

დაბა შუახევი

20 აპრილი 2017 წელი

ერთი მხრივ, შუახევის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“), გამგებლის ტარიელ ებრაღიძის სახით და მეორე მხრივ, შპს „ნაციმციმელი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი რამინ აბაშიძის სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და პრეტენდენტის შპს „ნაციმციმელის“ სატენდერო წინადადების საფუძველზე, შემსყიდველის მიერ ჩატარებული ელექტრონული ტენდერის შედეგად დებზე წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

- 1.1. ხელშეკრულების საგანის წარმოადგენს სოფელ ნიგაზეულის კაკალაძეების უბანში დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
- 1.2. შესყიდვის საშუალება: ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე
- 1.3. სატენდერო განცხადების ნომერი NAT170001699
- 1.4. კლასიფიკატორის კოდი: CPV - 45200000

2. ხელშეკრულების ღირებულება

- 2.1 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 29236,86 (ოცდაცხრა ათას ორას ოცდათექვსმეტი და 86/100) ლარს (დღგ-ის გათვალისწინებით).
- 2.2 ხელშეკრულების ღირებულება გულისხმობს საერთო თანხას, რომელიც შემსყიდველმა უნდა გადაუხადოს მიმწოდებელის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის
- 2.3 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს, როგორც შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულებას ასევე წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს, მათ შორის საქართველოში მოქმედ ყველა გადასახადს.
- 2.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულებების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები და ხარისხი

- 3.1. მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, არსებული სტანდარტების და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების, მათ შორის ხელშეკრულებაზე დართული საპროექტო ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისად.
- 3.2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 5(ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.
- 3.3. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაო განახორციელოს სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.
- 3.4. შემსყიდველის მითითებისთანავე დაუყონებლივ უზრუნველყოს სამუშაოს მიმდინარეობისას გამოვლენილი ხარვეზის გამოსწორება საკუთარი ხარჯით.
- 3.5. სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, და ა. შ.
- 3.6. მშენებლობის პროცესში გამოყენებული ყველა მასალა მოწყობილობა უნდა იყოს სათანადო ხარისხის. შემსყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს სტანდარტის დამადასტურებელი სერთიფიკატი. ან/და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების ყველა საჭირო ლაბორატორიული გამოცდა და შემოწმება, მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში გონიერულ ვადაში წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების (ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, მინერალური ფხვილის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა.) ლაბორატორიული დასკვნები. დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი იქნეს აღნიშნული დასკვნის გამგემი ლაბორატორიის ლიცენზირებულობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი. მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.
- 3.7. იმ შემთხვევაში თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება. გამოვლენილი დეფექტების აღმოფხვრა შემსყიდველის მოთხოვნისთანავე, აღნიშნული არ გულისხმობს საგარანტიო პერიოდში დაზიანების აღდგენას, თუ დაზიანება გამოწვეული იქნება დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით.
- 3.8 შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადად განისაზღვრება 5 (ხუთი) წელი, რომლის განმავლობაშიც „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლოატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა

4. სამუშაოს შესრულებისა და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა.

- 4.1 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიწოდების ვადაა 2017 წლის 01 მაისიდან 2017 წლის 31 ივლისის ჩათვლით პერიოდი.
- 4.2 წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედების ვადაა 2017 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდი.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარება ხორციელდება ეტაპობრივად- შესყიდვის ობიექტის ნაწილის მიღების გზით და საბოლოო შემოწმების შედეგად - სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების გზით.
- 5.2 სამუშაოთა შუალედურ და საბოლოო მიღება-ჩაბარებას განახორციელებს შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით შექმნილი ჯგუფი. ჯგუფის წევრების ვინაობის შესახებ მიმწოდებელს დამატებით ეცნობება წერილობით.
- 5.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება, როგორც სრული ასევე ნაწილობრივი, ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით.
- 5.4 სამუშაოების ეტაპობრივი მიღება-ჩაბარებისთვის, მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს შესრულებული

სამუშაოების აქტი-ფორმა N2 ,ფარული სამუშაოების აქტები(ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დადასტურებული ტექნიკური ზედამხედველის ხელმოწერით, და საგადასახადო ანგარიშგაქტურა (თუ გააჩნია აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება)

6. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

6.1 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში, უნაღდო ანგარიშსწორებით, მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით.

6.2 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად ან ერთჯერადი გადახდის გზით, მიმწოდებლის მიერ შესრულებულ სამუშაოზე წარმოდგენილი შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა N2-ის და საგადასახადო ანგარიშგაქტურის (თუ გააჩნია აღნიშნული საგადასახადო დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება) წარმოდგენის საფუძველზე 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

6.3 შესასრულებელი სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით შემსყიდველი განახორციელებს შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტში (ფორმა N2 და ანგარიშგაქტურაში) ნაჩვენებ თანხების 10 %-ის დაკავებას. დაკავებული თანხა აუნაზღაურდება მიმწოდებელს, სამუშაოების საბოლოო მიღება- ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.4 იმ შემთხვევაში,თუ ანგარიშსწორების მომენტისათვის მიმწოდებლის მიერ სრულად არ არის დაფარული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო საანგარიშსწორებო თანხის ოდენობას გამოაკლდება დარჩენილი პირგასამტეხლოს ოდენობა.ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია დაკავებული პირგასამტეხლოს თანხა მიმწოდებლის დამატებითი თანხმობის გარეშე მიმართოს ხაზინის ერთიან ანგარიშზე შესაბამისი საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდეზე.

7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

7.1 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი.

7.2 ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ახორციელებს შუახვევის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ ბრძანებით უფლებამოსილი პირი ან პირთა ჯგუფი. შემსყიდველი უფლებამოსილია ხელშეკრულების კონტროლის მიზნით საკონტრაქტო საფუძველზე მოიწვიოს დამოუკიდებელი სპეციალისტი (ზედამხედველი).

7.3 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის უფლებამოსილების მქონე პირთა ვინაობის შესახებ მიმწოდებელს დამატებით ეგნობება წერილობით.

7.4 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის ჩატარებისთვის აუცილებელი პერსონალით,ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.საკუთარი ან მის მიერ მოწვეული პერსონალის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა და გადახდის ვადები)

8.1 ფორსმაჟორული პირობების გარდა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში დამატებით გამოყენებული იქნება შემდეგი საჯარიმო სანქციები:

8.1.1 იმ შემთხვევაში ,თუ მიმწოდებელი არ დაიწყებს სამუშაოებს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი)სამუშაო დღის ვადაში.ერთჯერადად დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0.5%-ის ოდენობით. სამუშაოების დაწყებად ჩაითვლება გეგმა გრაფიკით გათვალისწინებული სამუშაოების შესაბამისი სამუშაოების განხორციელება

8.1.2 მიწოდების ვადაში ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის, ან არაჯეროვნად შესრულებისთვის, - მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების 0.02 % - ის ოდენობით.

8.1.3 იმ შემთხვევაში,თუ სახელშეკრულებო ურთიერთობა შეწყდება ისე,რომ მიმწოდებელი არ შეასრულებს /ან არაჯეროვნად შეასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას მას 8.1.2 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოსთან ერთად დაეკისრება ერთჯერადი პირგასამტეხლო ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტში მიმწოდებლის მიერ შეუსრულებული ვალდებულების 10%.

8.1.4 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო მიმწოდებლის მიერ გადახდილი უნდა იქნას დარღვევიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში სახაზინო კოდეზე .

8.1.5 იმ შემთხვევაში ,თუ მიმწოდებელი არ უზრუნველყოფს პირგასამტეხლოს გადახდას დადგენილ ვადაში ,პირგასამტეხლოს სახით გადასახდელი თანხა მიმწოდებელს გამოექვითება საანგარიშსწორებო თნხიდან.

8.2. იმ შემთხვევაში,თუ შემსყიდველი ვერ უზრუნველყოფს ანგარიშსწორებას წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესით და განსაზღვრულ ვადაში მას დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ჩასარიცხი თანხის 0.01%- ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. შემსყიდველი თვისუფლდება საჯარიმო სანქციისგან თუ ანგარიშსწორების შეფერხება გამოწვეულია მისიგან დამოუკიდებელი მიზეზით.

8.3. წინამდებარე მუხლით გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობების მოქმედების გაღმხრეად შეწყვეტის შესახებ.

9.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების გაღმხრეად შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

- ა) შესასრულებელი სამუშაოების 10 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით დარღვევის შემთხვევაში;
- ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
- გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
- 9.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

10. ფორს - მაჟორული სიტუაციები

10.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას თუ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან შეფერხება არის ფორს - მაჟორული გარემოებების შედეგი.

10.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის ფორს - მაჟორი ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მხარეთა შეცდომებსა და შეიძლება გამოწვეული იყოს ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

10.3. ფორს - მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარეებმა, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავის შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობების დამახივებით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს - მაჟორული გარემოებების ზეგავლენებისაგან.

10.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით, რომელიც უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას დანართის სახით.

11. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

11.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

11.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

11.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

11.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შესრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

11.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

12.1 თუ რაიმე წიასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლის გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

12.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა მიერ შეთანხმების აქტის სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილებით შეთანხმება ცვლილებების თაობაზე, ჩათვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13. სუბკონტრაქტორები

13.1 „მიმწოდებელმა“ წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში, ყველა სუბკონტრაქტორთან დადებული ხელშეკრულებების შესახებ.

13.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა სუბკონტრაქტორთან დადებული ხელშეკრულების ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

13.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არცერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მატერიალური ან სხვა ვალდებულებებისგან.

14. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

14.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების სახით უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისთვის მიწოდება დეკემბის, ტელექსის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

14.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

14.3 მხარეებს უფლება აქვთ წარმოქმნილი აუცილებლობის შემთხვევაში დააზუსტონ შესასრულებელი სამუშაოების ნუსხა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საერთო ღირებულების ფარგლებში.

14.4 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია დააკმაყოფილოს „შემსყიდველის“ მოთხოვნა დამატებითი მონაცემებისა და გარანტიების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წარმოდგენის შესახებ, კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

15. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

15.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა წარმოქმნილი მათ შორის, ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ, შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა გონივრული შეთანხმებით ან/და მოგვარდეს პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების მეშვეობით სამართლიანობის ფარგლებში.

15.2 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს.

15.3 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

16. სხვა პირობები

16.1 წინამდებარე ხელშეკრულებას თან ერთვის და მის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს შემდეგი დოკუმენტაცია:

16.1.1 დანართი :ხარჯთაღრიცხვა.

16.1.1 დანართი :სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი

16.2 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი სხვა პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

16.3 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

16.4 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმით იქნება შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

შემსყიდველი:

შუახვეის მუნიციპალიტი

მის: დაბა შუახვეი, თამარ მეფის ქ.30

სახელმწიფო ხაზინა

ბ/კოდი: TRESGE22

საიდენტიფიკაციო კოდი: 247865145

მიმწოდებელი:

შპს „ნაციმციმელი“

მის. შუახვეი, წაბლანა


სს „ლიბერთი ზანკი“

ბ/კოდი LBRTGE22

ა/ნ GE95LB01131501399446000

ს/კ: 447860306

გამგებელი ტარიელ ებრაღიძე



დირექტორი რამიზ ანაბიძე



ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1/1
ზამლეთის თემი; სოფ. ნიგაზეულში კაკალაძეების უბანში დაწყებითი სკოლის მშენებლობაზე
პრეტენდენტის დასახელება-- შპს "ნაციმციმელი"

№	შესასრულებელი სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		ერთეულის ფასი	სულ ღირებულება
			ნორმატივი	ერთეულზე		
1	გრუნტის დამუშავება ხელით წერტილოვანი საძირკვლების ქვეშ გვერდზე ყრით	100 კბ.მ		0,0288		27,29
	-შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	206,00	5,93	4,6	27,29
2	წერტილოვანი და ღენტური საძირკვლების მოწყობა B-18,5 კლასის ბეტონით	100 კბ.მ		0,0265		671,46
	-შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	450,00	11,93	4,6	54,88
	-მანქანები	ლ	37,00	0,98	3,1	3,00
	-ბეტონი B-18,5	კბ.მ	102,00	2,70	219,6	593,58
	-ფიცარი III ხ.40 მმ და მეტი	კბ.მ	1,72	0,05	416,8	19,00
	-სხვადასხვა მასალები	ლ	13,00	0,34	2,9	1,00
3	ლითონის ელექტროშედუღებული მილების დ=152- 4 მმ; 114-4მმ მონტაჟი ლითონის ჩასაყოლებელ და სამონტაჟო დეტალებთან (ფოლადის ფურცლები, კუთხოვანა) ერთად	ტნ		1,108		2786,03
	-შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	52,20	57,83	4,60	266,01
	-მანქანები	ლ	8,29	9,18	3,16	29,00
	-ლითონის მილი დ=152-4 მმ	გრძ.მ	პრ	26,280	35,43	931,10
	-ლითონის მილი დ=114-4 მმ	გრძ.მ	პრ	1,050	20	21,00
	-ფოლადის ფურცელი 6 მმ	კვ.მ	პრ	1,25	81,6	102,00
	-კუთხოვანა 70X70X5 მმ	გრძ.მ	პრ	95,02	12,18	1157,00
	-შველერი №14	გრძ.მ	პრ	7,35	28,30	208,00
	-ელექტროდი	კბ	20,70	22,93	2,70	61,91
	-სხვადასხვა მასალები	ლ	2,78	3,08	3,25	10,01
4	ფოლადის კონსტრუქციების დაფარვა ანტიკოროზიული საღებავით	კვ.მ		37,2		153,13
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,68	25,30	4,59	116,13
	სხვა მანქანა	ლარი	0,012	0,45	2,24	1,00
	საღებავი ანტიკოროზიული	კბ	0,246	9,15	3,50	32,02
	ოლიფა	კბ	0,027	1,00	3,96	3,98
	სხვა მასალა	ლარი	0,0019	0,07	0	0,00
5	სასარტყლე და იატაკის ქვეშა ხის კოჭების (მშრალი წიწვოვანი) მოწყობა მაჟერლატის მოწყობით	კბ.მ		2,02		1269,76
	-შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	23,80	48,08	4,22	202,77
	-მანქანები	ლ	2,10	4,24	3,30	13,99
	-ხის კოჭი (მშრალი წიწვოვანი) 10X15სმ, 15X18სმ	გრძ.მ		98,50	10	985,00
	-ხის ფიცარი (მშრალი წიწვოვანი) 12X5სმ	კბ.მ		0,032	468,75	15,00



	-სამშენებლო ღურსმანი	კბ	7,20	14,54	2,13	30,97
	-სხვადასხვა მასალები	ლ	3,44	6,95	3,17	22,03
6	მონოლითური რ ბეტონის ფილის მოწყობა B-22,5 ბეტონით სისქით 15 სმ-მდე მორკინვით	მ3		0,39		201,68
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	15,8	6,16	4,54	27,96
	სხვა მანქანა	ლარი	0,86	0,34	3,01	1,01
	ბეტონი B-22,5	მ3	1,015	0,40	222,08	87,91
	ყალიბის ფარი	მ2	1,37	0,53	9,28	4,96
	ხის ფიცარი 2ხ.25-32მმ	მ3	0,0084	0,003	558,61	1,83
	ხის ფიცარი 2ხ.40მმ და მეტი	მ3	0,0256	0,01	500,80	5,00
	ხის ფიცარი 3ხ.40მმ და მეტი	მ3	0,004	0,0016	653,85	1,02
	სხვა მასალა	ლარი	0,51	0,20	5,03	1,00
7	არმატურა A-III (დ=12 მმ)	ტნ		0,0434	1635,71	70,99
8	ხის დგარების (მშრალი წიწვოვანი) დაყენება კიბის ბაქანზე 10x12სმ	კ.მ		0,059		39,96
	-შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	23,80	1,40	4,26	5,98
	-მანქანები	ლ	2,10	0,12	0	0,00
	-ხის დგარები (მშრალი წიწვოვანი) 10x12 სმ	გრძ.მ		5,2	5,77	30,00
	-სამშენებლო ღურსმანი	კბ	7,20	1,48	2,03	3,00
	-სხვადასხვა მასალები	ლ	3,44	0,20	4,83	0,98
9	იატაკების მოწყობა ხის ნარიდიანი 50მმ-იანი ფიცრებით	100 კვ.მ		0,429		1225,94
	-შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	85,10	36,51	4,60	167,95
	-მანქანები	ლ	4,83	2,07	3,37	6,99
	ფიცარი ჩამოგანული წიწვოვანი II ხ. 50მმ	კ.მ	5,00	2,145	480,19	1030,00
	ლამინირებული პარკეტი არანაკლებ ჩინური	კვ.მ	102,00	43,758	0,00	
	ფლინთუსი ლამინირებული H=4სმ; სისქით 1,6მმ	გრძ.მ		52,7	0,00	
	ლამინირებული იატაკის ქვეშ საფენი	კვ.მ	100,00	42,9	0,00	
	-სამშენებლო ღურსმანი	კბ	23,30	10,00	2,10	21,00
	-სხვადასხვა მასალები	ლ	0,08	0,03	0	0,00
10	ხის კედლების და ტიხრების მოწყობა 50 მმ-იანი გარანდული ფიცრებით (მშრალი წიწვოვანი)	100 კვ.მ		0,994		2946,87
	-შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	115,00	114,31	4,60	525,83
	-მანქანები	ლ	5,75	5,72	3,15	18,02
	-ფიცარი ჩამოგანული (მშრალი წიწვოვანი) I ხ. 50მმ	კ.მ		4,97	480,08	2386,00
	-სამშენებლო ღურსმანი	კბ	4,20	4,17	2,16	9,00
	-სხვადასხვა მასალები	ლ	2,50	2,49	3,23	8,02
11	სასხვენო კოჭების (მშრალი წიწვოვანი) მოწყობა სასარტყელე კოჭების მოწყობასთან ერთად	კ.მ		2,31		1441,86
	-შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	23,80	54,98	4,60	252,90
	-მანქანები	ლ	2,10	4,85	3,30	16,00



	-ხის კოჭი (მშრალი წიწვოვანი) 10X15სმ; 15X18სმ	გრძ.მ		111,30	10	1113,00
	-სამშენებლო ლურსმანი	კმ	7,20	16,63	2,10	34,92
	-სხვადასხვა მასალები	ლ	3,44	7,95	3,15	25,04
12	ნივნივების, დგარების და სხვა ხის კონსტრუქციების მოწყობა	კმ.მ		2,67		1745,13
	-შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	23,80	63,55	4,60	292,33
	-მანქანები	ლ	2,10	5,61	3,21	18,00
	-ხის მასალა დახერხილი მშრალი წიწვოვანი სხვადასხვა ზომის	კმ.მ		2,67	480,15	1282,00
	-კაეი სამშენებლო სახურავის $\Delta=8$ მმ (216ც)	კმ.მ		34,13	2,49	84,98
	-ლურსმანი სამშენებლო სხვადასხვა ზომის	კმ	7,20	19,22	2,02	38,82
	-სხვადასხვა მასალები	ლ	3,44	9,18	3,16	29,00
13	მოლარტყვა ხის ფიცრებით სისქით 30 მმ	კვ.მ		73,1		875,97
	-შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,242	17,69	4,58	81,02
	-სხვა მანქანა	ლარი	0,043	3,14	3,18	9,98
	-წიწვოვანი ჯიშის ხის ჩამოგანული ფიცარი 30 მმ ხ. I	მ3		1,53	494,77	757,00
	-ლურსმანი სამშენებლო სხვადასხვა ზომის	კმ	0,112	8,19	2,07	16,97
	სხვა მასალა	ლარი	0,0484	3,54	3,11	11,00
14	ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა	კვ.მ		73,1		26,99
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,0303	2,21	4,50	9,96
	სხვა მანქანა	ლარი	0,0041	0,30	3,34	1,00
	ფოსფორმევა ამონიუმი	კმ	0,231	16,89	0,83	14,02
	ამონიუმის სულფატი	კმ	0,058	4,24	0,24	1,01
	ნავთის კონტაქტი	კმ	0,035	2,56	0,39	1,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,0004	0,03	0	0,00
15	ხის მოლარტყვის ანტისეპტირება	კვ.მ		73,1		35,04
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,0997	7,29	4,67	34,04
	სხვა მანქანა	ლარი	0,003	0,22	4,56	1,00
	პასტა ანტისეპტიკური	კმ	0,0009	0,07	0	0,00
16	ხის კონსტრუქციების ცეცხლდაცვა	კმ.მ		2,67		30,00
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,87	2,32	4,74	11,00
	სხვა მანქანა	ლარი	0,13	0,35	2,88	1,00
	ფოსფორმევა ამონიუმი	კმ	7,2	19,22	0,78	15,00
	ამონიუმის სულფატი	კმ	1,79	4,78	0,21	1,00
	ნავთის კონტაქტი	კმ	1,07	2,86	0,35	1,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,1	0,27	3,75	1,00
17	სახურავის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქის ფურცლებით (0,5 მმ) ლამფის მოწყობასთან ერთად	100 კვ.მ		0,731		1135,24
	-შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	43,90	32,08	4,61	147,89
	-მანქანები	ლ	24,50	17,90	3,18	56,92
	-მოთუთიებული ფურცლები 0,5მმ	კვ.მ	125,00	91,35	9,66	882,44
	-ნაჭედი მოთუთიებული 0,5მმ	კმ	10,00	7,31	2,46	17,98
	-სამშენებლო ლურსმანი	კმ	7,20	5,26	2,09	11,00
	-სხვადასხვა მასალები	ლ	8,16	5,96	3,19	19,01



18	კარნიზების, კარნიზის შუბლის და ფრონტონების მოწყობა 25 მმ სუფთა ფიცრებით	100 კვ.მ		0,255		404,92
	შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	72,40	18,46	4,60	84,91
	მანქანები	ლ	3,41	0,87	3,45	3,00
	წიწვოვანი ჯიშის ხის ჩამოგანული გარანდული ფიცარი 25 მმ ხ. I	კვ.მ		0,64	479,69	307,00
	სამშენებლო ღურსმანი	კვ	7,20	1,84	2,18	4,01
	სხვადასხვა მასალები	ლ	7,13	1,82	3,30	6,00
19	შეკიდული ფიცრული ჭერის მოწყობა 25 მმ სუფთა ფიცრებით თბოიზოლაციის მოწყობით	100 კვ.მ		0,429		768,94
	-შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	23,60	10,12	4,64	46,95
	-მანქანები	ლ	2,25	0,97	3,12	3,01
	-ფიცარი წიწვ. I ხ. სისქით 25 მმ	კვ.მ		1,07	480,37	514,00
	-ხის ფლანტუსი სიმაღლით 5სმ	გრძ.მ		52,70	1,99	104,87
	-პენოპლასტი სისქით 4 სმ	კვ.მ	103,00	44,19	2,13	94,12
	-სამშენებლო ღურსმანი	კვ	4,20	1,80	2,21	3,99
	-სხვადასხვა მასალები	ლ	1,28	0,55	3,64	2,00
20	კედლების შეჭედვა შიდა მხარიდან ხის ფიცრებით თბოიზოლაციის მოწყობით	100 კვ.მ		1,087		1469,82
	-შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	39,10	42,50	4,61	195,92
	-მანქანები	ლ	2,84	3,09	3,24	10,01
	-ფიცარი წიწვ. I ხ. სისქით 20 მმ	კვ.მ		2,174	480,22	1043,99
	-პენოპლასტი სისქით 5 სმ	კვ.მ		56,20	2,54	142,74
	-პენოპლასტი სისქით 2სმ	კვ.მ		53,80	1,10	59,18
	-სამშენებლო ღურსმანი	კვ	7,20	7,83	2,04	15,97
	-სხვადასხვა მასალები	ლ	0,55	0,60	3,36	2,01
21	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების და ფრამუგების (თეთრი ფერის, სისქით 5,2სმ) მოწყობა	100 კვ.მ		0,1088		1097,99
	-შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	193,00	21,00	4,62	97,02
	-მანქანები	ლ	27,20	2,96	3,04	8,99
	-მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი	კვ.მ	100,00	10,88	89,98	978,98
	-ქაფპლასტი	ც		1,00	7	7,00
	-სხვა მასალა	ლარი	18,1	1,97	3,05	6,00
22	ხის კარის ბლოკების მოწყობა კარის მოწყობილობებთან ერთად	100 კვ.მ		0,0728		730,90
	-შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	101,00	7,35	4,62	33,95
	-მანქანები	ლ	12,90	0,94	3,18	2,99
	-ხის კარის ბლოკი ყრუ წიწვოვანი, მოწყობილობებით	კვ.მ	100,00	7,28	95,05	691,96
	-ხის ფიცარი მშრალი წიწვოვანი III ხ.25-32მმ	კვ.მ	0,07	0,0051	392,46	2,00
	-სხვადასხვა მასალები	ლ	1,32	0,10	0	0,00
23	მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკების მოწყობა კარის მოწყობილობებთან ერთად (შესასვლელი,)	100 კვ.მ		0,0241		279,99
	შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	91,40	2,20	4,53	9,98
	მანქანები	ლ	35,30	0,85	3,53	3,00



	მეტალოპლასტიკის კარის ბლოკი ყრუ	კვ.მ	100,00	2,41	109,96	265,00
	სხვადასხვა მასალები	ლ	27,60	0,67	3,02	2,01
24	სარდაფის შემოჭედება 30 მმ -იანი ფიცრებით კარკასის მოწყობით	100 კვ.მ		0,427		842,91
	-შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	39,10	16,70	4,61	76,98
	-მანქანები	ლ	2,84	1,21	3,29	3,99
	-ფიცარი წიწვ. I ხ. სისქით 30 მმ	კვ.მ		1,281	480,09	614,99
	-ხის ძელაკი სხვადასხვა ზომის წიწვოვანი	კვ.მ		0,29	479,28	138,99
	-სამშენებლო ლურსმანი	კვ	7,20	3,07	2,27	6,99
	-სხვადასხვა მასალები	ლ	0,55	0,23	4,13	0,97
25	შესასვლელი კიბის ბაქანის ქვეშ გრუნტის დატკეპნა ბუნებრივი ღორღით სისქით 10 სმ	100 კვ.მ		0,015		9,00
	-შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	7,19	0,11	0,00	0,00
	-სხვა მანქანა	ლარი	0,99	0,01	0,00	0,00
	-ღორღი მ400 ფრ.40-70მმ	კვ.მ	10	0,15	60,00	9,00
	-სხვა მასალა	ლარი	0,02	0,00	0,00	0,00
26	ბეტონის საფუძველის მოწყობა B-15 ბეტონით	100კვ.მ		0,015		37,01
	-შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	55,04	0,83	4,86	4,01
	-სხვა მანქანა	ლარი	5,66	0,08	0	0,00
	-ბეტონი B-15	კვ.მ		0,15	220	33,00
	-სხვა მასალა	ლარი	6,64	0,10	0	0,00
27	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 2 სმ (სველი წერტილი და კიბის ბაქანი)	100კვ.მ		0,046		12,64
	შრომის დანახარჯები	კვ.მ	18,8	0,86	4,60	3,98
	სხვა მანქანა	ლარი	0,95	0,04	0	0,00
	ცემენტის ხსნარი მ100	კვ.მ	2,04	0,09	81,73	7,67
	სხვა მასალა	ლარი	6,36	0,29	3,38	0,99
28	იატაკებზე მეთლახის ფილების დაგება წებო ცემენტზე	კვ.მ		3,20		78,84
	შრომის დანახარჯები	კვ.მ	1,08	3,46	4,6	15,91
	სხვა მანქანა	ლარი	0,0452	0,14	0	0,00
	წებო-ცემენტი	კვ	5	16,00	0,31	4,96
	კერამიკული ფილები	კვ.მ	1,01	3,23	17,94	57,97
	სხვა მასალა	ლარი	0,0466	0,15	0	0,00
29	ხის კიბეების და ბაქნების მოწყობა 50 მმ ფიცრებით	კვ.მ		2,33		97,02
	-შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	4,09	9,53	4,62	44,02
	-მანქანები	ლ	0,21	0,49	4,09	2,00
	-ფიცარი ჩამოგანული (მშრალი წიწვოვანი) I ხ. 50მმ	კვ.მ		0,117	427,26	49,99
	-სამშენებლო ლურსმანი	კვ	0,072	0,17	6,02	1,01
	-სხვადასხვა მასალები	ლ	0,06	0,14	0,00	0,00
30	შეკიდული ფიცრული ჭერის მოწყობა 25 მმ სუფთა ფიცრებით კიბის ბაქანზე	100 კვ.მ		0,0195		25,00
	-შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	23,60	0,46	4,35	2,00



	-მანქანები	ლ	2,25	0,04	0	0,00
	-ფიცარი წიწვ. I ხ. სისქით 25 მმ	კბ.მ		0,05	460	23,00
	-სამშენებლო ლურსმანი	კბ	4,20	0,08	0	0,00
	-სხვადასხვა მასალები	ლ	1,28	0,02	0	0,00
31	მოაჯირების მოწყობა წიწვოვანი ჯიშის ხის მასალისაგან	მ		3,10		87,00
	-შრომის დანახარჯები	მ	1	3,10	4,52	14,01
	-სხვა მანქანა	ლარი	0,0483	0,15	0,00	0,00
	-წიწვოვანი ჯიშის ხის მასალა	კბ.მ		0,11	481,82	53,00
	-წიწვოვანი ჯიშის ხის მოაჯირი	გრძ.მ		3,10	6,449	19,99
32	ლითონის სწორნაკერიანი ელექტროშედუღებული მილების (3ც) დ=114-(3,0) მმ მონტაჟი გათბობის ღუმელებისათვის	ტნ		0,086		147,98
	-შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	52,20	4,50	4,67	21,01
	-მანქანები	ლ	8,29	0,71	2,77	1,98
	-ლითონის მილი დ=114-3,0 მმ	მ		10,50	11,43	120,01
	-ელექტროდი	კბ	20,70	1,78	2,23	3,98
	-სხვადასხვა მასალები	ლ	2,78	0,24	4,17	1,00
	ჯამი I					20702,31
	ზედნადები ხარჯები - 8 %					1656,18
	ჯამი					22358,49
	მოგება - 6%					1341,51
	ჯამი					23700,00
	დღგ-18 %					4266,00
	მთლიანი ჯამი					27966

პრეტენდენტის ხელმოწერა



ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1/3
შიგა კანალიზაციის მოწყობის სამუშაოებზე
პრეტენდენტის დასახელება- შპს "ნაციმციმელი"

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილები ს ერთეული	რაოდენობა		ერთეულის ფასი	სულ ღირებულება
			ნორმატივი თ ერთეულზე	საპროექტ ო მონაცემზე		
1	კანალიზაციის პლასტმასის მილი დ=50მმ	გრძ.მ		3,8		24,94
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,609	2,31	4,74	10,97
	სხვა მანქანა	ლარი	0,0021	0,01	0,00	0,00
	მილი დ=50მმ (50x3,2)	მ	1	3,80	2,63	9,99
	ფასონური ნაწილები Ø50მმ	ც		4,00	0,50	2,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,156	0,59	3,34	1,98
2	კანალიზაციის პლასტმასის მილი დ=100მმ	გრძ.მ		3,2		27,00
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,583	1,87	4,83	9,01
	სხვა მანქანა	ლარი	0,0046	0,01	0,00	0,00
	მილი დ=100მმ	მ	0,998	3,19	4,06	12,98
	ფასონური ნაწილები Ø100მმ	ც		4,00	0,75	3,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,208	0,67	3,02	2,01
3	უნიტაზი აზიური ჩამრეცხი ავზით	კომპ		2		227,91
	შრომის დანახარჯები	კ/სთ	2,44	4,88	4,51	22,00
	სხვა მანქანა	ლარი	0,13	0,26	3,85	1,00
	უნიტაზი ჩამრეცხი ავზით	კომპ	1	2	99,46	198,92
	სხვა მასალა	ლარი	0,94	1,88	3,19	5,99
4	ხელსაბანი ფეხიანი	კომპ		2		117,99
	შრომის დანახარჯები	კ/სთ	1,72	3,44	4,65	15,99
	სხვა მანქანა	ლარი	0,06	0,12	0,00	0,00
	ხელსაბანი ფეხიანი	კომპ	1	2	50,00	100,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,31	0,62	3,23	2,00
5	ონკანების მონტაჟი	100 ც		0,02		33,98
	შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	151,00	3,02	4,64	14,01
	მანქანები	ლ	1,30	0,03	0,00	0,00
	ონკანი ტუჩიანი	ც	100,00	2	9,98	19,97
	სხვა მასალები	ლ	7,00	0,14	0,00	0,00
	ჯამი					431,82
	ზედნადები ხარჯები - 10 %					43,18
	ჯამი					475,00
	გეგმიური დაგროვება- 8%					38,00
	ჯამი					513,00
	დღგ-18%					92,34
	მთლიანი ჯამი					605,34

პრეტენდენტის ხელმოწერა



ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1/2
შიგა წყალგაყვანილობის მოწყობის სამუშაოებზე
პრეტენდენტის დასახელება- შპს "ნაციმციმელი"

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		მასალა	
			ნორმატივით ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე	ერთეულის ფასი	სულ ღირებულება
1	3	4	5	6	7	8
1	წყალგაყვანილობის მოწყობა პლასტმასის უფოლგო მილებით დ=20-25მმ (ფიტინგებით)	გრძ.მ		8		44,00
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,609	4,87	4,52	22,00
	სხვა მანქანა	ლარი	0,0021	0,02	0,00	0,00
	პლასტმასის მილი დ=25მმ	მ		9,80	1,12	11,00
	პლასტმასის მილი დ=20მმ	მ		2,40	0,83	2,00
	ფიტინგები დ=25-20მმ	ც		12,00	0,42	5,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,156	1,25	3,21	4,00
2	მილსადენებზე ჩამკეტი არმატურის დაყენება ღიაშებრით 50 მმ-მდე	ც		4		53,02
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,51	6,04	4,64	28,02
	სხვა მანქანა	ლარი	0,13	0,52	3,85	2,00
	ვენტილი დ=20-25მმ არანაკლებ თურქული	ც		2	6,00	12,00
	ვენტილი Ø3/8	ც		2	5,00	10,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,07	0,28	3,57	1,00
	ჯამი:					97,02
	ზედნადები ხარჯები - 10%					9,70
	ჯამი:					106,72
	გეგმიური დაგროვება - 7.76%					8,28
	ჯამი					115,00
	დღგ-18 %					20,70
	მთლიანი ჯამი					135,70

პრეტენდენტის ხელმოწერა ზაძი



ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1/2

შიგა ელ. სამონტაჟო სამუშაოებზე

პრეტენდენტის დასახელება 756 „სივრცე“

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		ერთეულის ფასი	სულ ღირებულება
			ნორმატივით ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე		
1	შემყვან-გამანაწილებელი კარადის (ამომრთველით) დაყენება და მომზადება ჩართვისათვის	ცალი		1		103,02
	შრომის დანახარჯები	კ/სთ	7,24	7,24	4,56	33,01
	შემყვან-გამანაწილებელი ფარი ავტომატური ამომრთველებით	კომპ	1	1,00	58,00	58,00
	სხვა მასალა	ლარი	3,84	3,84	3,13	12,01
2	სპილენძისძარღვიანი (ორმაგი იზოლაციით) ელ. სადენების გაყვანა	100გრძ.მ		0,676		116,00
	შრომის დანახარჯები	კ/სთ	13,9	9,40	4,58	43,05
	სპილენძის ორძარღვა სადენი ППВ-1 კვეთით 2x2,5კვ.მმ	გრძ.მ	100	67,60	1,01	68,27
	გამანაწილებელი კოლოფი	ც		5,00	0,60	3,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,97	0,66	3,07	2,01
3	სიპ ჩამჭერები გარე გაყვანილობის ჩართვისათვის	100ც		0,02		32,99
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	11	0,22	4,55	1,00
	სხვა მანქანა	ლარი	12,6	0,252	3,97	1,00
	სიპ ჩამჭერები	ც		2,0	15,00	30,00
	სხვა მასალა	ლარი	8,81	0,176	5,62	0,99
4	ერთპოლუსა და ორპოლუსა ჩამრთველების დაყენება	ც		6		22,99
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,192	1,15	4,33	4,99
	ჩამრთველი ერთპოლუსა სამონტაჟო კოლოფით	კომპ		5,00	2,60	13,00
	ჩამრთველი ორპოლუსა სამონტაჟო კოლოფით	კომპ		1,00	4,00	4,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,0266	0,16	6,27	1,00
5	შტეფსელური როზეტების დაყენება	ც		6		26,99
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,192	1,15	4,33	4,99
	შტეფსელური როზეტი დამიწების კონტაქტით და სამონტაჟო კოლოფით	კომპ	1	6,00	3,50	21,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,0266	0,16	6,27	1,00
6	სანათურის დაყენება ვარვარების ნათურით	ც		7,00		76,44
	შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0,604	4,23	4,49	18,99



	სანათი ჩამოსაკიდი ვარვარების ნათურით	კომპ		4,0	8,00	32,00
	კედლის ბრა გერმეტული ვარვარების ნათურით	კომპ		3,0	7,483	22,45
	სხვა მასალა	ლარი	0,114	0,80	3,76	3,00
7	პოლიკლორვინილის მილის გაყვანა დიამეტრით 32 მმ	გრძ.მ		1,00		12,61
	შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0,428	0,43	6,10	2,61
	პოლიკლორვინილის მილი Ø=32მმ	გრძ.მ	1,01	1,0	10,00	10,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,03	0,03	0,00	0,00
	ჯამი:				32,94	391
	ზედნადები ხარჯები - 75% შრომითი რესურსებიდან					24,70
	ჯამი					415,74
	გეგმიური დაგროვება 8%					33,26
	ჯამი					449,00
	ელ. ტექნიკური პირობები ჩართვით					0,00
	ჯამი					449,00
	დღგ-18%					80,82
	მთლიანი ჯამი					529,82

პრეტენდენტის ხელმოწერა



სოფელ ნიგაზეულის კაკალაძეების უბანში დაწყებითი სკოლის მშენებლობა													
	სამუშაოს დასახელება	I თვე				II თვე				III თვე			
		I კვ	II კვ	III კვ	IV კვ	I კვ	II კვ	III კვ	IV კვ	I კვ	II კვ	III კვ	IV კვ
1	გრუნტის დამუშავება ხელით წერტილოვანი საძირკვლების ქვეშ გვერდზე ყრით												
2	წერტილოვანი და ლენტური საძირკვლების მოწყობა B-18,5 კლასის ბეტონით												
3	ლითონის ელექტრომედუდებული მიწების დ=152- 4 მმ; 114-4მმ მონტაჟი ლითონის ჩასაყობებულ და სამონტაჟო დეტალებთან (ფოლადის ფურცლები, კუთხოვანა) ერთად												
4	ფოლადის კონსტრუქციების დაფარვა ანტიკოროზიული საღებავით												
5	სასარტყლე და იატაკის ქვეშა ხის კოჭების (მშრალი წიწვოვანი) მოწყობა მაუერლატის მოწყობით												
6	მონოლითური რ ბეტონის ფილის მოწყობა B-22,5 ბეტონით სისქით 15 სმ-მდე მორკინებით												
8	ხის დგარების (მშრალი წიწვოვანი) დაყენება კიბის ბაჭანზე 10x12სმ												
9	იატაკების მოწყობა ხის ნარიდიანი 50მმ-იანი ფიცრებით												
10	ხის კედლების და ტიხრების მოწყობა 50 მმ-იანი გარანდული ფიცრებით (მშრალი წიწვოვანი)												
11	სასხეწო კოჭების (მშრალი წიწვოვანი) მოწყობა სასარტყლე კოჭების მოწყობასთან ერთად												
12	ნივნივების, დგარების და სხვა ხის კონსტრუქციების მოწყობა												
13	მოლარტყვა ხის ფიცრებით სისქით 30 მმ												
14	ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა												
15	ხის მოლარტყვის ანტისეპტირება												
16	ხის კონსტრუქციების ცეცხლდაცვა												
17	სახურავის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქის ფურცლებით (0,5 მმ) ლამფის მოწყობასთან ერთად												
18	კარნიზების, კარნიზის შუბლის და ფრონტონების მოწყობა 25 მმ სუფთა ფიცრებით												

