

ქალაქი ბათუმი

15 მაისი 2017 წელი

ერთი მხრივ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი მინისტრის მოადგილის ძირიან ქათამაძის სახით და მეორე მხრივ, შპს „მტმ“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი დირექტორის მეშველედ გეჭაძის სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და შპს „მტმ“-ის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, შემსყიდველის მიერ ჩატარებული ელექტრონული ტენდერის (სატენდერო განცხადება N **NAT170002400**) შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ (შემდგომში- „ხელშეკრულება“) შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებით, ასევე მთელი დოკუმენტაცია, რომელზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები;
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 1.3. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4. „მიმწოდებელი“- პირი რომელიც ახორციელებს სამუშაოს მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე;
- 1.6. „სამუშაო“- ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი;
- 1.7. „შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა“ – მიმწოდებლის მიერ ელექტრონული ტენდერის ფარგლებში წარმოდგენილი „შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა“ რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს;

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1. წინამდებარე ხელშეკრულების თანახმად, მიმწოდებელი ვალდებულია განახორციელოს ქვეპროგრამის „საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება“ ფარგლებში სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწყვალთის საჯარო სკოლის ახალი შენობის მშენებლობის სამუშაოები (CPV: 45214220) (შემდგომში - სამუშაოები და/ან ობიექტი) წინამდებარე ხელშეკრულების, მისი დანართების, სს „აჭარკაპშენის“ (ს/კ 245423778) მიერ მომზადებული საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად, რომელიც შეთანხმებულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს 2017 წლის 24 თებერვლის N01-3/66 ბრძანებით. საპროექტო დოკუმენტაცია, შემსყიდველის მიერ ატვირთულია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში დადგენილი წესის შესაბამისად.
- 2.2. შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობა და შინაარსი, შესრულების ეტაპები განისაზღვრება სამუშაოების შესრულების კალენდარული გეგმა-გრაფიკით, რომელიც გაფორმებულია ხელშეკრულების დანართის 1-ის სახით.
- 2.3. შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება განისაზღვრება ხარჯთაღრიცხვით, რომელიც გაფორმებულია ხელშეკრულების დანართი 2-ის სახით.
- 2.4. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები განახორციელოს წინამდებარე ხელშეკრულებით, დანართი N1-ით და დანართი N2-ით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.

შემსყიდველი




2.5. ხელშეკრულების დანართი N1 და დანართი N2 თან ერთვის წინამდებარე ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილებს;

2.6. ყოველგვარი გაუგებრობის გამორიცხვის მიზნით, მიმწოდებელი ადასტურებს, რომ მისთვის ცნობილია ამ მუხლის 2.1. მუხლით გათვალისწინებული არქიტექტურული პროექტი, საპროექტო მოთხოვნები, აღნიშნული პროექტის საფუძველზე შედგენილი ხელშეკრულების დანართები და შესაბამისად, კისრულობს ვალდებულებას სამუშაოები განახორციელოს პროექტის მიხედვით.

2.7. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები განახორციელოს საკუთარი მასალით, რისკით, ძალებით, ხელსაწყოებითა და მექანიზმებით.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1. ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულება შეადგენს 734 444 (შვიდას ოცდათოთხმეტი ათას ოთხას ორმოცდაოთხი) ლარს, დღგ-ს გათვალისწინებით.

3.2. ამ მუხლის 3.1. პუნქტში მითითებული ხელშეკრულების ღირებულება საბოლოოა და არ ექვემდებარება შეცვლას. იმ შემთხვევაში, თუ შემცირდება შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობა, პროპორციულად შემცირდება ხელშეკრულების ღირებულება, მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების დადების გარეშე.

3.3. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების განხორციელებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებსა და გადასახდელებს.

4. ანგარიშსწორების ფორმა და პირობები

4.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში 2017 და 2018 წლების რესპუბლიკური ბიუჯეტებით გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში.

4.2. შემსყიდველი ანგარიშსწორებას ახორციელებს შემდეგი წესის შესაბამისად:

ა) ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულების მე-5 მუხლით განსაზღვრული წესით მიღებიდან 10 (ათი) საბანკო დღის განმავლობაში „საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება“ ქვეპროგრამისათვის შემსყიდველის შესაბამისი წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული ასიგნების ფარგლებში;

ბ) საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით, შესრულებული სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) საბანკო დღის განმავლობაში.

გ) იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ 2017 წლის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების ღირებულება მეტი იქნება 2017 წლის ქვეპროგრამით ბიუჯეტში გათვალისწინებულ თანხაზე, შესრულებული სამუშაოების დარჩენილი ნაწილის ანაზღაურება განხორციელდება 2018 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში ხელშეკრულებით დადგენილი წესით არაუგვიანეს 2018 წლის 01 მარტისა.

4.3. მიმწოდებლისათვის შუალედური აქტების და მის საფუძველზე განხორციელებული ანგარიშსწორება არ უნდა იქნას განმარტებული, როგორც გარკვეული სახის სამუშაოების საბოლოო მიღება ან/და შემსყიდველის უარი მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ყველა პირობის შესრულების მოთხოვნის უფლებაზე. შესაბამისად მოცემული ფაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოს გამოსწორების ვალდებულებისაგან და ყველა დანადგარზე, მასალასა თუ შესრულებული სამუშაოებზე პასუხისმგებლობისაგან.

4.4. მხარეთა შეთანხმებით, მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში შესაძლებელია საავანსო ანგარიშსწორება მაქსიმუმ ხელშეკრულების ღირებულის 20%-ის ფარგლებში მიმწოდებლის მიერ ამავე თანხაზე ხელშეკრულების მე-10 მუხლით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მიმწოდებელსა და შემსყიდველს შორის გაფორმდება ხელშეკრულების ღირებულების არანაკლებ 20%-ს ღირებულების სამუშაოებზე შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი, რომელიც დადასტურებული იქნება ფორმის 2-თა და მიღება-

შემსყიდველი



ჩაბარების აქტით. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა დაასაბუთოს ავანსის საჭიროება. საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს შემსყიდველი თავისი შეხედულებისამებრ პროექტის მიმდინარეობის შესაბამისად. ავანსის გაცემა განმეორებით შესაძლებელია იმის გათვალისწინებით, რომ საავანსო ანგარიშსწორებით გადახდილი თანხა, რომელიც არ არის გამოქვითული, არ უნდა აღემატებოდეს სახელშეკრულებო ღირებულების 20 (ოცი) პროცენტს.

4.5. საავანსო ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ავანსად გაცემული თანხა ჩაითვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას, ამასთან, შესაძლებელია შემსყიდველის მიერ სამუშაოების ნაწილის შესრულებისა და მისი მოთხოვნის შემთხვევაში (იმ შემთხვევაში თუ წარმოდგენილი საავანსო ანგარიშსწორების საბანკო გარანტია არ მცირდება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების პროპორციულად), წინამდებარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლით გათვალისწინებული წესით გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტისა და შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის საფუძველზე, გადახდილი იქნას ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება, არანაკლებ ავანსად გადახდილი თანხის ნაწილის (შესრულებული სამუშაოების ღირებულების არანაკლებ 50 (ორმოცდაათი) პროცენტის გამოქვითვით).

4.6. შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს მიმწოდებლისათვის გადასახდელი საზღაურის გადახდა ქვემოთ მოცემული რომელიმე გარემოების დადგომის შემთხვევაში (აღნიშნული პუნქტი არ ეხება 5.4. პუნქტით გათვალისწინებულ წესს):

ა) მიმწოდებელი არ ასწორებს უხარისხოდ შესრულებულ სამუშაოს, შემსყიდველისაგან უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოს შესახებ შეტყობინების საფუძველზე.

ბ) მიმწოდებელი არ ასრულებს მნიშვნელოვან სახელშეკრულებო მოვალეობას, რომელიც საფრთხეს უქმნის სახელშეკრულებო ვალდებულების შეთანხმებულ ვადაში ჯეროვან შესრულებას.

4.7. 4.6. მუხლით გათვალისწინებული გარემოების მიზეზების აღმოფხვრისა და გამოსწორებისთანავე შემსყიდველი მოვალეა განახორციელოს შეჩერებული საზღაურის გადახდა. ამასთან, გადახდის ასეთი შეფერხებისათვის მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი მოითხოვოს შემსყიდველისაგან რაიმე დამატებითი შესრულება.

4.8. თუ მიმწოდებელი არ გაასწორებს ან უარს განაცხადებს 4.6. მუხლით განსაზღვრული გარემოების გამოსწორებაზე, მაშინ შემსყიდველს უფლება აქვს, დაუყოვნებლივ მოშალოს ხელშეკრულება ან თვითონ უზრუნველყოს ასეთი გარემოების გამოსწორება/აღმოფხვრა, რის შესახებაც ატყობინებს წერილობით მიმწოდებელს. ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოქვითოს მიმწოდებლისათვის გადასახდელი თანხისაგან მის მიერ გაწეული ხარჯები. ამასთან, გადახდის ასეთი შეფერხებისათვის მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი მოითხოვოს შემსყიდველისაგან რაიმე დამატებითი შესრულება.

5. შესრულებულ სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. მიმწოდებლის მიერ წარმოებული სამუშაოების ტექნიკურ ზედამხედველობას ახორციელებს შემსყიდველის უფლებამოსილი პირი/პირები.


5.2 შესრულებული სამუშაოების მოცულობა, რაოდენობა და ღირებულება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენამდე დასტურდება - სსიპ „ლეკან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ.

5.3 ხელშეკრულების საგნის მიღება ფორმდება (როგორც სრული, ასევე ნაწილობრივი) შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით. შესრულებული სამუშაოების (როგორც სრულად, ასევე ნაწილობრივ) მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენამდე, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი პირის მიერ დამოწმებული შესრულებული სამუშაოების მოცულობების აქტის (ფორმა N2) წარმოდგენა, რომლითაც დასტურდება შესრულებული სამუშაოების ხარისხი, მოცულობა, ღირებულება და მათი შესაბამისობა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან. საბოლოო ინფორმაციის წარმოდგენისას უკანასკნელი მიღება-ჩაბარების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შემდეგ შესრულებულ სამუშაოებზე ცალკე მიღება-ჩაბარება არ დგება.

შემსყიდველი



მიმწოდებელი



5.4. ხელშეკრულების საგნის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე შესრულებული სამუშაოების მოცულობა, რაოდენობა და ღირებულება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი აქტების (ფორმა N2) გათვალისწინებით მიმწოდებლის მიმართებით და ხარჯით უნდა დადასტურდეს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს საექსპერტო დასკვნით ან სხვა აკრედიტებული პირის დასკვნით. დასკვნის მოპოვებამდე შემსყიდველი უფლებამოსილია შესრულებულ სამუშაოზე შეაჩეროს მიღება-ჩაბარება და საბოლოო ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არანაკლებ 10%-ის ოდენობით. საექსპერტო მომსახურების ღირებულება ანაზღაურდება ფაქტიურად გადახდილი თანხის დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე, მაგრამ არაუმეტეს საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 8 მაისის N171 დადგენილების დანართი N1-ის 137-ე პუნქტით დადგენილი ტარიფის ზღვრული ოდენობისა. შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტები გაფორმდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილ შესრულებულ სამუშაოების შესახებ ინფორმაციების გათვალისწინებით, რომლებშიც მხარეთა შეთანხმებით მითითებული იქნება ასანაზღაურებელი და შესაჩერებელი თანხების ოდენობა, არანაკლებ 5%-სა. შეჩერებული თანხების ანაზღაურება მოხდება საბოლოო ანგარიშსწორებისას ექსპერტიზის დასკვნის გათვალისწინებით ან/და შემდგომი შუალედური ანგარიშსწორებისას მიღება-ჩაბარების აქტებში გათვალისწინებული ოდენობით.

5.5. თუ საექსპერტო დასკვნით ან ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი პირის მიერ შესრულებული სამუშაოები შეფასდა წუნიტ, მაშინ სამუშაოები არ ჩაითვლება დასრულებულად წუნდების აღმოფხვრამდე და შესაბამისად არ მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენა. წუნდების აღმოფხვრა მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში. იმ შემთხვევაში თუ შესრულებულ სამუშაოებზე ხარვეზები გამოვლინდება საექსპერტო დასკვნის მიღების შემდეგ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე პერიოდში, მაშინ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება მხოლოდ ხარვეზების სრულად აღმოფხვრის შემდეგ. თუ საექსპერტო დასკვნით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება, მოცულობა და რაოდენობა არ შეესაბამება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციას, მაშინ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება დასკვნის შესაბამისად.

5.6. წუნდებული სამუშაოების აღმოფხვრა დასტურდება 5.3. და 5.4 პუნქტებით დადგენილი წესით, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ შესრულებულ სამუშაოებზე ხარვეზები აღმოჩნდება საექსპერტო დასკვნის მიღების შემდგომ, რომლის დროსაც ხარვეზების სრულად აღმოფხვრა უნდა დადასტურდეს მიმწოდებელსა და იმ საჯარო სკოლის დირექტორს შორის გაფორმებული შესაბამისი აქტით, რომელზედაც მიმდინარეობს სამუშაოები.

5.7. სამუშაოთა ნაწილობრივი მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერა ხდება მხოლოდ ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.3. პუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიების გატარების შემდეგ, ხოლო საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება 5.3 და 5.4. პუნქტებით განსაზღვრული ღონისძიებების გატარებისა და მიმწოდებლის მიერ შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ და დასტურდება შემსყიდველის და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერებით.

5.8. შემსყიდველის მხრიდან სამუშაოების მიღება-ჩაბარებაზე უფლებამოსილი წარმომადგენლებია ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განმახორციელებელი პირები.

6. სამუშაოების შესრულების ვადა და ადგილი

6.1. შემსყიდველის მიერ სამუშაოების შესრულება და შესყიდვის ობიექტის მიწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების დადების დღიდან 15 (თხუთმეტი) კალენდარული თვის ვადაში. ხელშეკრულების დადების დღე მითითებულია წინამდებარე ხელშეკრულების პირველ გვერდის მარჯვენა ზედა მხარეს. ვადის ცვლილების (გაზრდის) საფუძველს არ წარმოადგენს თოვლი, წვიმა და სხვა მსგავსი მეტეოროლოგიური მოვლენები, ასევე ობიექტის მიმდებარედ მიმდინარე სხვა სამუშაოები. (პროექტის მიხედვით სამუშაოების დასრულების ვადაა 12 (თორმეტი) კალენდარული თვე, რომელსაც დაემატა 3 (ხუთი) თვე ზამთრის პერიოდის და უხვი ნალექის გათვალისწინებით, რადგან სამშენებლო ობიექტი მდებარეობს მაღალმთიან რეგიონში).

შემსყიდველი

6.2. მიმწოდებელი ვალდებული იქნება მოწოდება განახორციელოს გეგმა-გრაფიკის ფარგლებში, სამუშაოს კონკრეტული სახეობისა და მოცულობის მიხედვით. გეგმა გრაფიკი თან ერთვის წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი 1-ის სახით.

6.3. ნებისმიერ შემთხვევაში მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაოების შესრულება ხელშეკრულების საერთო ღირებულების პროპორციულად შემდეგი წესით:

- ა) ხელშეკრულების დადებიდან 3 თვეში - ხელშეკრულების ღირებულების 20%-ის შესრულება;
- ბ) ხელშეკრულების დადებიდან 6 თვეში - ხელშეკრულების ღირებულების სულ 40%-ის შესრულება;
- გ) ხელშეკრულების დადებიდან 13 თვეში - ხელშეკრულების ღირებულების სულ 70%-ის შესრულება;
- დ) ხელშეკრულების დადებიდან 15 თვეში სამუშაოების საბოლოო დასრულება.

დ) სამუშაოების შესრულების დროდ ითვლება ტექ. ზედამხედველის მიერ დადასტურებული ინფორმაციის (ფორმა 2) სამინისტროში წარმოდგენის დღე.

6.4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილია: შუახევის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მაწყვალთა.

6.5. იმის გათვალისწინებით, რომ წინამდებარე ხელშეკრულების 6.1. მუხლით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადა და დანართი 1-ით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკი, მხარეთა შეთანხმებით წარმოადგენს ხელშეკრულების არსებით პირობას, ნებისმიერი მიზეზით შესრულების ვადის გადაცილების, შეთანხმებულ გრაფიკზე ჩამორჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი მოვალეა მიიღოს ყველა მართლზომიერი ზომა, ვადის დარღვევის აღმოფხვრისათვის, მათ შორის და არა მხოლოდ - უზრუნველყოს სამუშაო პროცესი დამატებითი სამუშაო ძალებითა და ტექნიკით.

6.6. იმის გათვალისწინებით, რომ წინამდებარე ხელშეკრულების 6.1, 6.2 6.3 და 6.5. მუხლებით გათვალისწინებული პირობები წარმოადგენენ ხელშეკრულების არსებით პირობებს, შემსყიდველს გააჩნია შესრულების ვადის დაცვისადმი განსაკუთრებული ინტერესი, მიმწოდებლის მიერ შესრულების გრაფიკის, მათ შორის დანართი N1-ით გათვალისწინებული გეგმა გრაფიკის ნებისმიერი მიზეზით დარღვევის და შემდგომში ჩამორჩენის აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში, საბოლოო შესრულების ვადის დარღვევის თავიდან ასაცილებლად შემსყიდველს უფლება აქვს მთლიანად ან ნაწილობრივ მოშალოს ხელშეკრულება და დარჩენილი სამუშაოების მთლიანად ან ნაწილობრივ შესასრულებლად განახორციელოს ახალი შესყიდვა.

6.7. მიმწოდებელი ვალდებულია მიაწოდოს შემსყიდველს სრული ინფორმაცია სამუშაოს მიმდინარეობის შესახებ და დაიცვას ხელშეკრულებით დადგენილი ანგარიშგების მოთხოვნები.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

7.1. შემსყიდველს უფლება აქვს:

7.1.1. პირადად ან ტექნიკური ზედამხედველის მეშვეობით შეამოწმოს სამუშაოების მიმდინარეობის შესაბამისობა წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან, მათ შორის ნებისმიერ დროს შეამოწმოს შესრულებული სამუშაოს ხარისხი, ასევე შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და მოწყობილობების ხარისხი. მათ შორის საკუთარი შეხედულებისამებრ მოიწვიოს დამოუკიდებელი ტექნიკური ზედამხედველი;

7.1.2. კონტროლის მიზნით, ნებისმიერ დროს მოითხოვოს მიმწოდებლის ან/და მისი ქვეკონტრაქტორის მიერ სამუშაოს წარმოებისას სამუშაო ადგილზე დაშვება;

7.1.3. უარი უთხრას მიმწოდებელს ყველა იმ მოწყობილობის, მასალისა და სამუშაოს გამოყენებაზე, რომელიც არ აკმაყოფილებს ხელშეკრულების მოთხოვნებს;

7.1.4. გამოუქვითოს მიმწოდებელს ნებისმიერი თანხა, რომლის მოთხოვნის უფლება წარმოუშვება წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე და მიმწოდებელი არ გადაიხდის აღნიშნულ თანხას,

7.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

7.2.1. მოახდინოს ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების შესაბამისად;

7.2.2. უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოების მიღება ამ ხელშეკრულებით დადგენილი პირობების გათვალისწინებით;

შემსყიდველი

7.2.3. უზრუნველყოს მიმწოდებელი საპროექტო-სახარჯთადრიცხვო დოკუმენტაციით, რაც აუცილებელია ხელშეკრულებით ვალდებულების ჯეროვანი შესრულებისათვის;

7.3. მიმწოდებელს უფლება აქვს მოსთხოვოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების გათვალისწინებით.

7.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:

7.4.1. დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა;

7.4.2. შეასრულოს სამუშაოები და ხელშეკრულების პირობები სათანადო ხარისხითა და სრული მოცულობით, ხელშეკრულების 6.1. მუხლით გათვალისწინებულ ვადაში,;

7.4.3. გაითვალისწინოს ტექნიკური ზედამხედველის მიერ მითითებული ინსტრუქციები და შენიშვნები.

7.4.4. საკუთარი სახსრებით აღმოფხვრას აღმოჩენილი ხარვეზი, ასევე სამუშაოების წარმოების დროს არსებულ შენობაზე მიყენებული დაზიანებები.

7.4.5. სამუშაოთა დასრულების შემდეგ საკუთარი ხარჯით გაიტანოს ობიექტიდან მანქანები, მექანიზმები და სამშენებლო მოწყობილობა დანადგარები.

7.4.6. საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს ობიექტის დასუფთავება, ყველა ნარჩენის (ნაგავის) მოგროვება და გატანა სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებზე, შესაბამისი დოკუმენტების გაფორმებით, როგორც სამუშაოების წარმოების, ასევე მათი დასრულების დროს.

7.4.7. გამოიყენოს სამუშაოების შესასრულებლად ხარისხიანი მასალა, დეტალები და მოწყობილობები, იყოს პასუხისმგებელი მათ მიღებაზე, შენახვასა და გამოყენებაზე.

7.4.8. სამუშაოების წარმოების პროცესში ზედმიწევნით დაიცვას მოქმედი წესები და ნორმები, კანონები, დებულებები, ნორმატიული აქტები, ბრძანებები, სათანადოდ უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოების ინსტრუქციები და ბრძანებები, უსაფრთხოების ტექნიკის, პროფესიონალური უსაფრთხოების წესები, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის წესების ჩათვლით, რომლებიც მოქმედებენ ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის ან შეიძლება იქნან მიღებული უფლებამოსილი ორგანოების მიერ ხელშეკრულების მოქმედების დროს. მიმწოდებელი პასუხს აგებს საკუთარი ქვეკონტრაქტორების მიერ ზემოთაღნიშნული მოთხოვნების დაცვაზე.

7.4.9. სამუშაოების დაწყებამდე წერილობით აცნობოს შემსყიდველს მიმწოდებლის უფლებამოსილი, კომპეტენტური წარმომადგენლის ვინაობის შესახებ, რომელსაც ექნება მისი სახელით მოქმედების უფლებამოსილება სამუშაოების შესრულებისას. აღნიშნულმა პირმა უნდა უზემდგვანლოს სამუშაოთა შესრულების პროცესს.

7.4.10. უზრუნველყოს სამუშაოების წარმოება კვალიფიციური, სამუშაოს შესრულებისათვის საჭირო პრაქტიკული გამოცდილების მქონე პერსონალით. მიმწოდებლის მოთხოვნისას დაუყოვნებლივ წარუდგინოს დასაქმებულ პირთა ჩამონათვალი სამუშაო პროცესში მათი უშუალო ფუნქციისა და კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის მითითებით, რომლებიც შეასრულებენ სამუშაოებს.

7.4.11. მიმწოდებლის პასუხისმგებლობაში შედის მისი დასაქმებულების/პერსონალის სამედიცინო დაზღვევა. ასევე მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს შრომის უსაფრთხოების წესების, უსაფრთხოების ტექნიკის სწავლება და დაცვა შრომის უსაფრთხოების ინსტრუქციით. შესაბამისად, მიმწოდებელი პასუხისმგებელია დასაქმებულის/პერსონალის ჯანმრთელობასა და შრომის უსაფრთხოების დაცვაზე. უზრუნველყოს სამუშაოების შესასრულებლად ყველა საჭირო ინსტრუმენტი და მოწყობილობა, პირადი უსაფრთხოების დაცვის საშუალებების ჩათვლით, აღნიშნული გარემოების შესაბამისად, მიმწოდებელი ვალდებულია სამშენებლო სამუშაოების ტერიტორიაზე გამოყოს შრომის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი.

7.4.12. 48 საათის განმავლობაში დაითხოვოს სამშენებლო ობიექტიდან პირი, რომელიც წარმოადგენს მიმწოდებლის ან/და ქვეკონტრაქტორის დასაქმებულს, თუ ამას მოითხოვს შემსყიდველი მიზეზის მითითებით, რის შემდეგაც ამ პირს არ უნდა ჰქონდეს არანაირი კავშირი ხელშეკრულებით მითითებული სამუშაოების შესრულებასთან.

შემსყიდველი

7.4.13. საკუთარი ძალებითა და ხარჯით უზრუნველყოს სამშენებლო ობიექტის, ამ ობიექტზე განთავსებული მის საკუთრებაში არსებული ქონების დაცვა.

7.4.14. მიმწოდებელი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, სამუშაოების წარმოების პროცესში, პასუხისმგებელია დანაკლისთან, შემსყიდველის ქონების დაზიანებასთან დაკავშირებულ ყველა რისკზე; იგი პასუხისმგებელია აგრეთვე მისი და/ან შემსყიდველის დასაქმებული პირის/პერსონალის ჯანმრთელობის დაზიანებისა ან გარდაცვალებაზე, რომელიც გამოწვეული იქნება ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში დამდგარი შემთხვევების შედეგად.

7.4.15. იმის გათვალისწინებით, რომ სახელშეკრულებო ფასი განისაზღვრა მიმწოდებლის მიერ მოწოდებული სატენდერო წინადადებითა და შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვით, მიმწოდებელი პასუხს აგებს სამუშაოს მსვლელობისას წარმოშობილ ყველა გარემოებასა და პირობებზე, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ღირებულების გაზრდა ან გაართულოს სამუშაო პროცესი უფრო მეტად, ვიდრე გათვალისწინებული იყო ხელშეკრულების დადების დროს. მიუხედავად ასეთი გარემოებების დადგომისა, მიმწოდებელი ვალდებულია დაასრულოს სამუშაო ხელშეკრულების შესაბამისად.

8. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლი და გარანტიები

8.1. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს განახორციელებს შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ განსაზღვრული პირთა ჯგუფი.

8.2. კონტროლი გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების მიმდინარეობის კონტროლს.

8.3. გამოვლენილი ყველა ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

8.4. შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადები:

8.4.1. სახურავი - 15 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

8.4.2. კარ-ფანჯრები - 10 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

8.4.3. გამაგრება-გამლიერების სამუშაოები - 15 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

8.4.4. შენობის შიდა მოპირკეთება - 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

8.4.5. ფასადის და სარინელის სამუშაოები - 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

8.4.6. სამღებრო სამუშაოები - 3 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

8.4.7. სანტექნიკა და ელექტრობა - 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

8.4.8. გათბობის სისტემა - 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

8.4.9. საქვაბე მეურნეობის აგრეგატები - 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

8.4.10. იატაკი - 15 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

8.4.11. კონსტრუქციები - 25 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

8.4.12. წყალსადენისა და კანალიზაციის გარე ქსელი - 20 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

8.4.13. ღობე - 25 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

8.4.14. დროებით შენობა-ნაგებობები - 25 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

8.4.15. სხვა დანარჩენი - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

8.4.16. ამწე მოწყობილობა - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

8.5. საგარანტიო ვადის დენა იწყება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენიდან, ხოლო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შეწყვეტის მომენტიდან.

8.6. მიმწოდებელი პასუხს აგებს საგარანტიო ვადის ფარგლებში ობიექტის შეუფერებელ ფუნქციონირებაზე. თუ საგარანტიო ვადის განმავლობაში აღმოჩნდება ობიექტის ნორმალური ექსპლუატაციისათვის ხელის შემშლელი ნაკლი, მიმწოდებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ დაუწყოს საკუთარი ხარჯით აღმოფხვრას ნაკლი შემსყიდველის მიერ მითითებულ ვადაში.

8.7. მიმწოდებელი თავისი ხარჯითა და რისკით იძლევა გარანტიას:

- გამოყენებული მასალების, კონსტრუქციების, მოწყობილობების და სისტემების სათანადო ხარისხზე. მათ შესაძლებლობაზე საპროექტო სპეციფიკაციებთან, სახელმწიფო სტანდარტებთან და

შემსყიდველი

ტექნიკურ პირობებთან, მათ უზრუნველყოფაზე შესაბამისი სერტიფიკატებით, ტექნიკური პასპორტებით და სხვა ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტებით.

სამუშაოს ხარისხზე, მის შესაბამისობაზე საპროექტო დოკუმენტაციებთან, არსებულ ნორმებთან და ტექნიკურ პირობებთან;

შემსყიდველის მიერ მითითებულ ვადებში ნებისმიერ ნაკლის აღმოფხვრაზე.

9. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

9.1. მიმწოდებელს 6.1. პუნქტით განსაზღვრული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 0,02%-ის (ნული მთელი ორი მეასედი) ოდენობით.

9.2. მიმწოდებელს 6.3. პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საერთო ღირებულების პროპორციული სამუშაოს შესრულების გრაფიკის დარღვევისათვის დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შესაბამისი ეტაპისათვის გათვალისწინებული დაუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 0,02%-ის (ნული მთელი ორი მეასედი) ოდენობით. იმ შემთხვევაში, თუ ერთი ეტაპის ვადის დარღვევა გრძელდება მეორე ეტაპზეც, მაშინ პირგასამტეხლო პირველი ეტაპის დარღვევისათვის გამოიანგარიშება მეორე ეტაპის დაწყებამდე. ყოველი შემდგომი ეტაპის პირგასამტეხლო მოიცავს წინა ეტაპის/ეტაპების შეუსრულებელი სამუშაოების დარიცხულ პირგასატეხლოსაც შესაბამისი ეტაპის ვადის გათვალისწინებით.

9.3. ხელშეკრულების მე-2 თავით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების გამო მიმწოდებელთან ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

9.4. პირგასამტეხლოს გამოთვლისას არ გამოიანგარიშება 5.5. პუნქტებით გათვალისწინებული ხარვეზის გამოსასწორებლად მიცემული ვადა, 5.4. პუნქტით გათვალისწინებული საექსპერტო დასკვნის გასაცემად ექსპერტის მიერ გახარჯული დრო (მიმწოდებელს მიერ შემსყიდველისათვის ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელები პირის მიერ დადასტურებული შესრულებული სამუშაოების საბოლოო ინფორმაციის წარდგენის მომენტიდან) და შემსყიდველის მიერ გახარჯული სამუშაოების მიღების ვადა.

9.5. მიმწოდებელი ვალდებულია დარიცხული პირგასამტეხლოს თანხა პირგასამტეხლოს დარიცხვის შესახებ შეტყობინების მიღებიდან 5 (ხუთი) საბანკო დღის ვადაში ჩარიცხოს შეტყობინებაში მითითებულ საბანკო ანგარიშზე და წარუდგინოს შემსყიდველს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი. შეტყობინება მიმწოდებელს გაეგზავნება ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ, ხოლო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შეწყვეტის შესახებ შეტყობინების შემდეგ, პირგასამტეხლოს გადაუხდელობის შემთხვევაში შემსყიდველის მიერ სარჩელი წარდგენილი იქნება სასამართლოში.

9.6. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.7. შემსყიდველს უფლება აქვს პირგასამტეხლოს თანხა დაუკავოს მიმწოდებელს, ხელშეკრულებით კუთვნილი გადასახდელი თანხისაგან, თუ მიმწოდებელი უარს იტყვის მის გადახდაზე.

10. ხელშეკრულების შესრულების, საავანსოდ გადასახდელი თანხის და საგარანტიო პერიოდში ნაკისრი ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია

10.1. საგარანტიო პერიოდში ნაკისრი ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფისათვის გამოიყენება საქართველოს ქრთმული ბანკის მიერ ლიცენზირებული კომერციული ბანკის მიერ

შემსყიდველი

გაცემული უპირობო გარანტიები, ხოლო საავანსოდ გადასახდელი თანხის უზრუნველყოფისათვის კომერციული ბანკის მიერ გაცემული გარანტია.

10.2. ავანსის გადახდა შესაძლებელია მხოლოდ მიმწოდებლის მიერ ავანსად გადასახდელი თანხის იდენტური ოდენობის გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში.

10.3. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით გამოყენებულია სს „თიბისი ბანკი“-ს ქუთაისის ფილიალის მიერ 2017 წლის 10 მაისს გაცემული ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა (საბანკო გარანტია) 18 362 (თვრამეტი ათას სამას სამოცდაორი) ლარზე, რომლის მოქმედების ვადა განისაზღვრება 2019 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.

10.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საბოლოო ანგარიშსწორებამდე შემსყიდველის მოთხოვნიდან 5 (ხუთი) კალენდარული ვადაში წარმოადგინოს საგარანტიო პერიოდში ნაკისრი ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია 30 000 (ოცდაათი ათასი) ლარზე, რომლის მოქმედების ვადა უნდა იყოს მინიმუმ ერთი წელი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში მიმწოდებელთან ხელშეკრულების მოქმედება ცალმხრივად შეწყდება და დარჩენილი ნაწილის ანგარიშსწორება აღარ განხორციელდება, რაზედაც მომწოდებელს შემდგომში არ ექნება პრეტენზია. საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შემდეგ გამოვლენილი ხარვეზის მიმწოდებლის მიერ შესაბამის ვადაში გამოუსწორებლობის შემთხვევაში აღნიშნული გარანტიით გათვალისწინებული თანხა სრულად ჩაერიცხება შესაბამის სკოლას, მიუხედავად ხარვეზის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხის ოდენობისა, სკოლის მიერ თანხა სრულად იქნება გამოყენებული ხარვეზების აღმოფხვრისათვის. გარანტიის ამოქმედება არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს საგარანტიო ვადის ფარგლებში მის ვალდებულებებისაგან, რისი დაკმაყოფილებაც ვერ მოხერხდება საბანკო გარანტიის ფარგლებში.

10.5. ავანსად გადასახდელი თანხის უზრუნველყოფის გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

11. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა, ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

11.1. ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან.

11.2. ხელშეკრულება მოქმედებს 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

11.3. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მოთხოვნის უფლება ძალაში რჩება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლის შემდეგაც.

11.4. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

11.5. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

11.6. შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის ვალდებულების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:

ა) თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ან/და არაჯეროვნად ასრულებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რომელიმე ვალდებულებას, ან/და არღვევს წინამდებარე ხელშეკრულების 6.1, პუნქტით გათვალისწინებულ ვადას ან/და 6.2. და 6.3 პუნქტებით გათვალისწინებულ გეგმა-გრაფიკსა და სამუშაოთა მიმდინარეობის გრაფიკს;

ბ) თუ მიმწოდებელმა სამუშაოები შეაჩერა 10 (ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით და ასეთი შეჩერება არ გამომდინარეობდა დაუძლეველი ძალის გარემოებიდან და არ იყო შეთანხმებული შემსყიდველთან;

შემსყიდველი

- გ) თუ მიმწოდებელი არ ახდენს ნაკლისა და ხარვეზების აღმოფხვრას შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში;
- დ) თუ მიმწოდებელი არღვევს ხელშეკრულებაში მითითებულ სამუშაოთა წარმოების წესებს, ინსტრუქციებს და დებულებებს;
- ე) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ეს უკანასკნელი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
- ვ) თუ არსებობს კონკრეტული საფრთხე იმისა, რომ მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებას, კერძოდ, თუკი გამოვლინდა, რომ ხელშეკრულების დადებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში მიმწოდებელს არ აქვს დაწყებული ვალდებულების შესრულების პროცესი, მიმწოდებლის მიმართ დაიწყო გადახდისუუნარობის პროცესი, მიმწოდებლის ან/და მისი ხელმძღვანელობითი წარმომადგენლობითი ან სპეციალური უფლებამოსილების მქონე პირის მიმართ წინასწარი გამოჩენის დაწყება, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად, საკუთარი შეხედულებისამებრ, წინასწარი წერილობითი შეტყობინების გარეშე, ვადაზე ადრე შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
- ზ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

11.7. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

11.8. წინამდებარე ხელშეკრულების 11.6. პუნქტის „ა“, „ბ“, „გ“, „დ“ და „ვ“ ქვეპუნქტების საფუძველზე ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებლისათვის დარჩენილი თანხის ანაზღაურება აღარ განხორციელდება მიუხედავად იმისა, მასზე გაფორმებულია თუ არა მიღება/ჩაბარების აქტი. „ზ“ ქვეპუნქტის შემთხვევაში აღნიშნული პუნქტის მოქმედება გავრცელდება, თუ ხელშეკრულების შეწყვეტა გამოწვეულია მიმწოდებლის მიზეზით.

12. ფორს-მაჟორი

12.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

12.2. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდა ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.

12.3. მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება, დაუყოვნებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

13. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

მხარეთა შორის წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 14. ინსპექტირება და გამოცდა

14.1. შემსყიდველს უფლება აქვს უშუალოდ და/ან მესამე პირის (ტექნიკური ზედამხედველი და ა.შ.) მეშვეობით ნებისმიერ დროს განახორციელოს მოწყობილობების, მასალების სამუშაოების ინსპექტირება.

14.2. ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი, ყველა მასალა, მოწყობილობა და სამუშაო, რომლებიც არ დააკმაყოფილებს სახელშეკრულებით მოთხოვნებს, არ იქნება მიღებული შემსყიდველის მიერ.

14.3. ინსპექტირების შედეგად წუნდებული სამუშაო და მასალები ექვემდებარება რემონტს და/ან შეცვლას, შესაბამისად მიმწოდებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ გაახორციელოს წუნდებული

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი

მასალების და მოწყობილობების გატანა ობიექტიდან და შეცვლა ახლით. მასალებისა და მოწყობილობების შეცვლა, რემონტი ხორციელდება შემყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადებში.

14.4. აუცილებელ შემოწმებასა და გამოცდას, მათ შორის შემსყიდველის მოთხოვნით, მიმწოდებელი თავის მხრივ ახორციელებს საყოველთაოდ აღიარებული პროცედურებისა და ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისად. მიმწოდებელი წინასწარ, 5 (ხუთი) სამუშაო დღით ადრე, ატყობინებს შემსყიდველს დაგეგმილი ინსპექტირებისა და გამოცდის შესახებ, ვადების და საქმესთან დაკავშირებული სხვა ინფორმაციის მითითებით.

14.5. ნებისმიერი ინსპექტირება და გამოცდა სრულდება იმგვარად, რომ არ გამოიწვიოს სამუშაოს არაგონივრული შეფერხება. შემსყიდველს უფლება აქვს განახორციელოს ნებისმიერი სახის ინსპექტირება ან გამოცდა უშუალოდ ან მესამე პირების მეშვეობით, ხოლო მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს ინსპექტირებისა და გამოცდების ჩასატარებლად საჭირო ყველა სათავსო, მოწყობილობა და მასალა.

14.6. მიმწოდებელი მოვალეა შემსყიდველს შეუქმნას ყველა პირობა სამუშაოების, მოწყობილობების, მასალების უსაფრთხო და ჯეროვანი ინსპექტირებისათვის ნებისმიერ დროს და ადგილას. მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, მიმწოდებელი მოვალეა ინსპექტირებისათვის დაუთმოს სათავსოები, მოწყობილობები, ტრანსპორტი და სამუშაო ძალები. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველის აზრით ინსპექციის ჩასატარებელი ესა თუ ის ადგილი არ არის უსაფრთხო, ეს უკანასკნელი, შეტყობინების გაგზავნით, უარს აცხადებს პირობების გამოსწორებამდე ამგვარი ადგილის ინსპექტირებაზე. მიმწოდებელი საკუთარ თავზე იღებს ინსპექტირების შეფერხების გამო გამოწვეულ დამატებით ხარჯებს.

14.7. შემსყიდველის მხრიდან განხორციელებული ინსპექტირება არ ნიშნავს და არ უზრუნველყოფს სამუშაოების მთლიანად ან ნაწილობრივ მიღებას. ნებისმიერი ინსპექტირება ან გამოცდა, ან მათზე უარის თქმა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად ვალდებულებების შესრულებისა და პასუხისმგებლობისაგან.

14.8. სამუშაოების საბოლოო დასრულებამდე მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით შემსყიდველის მხრიდან შეტყობინების მიღებისთანავე განახორციელოს:

– რემონტი, გაასწოროს შესრულებული სამუშაოები, შეცვალოს მასალები, მოწყობილობები და ნებისმიერი ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მიღებული შედეგი, მიმწოდებლის მიერ ვალდებულების არაჯეროვანი შესრულების გამო; განახორციელოს აგრეთვე ნებისმიერი სხვა საქონლის, სამუშაოს და მომსახურების შეცვლა/გამოსწორება, რასაც მიაღწა ზიანი ზემოთ ხსენებული ნაკლის გამო.

14.9. თუ მიმწოდებელი გონივრულ ვადებში არ შეასრულებს 14.8. მუხლით გათვალისწინებულ მოვალეობებს, შემსყიდველს უფლება აქვს მიიღოს შემდეგ გადაწყვეტილებათაგან ერთ-ერთი:

– ნაკლის გამოსწორება, რემონტი, გადაკეთება, შეცვლა განახორციელოს თვითონ ან მესამე პირის მეშვეობით მიმწოდებლის ხარჯზე. ასეთი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში შემსყიდველი მოვალეა შეატყობინოს ამის შესახებ მიმწოდებელს და აცნობოს, რომ ხარჯები შესაძლებელია გამოიქვითოს ხელშეკრულების ღირებულების სახით გადასახდელი თანხიდან, ხოლო ღირებულების გადახდის შემდგომ პერიოდში, იმის აღნიშვნით, რომ მოხდება მოთხოვნის დაყენება მიმწოდებელის მიმართ.

– განახორციელოს ხელშეკრულების ფასის გონივრული შემცირება.

– თუ ნაკლი ისეთია, რომ შემსყიდველისათვის არსებითად დაკარგა მნიშვნელობა მთლიანად სამუშაოებმა ან მისმა შედეგებმა ან მათმა ნაწილმა, მას უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოითხოვოს აღნიშნული სამუშაოების შესრულებისათვის გაწეული ნებისმიერი ხარჯის ანაზღაურება.

მუხლი 15. უსაფრთხოების ტექნიკის პირობები

15.1. მიმწოდებელი მთელი სამუშაო პერიოდის მანძილზე პასუხისმგებელია ობიექტზე უსაფრთხოების ტექნიკის ყველა წესების დაცვაზე.

15.2. მიმწოდებელი ვალდებულია პერსონალს ჩაუტაროს პირველადი ინსტრუქტაჟი უსაფრთხოების ტექნიკის საკითხებში.

შემსყიდველი



15.3. მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს პერსონალი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით, ისეთებით, როგორიცაა ჩაჩქანი, დამცველი სათვალეები, ხელთათმანები, წაღები, სპეც. ტანსაცმელი და უზრუნველყოს სამუშაო პერიოდში მათი სწორად გამოყენება.

15.4. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია ობიექტზე პერსონალის მიერ შრომის დაცვის და უსაფრთხოების ტექნიკის ინსტრუქციების დაცვაზე.

16. სხვა პირობები

16.1. ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს პროექტი, რომელიც სრული სახით მიმწოდებელს გადაეცემა ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ. პროექტის გადაცემის შესახებ მხარეებს შორის ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი.

16.2. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულების პირობათა შესაბამისად, აგრეთვე მოქმედი კანონმდებლობით ასეთი სამუშაოებისათვის დადგენილი ნორმებისა და სტანდარტების სრული დაცვით.

16.3. შემსყიდველი უფლებამოსილია კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით მიმწოდებელთან შეთანხმებით შეიტანოს ცვლილებები პროექტში (ხარჯთაღრიცხვაში) ჩამოთვლილ სამუშაოთა აღწერილობაში, ამ შემთხვევაში, მხარეთა ურთიერთშეთანხმებით შედგება დამატებითი სამუშაოების წარმოების ვადა, განიხილება ამ სამუშაოების საფასური და მხარეთა შორის გაფორმდება დამატებითი შეთანხმება.

16.4. შემსყიდველი იტოვებს უფლებას გაზარდოს ან შეამციროს შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობა. ასეთი ცვლილებების თაობაზე მხარეები შეთანხმდებიან დამატებით.

16.5. მიმწოდებელი ვალდებულია გადაიხადოს სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში სკოლის სარგებლობაში არსებული დენის წყაროდან მის მიერ მოხმარებული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ელექტრო-ენერგიის ღირებულება.

16.6. სახელშეკრულებო ობიექტზე მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, სადაც ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შესრულებული პერსონალის მონაცემებს, მექანიზმების ჩამონათვალს, რომელიც მონაწილეობდა სამუშაოს შესრულებაში, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა.

16.7. ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი ჟურნალში აღნიშნავს თავის შენიშვნებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების შესახებ.

16.8. ჟურნალში ჩაიწერება დეფექტების შესწორების, დავალებების და გაფრთხილებების ვადები და ინფორმაცია მათი აღმოფხვრის შესახებ.

16.9. მიმწოდებელი ვალდებულია დადგენილი წესით აწარმოოს ფარული სამუშაოების აქტები და წარუდგინოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოების შესახებ ინფორმაციასთან ერთად. აქტების წარუდგენლობის ან ნაწილობრივ წარუდგენის გამო ექსპერტიზის დასკვნით გარკვეული სამუშაოების არ ჩათვლის/არ მიღების გამო მიმწოდებელს პრეტენზია შემსყიდველთან ვერ ექნება.

16.10. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები სრულდება მიმწოდებლის მასალით, რომელიც იქნება ახალი (არა მეორადი), მაღალი ხარისხის და დააკმაყოფილებს თანამედროვე ტექნოლოგიების მოთხოვნებს.

16.11. შემსყიდველი ვალდებულია სამუშაოების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციისა და მტვრის გავლენა.

16.12. მხარეები აღნაზღაურებენ ერთმანეთს მიყენებულ ზარალს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

16.13. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

16.14. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

შემსყიდველი

16.15. მხარეებს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ნებისმიერი შეტოვინება შეიძლება გაეგზავნოთ მათ ელექტრონულ მისამართზე, რომელიც დაფიქსირებულია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ან/და სამეწარმეო რეესტრში. შეტყობინება ჩაბარებულად ითვლება შეტყობინების გაგზავნიდან მეორე სამუშაო დღეს.

16.16. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაც ბქვთ თანაბარი იურიდიული ძალა და ორი ეგზემპლარი ინახება შემსყიდველთან, ხოლო ერთი მიმწოდებელთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17. მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

აჭარის არ განათლების, კულტურისა
და სპორტის სამინისტრო
საქართველო, ქალაქი ბათუმი
ლ. გუდიაშვილის ქუჩა N4
ს/კ 245 427 667

მინისტრის მოადგილე
მირიან ქათამაძე




მიმწოდებელი:

შპს „მტმ“

საქართველო, ქალაქი თერჯოლა
ლესელიძის II შეს. N2
ს/კ 431 945 078
ს.ს. "თიბისი ბანკი"
მფო TBCBGE22
ა/ა GE68 TB72 4193 6050 1000 01

დირექტორი
მევლუდი გეწაძე



შემსყიდველი



მიმწოდებელი



2017 წლის 15.05.17¹⁷ ხელშეკრულების დანართი I

მაწყვალთის საჯარო სკოლის მშენებლობა
გემა-გრაფიკი სამუშაოების დასახელებების მიხედვით

N	აღწ.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
	დასაწყისი (1 - 1.10 დას.) 2 - 11.20 დას.) 3 - 21.30 (მამულოვ.)	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	სამუშაოთა დასრულება															
2	მოსამზადებელი სამუშაოები	*														
3	გზის ნაგებობები და ძირითადი ღირებულებები	*														
4	დაფუძვლება															
5	საფარი															
6	საფარი															
7	მოსამზადებელი სამუშაოები															
8	მოსამზადებელი სამუშაოები															
9	მოსამზადებელი სამუშაოები															
10	მოსამზადებელი სამუშაოები															
11	მოსამზადებელი სამუშაოები															
12	მოსამზადებელი სამუშაოები															
13	მოსამზადებელი სამუშაოები															
14	მოსამზადებელი სამუშაოები															
15	მოსამზადებელი სამუშაოები															
16	მოსამზადებელი სამუშაოები															
17	მოსამზადებელი სამუშაოები															
18	მოსამზადებელი სამუშაოები															

მუშაობის დასრულება

421
15.05.17

მუშაობის დასრულება

421
15.05.17

შუაგვის მუნიციპალიტეტის ზოგად მანქანათა სავაჭრო სკოლის მშენებლობა

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1/1

სკოლის შენობა

სამშენებლო სამუშაოები

დანართი №2
ხედავითა №129
15 პირი 2017 წ.

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)	
				განზ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე	განზ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ს6 და წ IV-2-82 ტ-1 ცხ.1-11-15	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულსა და თხრილში ექსკავატორით გვერდზე დაყრით (მაქსიმალური ღირებულება 1100 ლარი)	კუბმ		820.0	7.51385	6161.36
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 115*0.0165	კაც სთ	0.01898	15.56	6	93.36
	14-115	ერთი ცხვიანი ექსკავატორი პნევმოთვლიან სელაზე	მანქ/სთ	0.0370	30.340	200	6068.00
2	ს6 და წ IV-2-82 ტ-1 ცხ.1-80-3	საპროექტო ნიშნულამდე გრუნტის საბოლოო დამუშავება ხელით, მისი თხრილის და ქვაბულის ფერდობზე მიყრით (მაქსიმალური ღირებულება 500 ლარი)	კუბმ		45.0	4.738	213.21
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1.15*2.06	კაც სთ	2.369	106.61	2	213.21
3	ს6 და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.6-1-5	მონოლითური რკბეტონის საძირკვლის, ზედიერკვლისა და რანდკოჭების მოწყობა B-20 კლასის ბეტონით (მაქსიმალური ღირებულება 35600 ლარი)	კუბმ		179.90	177.385	31911.56
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1.15*6.66	კაც სთ	7.659	1377.85	4	5511.42
	სრფ	მანქანები 1.15*0.59	ლარი	0.6785	122.06	4	488.25
	საბაზრო	ბეტონი B-20 კლ	კუბმ	1.015	182.60	120	21911.82
	საბაზრო	ფარი ყაღიბის ლამინირებული	კვმ	1.6	287.84	8	2302.72
	საბაზრო	ფიცარი წიწვოვანი სისქით 40 მმ	კუბმ	0.0183	3.29	450	1481.48
	სრფ	სხედასხვა მასალები	ლარი	0.4	71.96	3	215.88
4	საბაზრო	არმატურის ნაკეთობა (მაქსიმალური ღირებულება 10300 ლარი)	ტნ		8.641	1128	9747.05
	საბაზრო	არმატურა	ტნ	1.01	8.727	1100	9600.15
	საბაზრო	საჭრელი ქვები	ცალი	3	25.923	3	77.77
	საბაზრო	საქსოვი მავთული	ცალი	4	34.564	2	69.13
5	საზღვრეშეკრულე ბო	ზედიერკვლის გარე კონტურის კედლების მიწისქვეშა ნაწილის დამუშავება და პიდროიზოლაციის მოწყობა ორი ფენა პიდროსაიზოლაციო მასტიკით (მაქსიმალური ღირებულება 1900 ლარი)	კვმ		150.00	6	900.00
	საბაზრო	შრომითი დანახარჯი და შრომითი რესურსი	კვმ	1	150.00	6	900.00
6	ს6 და წ IV-2-82 ტ-1 ცხ.1-16-2	არმატურის გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულის და თხრილის ფერდობში და დატყენა, ზედმეტი გრუნტის აღვილზე მოსწორებით (მაქსიმალური ღირებულება 1500 ლარი)	კუბმ		865.0	1.349	1166.89

1	2	3	4	5	6	7	8
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,0165	კაც.სთ	0.0189	16.35	6	98.09
	14-115	ერთციცხვიანი ექსკავატორი პნევმოთვლიან სელაზე	მანქანათ	0.0448	38.75	25	968.80
	14 - 192	საშუალო ტიპის ავტოგრეიდერი - 108 ცხ.ძ	მანქანათ	0.004	3.46	25	86.50
	14-199	პნევმატური სატკეპნი	მანქანათ	0.0013	1.12	12	13.49
7	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.11-1-6	პანდუსისა და იატაკის ქვეშ ღორღით ფენის მოწყობა საშუალო სისქით 5,0 სმ და დატკეპნა (მაქსიმალური ღირებულება 20000 ლარი)	კუბმ		380.00	44.578	16939.64
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 115*3.52	კაც.სთ	4.048	1538.24	3	4614.72
	სრფ	მანქანები 115*1.06	ლარი	1.219	463.22	2	926.44
	საბაზრო	ღორღი	კუბმ	1.24	471.20	24	11308.80
	14-201	პნევმატური სატკეპნი	მანქანათ	0.0013	0.49	120	59.28
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.02	7.60	4	30.40
8	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.11-1-11	არმირებული ბეტონის იატაკის მოშადების მოწყობა (პანდუსისა და გარე კიბის ჩათვლით) B-20 კლასის ბეტონით სისქით 12 სმ	კუბმ		51	199.465	10173.72
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*2.9	კაც.სთ	3.335	170.09	6	1020.51
	საბაზრო	ბეტონი B-20 კლ.	კუბმ	1.015	51.77	140	7247.10
	საბაზრო	ფარი ფალების ლამინირებული	კვმ	1.6	81.60	16	1305.60
	საბაზრო	ფიცარი წიწვოვანი სისქით 40 მმ	კუბმ	0.0183	0.93	450	419.99
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.88	44.88	4	179.52
9	საბაზრო	არმატურის ნაკეთობა	ტნ		2.836	1279.5	3628.66
	საბაზრო	არმატურა	ტნ	1.01	2.864	1250	3580.45
	საბაზრო	საჭრელი ქვები	ცალი	3	8.508	3	25.52
	საბაზრო	საქსოვი მავთული	ცალი	4	11.344	2	22.69
10	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.6-12.4	მონოლითური რკ.ბეტონის სვეტების მოწყობა B-20 კლასის ბეტონით	კუბმ		54.80	236.4905	12959.68
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*13,3	კაც.სთ	15.295	838.2	3	2514.50
	სრფ	მანქანები 1,15*3,36	ლარი	3.864	211.75	2	423.49
	საბაზრო	ავტობეტონის ტუმბო	კუბმ	1.015	55.62	10	556.22
	საბაზრო	ბეტონი B-20 კლ.	კუბმ	1.015	55.62	120.00	6674.64
	საბაზრო	ფარი ფალების ლამინირებული	კვმ	2.42	132.62	8	1060.93
	საბაზრო	ფიცარი წიწვოვანი ფენის სისქით 40 მმ	კუბმ	0.0648	3.55	450	1597.97
	საბაზრო	ელექტროდი	ტნ	0.0015	0.0822	5	0.41
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.6	32.88	4	131.52
11	საბაზრო	არმატურის ნაკეთობა	ტნ		7.399	1279.5	9467.02
	საბაზრო	არმატურა	ტნ	1.01	7.473	1250	9341.24
	საბაზრო	საჭრელი ქვები	ცალი	3	22.197	3	66.59
	საბაზრო	საქსოვი მავთული	ცალი	4	29.596	2	59.19

1	2	3	4	5	6	7	8
12	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.6-16 1	მონოლითური რკბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა B-20 კლასის ბეტონით	კუბმ		136.00	190.601	25921.74
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*8.4	კაც.სთ	9.66	1313.76	3.00	3941.28
	სრფ	მანქანები 1,15*0,81	ლარი	0.9315	126.68	4	506.74
	საბაზრო	ავტობეტონის ტუმბო	კუბმ	1.015	138.04	7	966.28
	საბაზრო	ბეტონი B-20 კლ	კუბმ	1.015	138.04	120	16564.80
	საბაზრო	ფარი ყალიბის ლამინირებული	კვმ	1.37	186.32	8	1490.56
	საბაზრო	ფიცარი წიწვოვანი ჯიშის სისქით 25-32 მმ	კუბმ	0.0084	1.14	450	514.08
	საბაზრო	ფიცარი წიწვოვანი ჯიშის სისქით 40 მმ	კუბმ	0.0282	3.84	450	1725.84
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.39	53.04	4	212.16
13	საბაზრო	არმატურის ნაკეთობა	ტნ		15.253	1279.5	19516.21
	საბაზრო	არმატურა	ტნ	1.01	15.406	1250	19256.91
	საბაზრო	საჭრელი ქვები	ცალი	3	45.759	3	137.28
	საბაზრო	საქსოვი მათეული	ცალი	4	61.012	2	122.02
14	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.6-15 1	მონოლითური რკბეტონის რიგვლების მოწყობა B-20 კლასის ბეტონით	კუბმ		62.70	225.8785	14162.58
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*13,3	კაც.სთ	15.295	959.0	2	1917.99
	სრფ	მანქანები 1,15*3,36	ლარი	3.864	242.27	4	969.09
	საბაზრო	ავტობეტონის ტუმბო	კუბმ	1.015	63.64	7	445.48
	საბაზრო	ბეტონი B-20 კლ	კუბმ	1.015	63.64	120	7636.86
	საბაზრო	ფარი ყალიბის ლამინირებული	კვმ	2.42	151.73	8	1213.87
	საბაზრო	ფიცარი წიწვოვანი ჯიშის სისქით 40 მმ	კუბმ	0.0648	4.06	450	1828.33
	საბაზრო	ელექტროდი	ტნ	0.0015	0.0941	5	0.47
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.6	37.62	4	150.48
15	საბაზრო	არმატურის ნაკეთობა	ტნ		12.185	1279.5	15590.71
	საბაზრო	არმატურა	ტნ	1.01	12.307	1250	15383.56
	საბაზრო	საჭრელი ქვები	ცალი	3	36.555	3	109.67
	საბაზრო	საქსოვი მათეული	ცალი	4	48.740	2	97.48
16	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.6-16 1	მონოლითური რკბეტონის შიგა და გარე კიბების მოწყობა B-20 კლასის ბეტონით	კუბმ		16.60	190.355	3159.89
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კუბმ	1	16.60	6.00	99.60
	სრფ	მანქანები	ლარი	1.28	21.25	4	84.99
	საბაზრო	ავტობეტონის ტუმბო	კუბმ	1.015	16.85	10	168.49
	საბაზრო	ბეტონი B-20 კლ	კუბმ	1.015	16.85	120	2021.88
	საბაზრო	ფარი ყალიბის ლამინირებული	კვმ	2.29	38.01	8	304.11
	საბაზრო	ფიცარი წიწვოვანი ჯიშის სისქით 25-32 მმ	კუბმ	0.0589	0.98	450	439.98

1	2	3	4	5	6	7	8
	საბაზრო	ფიცარი წიწვოვანი ჯიშის სისკით 40 მმ	კუბმ	0.002	0.03	450	14.94
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.39	6.47	4	25.90
17	საბაზრო	არმატურის ნაკეთობა	ტნ		0.774	1279.5	990.13
	საბაზრო	არმატურა	ტნ	101	0.782	1250	977.18
	საბაზრო	საჭრელი ქვები	ცალი	3	2.322	3	6.97
	საბაზრო	საქსოვი მავთული	ცალი	4	3.096	2	6.19
18	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.6-9-4	მაუერლატის დასამაგრებლად ბეტონის ფილაში ჩასატანებელი დეტალების (ანკერი) მონტაჟი	ტნ		0.100	2412.8	241.28
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	ტონა	1	0.1000	6	0.60
	სრფ	მანქანები	ლარი	1.4	0.1400	4	0.56
	საბაზრო	ჩასატანებელი დეტალები	ტნ	1	0.1000	2400	240.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.3	0.0300	4	0.12
19	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.10-11	სახურავის ხის სანივნივე სისტემის მოწყობა	კუბმ		16.10	726.44	1169.58
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*23,8	კაც.სთ	27.37	440.66	6.00	2643.94
	სრფ	მანქანები 1,15*2,1	ლარი	2.415	38.88	4	155.53
	საბაზრო	ფიცარი, ძელაკი წიწვოვანი	კუბმ	1.05	16.91	450	7607.25
	საბაზრო	ანტისეპტიკური პასტა	კგ	1.96	31.56	18	568.01
	საბაზრო	რუბეროიდი	კვმ	3.38	54.42	4	217.67
	საბაზრო	მათილელი გლიშული	კგ	4.38	70.52	3	211.55
	საბაზრო	ლურსმანი	კგ	7.2	115.92	2	231.84
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.93	14.97	4	59.89
20	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.12-6 1 მისაღავ	სახურავის ბურულის (მათ შორის წინაფრის) მოწყობა და სპორტდარბაზის სახურავის პარაპეტის შემოსვა პროფილირებული ფერადი გალვანიზირებული ლითონის ფურცლებით, მოლარტკვით	კვმ		585.0	27.2623	15948.45
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0.439	კაც.სთ	0.5049	295.34	4.00	1181.35
	სრფ	მანქანები 1,15*0,035	ლარი	0.0403	23.55	4	94.19
	საბაზრო	ლითონის პროფილირებული ფურცლები	კვმ	112	655.20	14	9172.80
	საბაზრო	დახერხილი ხე-ტყე	კუბმ	0.0158	9.21	450	4146.19
	საბაზრო	პროფილირებული ფურცლები	ტნ	0.0003	0.18	2400	421.20
	საბაზრო	ნაჭედი	კგ	0.15	87.75	2	175.50
	საბაზრო	ლურსმანი	კგ	0.106	62.01	3	186.03
	საბაზრო	სკვადი	ცალი	6.5	3802.50	0.1	380.25
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0816	47.74	4	190.94
21	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.17-50-1	სკვადის შრომის სახურავის ბურულის სპორტდარბაზის ფასადის კედლებში ჩაკეთება	გრძმ		17.0	5.90732	100.42
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0.525	კაც.სთ	0.6038	10.26	6	61.58
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0067	ლარი	0.0077	0.13	4	0.52
	საბაზრო	დედაბი. ელემენტის	კუბმ	0.0026	11.0472	150	6.63

1	2	3	4	5	6	7	8
	საბაზრო	ძენძი გაფისული	კმ	0.22	3.7	2	7.48
	საბაზრო	სილიკატური ქაფურა - 0.75 მლ	ქლ	0.178	3.03	8	24.21
22	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-17-1	გალვანიზირებული ფერადი თუნუქის წყალმიმღები ძაბრის დაყენება	ცალი		11.00	28.84	317.24
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*2.7	კაც სო	3.105	34.16	2	68.31
	სრფ	მანქანები 1,15*0.45	ლარი	0.5175	5.69	4	22.77
	საბაზრო	გალვანიზირებული ფერადი თუნუქის წყალმიმღები ძაბრი	ცალი	1	11	20	220.00
	სრფ	სხვა მასალა	ლარი	0.14	1.54	4	6.16
23	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-6 2	გალვანიზირებული ფერადი თუნუქის წყალსაწრეტი მილების დაყენება სარინების გამოყენებით	გრძმ		80.0	8.40586	672.47
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0.583	კაც სო	0.6705	53.64	6	321.82
	სრფ	მანქანები 1,15*0.0046	ლარი	0.0053	0.42	4	1.69
	საბაზრო	გალვანიზირებული ფერადი თუნუქის წყალსაწრეტი მილი და საბინები	გრძმ	1.02	81.60	3.0	244.80
	საბაზრო	სამაგრი ღებულები	კმ	0.235	18.80	2	37.60
	სრფ	სხვა მასალა	ლარი	0.208	16.64	4	66.56
24	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.12 8-4	შეკიდული ტიპის გალვანიზირებული ფერადი თუნუქის წყალსადინარი ღებულის მოწყობა	გრძმ		101.0	16.43356	1659.79
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0.286	კაც სო	0.3289	33.22	3	99.66
	სრფ	მანქანები 1,15*0.0041	ლარი	0.0047	0.48	4	1.90
	საბაზრო	გალვანიზირებული ფერადი თუნუქის წყალსადინარი ღარი	გრძმ	1	101.00	4	404.00
	საბაზრო	ღარის დამჭერი	ცალი	3.6	363.60	2	727.20
	საბაზრო	ლურსმანი	კმ	0.076	7.68	3	23.03
	საბაზრო	სილიკონი	ტუბ	0.5	50.50	8	404.00
25	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.10-12	სამერცხლურის მოწყობა	ცალი		4	359.387	1437.55
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*6.03	კაც სო	6.9345	27.74	2	55.48
	სრფ	მანქანები 1,15*0.33	ლარი	0.3795	1.52	4	6.07
	საბაზრო	დახერხილი ხე-ტყე	კუბმ	0.76	3.04	450.0	1368.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.5	2.00	4	8.00
26	სრფ	საბურავის მთელს პერიმეტრზე ქარხნულად დამზადებული თოვლის დაცურების საწინააღმდეგო ბარიერის მოწყობა	გრძმ		87.00	6	522.00
	საბაზრო	მეტალური და შრომითი რესურსები	გრძმ	1	87.00	6.00	522.00
27	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.10-3,7-3	საბურავის ბის კონსტრუქციების ცეცხლგამაძლე	კმ		585.0	3.47	2029.68
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0.0303	კაც სო	0.0348	24.34	6.00	122.31

1	2	3	4	5	6	7	8
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0041	ლარი	0.0047	2.76	4	11.03
	საბაზრო	ცეცხლდაზიკა ხსნარი	კგ	0.324	189.54	10	1895.40
	სრფ	სხვა მასალა	ლარი	0.0004	0.23	4	0.94
28	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.10-38-3	სახურავის ხის კონსტრუქციების დამუშავება ანტისეპტიკური ხსნარით	კვმ		585.0	3.30	1931.80
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,0421	კაც სთ	0.0488	28.52	6.00	171.15
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0021	ლარი	0.0024	1.41	4	5.65
	საბაზრო	ანტისეპტიკური ხსნარი	ტნ	0.0002	0.09	20000	1755.00
29	საბაზრო	სტენზე ასახელებული ლითონის ლუქის და კიბის მოწყობა და შეღებვა	კომპლ		2	50	100.00
	საბაზრო	მატერიალური და შრომითი რესურსები	კომპლ	1	2	50.0	100.00
30	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.8-1-4	ზემიკველის თავის პორიზონტალური პიდროიზოლაცია ცემენტის ხსნარით შემადგენლობით 1:2	კვმ		35.0	7.0104	245.36
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც სთ	0.381	13.34	6	80.01
	სრფ	მანქანები (0.74+35*0.05) 100	ლარი	0.015	0.53	4	2.10
	საბაზრო	ცემენტის ხსნარი 1:2	კუბმ	0.031	1.09	150	162.75
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0036	0.13	4	0.50
31	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.8-15-1	კედლების წყობა ბეტონის მცირე საკედლე ბლოკით სისქით 40 სმ	კუბმ		141.00	126.012	17767.69
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*3,6	კაც სთ	4.14	583.740	6	3502.44
	სრფ	მანქანები 1,15*0,92	ლარი	1.058	149.1780	4	596.71
	საბაზრო	ღუღაბი წყობის	კუბმ	0.11	15.510	150	2326.50
	საბაზრო	წერილი საკედლე ბლოკი სისქით 20 სმ 0,92/(0,39*0,19*0,188)	ცალი	66.50	9376.5	120	11251.30
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.16	22.560	4	90.24
32	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.8-15-1	კედლების წყობა ბეტონის მცირე საკედლე ბლოკით სისქით 30 სმ	კუბმ		102.00	121.542	12397.28
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*3,6	კაც სთ	4.14	422.280	6	2533.68
	სრფ	მანქანები 1,15*0,92	ლარი	1.058	107.9160	4	431.66
	საბაზრო	ღუღაბი წყობის	კუბმ	0.11	11.220	150	1683.00
	საბაზრო	წერილი საკედლე ბლოკი სისქით 30 სმ 0,92/(0,39*0,29*0,188)	ცალი	41.85	4268.7	180	7683.66
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.16	16.320	4	65.28
33	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.8-15-1	კედლების (მათ შორის სპორტდარბაზის პარაპეტის) წყობა ბეტონის მცირე საკედლე ბლოკით სისქით 20 სმ	კუბმ		95.00	126.012	11971.14
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*3,6	კაც სთ	4.14	293.100	6	2359.80
	სრფ	მანქანები 1,15*0,92	ლარი	1.058	100.9100	4	402.04
	საბაზრო	ღუღაბი წყობის	კუბმ	0.11	10.250	150	1567.50

1	2	3	4	5	6	7	8
	საბაზრო	წვრილი საკედლე ბლოკი სისქით 20 სმ $0,92/(0,39*0,19*0,188)$	ცალი	66,50	6317,5	1,20	7581,00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,16	15 200	4	60,80
34	ს6 და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.6-12 4	პარაპეტის წყობაში მონოლითური რკ.ბეტონის გულანებისა და სარტყელის მოწყობა B-20 კლასის ბეტონით	კუბ.მ		160	299,3135	478,90
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*13,3	კაც.სთ	15,295	24,5	6	146,83
	სრფ	მანქანები 1,15*3,36	ლარი	3 864	6,18	4	24,73
	საბაზრო	ბეტონი B-20 კლ	კუბ.მ	1,015	1,62	120,00	194,88
	საბაზრო	ფარი ცაღობის ლამინირებული	კვმ	2,42	3,87	16	61,95
	საბაზრო	ფიცარი წიწვოვანი ჯიშის სისქით 40 მმ	კუბ.მ	0,0648	0,10	450	46,66
	საბაზრო	ელექტროდი	ტნ	0,0015	0,0024	5	0,01
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,6	0,96	4	3,84
35	საბაზრო	არმატურის ნაკეთობა	ტნ		0,200	1279,5	255,90
	საბაზრო	არმატურა	ტნ	1,01	0,202	1250	252,50
	საბაზრო	საჭრელი ქვები	ცალი	3	0,600	3	1,80
	საბაზრო	საქსოვი მათეულა	ცალი	4	0,800	2	1,60
36	ს6 და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.6-15 3	მონოლითური რკ.ბეტონის ზღუდარების მოწყობა B-20 კლასის ბეტონით	კუბ.მ		1,20	299,3135	359,18
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*13,3	კაც.სთ	15,295	18,4	6	110,12
	სრფ	მანქანები 1,15*3,36	ლარი	3,864	4,64	4	18,55
	საბაზრო	ბეტონი B-20 კლ	კუბ.მ	1,015	1,22	120	146,16
	საბაზრო	ფარი ცაღობის ლამინირებული	კვმ	2,42	2,90	16	46,46
	საბაზრო	ფიცარი წიწვოვანი ჯიშის სისქით 40 მმ	კუბ.მ	0,0648	0,08	450	34,99
	საბაზრო	ელექტროდი	ტნ	0,0015	0,0018	5	0,01
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,6	0,72	4	2,88
37	საბაზრო	არმატურის ნაკეთობა	ტნ		0,120	1279,5	153,54
	საბაზრო	არმატურა	ტნ	1,01	0,121	1250	151,50
	საბაზრო	საჭრელი ქვები	ცალი	3	0,360	3	1,08
	საბაზრო	საქსოვი მათეულა	ცალი	4	0,480	2	0,96
38	ს6 და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.8-17-3	ტიხრის წყობა ბეტონის მცირე სატინხრე ბლოკებით, სისქით 10 სმ	კვ.მ		21,0	20,69104	434,51
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1	კაც.სთ	1,15	24,150	6	144,90
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0644	ლარი	0,0741	1,5553	4	6,22
	საბაზრო	ღუღაბი წყობის	კუბ.მ	0,011	0,2310	90	20,79
	საბაზრო	წვრილი საკედლე ბლოკი სისქით 10 სმ	ცალი	12,50	262,50	1	262,50
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,0012	0,00252	4	0,10
39	ს6 და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.8-17-3	სივრცის და ტიხრების ჩაანკერება მზიდ კონსტრუქციებში (არმატურა A-I)	ტნ		0,300	1643,518	493,06
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*54,3	კაც.სთ	62,445	62,445	6	112,40

1	2	3	4	5	6	7	8
	სრფ	მანქანები 1,15*1,38	ლარი	1.587	0.48	4	190
	1.1 - 10	არმატურა A-1	ტბ	101	0.303	1250	378.75
40	სრფ	ჩვეულებრივი მინაპაკეტით შემინული მეტალოპლასტიკის ფანჯრის ჩასმა (ვეროვადებით)	კვმ		93.30	110	10263.00
	საბაზრო	მატერიალური და შრომითი რესურსები	კვმ	1	93.30	110.0	10263.00
41	სრფ	მეტალოპლასტიკის რაფის მოწყობა სიგანით 20 სმ	გრძმ		43.20	20	864.00
	9.3 - 7	მატერიალური და შრომითი რესურსები	გრძმ	1	43.20	20.00	864.00
42	სრფ	მინაპაკეტით შემინული მეტალოპლასტიკის კარის ჩასმა	კვმ		8.40	130	1092.00
	9.3 - 8	მატერიალური და შრომითი რესურსები	კვმ	1	8.40	130.0	1092.00
43	სრფ	მეტალოპლასტიკის ყრუ კარის ჩასმა	კვმ		24.40	130	3172.00
	9.3 - 8	მატერიალური და შრომითი რესურსები	კვმ	1	24.40	130.0	3172.00
44	სრფ	სველ წერტილებში მეტალოპლასტიკის კარის ჩასმა	კვმ		6.60	130	858.00
	9.3 - 8	მატერიალური და შრომითი რესურსები	კვმ	1	6.60	130.0	858.00
45	საბაზრო	მთავარი შესასვლელის მინაპაკეტით შემინული ორმხიფეურცლიანი ლითონის ჭედურელებმენტის კარის ჩასმა	კვმ		8.70	300	2610.00
	საბაზრო	მატერიალური და შრომითი რესურსები	კვმ	1	8.70	300.0	2610.00
46	საბაზრო	მინაპაკეტით შემინული ორმხიფეურცლიანი ლითონის კარის ჩასმა	კვმ		3.40	250	850.00
	საბაზრო	მატერიალური და შრომითი რესურსები	კვმ	1	3.40	250.0	850.00
47	საბაზრო	ორმხიფეურცლიანი ლითონის ყრუ კარის ჩასმა	კვმ		7.40	250	1850.00
	საბაზრო	მატერიალური და შრომითი რესურსები	კვმ	1	7.40	250.0	1850.00
48	საბაზრო	სპორტდარბაზის და კომპიუტერის ოთახის ფანჯრებზე ლითონის გისოსების მოწყობა	კვმ		13.7	80	1096.00
	საბაზრო	მატერიალური და შრომითი რესურსები	კვმ	1	13.7	80	1096.00
49	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.13-15-6	ლითონის კარების და გისოსების გაწმენდა და დაგრუნტვა	კვმ		45.0	1.4427	64.92
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,031	კაც.სო	0.0357	160	6	9.63
	სრფ	მანქანები 1,15*0,002	ლარი	0.0023	0.10	4	0.41
	საბაზრო	გრუნტი გამხსნელით	კვ	0.101	4.55	12	54.54
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0019	0.09	4	0.34
50	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.13-16-7	ლითონის კარების და გისოსების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2 ჯერ	კვმ		45.0	5.63818	253.72
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,388	კაც.სო	0.4462	100	6	120.47
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0003	ლარი	0.0003	0.02		0.06
	საბაზრო	საღებავი ანტიკოროზიული გამხსნელით	კვ	0.146	1.07	12	132.84

1	2	3	4	5	6	7	8
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0019	0.09	4	0.34
51	სრფ	„მღფ“-ის მინიანი კარის ჩასმა თამასების მოწყობით	კვ.მ		28.60	140	4004.00
	5 - 71	მატერიალური და შრომითი რესურსები	კვ.მ	1	28.60	140.0	4004.00
52	სრფ	„მღფ“-ის ყრუ კარის ჩასმა თამასების მოწყობით	კვ.მ		4.40	140	616.00
	5 - 71	მატერიალური და შრომითი რესურსები	კვ.მ	1	4.40	140.0	616.00
53	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.12-8 3 მისადაგ	ფანჯრებზე საცრემლეების მოწყობა ფერადი ფაქტურის გალვანიზირებული თუნუქით	გრ.მ		52.8	10.94252	577.77
	სრფ	შრომითი დანახარჯი $1,15 \times 0,74$	გრ.მ	0.851	44.93	6	269.60
	სრფ	მანქანები $1,15 \times 0.0662$	ლარი	0.0761	4.02	4	16.08
	საბაზრო	თუნუქი ფერადი ფაქტურის	კვ.მ	0.350	18.48	12	221.76
	საბაზრო	სილიკონი	ტუბ	0.10	5.28	8	42.24
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.133	7.02	4	28.09
54	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.15-52-3	კარის და ფანჯრის ფერდობის შებათქაშება	გრ.მ		920.0	3.1256	2875.55
	სრფ	შრომითი დანახარჯი $1,15 \times 0,3$	კაც.სთ	0.345	317.40	6	1904.40
	სრფ	მანქანები $1,15 \times 0.011$	ლარი	0.0127	11.64	4	46.55
	საბაზრო	დუღაბი მოსაპირკეთებელი	კვ.მ	0.0067	6.16	150	924.60
55	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.11-3-1	იატაკების ქვეშ პიდროიზოლაციის მოწყობა ერთი ფენა ლინიკრომით სისქით 3 მმ	კვ.მ		302.0	5.12868	1548.86
	სრფ	შრომითი დანახარჯი $1,15 \times 0,312$	კაც.სთ	0.3588	108.36	2	216.72
	სრფ	მანქანები $1,15 \times 0,0138$	ლარი	0.0159	4.79	4	19.17
	საბაზრო	ბიტუმის გრუნტი	კვ	0.76	229.52	0.50	114.76
	საბაზრო	თხევადი გაზი	კვ	0.15	45.30	4.0	181.20
	საბაზრო	ლინიკრომი = 3 მმ	კვ.მ	1.12	338.24	3	1014.72
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0019	0.57	4	2.30
56	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.11-8 I(2)	იატაკზე ცემენტის მჭიმის მოწყობა საშუალო სისქით 30 მმ	კვ.მ		844.0	2.39778	2023.73
	სრფ	შრომითი დანახარჯი $1,15 \times (18,8 + 2 \times 0,3) / 100$	კაც.სთ	0.224	189.07	6	1134.44
	სრფ	მანქანები $1,15 \times (0,95 + 2 \times 0,23) / 100$	ლარი	0.0162	13.69	4	54.74
	საბაზრო	მსხვილფრაქციული დუღაბი $(2,04 + 2 \times 0,51) / 100$	კვ.მ	0.0306	25.83	24	619.83
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0636	53.68	4	214.71
57	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.11-27-4 მისადაგებით	იატაკზე მაღალი ცემენტოდეგობის ლამინირებული პარკეტის დაგება, სისქით არანაკლებ 10 მმ (დრუბელის საფუძველით და პლინთუბებით)	კვ.მ		319.50	28.5615	9125.40
	სრფ	შრომითი დანახარჯი $1,5 \times 0.536$	კაც.სთ	0.6164	196.94	4	787.76
	სრფ	მანქანები $1,15 \times 0,0365$	ლარი	0.042	13.41	4	53.64
	სრფ	პლინთუბები პარკეტის სისქით არანაკლებ 10 მმ-სა და დრუბელის საფუძველით	კვ.მ	1.02	123.86	25	8147.25
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.107	34.19		136.75

1	2	3	4	5	6	7	8
58	სს და წ IV-2- 82 ტ-2 ცხ.11- 30-3	ხაოიანი ზედაპირის კერამოგრანიტის ფილების დაგება და პლინთუსების მოწყობა	კვმ		137.90	33.111	4566.01
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,42	კაც სთ	2.783	383.78	4	1535.10
	სრფ	მანქანები 1,15*0,045	ლარი	0.052	7.14	4	28.55
	საბაზრო	კერამოგრანიტის ფილა	კვმ	1100	151.69	16	2427.04
	საბაზრო	წებო-ცემენტი	კვ	8	1103.2	0.5	551.60
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.043	5.93	4	23.72
59	სს და წ IV-2- 82 ტ-2 ცხ.11- 20-3	იატაკზე ხაოიანი ზედაპირის მეტლახის ფილების დაგება, ნაწილ ფართში პლინთუსების მოწყობით	კვმ		24.20	26.48232	640.87
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,08	კაც სთ	1.242	30.06	4	120.23
	სრფ	მანქანები 1,15*0,042	ლარი	0.052	1.26	4	5.03
	საბაზრო	მეტლახის ფილა	კვმ	1.07	25.89	16	414.30
	საბაზრო	წებო-ცემენტი	კვ	8	193.60	0.5	96.80
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0466	1.13	4	4.51
60	სს და წ IV-2- 82 ტ-2 ცხ.11- 11-6(7)	გარე და შიგა კიბეების ბაქნების, საფეხურების და პანდუსის მოპირკეთება მონოლითური მოზაიკით, ტექნოგრანიტის პლინთუსების მოწყობით	კვმ		169.6	29.45532	4995.82
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*(210+2*18.3)/100	კაც სთ	2.8359	480.97	6	2885.81
	სრფ	მანქანები 1,15*(2.32+2*0.2)/100	ლარი	0.0313	5.31	4	21.22
	საბაზრო	მარმარილოს ნაფხეკნის დეკორატიული ფუდაბი (2,04+2*0,51)/100	კუბმ	0.0306	5.19	300	1556.93
	საბაზრო	ფუდაბი მოსაპირკეთებელი	კუბმ	0.0016	0.27	160	43.42
	საბაზრო	ქვიშა კვარცის	ტონა	0.0186	3.15	38.00	119.87
	საბაზრო	ცემენტი	ტონა	0.0005	0.08	200	16.96
	საბაზრო	კერამოგრანიტის ფილა	კვმ	0.070	11.87	18	213.70
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.203	34.43	4	137.72
61	საბაზრო სახელშ.	სპორტდარბაზის იატაკზე არანაკლებ 7 მმ სისქის პოლივინილქლორიდის (PVC) ფენილის დაგება, თვითსწორებადი ცემენტის საფუძველზე	კვმ		144.0	58.5	8424.00
	საბაზრო	შრომითი დანახარჯი	კვმ	1.00	144.00	6	864.00
	საბაზრო	პოლივინილქლორიდის (PVC) ფენილი სისქით არანაკლებ 7 მმ-სა	კვმ	1.05	151.20	35	5292.00
	საბაზრო	თვითსწორებადი ცემენტი	კვ	3.50	504.00	4	2016.00
	საბაზრო	წებო	კვ	0.35	50.40	5	252.00
62	სს და წ IV-2- 82 ტ-2 ცხ.10- 29-6	სპორტდარბაზში ხის პლინთუსების მოწყობა სიმაღლით 7 სმ და შეღებვა ზეთოვან საღებავით	გრძმ		48.0	4.09337	196.48
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0.0794*1,5	კაც სთ	0.137	6.57	6	39.45
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0013	ლარი	0.0015	0.07	4	0.29
	საბაზრო	ხის პლინთუსი - 7 სმ	გრძმ	1.02	48.96	3	146.88
	საბაზრო	ზეთოვანი საღებავი გამსხვლელი	კვ	0.04	1.92	5	9.60
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0014	0.07	4	0.27

1	2	3	4	5	6	7	8
63	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.11-11-8	სხვადასხვა სახეობის იატაკების შეპირაპირების ადგილებში დეკორატიული ლითონის პროფილის მოწყობა	გრძმ		24.00	5.5214	132.51
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.206	კაც.სთ	0.2369	5.69	6	34.11
	საბაზრო	დეკორატიული ლითონის პროფილი	გრძმ	11	26.40	3	79.20
	საბაზრო	სილიკონი	ტუბ	0.1	2.40	8	19.20
64	საბაზრო	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის განკუთვნილ საპირფარეშოში უჟანგავი ლითონის სახელურის მოწყობა	კოპლ		10	450	450.00
	საბაზრო	მატერიალური და შრომითი რესურსები	კოპლ	1	1.0	450	450.00
65	საბაზრო	გარე და შიგა კიბეებზე და პანდუსზე ლითონის მოაჯირის მოწყობა ოთხკუთხა ძელებით	გრძმ		28.0	50	1400.00
	საბაზრო	მატერიალური და შრომითი რესურსები	გრძმ	1	28.0	50.0	1400.00
66	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.13-15-6	მოაჯირის ლითონის ელემენტების გაწმენდა და დაგრუნტვა	კვ.მ		25.0	0.7357	18.39
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.031	კაც.სთ	0.0357	0.89	6	5.35
	სრფ	მანქანები 1.15*0.002	ლარი	0.0023	0.06	4	0.23
	საბაზრო	გრუნტი გამსწვლელი	კვ	0.101	2.53	5	12.63
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0019	0.05	4	0.19
67	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.15-164-7	მოაჯირის ლითონის ელემენტების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2 ჯერ	კვ.მ		25.0	3.91618	97.90
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.388	კაც.სთ	0.4462	11.16	6	66.93
	სრფ	მანქანები 1.15*0.0003	ლარი	0.0003	0.01	4	0.03
	საბაზრო	საღებავი ანტიკოროზიული გამსწვლელი	კვ	0.246	6.15	5	30.75
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0019	0.05	4	0.19
68	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.15-55-9	შენობის შიგა კედლების შეღებვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ		1820.0	7.379	13429.78
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1.15*1.01	კაც.სთ	1.1615	2113.93	4	8455.72
	14 - 183	ხსნარის ტუმბო 1 კუბ.მ-ით 1.15*0.041	მანქს	0.0471	85.72	10	857.22
	სრფ	სხვა მანქანები 1.15*0.026	ლარი	0.027	49.14	4	196.56
	საბაზრო	ღულაბი მოსაპირკეთებელი	კუბმ	0.0238	43.32	90	3898.44
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.003	5.46	4	21.84
69	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.15-15-3	სველ წერტილებში კედლებზე კაფელის ფილების აკერა მთელ სიმაღლეზე	კვ.მ		136.0	28.607	3890.55
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1.15*2.19	კაც.სთ	2.5185	342.52	4	1370.06
	სრფ	მანქანები 1.15*0.02	ლარი	0.023	3.13	4	12.51
	საბაზრო	წიბრი	კვ	8	1088.00	0.5	544.00
	საბაზრო	კაფელი	კვ.მ	1.03	140.08	14	1461.12
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.003	0.95	3	2.86

1	2	3	4	5	6	7	8
70	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.10-8 ₄	სველ წერტილებში შეკიდული ჭერის მოწყობა პლასტიკატის პროფილებით ზის კარკასზე	კვმ		22.70	17.8314	404.77
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,14	კაც სთ	1.311	29.76	3	89.28
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0166	ლარი	0.0166	0.38	4	1.51
	საბაზრო	ბელაკი წიწვოვანი, =40 60 მმ	კუბმ	0.0086	0.20	450	87.85
	საბაზრო	ფურცსმანი	კვ	0.124	2.81	3	8.44
	საბაზრო	პლასტიკატის ჭერის პროფილი	კვმ	1.05	23.84	8	190.68
	საბაზრო	პლასტიკატის კუთხოვანა/კონიზი	გრმ	1.07	24.29	1	24.29
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.03	0.68	4	2.72
71	სახელშეკრულებო	თაბაშირ-შეფასოს შეკიდული ჭერის მოწყობა ლითონის კარკასზე	კვმ		458.00	12	5496.00
	საბაზრო	შრომითი დანახარჯი და მატერიალური რესურსი	კვმ	1	458.00	12	5496.00
72	სახელშეკრულებო	სამორტდარბაზში და კიბის უჯრედებში ქერის ზედაპირის გადამწვე წებო-ცემენტით	კვმ		262.00	5	1310.00
	საბაზრო	შრომითი დანახარჯი	კვმ	1	262.00	4	1048.00
	საბაზრო	წებო-ცემენტი	მმ	2	524.00	0.5	262.00
73	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.15-168-7(8); 15-161-5(6)	შოლიან მუშაობაში შიდა ზედაპირების მოღვაწი ფართის (კარ-ფანჯრების ფარდობის ჩათვლით) დამუშავება ფოთხით და მომზადება შეხადებად	კვმ		2,550.0	1.0991	2802.71
	სრფ	შრომითი დანახარჯი $1,15 * [(65,8 + 85,6) / 2 / 100 * 70\% + (11,5 + 15,8) / 2 / 100]$	კაც სთ	0.7664	1954.22	1	1954.22
	სრფ	მანქანები $1,15 * [(1 + 1,2) / 2 / 100 * 70\% + 0,2 / 100]$	ლარი	0.0091	2.17	4	92.67
	საბაზრო	ფოთხი $(79 + 29 + 92 - 32) / 2 / 100$	კვ	1.16	2958.0	0.2	591.60
	სრფ	სხვადასხვა მასალები $(1.6 + 1.8) / 2 / 100 * 70\% + 0,42 / 100$	ლარი	0.0161	41.06	4	164.22
74	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.15-168-7(8);	დამუშავებული შიდა ზედაპირების მაღალხარისხიანი შეღებვა შიდა დაფარვის წყალდისპერსიული საღებავით	კვმ		2,550.0	5.7249	14598.50
	სრფ	შრომითი დანახარჯი $1,15 * (65,8 + 85,6) / 2 / 100 * 30\%$	კაც სთ	0.2612	665.97	8	5327.77
	სრფ	მანქანები $1,15 * [(1 + 1,2) / 2 / 100 * 30\%]$	ლარი	0.0038	9.68	4	38.71
	საბაზრო	მაღალი ხარისხის შიდა დაფარვის წყალდისპერსიული საღებავი	კვ	0.45	1147.50	8	9180.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები $(1.6 + 1.8) / 2 / 100 * 30\%$	ლარი	0.0051	13.01	4	52.02
75	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.15-52-1	გარე კედლების შეღებვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვმ		800.0	6.9686	5574.88
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0.93	კაც სთ	1.0695	855.60	4	3422.40
	14 - 183	მისიონის ტიპის 1 კუბმ/სთ 1,15*0.024	მანქანა	0.0226		10	220.80

1	2	3	4	5	6	7	8
	სრფ	სხვა მანქანები 1,15*0,026	ლარი	0.0299	23,92	4	95.68
	საბაზრო	დუღაბი მოსაპირკეთებელი	კუბმ	0.0255	20.40	90	1836.00
76	ს6 და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.15-13-2	ზემირკვლის მოპირკეთება აგურის ფაქტურის ფილებით სისქით 4,0 სმ	კვ.მ		115	35.182	4045.93
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,61	კაც.სთ	1.8515	212.92	4	851.69
	სრფ	მანქანები 1,15*0,021	ლარი	0.021	2.42	4	9.66
	4.2 - 121	წებო-ცემენტი ვინჯაგამსლე	კგ	8	920.00	1	920.00
	4.2 - 109	წებო პეა	კგ	0.3	34.50	5	172.50
	საბაზრო	აგურის ფაქტურის ფილები სისქით 4,0 სმ	კვმ	1.01	116.15	18	2090.70
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.004	0.46	3	1.38
77	საბაზრო	ზემირკვლის დაბოლოებაზე იზოლაციის საყრდენი ლითონის პროფილის დაყენება	გ.მ		74.00	19.74	1460.76
	საბაზრო	შრომითი დანახარჯი	გ.მ	1	74.00	6	444.00
	საბაზრო	U - მაგვარი ლითონის პროფილი	გ.მ	1.02	75.48	12	905.76
	საბაზრო	სამაგრი დეტალები	ც	3	222.00	0.5	111.00
78	საბაზრო	კედლებზე თბოსაიზოლაციო EPS-ის ფილების (20-22 კგ/მ³ სიმკვრივის) სისქით 3 სმ გაკვრა მისაწებებელ ხსნარზე	კვ.მ		395.00	57.5154	22718.58
	საბაზრო	შრომითი დანახარჯი	კვ.მ	1	395.00	6	2370.00
	საბაზრო	მისაწებებელი ხსნარი SH700	კგ	5	1975.00	4.5	8887.50
	საბაზრო	თბოსაიზოლაციო EPS-ის ფილები δ=30 მმ	კვ.მ	1.025	404.88	27	10931.63
	საბაზრო	პლასტმასის დუბელი	ცალი	6	2370.00	0.22	529.46
79	საბაზრო	კარ-ფანჯრების ღიობების გარე გვერდულეზე თბოსაიზოლაციო EPS-ის ფილების (20-22 კგ/მ³ სიმკვრივის) სისქით 2 სმ გაკვრა მისაწებებელ ხსნარზე	მ²		45.00	71.15	3201.75
	საბაზრო	შრომითი დანახარჯი	კვ.მ	1	45.00	6	270.00
	საბაზრო	მისაწებებელი ხსნარი SH700	კგ	5	225.00	5	1125.00
	საბაზრო	თბოსაიზოლაციო EPS-ის ფილები δ=20 მმ	კვ.მ	1.025	46.13	38	1752.75
	საბაზრო	პლასტმასის დუბელი	ცალი	6	270.00	0.2	54.00
80	საბაზრო	თბოსაიზოლაციო ფილებზე მარმირებელი ბადის მოწყობა მარმირებელი დუღაბის ფენაში ჩამორვით	მ²		440.00	13.54	5957.60
	საბაზრო	შრომითი დანახარჯი	კვ.მ	1	440.00	6	2640.00
	საბაზრო	მარმირებული მასა	კგ	7	3080.00	1	3080.00
	საბაზრო	მარმირებელი ბადე	კვ.მ	1.08	475.20	0.5	237.60
81	სახელშეკრულებით	მენიზისა და კარ-ფანჯრების ღიობების წიხვებზე კუთხის პროფილების დაყენება მარმირებული მასით	გ.მ		315.00	7.9	2488.50
	საბაზრო	შრომითი დანახარჯი	გ.მ	1	315.00	6	1890.00

1	2	3	4	5	6	7	8
	საბაზრო	მარმირებული მასა	კმ	1.4	441.00	1	441.00
	საბაზრო	კუთხის პროფილი	გ.მ	1	315.00	0.5	157.50
82	სახელშეკრულებო	შენობის ფასადზე მარტივი ტიპის ქაუპოლისტიროლის კარნიზების მოწყობა სიმაღლით 20 სმ	გრძმ		215	28	6020.00
	სრფ	შრომითი დანახარჯი და მატერიალური რესურსი	გრძმ	1	215.00	28	6020.00
83	სახელშეკრულებო	ფასადის ზედაპირის დაფარვა ფასადის სპეციალური დეკორატიული ბათქაშით	მ²		440.00	18.5	8140.00
	საბაზრო	შრომითი დანახარჯი	კვ.მ	1	440.00	6	2640.00
	საბაზრო	დეკორატიული ბათქაში	კმ	2.5	1100.00	5	5500.00
84	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.15-168-7(8); 15-	დეკორატიული ბათქაშის ზედაპირების შეღებვა წყალმემდეგი საღებავით	კვ.მ		440.0	3.95331	1739.46
	სრფ	შრომითი დანახარჯი $1.15 \cdot (6.5,8 + 8.5,6) / 2 \cdot 100 \cdot 30\%$	კაც.სო	0.2612	114.91	6	689.48
	სრფ	მანქანები $1.15 \cdot [(1 + 0.02) + (1.2 + 0.02)] / 2 \cdot 100$	ლარი	0.0129	5.6672	4	22.67
	საბაზრო	წყალმემდეგი საღებავი გრუნტითა და გამხსნელით	კმ	0.45	198.00	5	990.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები $(1.6 + 0.42 + 1.8 + 0.42) / 2 \cdot 100$	ლარი	0.0212	9.3280	4	37.31
85	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.15-156-3-ს	გარე ბეტონის ზედაპირის შეღებვა ქვიშაწინი დეკორატიული ელემენტის (პიგმენტის დამატებით) ნაშხლით	კვ.მ		290.00	5.71203	1656.49
	სრფ	შრომითი დანახარჯი $2.5 \cdot 0.097 \cdot 1.5$	კაც.სო	0.3638	105	5	527.44
	სრფ	მანქანები $2.5 \cdot 0.0037$	ლარი	0.0093	2.68	4	10.73
	41-180	დეკორატიული ელემენტი	კმ	0.87	252.30	1	252.30
	საბაზრო	ქვიშა ჩეულებრაი ან ფერადი	კუბმ	0.0073	2.11	38	80.01
	სრფ	სხვადასხვა მასალები (პიგმენტი და სხვა)	ლარი	0.8	232.00	3.388	786.02
86	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.8-22-6	სპორტულ დარბაზში პორიზონტალური ინვენტარული ხარაჩოს დაყენება და დაშლა	კვმ პრ.პრ		144.00	2.93014	421.94
	სრფ	შრომითი დანახარჯი $1.15 \cdot 73.8 / 100$	კაც.სო	0.8487	122.21	2	244.43
	სრფ	მანქანები $1.15 \cdot 0.69 / 100$	ლარი	0.0079	1.14	4	4.57
	საბაზრო	ხარაჩოს ლითონის დეტალები	ტონა	0.00029	0.04	2500	104.40
	საბაზრო	ხარაჩოს ხის დეტალები	კუბმ	0.00008	0.01	450	5.18
	საბაზრო	ფენალის ფარი	კვმ	0.055	7.92	8	63.36
87	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.8-22-2	გარე ინვენტარული ხარაჩოს დაყენება და დაშლა	კვმ გ.პრ		800.00	2.25378	1803.02
	სრფ	შრომითი დანახარჯი $1.15 \cdot 45.9 / 100$	კაც.სო	0.5279	422.28	2	844.56
	სრფ	მანქანები $1.15 \cdot 0.23 / 100$	ლარი	0.0026	2.12	4	8.46
	საბაზრო	ხარაჩოს ლითონის დეტალები	ტონა	0.00035	0.04	2500	700.00
	საბაზრო	ხარაჩოს ხის დეტალები	კუბმ	0.00007	0.01	450	32.40

1	2	3	4	5	6	7	8
	საბაზრო	ფენილის ფარი	კვმ	0.034	27.20	8	217.60
88	საბაზრო	სპორტული მოედნის დაზაზვა	მოედანი		1.00	100	100.00
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	მოედანი	1	1.00	100	100.00
89	საბაზრო	სპორტული ინვენტარის კალათბურთის 2 ფარი სამაგრი ელემენტებითა და აქსესუარებით, ფრენბურთის ბაღე ბოძებით (ტრანსფორმი-რებადი), ხელბურთის კარები აქსესუარებით და შეედური (ტანვარჯიშის) კედელი ბაგირით} მონტაჟი	კომპლ		1.00	100	100.00
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კომპლ	1	1.00	100	100.00
		ჯ ა მ ი:	ლარი				435850.12
		ზედნადები ხარჯები არაუმეტეს	ლარი		8%		34868.01
		ჯ ა მ ი:	ლარი				470718.13
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება არაუმეტეს	ლარი		4%		18828.73
		ჯ ა მ ი (სამშენებლო სამუშაოები	ლარი				489546.85
		სპორტული ინვენტარი:					
1	საბაზრო	სტაციონალური კალათბურთის ფარი, ლითონის კარკასითა და სამაგრი ელემენტებითა და აქსესუარებით	ცალი	2.00		300.00	600.00
2	საბაზრო	ფრენბურთის ბაღე ბოძებით (ტრანსფორმი-რებადი)	კომპ	1.00		200.00	200.00
3	საბაზრო	ხელბურთის კარები აქსესუარებით	ცალი	2.00		100.00	200.00
4	საბაზრო	შეედური (ტანვარჯიშის) კედელი ბაგირით	ცალი	1.00		200.00	200.00
		სულ სპორტული ინვენტარი					1200.00
		სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი				490746.85

შენიშვნა:

1. მომსახურებელი მასალების ხარისხი, ფერი და სივრცის სიზუსტე მანამდე უნდა დაამტკიცოს.



[Handwritten signature in blue ink]

შემაჯავრობი:

[Handwritten signature in blue ink]



შუახვევის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწევალთან საჯარო სკოლის მშენებლობა

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1/2

შიდა სანტიქნიკური (წყალმომარაგება-კანალიზაცია და გენტილაცია) სამუშაოები

№	საფუძვლი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)	
				განზ.	ერთეუ.	განზ.	ერთეუ.
1	2	3	4	5	6	7	8
		წყალმომარაგება					
1	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-24 2 (დამატ. გამ. №2)	წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა დ-20 მმ პლასტმასის მილით ფასონური ნაწილების გამოყენებით. სისტემის პიდრავლიკური გამოცდა და მისი გარეცხვა ქლორირებით.	გრძ.მ		44.0	7.57388	333.25
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,43	კაც.სთ	1.6445	72.36	2	144.72
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0257	ლარი	0.0296	1.30	5	6.50
	საბაზრო	პლასტმასის მილი დ-20 მმ ფიტინგებით	გრძ.მ	1.00	44.00	4	176.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0457	2.01	3	6.03
2	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-24 3 (დამატ.)	წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა დ-25 მმ პლასტმასის მილით ფასონური ნაწილების გამოყენებით. სისტემის პიდრავლიკური გამოცდა და მისი გარეცხვა ქლორირებით.	გრძ.მ		8.0	7.9078	63.26
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,17	კაც.სთ	1.3455	10.76	2	21.53
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0172	ლარი	0.0198	0.16	5	0.79
	საბაზრო	პლასტმასის მილი დ-25 მმ	გრძ.მ	1.00	8.00	5.00	40.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0393	0.31	3	0.94
3	სნ და წ IV-2-82 ტ-3	მილსადენებზე დ-20 მმ პლასტმასის ვენტილის დაყენება	ცალი		1	16.1315	16.13
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,51	კაც.სთ	1.737	1.74	2	3.47
	სრფ	მანქანები 1,15*0,13	ლარი	0.150	0.15	3	0.45
	6-57	პლასტმასის ვენტილი დ-20 მმ	ცალი	1.0	1.00	12	12.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.07	0.07	3	0.21

4	სნ და წ IV-2-82 ტ-3	მილსადენებზე დ-25 მმ პლასტმასის ვენტილის დაყენება	ცალი		2	18.0175	36.04
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,51	კაც.სთ	1,737	3,47	3	10.42
	სრფ	მანქანები 1,15*0,13	ლარი	0.150	0.30	4	1.20
	6-58	პლასტმასის ვენტილი დ-25 მმ	ცალი	1.0	2.00	12	24.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.07	0.14	3	0.42
5	სნ და წ IV-2-82 ტ-3	მილსადენებზე დ-3/8" ვენტილის დაყენება	ცალი		8	16.351	130.81
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,51	კაც.სთ	1,737	13.89	2	27.78
	სრფ	მანქანები 1,15*0,13	ლარი	0.150	1.20	4	4.78
	საბაზრო	ვენტილი დ-3/8"	ცალი	1000	8.00	12	96.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.07	0.56	4	2.24
6	სნ და წ IV-2-82 ტ-3	ხელსაბანის ონკანის დაყენება	ცალი		6	27.212	163.27
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,82	კაც.სთ	0.9430	5.66	2	11.32
	სრფ	მანქანები 1,15*0,01	ლარი	0.0115	0.07	4	0.28
	საბაზრო	ხელსაბანის შემრევი	ცალი	1.00	6.00	25	150.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0700	0.42	4	1.68
		—კანალიზაცია					
1	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-6-1	დ-50 მმ. პლასტმასის საკანალიზაციო მილის გაყვანა ფასონური ნაწილების გამოყენებით და მათი პიდრავლიკური გამოცდა	გრძ.მ		12.0	10.7684	129.22
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,609	კაც.სთ	0.7004	8.40	4	33.62
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0021	ლარი	0.0024	0.03	4	0.12
	საბაზრო	პლასტმასის საკანალიზაციო მილი დ- 50 მმ	გრძ.მ	1.00	12.00	4	48.00
	საბაზრო	ფასონური ნაწილები დ-50 მმ	ცალი		20.00	2	40.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.156	1.87	4	7.49
2	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-6-2	დ-100 მმ. პლასტმასის საკანალიზაციო მილის გაყვანა ფასონური ნაწილების გამოყენებით და მათი პიდრავლიკური გამოცდა	გრძ.მ		28.0	11.4645	321.01
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,583	კაც.სთ	0.6705	18.77	4	75.09
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0046	ლარი	0.0053	0.15	4	0.44

	საბაზრო	პლასტმასის საკანალიზაციო მილი დ-100 მმ	გრძმ	1.00	28.00	6	168.00
	საბაზრო	ფასონური ნაწილები დ-100 მმ	ცალი		20.00	3	60.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.208	5.82	3	17.47
3	სნ და წ IV-2-82 ტ-3	ხელსაბანის დაყენება სიფონითა და გამშვებით	კომპ.		6	72.2	433.20
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,56	კაც.სთ	1794	10.76	6	64.58
	სრფ	მანქანები 1,15*0,06	ლარი	0.07	0.41	4	1.66
	საბაზრო	ხელსაბანი (სიფონი, გამშვები)	კომპ.	1	6	60	360.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.29	1.74	4	6.96
4	სნ და წ IV-2-82 ტ-3	მასწავლებელთა და შშმპ-თათვის უნიტაზის (ჩამრეცხი ავზით) დაყენება	კომპ.		2	811.344	1.622.69
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,44	კაც.სთ	2.806	5.61	6	33.67
	სრფ	მანქანები 1,15*0,13	ლარი	0.150	0.30	5	1.50
	საბაზრო	უნიტაზი (ჩამრეცხი ავზით)	კომპ.	1	2	790	1,580.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.94	1.88	4	7.52
5	სნ და წ IV-2-82 ტ-3	აზიური უნიტაზის (ე.წ „ჩაშა გენუა“) (ჩამრეცხი ავზით) დაყენება	კომპ.		6	101.194	607.16
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,44	კაც.სთ	2.806	16.84	6	101.02
	სრფ	მანქანები 1,15*0,13	ლარი	0.150	0.90	4	3.59
	საბაზრო	აზიური უნიტაზი (ჩამრეცხი ავზით)	კომპ.	1	6	80	480.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.94	5.64	4	22.56
6	ს.ნ.დაწ IV-2-82 ტ-3	ტრაპის მონტაჟი	ცალი		7	25.623	179.36
	სრფ	შრომითი დანახარჯები 1,15*1,85	კაც/სთ	2.128	14.89	6	89.36
	სრფ	მანქანები 1,15*0,03	ლ	0.035	0.24	4	0.97
	საბაზრო	ტრაპი	ლ	1	7	12	84.00
	სრფ	სხვა მასალები	ლ	0.18	1.3	4	5.04
		გენტილაცია					
1	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 კ.ხ.16-6-	დ-100 პლასტმასის საკანალიზაციო მილის გაყვანა – დიამეტრით 100 მმ	გრძმ		8,0	18.3759	147.01
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,583	კაც.სთ	0.67	5.36	6	32.18
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0046	ლარი	0.0053	0.04		0.17
	საბაზრო	პლასტმასის მილი დ100 მმ	გრძმ	1	8.00	6	48.00
	საბაზრო	ფასონური ნაწილები დ-100 მმ	ცალი		15.00	4	60.00

	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.208	1.66	4	6.66
2	სნ და წ IV-2-82 ტ-3	დ-100 მმ. გამწოვი ვენტილატორის და ცხურის მონტაჟი	კომპლ.		8		430.14
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,52	კაც.სთ	1.748	13.98	6	83.90
	საბაზრო	გამწოვი ვენტილატორი დ=100 მმ	ცალი	1	8	35	280.00
	საბაზრო	ცხური დ-100 მმ	ცალი	1	8	5	40.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.82	6.56	4	26.24
		ლოკალურ-რესურსული უწყისის ჯამი:	ლარი				4,612.55
		ზედნადები ხარჯები არაუმეტეს	ლარი		8%		369.00
		ჯ ა მ ი	ლარი				4,981.55
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება არაუმეტეს	ლარი		4%		199.26
		სულ ხარჯთაღრიცხვით:	ლარ				5,180.82



შეგვამოვს:

[Handwritten signature]



შუაჩევის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწყვალთას საჯარო სკოლის მშენებლობა

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1/3

გათბობის სისტემის მოწყობა

№	საუბეგვლი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)	
				განზ. ერთეულზე	საპროექტ. მონაცემზე	განზ. ერთეულზე	საპროექტ. მონაცემზე
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.18-5-3 მისადაგებით	22 PKKP-600 ტიპის ფოლადის პანელური რადიატორის დაყენება (31,0 გრძ.მ)	ცალი		31	150.6616	4,670.51
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1.15*1.41	კაც სთ	1 622	50 27	6	301.60
	სრფ	მანქანები 1,15*0,161	ლარი	0 185	5,74	4	22,96
	7-5	ფოლადის პანელური რადიატორი სიღრმით 100 სმ სიმაღლით 60 სმ	გრძ.მ	1	31.00	140	4,340.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0 048	1,49	4	5,95
2	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-24-2 (დამატ. გამ. №2) მისად.	დ-20 მმ პლასტმასის არმირებული მილებით გათბობის სისტემის მოწყობა ფასონური ნაწილების გამოყენებით.	გრძ.მ		36.0	14.81322	533.28
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,43	კაც სთ	1 6445	59 20	6	355.21
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0257	ლარი	0 0296	1,06	4	4,26
	2.5-72	პლასტმასის მილი არმირებული დ-20 მმ ფიტინგებით	გრძ.მ	1.0000	36.00	3	108.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0 457	16.45	4	65.81
3	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-24-3 (დამატ. გამ. №2) მისად.	დ-25 მმ პლასტმასის არმირებული მილებით გათბობის სისტემის მოწყობა ფასონური ნაწილების გამოყენებით.	გრძ.მ		32.0	12 30932	393.90
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,17	კაც სთ	1 3455	43.06	6	258.34
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0172	ლარი	0 0198	0 63	4	2.53
	2.5-73	პლასტმასის მილი არმირებული დ-25 მმ ფიტინგებით	გრძ.მ	1.00	32.00	4	128.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0 0393	1 26	4	5.03
4	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-24-4 (დამატ. გამ. №2) მისად.	დ-32 მმ პლასტმასის არმირებული მილებით გათბობის სისტემის მოწყობა ფასონური ნაწილების გამოყენებით.	გრძ.მ		88.0	16 07622	1,414.71

	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,56	კაც.სთ	17940	157.87	6	947.23
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0217	ლარი	0.0250	2.20	4	8.78
	2.5-74	პლასტმასის მილი არმირებული დ-32 მმ ფიტინგებით	გრძმ	1.00	88.00	5	440.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0708	6.23	3	18.69
5	სს და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-24-5 (დამატ. გამ. №2) მისად.	დ-40 მმ პლასტმასის არმირებული მილებით გათბობის სისტემის მოწყობა ფასონური ნაწილების გამოყენებით.	გრძმ		88.0	11.08514	975.49
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,35	კაც.სთ	1.5525	136.62	3	409.86
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0314	ლარი	0.0361	3.18	4	12.71
	2.5-75	პლასტმასის მილი არმირებული დ-40 მმ ფიტინგებით	გრძმ	1.00	88.00	6	528.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0708	6.23	4	24.92
6	სს და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-24-5 (დამატ. გამ. №2) მისად.	დ-50 მმ პლასტმასის არმირებული მილებით გათბობის სისტემის მოწყობა ფასონური ნაწილების გამოყენებით.	გრძმ		28.0	11.01434	308.40
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,35	კაც.სთ	1.5525	43.47	3	130.41
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0314	ლარი	0.0361	1.01	4	4.04
	2.5-76	პლასტმასის მილი არმირებული დ-50 მმ ფიტინგებით	გრძმ	1.00	28.00	6	168.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0708	1.98	3	5.95
7	სს და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-24-7 (დამატ. გამ. №2) მისად.	დ-63 მმ პლასტმასის არმირებული მილებით გათბობის სისტემის მოწყობა ფასონური ნაწილების გამოყენებით.	გრძმ		8.0	18.04712	144.38
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,4	კაც.სთ	1.6100	12.88	6	77.28
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0472	ლარი	0.0543	0.43	4	1.74
	საბაზრო	პლასტმასის მილი არმირებული დ-63 მმ ფიტინგებით	გრძმ	1.00	8.00	8	64.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0425	0.34	4	1.36
8	სს და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-22	მილსადენების ჰიდრაულიკური გამოცდა	გრძმ		280	0.36334	101.74
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,0516	კაც.სთ	0.059	16.63	6	99.69
	საბაზრო	წყალი	კუბმ	0.01	2.80	0.4	1.12
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.001	0.21	3	0.92

9	სს და წ IV- 2-82 ტ-3 ცხ.16-12-1	რადიატორის ვენტილებისა და უპუვენტილების დაყენება	ცალი		62	16.353	1,013.89
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,51	კაც.სთ	17365	107.66	2	215.33
	სრფ	მანქანები 1,15*0,13	ლარი	0.1500	9.30	4	37.20
	6-93	ვენტილი რადიატორის (შესვლა)	ცალი	0.5	31	12	372.00
	6-93	უპუ ვენტილი რადიატორის	ცალი	0.5	31	12	372.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.0700	4.34	4	17.36
10	სს და წ IV- 2-82 ტ-3 ცხ.16-12-1	დ-32 მმ პლასტმასის ვენტილის დაყენება	ცალი		8	23.857	190.86
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,51	კაც.სთ	1737	13.89	6	83.35
	სრფ	მანქანები 1,15*0,13	ლარი	0.150	1.20	4	4.78
	6-59	პლასტმასის ვენტილი დ-32 მმ	ცალი	1.0	8.00	12	96.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.07	0.56	12	6.72
11	სს და წ IV- 2-82 ტ-3 ცხ.16-12-1	დ-40 მმ პლასტმასის ვენტილის დაყენება	ცალი		2	41.297	82.59
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,51	კაც.სთ	1737	3.47	6	20.84
	სრფ	მანქანები 1,15*0,13	ლარი	0.150	0.30	4	1.20
	6-60	პლასტმასის ვენტილი დ-40 მმ	ცალი	1.0	2.00	30	60.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.07	0.14	4	0.56
12	სს და წ IV- 2-82 ტ-3 ცხ.16-12-2	დ-63 მმ პლასტმასის ვენტილის დაყენება	ცალი		2	71.817	143.63
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*2.67	კაც.სთ	1737	3.47	6	20.84
	სრფ	მანქანები 1,15*0,29	ლარი	0.150	0.30	4	1.20
	საბაზრო	პლასტმასის ვენტილი დ-63 მმ	ცალი	1.0	2.00	60	120.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.2	0.40	4	1.60
13	სახელშეკრუ ლებო	დ-32 მმ იზოლაციის მილის მონტაჟი	გრძ.მ		48	4	192.00
	საბაზრო	შრომითი დანახარჯი და მატერიალური რესურსი	გრძ.მ	1	48.00	4	192.00
14	სახელშეკრუ ლებო	დ-40 მმ იზოლაციის მილის მონტაჟი	გრძ.მ		90	6	540.00
	საბაზრო	შრომითი დანახარჯი და მატერიალური რესურსი	გრძ.მ	1	90.00	6	540.00
15	სახელშეკრუ ლებო	დ-50 მმ იზოლაციის მილის მონტაჟი	გრძ.მ		22	6	132.00
	საბაზრო	შრომითი დანახარჯი და მატერიალური რესურსი	გრძ.მ		22.00	6	132.00

17	სახელმწიფო ღებო	დ-63 მმ იზოლაციის მილის მონტაჟი	გრამ		8	6	48.00
	მაბაზრო	შრომითი დანახარჯი და მატერიალური რესურსი	გრამ	1	8.00	6	48.00
		ლოკალურ-რესურსული უწყისის ჯამი:	ლარი				10,885.37
		ზედნაღები ხარჯები არაუმეტეს	ლარი		8%		870.83
		ჯ ა მ ი	ლარი				11,756.20
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება არაუმეტეს	ლარი		4%		470.25
		სულ ხარჯთაღრიცხვით:	ლარი				12,226.44

სრული პასუხისმგებლობა გათბობის სისტემის გამართულ მუშაობაში და შესაბამისი ტექნოლოგიური ღირებულების გათბობაზე ექსპერტის მიწოდებაში, იმ შემთხვევაში, თუ მიწოდებული დასაბუთებულად მოჩვენება, რომ აღნიშნული საპროექტო ლოკუმენტაციით გათვალისწინებული გათბობის სისტემა თავისა მოწყობების გამო ვერ უზრუნველყოფს ნორმალურ ფუნქციონირებას ან/და ოთახებში სათანადო ტემპერატურის მიღწევას, მაშინ მიწოდებულმა უნდა წარმოუდგინოს შემსყიდველს დასაბუთებული მოსაზრება გათბობის სისტემის მოწყობილობების ცვლილებასთან დაკავშირებით. სხვა შემთხვევაში, გათბობის სისტემის მოწყობის შემდეგ, თუ სისტემა ვერ უზრუნველყოფს ნორმალურ ფუნქციონირებას ან/და ოთახებში სათანადო ტემპერატურის მიღწევას, მიწოდებლის პრაქტიკული საპროექტო ლოკუმენტაციასთან დაკავშირებით არ მიიღება.



მეცხეფეცხოი,

[Handwritten signature]



შუახვევის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწევალთან საჯარო სკოლის მშენებლობა

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1/4

ელ.სამონტაჟო სამუშაოები

№	საუბეჭდო	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)	
				განზ. ერთეულზე	საპროექტ მოცულობა	განზ. ერთეულზე	საპროექტ მოცულობა
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სნ და წ IV-6-82 თ 6 ცხ.8-	მთავარი გამანაწილებელი კარადა დაყენება	კომპ.		1	270.4	270.38
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*7	კაც.სთ	8.05	8	6	48.30
	სრფ	მანქანები 1,15*0,74	ლარი	0.851	0.85	4	3.40
	საბაზრო	მთავარი გამანაწილებელი კარადა	კომპლ	1	1	180	180.00
	სრფ	სხედასხვა მასალები	ლარი	9.67	9.67	4	38.68
2	სნ და წ IV-6-82 თ 6 ცხ.8-	შემყვან-გამანაწილებელი ფარის (4 ჯგუფზე) დაყენება	კომპლ		2	73.8	147.60
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,0	კაც.სთ	2.3	4.60	6	27.60
	საბაზრო	შემყვან-გამანაწილებელი ფარი 4 ჯგუფზე	კომპლ	1	2	60	120.00
3	სნ და წ IV-6-82 ტ.3 ცხ.	მთავარ გამანაწილებელ კარადაში 3*50ა ავტომატური ამომრთველის დაყენება და მომზადება ჩართვისათვის	კომპლ		1	49.29	49.29
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,99	კაც.სთ	2.289	2.29	6	13.73
	საბაზრო	სამპოლუსა ავტომატური ამომრთველი 50 ა	ცალი	1	1	30	30.00
	სრფ	სხედასხვა მასალები	ლარი	1.39	1.39	4	5.56
4	სნ და წ IV-6-82 ტ.3 ცხ. 21-24-11	მთავარ გამანაწილებელ კარადაში და შემყვან- გამანაწილებელ ფარში 3*10ა ავტომატური ამომრთველის დაყენება და მომზადება ჩართვისათვის	კომპლ		4	31.29	125.18
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,99	კაც.სთ	2.289	9.16	6	54.94
	8.17-71	სამპოლუსა ავტომატური ამომრთველი 10 ა	ცალი	1	4	12	48.00
	სრფ	სხედასხვა მასალები	ლარი	1.39	5.56	4	22.24
5	სნ და წ IV-6-82 ტ.3 ცხ. 21-24-11	შემყვან-გამანაწილებელ ფარში 1*25ა ავტომატური ამომრთველის დაყენება და მომზადება ჩართვისათვის	კომპლ		12	23.29	279.53
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,99	კაც.სთ	2.289	27.47	6	164.81
	8.17-71	სამპოლუსა ავტომატური ამომრთველი 25 ა	ცალი	1	12	4	48.00
	სრფ	სხედასხვა მასალები	ლარი	1.39	16.68	4	66.72

6	სნ და წ IV-2-82 ტ 3 ცხ.21-	2 ნათურიანი ცივი ნათების ჩვეულებრივ პატრონიანი ჭერის სანათების დაყენება	კომპლ		13	18	234.02
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,566	კაც.სთ	0 6509	8.46	6	50.77
	საბაზრო	2 ნათურიანი ცივი ნათების ჩვეულებრივ პატრონიანი ჭერის სანათები ნათურით	კომპლ	1	13	12	156.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0 524	6.81	4	27.25
7	სნ და წ IV-2-82 ტ 3 ცხ.21-	2 ნათურიანი ცივი ნათების ჩვეულებრივ პატრონიანი ჭერის პერმეტული შესრულების სანათების დაყენება	კომპლ		5	18	90.01
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1.15*0,566	კაც.სთ	0 6509	3.25	6	19.53
	საბაზრო	2 ნათურიანი ცივი ნათების ჩვეულებრივ პატრონიანი ჭერის პერმეტული შესრულების სანათები ნათურით	კომპლ	1	5	12	60.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0 524	2.62	4	10.48
8	სნ და წ IV-2-82 ტ 3 ცხ.21-	კედლის ბრისა და ნათურის დაყენება	კომპ		4	15.91	63.64
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,566	კაც.სთ	0 6509	2.60	6	15.62
	საბაზრო	კედლის ბრა	კომპლ	1	4	12.00	48.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0 524	2.10	0.01	0.02
9	სნ და წ IV-2-82 ტ 3 ცხ.21-	ლუმინესცენტური სანათის 4 x 18 ვტ დაყენება ნათურით	კომპ.		46	47.05	2,164.35
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,67	კაც.სთ	1.921	88.34	6	530.06
	საბაზრო	ჭერის ლუმინესცენტური სანათი 4X18 ვტ	კომპლ	1	46	35.00	1,610.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.132	6.07	4	24.29
10	სნ და წ IV-2-82 ტ 3 ცხ.21- 25-3	სპორტდარბაზში ლითონის დამცავი ბადურით პროექტორული სანათისა და ნათურის დაყენება	კომპ		8	38.62	308.98
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,23	კაც.სთ	1.4145	11.32	6	67.90
	საბაზრო	პროექტორული სანათი ლითონის დამცავი ბადურით	კომპ	1	8	30	240.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.108	0.27	4	1.08
11	სნ და წ IV-2-82 ტ 3 ცხ.21-	ფასადის პროექტორული სანათისა და ნათურის დაყენება	კომპ.		2	44.03	88.05
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,23	კაც.სთ	1.4145	2.83	6	16.97
	საბაზრო	პროექტორული სანათი	კომპ	1	2	35	70.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.108	0.27	4	1.08
12	სნ და წ IV-6-82 თ 6 ცხ.10-	ელ. ხაზის დაყენება	კომპ		1	44.36	44.36
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*2	კაც.სთ	2.300	22.38	6	13.80
	საბაზრო	ელ. ხაზი	კომპლ	1	1	30.00	30.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.14	0.14	4	0.56

13	სს და წ IV-2-82 ტ 3 ცხ.21-	80*80 მმ გამანაწილებელი კოლოფების მონტაჟი	ცალი		21	2.318	48.69
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,192	კაც.სთ	0.2208	4.64	6	27.82
	საბაზრო	გამანაწილებელი კოლოფი 80*80 მმ	ცალი	1	21	0.9	18.90
	სრფ	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.0234	0.49	4	1.97
14	სს და წ IV-2-82 ტ 3 ცხ.21-	დამიწების კონტაქტიანი ჩაფლული ტიპის ფარული შტეფსელური როზეტის დაყენება	ცალი		62	4.784	296.58
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,192	კაც.სთ	0.115	7.13	6	42.78
	საბაზრო	დამიწების კონტაქტიანი ჩაფლული ტიპის ფარული შტეფსელური როზეტი	კომპლ	1	62	4	248.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0234	1.45	4	5.80
15	სს და წ IV-2-82 ტ 3 ცხ.21-	ერთ პოლუსა ჩაფლული ტიპის ჩამრთველის დაყენება	კომპლ		21	5.431	114.06
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,192	კაც.სთ	0.2208	4.64	6	27.82
	საბაზრო	ერთპოლუსა ჩამრთველი სამონტაჟო კოლოფით	კომპლ	1	21	4	84.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0266	0.56	4	2.23
16	სს და წ IV-2-82 ტ 3 ცხ.21-	ორ პოლუსა ჩაფლული ტიპის ჩამრთველის დაყენება	კომპლ		5	5.431	27.16
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,192	კაც.სთ	0.2208	1.10	6	6.62
	საბაზრო	ერთპოლუსა ჩამრთველი სამონტაჟო კოლოფით	კომპლ	1	5	4	20.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0266	0.13	4	0.53
17	სს და წ IV-2-82 ტ 3 ცხ.21-16	დ-50 მმ. პოლიპროპილენის მილის გაყვანა	გრძმ		40	4.875	194.99
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,116	კაც.სთ	0.1334	5.34	6	32.02
	საბაზრო	დ-50 მმ პოლიპროპილენის მილი	გრძმ	1.01	40	4	161.60
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0086	0.34	4	1.38
18	სს და წ IV-2-82 ტ 3 ცხ.21-18 1	2*2,5 კვმმ განიკვეთის ორძარღვიანი სპილენძის ელექტრო სადენის გაყვანა დახურული ელ.გაყვანილობისთვის	გრძმ		320	2.234	714.85
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,139	კაც.სთ	0.15985	51.15	6	306.91
	საბაზრო	ორძარღვა სპილენძის სადენი 2*2,5 კვმმ	გრძმ	1.03	330	1.2	395.52
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0097	3.10	4	12.42
19	სს და წ IV-2-82 ტ 3 ცხ.21-18 1	3*2,5 კვმმ განიკვეთის სამძარღვიანი სპილენძის ელექტრო სადენების გაყვანა დახურული ელ.გაყვანილობისთვის	გრძმ		400	2.598	1,039.16
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,139	კაც.სთ	0.15985	63.94	6	383.64
	საბაზრო	სამძარღვა სპილენძის სადენი 3*2,5 კვმმ	გრძმ	1	400	1.6	640.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0097	3.88	4	15.52
20	სს და წ IV-2-82 ტ 3 ცხ.21-18	3*4 კვმმ განიკვეთის სამძარღვიანი სპილენძის ელექტრო სადენების გაყვანა დახურული ელ.გაყვანილობისთვის	გრძმ		200	3.798	759.58
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,139	კაც.სთ	0.15985	31.97	6	191.82

	საბაზრო	სამძარღვე სპილენძის ხიდენი 3" კვ მმ	გრძმ	1	200	2 8	560.00
	სრფ	სხედასხვა მასალები	ლარი	0.0097	194	4	7.76
21	სნ და წ IV-2-82 ტ 3 ცხ.21-5-	5X6 კვ მმ განიკვეთის ელექტრო ხუთძარღვა კაბელების გაყვანა	გრძმ		50	10.4	519.76
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,219	კაც.სთ	0.25185	12.59	6	75.56
	საბაზრო	ხუთძარღვა სპილენძის კაბელი 5X6 კვ მმ	გრძმ	1.00	50	8	400.00
	სრფ	სხედასხვა მასალები	ლარი	0.2210	11.05	4	44.20
22	სნ და წ IV-2-82 ტ 5 ცხ.33- 20-8	დ-18 მმ დამიწების ელექტროდების, სიმაღლით 3 მ, ჩასობა გრუნტში	ცალი		4	23.7	94.79
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,59	კაც.სთ	0.6785	2.71	6	16.28
	13-246	შედულების აგრეგატი	მანქსთ	0.12	0.48	100	48.00
	საბაზრო	ელექტროდების ჩაღრმავების მოწყობილობა	მანქსთ	0.45	1.80	3	5.40
	საბაზრო	დამიწების ელექტროდი $\phi 18$ მმ	გრძმ	3.0	12	2	24.00
	სრფ	მანქანები 1,15*0,06	ლარი	0.069	0.28	4	1.10
23	სნ და წ IV-2-82 ტ 5 ცხ.33-	დამიწების პორიზონტალური კონტურის მოწყობა 40X4 ზოლოვანათი	გრძმ		16	15.04	240.71
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,32	კაც.სთ	1.518	24.3	6	145.73
	13-246	შედულების აგრეგატი	მანქსთ	0.0035	0.056	100	5.60
	სრფ	მანქანები 1,15*0,123	ლარი	0.14145	2.3	4	9.05
	საბაზრო	ზოლოვანა 40x4	გრძმ	1	16	5	80.00
	სრფ	სხედასხვა მასალები	ლარი	0.0052	0.08	4	0.33
		ლოკალურ-რესურსული უწყისის ჯამი:	ლარი				7,915.70
		მათ შორის: შრომითი რესურსები	ლარი				2,281.03
		ზედნადები ხარჯები შრომითი რესურსებიდან არაუმეტეს 75%	ლარი				1,710.77
		ჯ ა მ ი	ლარი				9,626.47
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება არაუმეტეს	ლარი		4%		385.06
		სულ ხარჯთაღრიცხვით:	ლარი				10,011.53





შუახვედრების მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწევალთან საჯარო სკოლის მშენებლობა

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1/5

სახანძრო სიგნალიზაციის მოწყობა

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)	
				განზ. ერთეულზე	საპროექტ. მონაცემზე	განზ. ერთეულზე	საპროექტ. მონაცემზე
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სნ და წ IV-6-82 თ-6 ცხ.10 742-13	ერთწრედანი სახანძრო სიგნალიზაციის მართვის პანელის და აკუმულატორის დაყენება	კომპ.		1.00	989.42	989.42
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 115*31	კაც.სთ	35.65	35.65	6	213.90
	12.1 - 54	ერთწრედანი სახანძრო სიგნალიზაციის მართვის პანელი C-TEC ან არანაკლები	ცალი	1.00	1.00	720	720.00
	12.1 - 63	აკუმულატორი RSA15 ან არანაკლები	ცალი	1.00	1.00	45.00	45.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	2.880	2.88	3.652	10.52
2	სნ და წ IV-6-82 თ-6 ცხ.10 743-2	სამისამართო კვამლის დეტექტორისა და უნივერსალური სამაგრი ძირის დაყენება	კომპ.		36.00	51.225	1844.10
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 115*1	კაც.სთ	1.15	41.40	6	248.40
	12.1 - 55	სამისამართო კვამლის დეტექტორი XP95 ან არანაკლები	ცალი	1.00	36.00	42.00	1512.00
	12.1-57	უნივერსალური სამაგრი ძირი X95 ან არანაკლები	ცალი	1.00	36.00	2.00	72.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0900	3.24	3.61	11.70
3	სნ და წ IV-6-82 თ-6 ცხ.10	სამისამართო ხელის ლილაკიანი დეტექტორის დაყენება	ცალი		4.00	39.36	157.44
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 115*2	კაც.სთ	2.300	9.20	6	55.20
	12.1 -58	სამისამართო ხელის ლილაკიანი დეტექტორი XP95 ან არანაკლები	ცალი	1.000	4.00	25.00	100.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.140	0.56	4	2.24
4	სნ და წ IV-6-82 თ-6 ცხ.10 744-6	ობტიკურ-აკუსტიკური მაწვეებელის (სირენა საყვირი) დაყენება	ცალი		6.00	56.26	337.56
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 115*3	კაც.სთ	3.450	20.70	3.63	124.20
	12.1 - 60	სირენა 120 დბ	ცალი	1.000	6.00	35.00	210.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.140	0.84	1.12	3.36

5	სნ და წ IV-6-82 თ-6 ცხ.10	ორმხრივი მანათობელი გასასვლელის მანიშნებელი აბრის დაყენება	ცალი		6.00	53.26	319.56
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 115*3	კაც.სთ	3.450	20.70	6	124.20
	საბაზრო	ორმხრივ მანათობელი გასასვლელის მანიშნებელი აბრა	ცალი	1.000	6.00	32.00	192.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.140	0.84	4	3.36
6	სნ და წ IV-6-82 თ-6 ცხ.10	სახანძრო სიგნალიზაციის 2*2*0.3 კაბელების გაყვანა	გრძ.მ		250.00	3.9164	979.10
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 115*0.13	კაც.სთ	0.150	37.50	6	225.00
	12.1 - 54	სახანძრო სიგნალიზაციის კაბელი 2*2*0.8 მმ ²	გრ.მ	1.000	250.00	3.00	750.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0041	1.03	4	4.10
7	სნ და წ IV-6-82 თ-6 ცხ.10	2*1.5 კვ.მმ განიკვეთის სირენის ხაზის კაბელის გაყვანა	გრძ.მ		60.00	2.1164	126.98
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 115*0.13	კაც.სთ	0.150	9.00	6	54.00
	საბაზრო	სირენის ხაზის კაბელი 2*1.5 მმ ²	გრ.მ	1.000	60.00	1.20	72.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0041	0.25	4	0.98
8	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.21 18-1	3*2.5 კვ.მმ განიკვეთის ორძარღვიანი სპილენძის ელექტრო სადენის გაყვანა დახურული ელ.გაყვანილობისთვის	გრძ.მ		80	2.0279	162.23
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0.139	კაც.სთ	0.15985	12.79	6	76.73
	საბაზრო	ორძარღვა სპილენძის სადენი 3*2.5 კვ.მმ	გრძ.მ	1.03	82	1	82.40
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0097	0.78	4	3.10
		ლოკალურ-რესურსული უწყისის ჯამი	ლარი				4916.39
		მათ შორის: შრომითი რესურსი	ლარი				1121.63
		ზედნადები ხარჯები (შრომითი რესურსებიდან) არაუმეტეს 65%	ლარი				729.06
		ჯ ა მ ი	ლარი				5645.45
		გვერდური დაგროვება არაუმეტეს	ლარი		4%		225.82
		ლოკალურ-რესურსული უწყისის ჯამი	ლარი				5871.27



შეესრულები

[Handwritten signature]



შუახვედრის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწევალთას საჯარო სკოლის მშენებლობა

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1/6

სუსტი დენების (სატელევიზიო, სატელეფონო და ინტერნეტ ქსელები) მოწყობა

№	საფუძველი	სამუშაოსა და სახელები	კატეგორია	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)	
				განზ. ეროვნულზე	საპროექტ. მონაცემზე	განზ. ეროვნულზე	საპროექტ. მონაცემზე
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სნ და წ IV-6-82 თ-6 ცხ.8-591-7	სატელევიზიო როზეტის დაყენება	ცალი		1	6.077	6.08
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 115*0.253	კაც.სთ	0.291	0.291	6	1.75
	9-19	სატელევიზიო როზეტი კოლოფით	ცალი	1.000	1	4	4.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ცალი	0.083	0.08	4	0.33
2	სნ და წ IV-6-82 თ-6 ცხ.8-591-7	სატელეფონი როზეტის დაყენება	ცალი		2	6.077	12.15
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 115*0.253	კაც.სთ	0.291	0.582	6	3.49
	9-18	სატელეფონი როზეტი კოლოფით	ცალი	1.000	2	4	8.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ცალი	0.083	0.17	4	0.66
3	სნ და წ IV-6-82 თ-6 ცხ.8-591-7	ინტერნეტ როზეტის დაყენება	ცალი		23	14.08	323.78
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 115*0.253	კაც.სთ	0.291	6.693	6	40.16
	9-20	ინტერნეტ როზეტი კოლოფით	ცალი	1.000	23	12	276.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ცალი	0.083	1.90	4	7.62
4	სნ და წ IV-6-82 თ-6 ცხ.10-975-1	ინტერნეტ ქსელის მოწყობილობების (მოდეში (1 ცალი), უპს (2 ცალი), 12 პორტიანი გამანაწილებელი ხაზის (2 ცალი), 12 პორტიანი პაჩ-პანელის(2 ცალი)) მონტაჟი	კომპ		3	403.3	1209.77
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 11*4	კაც.სთ	1.4	13.20	6	79.20
	სრფ	მასკანები 1,15*0,034	ლარი	0.034	0.10	4	0.41
	საბაზრო	მოდეში	ცალი		1	80	80.00
	საბაზრო	დენის შენახვის წყარო (უპს)	ცალი		2	120	240.00
	საბაზრო	12 პორტიანი გამანაწილებელი ხაზი	ცალი		2	320	640.00
	საბაზრო	12 პორტიანი პაჩ-პანელი	ცალი		2	84	168.00

	სრუ	სხვა მასალა	ლარი	0.8	0.54	4	2.16
5	სნ და წ IV-6-82 თ 6 ცხ.10-54-11	სატელევიზიო კოაქსიური კაბელის გაყვანა (რგ-ნ)	გრძ.მ.		20	1.516	30.33
	სრუ	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.13	კაც.სთ	0.150	3.00	6	18.00
	საბაზრო	სატელევიზიო კოაქსიური კაბელი რგ-ნ	გრ.მ	1.000	20.00	0.60	12.00
	სრუ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0041	0.08	4	0.33
6	სნ და წ IV-6-82 თ 6 ცხ.10-54-11	6X2X0,5 კაბელის გაყვანა	გრძ.მ.		350	1.916	670.74
	სრუ	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.13	კაც.სთ	0.150	52.50	6	315.00
	საბაზრო	ფტპ-6X2X0,5 კაბელი	გრ.მ	1.000	350.00	1.00	350.00
	სრუ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0041	1.44	4	5.74
		ჯამი	ლარი				2252.84
		მათ შორის შრომითი რესურსი	ლარი				457.60
		ზედნაღები ხარჯები (შრომითი რესურსებიდან) არაუმეტეს 65%	ლარი				297.44
		ჯ ა მ ი	ლარი				2550.28
		გეგმიური დაგროვება არაუმეტეს	ლარი		4%		102.01
		ლოკალურ-რესურსული უწყისის ჯამი	ლარი				2652.29



Handwritten signature in blue ink, with a red circular stamp over it.

შეგსეფცელო

Handwritten signature in blue ink.



შუახვევის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარჯალოს საჯარო სკოლის მშენებლობა

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2/1

საქვებს შენობა

სამშენებლო სამუშაოები

№	საფუძვლი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილებები ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)	
				განზ. ერთეულზე	საპროექტ მონაცემზე	განზ. ერთეულზე	საპროექტ მონაცემზე
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სნ და წ IV-2-82 ტ-1 ცხ.1-	გრუნტის გათხრა არხში ხელით	კუბ.მ		10.0	8.24	82.40
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	2.06	20.60	4	82.40
2	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.6	მონოლითური ბეტონის ღუნტური საძირკელის მოწყობა B-15 კლასის ბეტონით	კუბ.მ		7.50	150.619	1,129.64
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	2.86	21.45	3	64.35
	სრფ	მანქანები	მან/სთ	0.76	5.70	4	22.80
	საბაზრო	ბეტონი B-15	კუბ.მ	1.02	7.65	120	918.00
	საბაზრო	ფარი ყალიბის	კვმ	0.803	6.02	18	108.41
	საბაზრო	ფიტარი წიწვოვანი	კუბ.მ	0.0039	0.03	450	13.16
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.13	0.98	3	2.93
3	სნ და წ IV-2-82 ტ-1 ცხ.1- 81-3	გრუნტის უკუჩყრა და ზედმეტი გრუნტის იატაკის ქვეშ მოსწორება	კუბ.მ		10.0	3.63	36.30
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	1.21	12.10	3	36.30
4	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.8	პორიზონტალური ჰიდროიზოლაცია ცემენტის ხსნარით შემადგენლობით 1:2	კვ.მ		7.0	4.0074	28.05
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0.381	2.67	3	8.00
	სრფ	მანქანები	მან/სთ	0.015	0.11	4	0.42
	საბაზრო	ცემენტის ხსნარი 1:2	კუბ.მ	0.031	0.22	90	19.53
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0036	0.03	4	0.10
5	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.8	კედლების, სისქით 20 სმ, წყობა წერილი საკედლე ბლოკებით	კუბ.მ		8.20	88.05257	722.031
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	3.6	29.520	4	118.08
	სრფ	მანქანები	ლარი	0.92	7.5440	4	30.18
	საბაზრო	ბლოკი წყობის	კუბ.მ	0.11	0.902	150	135.30
	საბაზრო	წერილი საკედლე ბლოკი სისქით 20 სმ 0.92(0.39*0.19*0.188)	ცალი	66.04	541.56	0.80	433.23
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.96	1.312	4	5.25

6	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.6 16-1	მონოლითური რკბეტონის გადახურვის ფილისა და კოჭის მოწყობა B-15 კლასის ბეტონით	კუბ მ		6.50	198.16	1,288.04
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	8.4	54.60	5.3	289.38
	სრფ	მანქანები	მან/სთ	0.81	5.27	4	21.06
	საბაზრო	ბეტონი B-15	კუბმ	1.015	6.60	120	791.70
	საბაზრო	ფარი ყალიბის	კვმ	1.37	8.91	8	71.24
	საბაზრო	ფიტარი წიწვოვანი	კუბმ	0.0366	0.24	450	107.06
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ღარი	0.39	2.54	3	7.61
7	საბაზრო	არმატურის ნაკეთობა	ტნ		0.551	1279.5	705.00
	საბაზრო	არმატურა	ტნ	1.01	0.557	1250	695.64
	საბაზრო	საჭრელი ქვები	ცალი	3	1.653	3	4.96
	საბაზრო	საქსოვი მავთული	ცალი	4	2.204	2	4.41
8	სნ და წ IV-2-82 ტ-2	სახურავის ორთქლიზოლაციის მოწყობა ერთი ფენა ბიტულინით სისქით 2 მმ	კვ მ		22.0	6.8528	150.76
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.16	3.52	6	21.12
	სრფ	მანქანები	მან/სთ	0.0032	0.07	4	0.28
	საბაზრო	ბიტუმის გრუნტი	ტონა	0.0008	0.02	800.00	14.08
	საბაზრო	თხევადი გაზი	კვ	0.2	4.40	4.0	17.60
	საბაზრო	ბიტულისი =2 მმ	კვმ	1.11	24.42	4	97.68
9	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.12-10- 1(2)	სახურავზე ცემენტის მჭიმის მოწყობა სისქით 50 მმ	კვ.მ		22.0	9.1791	201.94
	სრფ	შრომითი დანახარჯი (14,3+35*0,07)/100	კაც/სთ	0.1675	3.69	6	22.11
	სრფ	მანქანები (0,74+35*0,05)/100	მან/სთ	0.0249	0.55	4	2.19
	საბაზრო	მსხვილფრაქციანი დუღაბი (1,58+35*0,105)/100	კუბმ	0.05255	1.16	150	173.42
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ღარი	0.064	1.41	3	4.22
10	სნ და წ V-2-82 ტ-2 ცხ.12-1-1	რბილი სახურავის მოწყობა სამი ფენა ბიტულინით (I-II ფენა - =3 მმ; III ფენა - მოზრეშილი =4 მმ)	კვმ		22.0	22.8274	502.20
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.497	10.93	6	65.60
	სრფ	მანქანები	მან/სთ	0.0284	0.62	4	2.50
	საბაზრო	მთხელისი =3 მმ	კვმ	2.5	3.8500	3	165.00
	საბაზრო	ბიტულისი =4 მმ მოზრეშილი	კვმ	1.25	7.750	4	110.00
	საბაზრო	ფიტარი წიწვოვანი ჯანისი =40-60 მმ	კუბმ	0.00162	0.04	450	15.84
	საბაზრო	მთავრითგებული თუნუკი	ტონა	0.0003	0.01	2500	16.50

	საბაზრო	ბითუმის გრუნტი	კმ	0.8	17.60	4.00	70.40
	საბაზრო	თხევადი გზის	კმ	0.5	11.00	5	55.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0206	0.45	3	1.36
11	სრფ	მინაპაკეტით შემინული მეტალოპლასტიკის ფრამუგის მოწყობა	კვ.მ		0.84	110	92.40
	საბაზრო	მატერიალური და შრომითი რესურსები	კვ.მ	1	0.84	110	92.40
12	საბაზრო	ლითონის ცალმხრივი ფურცლიანი ფალიუზებიანი კარის მოწყობა	კვ.მ		5.3	250	1,325.00
	საბაზრო	მატერიალური და შრომითი რესურსები	კვ.მ	1	5.3	250	1,325.00
13	სნ და წ IV-2-82 ტ-2	კარის და ფანჯრის ღიობების ჟერდოების შებათქაშება	გრძ.მ		35.0	2.849	99.72
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0.3	10.50	6.0	63.00
	სრფ	მანქანები	მან/სთ	0.011	0.39	4	1.54
	საბაზრო	დღუღები მოსაპირკეთებელი	კუბმ	0.0067	0.23	150	35.18
14	სნ და წ IV-2-82 ტ-2	ბეტონის იატაკის ქვეშ ბალასტის საფუძველის მოწყობა დატკეპნით	კუბ.მ		2.00	36.834	73.67
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*3,16	კაც.სთ	3.634	7.27	6	43.61
	საბაზრო	ბალასტი	კუბ.მ	1.25	2.50	12.00	30.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.01	0.02	3	0.06
15	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.11-1-11	ბეტონის იატაკის მომზადების მოწყობა დანადგარების ადგილების ჩაღრმავების გათვალისწინებით B-12,5 კლასის ბეტონით	კუბმ		2	142.44	284.88
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	2.9	5.80	6.0	34.80
	საბაზრო	ბეტონი B-12,5	კუბმ	1.02	2.04	120.00	244.80
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.88	1.76	3	5.28
16	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.11-9	იატაკზე ცემენტის მჭიმის მოწყობა	კვ.მ		16.0	7.5952	121.52
	სრფ	შრომითი დანახარჯი (18,8+4*0,34)/100	კაც.სთ	0.2016	3.23	6.0	19.35
	სრფ	მანქანები (0,95+4*0,23)/100	მან/სთ	0.0187	0.30	4	1.20
	საბაზრო	მსხვილფრაქციული დღუღები	კუბმ	0.0408	0.65	150	97.92
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0636	1.02	3	3.05
17	სნ და წ IV-2-82 ტ-2	იატაკზე ხაოიანი შეტლახის ფილების დაგება	კვ.მ		16.0	27.5878	441.40
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	1.08	17.28	6.0	103.68
	სრფ	მანქანები	მან/სთ	0.042	0.67	4	2.69
	საბაზრო	მედილახის ფილები	კვ.მ	1.05	16.80	16	268.80
4.2 - 122		საერთო ჯამური	კმ	8	128.00	6.5	64.00

	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0466	0.75	3	2.24
18	სნ და წ IV-2-82 ტ-2	იატაკზე მეტლახის პლინთუსების მოწყობა	გრძ.მ		20.4	3.6924	75.32
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0.269	5.49	6.0	32.93
	სრფ	მანქანები	მან/სთ	0.01160	0.24	4	0.95
	საბაზრო	მეთილახის ფილა	კმ	0.102	2.08	16	33.29
	4.2 - 121	წებო-ცემენტი	კუბმ	0.8	16.32	0.5	8.16
19	სნ და წ IV-2-82 ტ-2	შიდა ზედაპირების შებათქაშება	კვ.მ		69.0	8.2355	568.25
	სრფ	შრომითი დანახარჯი (101+106)/2.100	კაც.სთ	1.035	71.42	4.0	285.66
	14 - 183	ხსნარის ტუმბო 1 კუბ.მ სთ	მანქ.ს	0.041	2.83	10	28.29
	სრფ	სხვა მანქანები	ლარი	0.027	1.86	4	7.45
	საბაზრო	დულაბი მოსაპირკეთებელი (63+63)/2.100	კუბმ	0.0238	1.64	150	246.33
	სრფ	სხვადასხვა მასალები (0.003÷0.002)/2	ლარი	0.0025	0.17	3	0.52
20	სნ და წ IV-2-82 ტ-2	შივა ზედაპირების გაუმჯობესებული შეღებვა	კვ.მ		71.0	4.644	329.72
	სრფ	შრომითი დანახარჯი (41+51.6)/2.100	კაც.სთ	0.463	32.87	6.0	197.24
	სრფ	მანქანები [(0.9+1)/2.100	მან/სთ	0.095	6.75	4	26.98
	საბაზრო	საღებავი (63+63)/2.100	კვ	0.3	21.30	4	85.20
	საბაზრო	ფითხი (51+55)/2.100	კვ	0.530	37.6	0.5	18.82
	სრფ	სხვადასხვა მასალები (0.7+0.7) 2.100	ლარი	0.007	0.50	3	1.49
21	სნ და წ IV-2-82	ლითონის კარის შეღებვა	კვ.მ		12.7	3.3999	43.18
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0.388	4.93	6.0	29.57
	სრფ	მანქანები	მან/სთ	0.0003	0.0038	4	0.02
	საბაზრო	საღებავი ზეთოვანი გამხსნელებით	კვ	0.246	3.12	4	12.50
	საბაზრო	ოლიფა	კვ	0.027	0.34	3	1.03
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0019	0.02	3	0.07
22	სნ და წ IV-2-82 ტ-2	გარე ზედაპირების შებათქაშება	კვ.მ		46.0	9.723	447.26
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0.93	42.78	6.0	256.68
	14 - 184	ხსნარის ტუმბო 1 კუბ.მ სთ	მანქ.ს	0.024	1.10	10	11.04
	სრფ	სხვა მანქანები	ლარი	0.026	1.20	3	3.59
	საბაზრო	დულაბი მოსაპირკეთებელი	კუბმ	0.0255	1.17	150	175.95
23	სნ და წ IV-2-82 ტ-2	გარე ზედაპირების გაუმჯობესებული შეღებვა წყალმღები საღებავით	კვ.მ		47.0	2.716	127.65
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0.41	19.27	3.0	57.81
	სრფ	მანქანები	მან/სთ	0.009	0.42	5	2.12
	4.2 - 30	საღებავი წყალმღები	კვ	0.3	14.10	4	56.40
	4.2 - 77	ფითხი წყალმღები	კვ	0.550	25.9	0.4	10.34
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.007	0.13	3	0.99

24	სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.11-1-2	წყალსარინელის (შემონაკირწყვლი) ქვეშ გრუნტის შემკრეგება ღორღით	კვ.მ		18,0	0.787524	14,18
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.0719	1.29	3.0	3.88
	სრფ	მანქანები	მან/სთ	0.0099	0.18	4	0.71
	საბაზრო	ღორღი	კუბმ	0.0408	0.73	13.03	9.57
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0002	0.00	3	0.01
25	სნ და წ IV-2 82 ტ-2 ცხ.11-11-	ბეტონის წყალსარინელის (შემონაკირწყვლის) მოწყობა სიგანით 70 სმ, სისქით 10 სმ, B-12,5 კლასის ბეტონით	კვ.მ		18,0	14.6232	263.22
	სრფ	შრომითი დანახარჯი (40,2+1,06*14)/100	კაც/სთ	0.5504	9.91	3.0	29.72
	სრფ	მანქანები (1,74+0,28*14)	მან/სთ	0.0566	1.0188	4	4.08
	საბაზრო	ბეტონი B-12,5 (3,06+0,51*14)	კუბმ	0.102	1.84	120	220.32
	საბაზრო	ღუღაბი მოსაპირკეთებელი	კუბმ	0.0016	0.03	150	4.32
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0664	1.20	4	4.78
		ლოკალურ-რესურსული უწყისის ჯამი:	ლარი				9,153.75
		ზედნადები ხარჯები არაუმეტეს	ლარი		8%		732.30
		ჯ ა მ ი	ლარი				9,886.05
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება არაუმეტეს	ლარი		4%		395.44
		სულ ხარჯთაღრიცხვით:	ლარი				10,281.49



შეამოწმა:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



შუახვევის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწევალთას საჯარო სკოლის მშენებლობა

ლოკალურ-რესურსული სარეზერვუარო №2/2

საქვების შენობა

სანტექნიკური სამუშაოები

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილებები ს. ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)	
				განზ. ერთეულ ზე	მანძილზე ტო	განზ. ერთეულ ზე	საპროექტო მონაცემზე
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ს6 და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.18-2	200 000 კვად.სმ სიმაღლის გათბობის ქვების დამონტაჟება	კომპ.		1	4801	4,800.99
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 115*38.1	კაც.სმ	43.82	43.82	6	262.89
	სრფ	მანქანები 115*4.84	ლარი	5.57	5.57	4	22.26
	7 - 183	ქვები გათბობის Q-200 000 კვად.სმ	კომპ.	1	1	4500	4,500.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალა	ლარი	3.96	3.96	4	15.84
2	ს6 და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.19-3	ღიზელის საწვავის სანთურის - LO400 დამონტაჟება	კომპ.		1	1440.8	1,440.83
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 115*5.58	კაც.ს	6.417	6.42	6	38.50
	სრფ	მანქანები 115*0.01	ლარი	0.01	0.01	4	0.05
	7 - 112	ღიზელის სათურა	კომპ.	1	1	1400	1,400.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.76	0.76	3	2.28
3	ს6 და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.18-6	200 - ლ მოცულობის საფართოებელი ჭურჭლის დამონტაჟება (16 ბარი)	კომპ.		1	508.11	508.11
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 115*3.8	კაც.სმ	4.37	4.37	6	26.22
	სრფ	მანქანები 115*0.22	ლარი	0.25	0.25	4	1.01
	საბაზრო	საფართოებელი ჭურჭელი V=200 ლ 16 ბარი	კომპ.	1	1	480	480.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.22	0.22	4	0.88
4	ს6 და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.18-8-1	საცირკულაციო ტუმბოს (UPS 50-180) დამონტაჟება	კომპ.		1	1348.3	1,348.30
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 115*13.3	კაც.სმ	15.3	15.30	6	91.77
	სრფ	მანქანები 115*0.39	ლარი	0.45	0.45	4	1.79
	6 - 853	საცირკულაციო ტუმბო UPS 50-180	კომპ.	1	1	1250	1,250.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1.58	1.58	3	4.74
5	ს6 და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.18-8-	ცივი წყლის ტუმბოს დამონტაჟება	კომპ.		1	549.88	549.88
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 115*13.3	კაც.სმ	15.3	15.30	6	91.77
	სრფ	მანქანები 115*0.39	ლარი	0.45	0.45	4	1.79
	6 - 903	ცივი წყლის ტუმბო GRUNDFOS JP4	კომპ.	1	1	450	450.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1.58	1.58	4	6.32
6	ს6 და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.20-1	მ-200 მმ საკვამლე მილისა და ქოლგის დაყენება	გრ.მ		14	69.407	971.70
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 115*(1*3.14*0.25)*1.54	კაც.სმ	139.01	139.46	6	116.78

	სრფ	მანქანები 115*(1*3,14*0,25)*0,0373	ლარი	0.0337	0.47	4	1.89
	საბაზრო	საკვანძო მძლავრ ქოლგით დ=200 მმ	გრ.მ	1	14	60	840.00
	საბაზრო	საისგრი დეტალები (1*3,14*0,15)*0.65	კგ	0.3062	4.29	2	8.57
	სრფ	სხვადასხვა მასალა (1*3,14*0,15)*0.169	ლარი	0.0796	1.11	4	4.46
7	ს6 და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.21-11	გამწოვი ვენტილატორისა და ცხურის დაყენება დ-200 მმ	კომპ.		1	83.768	83.77
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 115*1.52	კაც.სთ	1.748	1.75	6	10.49
	საბაზრო	გამწოვი ვენტილატორი დ-200 მმ ცხურით	კომპ.	1	1	70	70.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.82	0.82	4	3.28
8	ს6 და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-91	დ-25 მმ არმირებული პლასტმასის მილის მონტაჟი ფიტინგების გამოყენებით	გრ.მ		4.0	10.19	40.76
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 115*0.45	კაც.სთ	0.518	2.07	6	12.42
	სრფ	სხვა მანქანები 1,15*0.0122	ლარი	0.0140	0.06	4	0.22
	2.5 -11	მილი პლასტმასის არმირებული დ 25 მმ	გრ.მ	1	4	3	12.00
	საბაზრო	ფიტინგი დ= 25 მმ	ცალი		8	2	16.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.007	0.03	4	0.12
9	ს6 და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-91	დ-32 მმ არმირებული პლასტმასის მილის მონტაჟი ფიტინგების გამოყენებით	გრ.მ		8.0	9.2044	73.63
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.45	კაც.სთ	0.518	4.14	6	24.84
	სრფ	სხვა მანქანები 1,15*0.0122	ლარი	0.0140	0.11	5	0.56
	2.5 - 12	მილი პლასტმასის არმირებული დ-32 მმ	გრ.მ	1	8	3	24.00
	საბაზრო	ფიტინგი დ-32 მმ	ცალი		12	2	24.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.007	0.06	4	0.23
10	ს6 და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-93	დ-75 მმ არმირებული პლასტმასის მილის მონტაჟი ფიტინგების გამოყენებით	გრ.მ		16.0	29.915	478.64
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,864	კაც.სთ	0.994	15.90	6	95.39
	სრფ	მანქანები 1,15*0.052	ლარი	0.060	0.96	4	3.83
	2,5 - 78	მილი პლასტმასის არმირებული დ-63 მმ	გრ.მ	1	16	8	128.00
	საბაზრო	ფიტინგი დ= 75 მმ	ცალი		50	5	250.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.022	0.36	4	1.43
11	ს6 და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-12-1	მილსადენზე დ-25 მმ სფერული ვენტილის დაყენება	ცალი		2	23.377	46.75
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1.51	კაც.სთ	1.737	3.47	6	20.84
	სრფ	მანქანები 1,15*0,13	ლარი	0.150	0.30	5	1.50
	ს6 და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-12-1	ვენტილი დ-25 მმ	ცალი	1	2	12	24.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.07	0.14	3	0.42

12	სნ და წ IV-2- 82 ტ-3 ცხ.16- 12-1	მილსადენებზე დ-32 მმ პლასტმასის სფერული ენტილის დაყენება	ცალი		5	23.297	116.49
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,51	კაც-ს	1.737	8.68	6	52.10
	სრფ	მანქანები 1,15*0,13	ლარი	0.150	0.75	4	2.99
	6-59	პლასტმასის სფერული ენტილი დ-32 მმ	ცალი	1.0	5.00	12	60.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.07	0.35	4	1.40
13	სნ და წ IV-2- 82 ტ-3 ცხ.16- 12-2	მილსადენზე დ-50 მმ პლასტმასის სფერული ენტილის დაყენება	ცალი		2	41.817	83.63
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,67	კაც-ს	1.737	3.47	6	20.84
	სრფ	მანქანები 1,15*0,29	ლარი	0.150	0.30	4	1.20
	6-61	პლასტმასის სფერული ენტილი დ-50 მმ	ცალი	1.0	2.00	30	60.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.2	0.40	4	1.60
14	სნ და წ IV-2- 82 ტ-3 ცხ.16- 12-2	მილსადენზე დ-75 მმ პლასტმასის სფერული ენტილის დაყენება	ცალი		7	26.817	187.72
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,67	კაც-ს	1.737	12.16	6	72.93
	სრფ	მანქანები 1,15*0,29	ლარი	0.150	1.05	4	4.19
	6-63	პლასტმასის სფერული ენტილი დ-75 მმ	ცალი	1.0	7.00	15	105.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.2	1.40	4	5.60
15	სნ და წ IV-2- 82 ტ-3 ცხ.16- 12-1	მილსადენზე ზამბარაიანი დამცავი სარქველის დაყენება	ცალი		1	21.297	21.30
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,51	კაც-სი	1.737	1.74	6	10.42
	სრფ	მანქანები 1,15*0,13	ლარი	0.150	0.15	4	0.60
	6 - 248	ზამბარაიანი დამცავი სარქველი	ცალი	1	1	10	10.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.07	0.07	4	0.28
16	სნ და წ IV-2- 82 ტ-3 ცხ.16- 12-1	მილსადენზე უკუსარქველი დ-32 მმ დაყენება	ცალი		2	23.297	46.59
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,51	კაც-სი	1.737	3.47	6	20.84
	სრფ	მანქანები 1,15*0,13	ლარი	0.150	0.30	4	1.20
	6 - 278	უკუსარქველი დ-32 მმ	ცალი	1	2	12	24.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.07	0.14	4	0.56
17	სნ და წ IV-2- 82 ტ-3 ცხ.18-11	ავტომატური ქაერგამშენების დაყენება	ცალი		4	28.971	115.88
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,50	კაც-სი	1.829	7.31	6	43.88
	სრფ	მანქანები 1,15*0,06	ლარი	0.09	0.36	4	1.44
	საბაზო	ავტომატური ქაერგამშენები	ცალი	1	4	15	60.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.66	1.65	4	10.56

18	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.18-	თერმომანომეტრის დაყენება	კომპ.		2	24.299	48.60
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.31	კაც.სთ	0.357	0.71	6	4.28
	6 - 1028	თერმომანომეტრა	კომპ	1	2	22	44.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.04	0.08	4	0.32
19	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.22-23	დ-32 მმ გადასახსნელის მონტაჟი	ცალი		4	15.066	60.26
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.389	კაც.სთ	0.447	1.79	6	10.74
	სრფ	მანქანები 1.15*0.0151	ლარი	0.196	0.78	4	3.13
	6 - 568	გადასახსნელი დ-32 მმ	ცალი	1	4	8	32.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.9	3.60	4	14.40
20	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.22-23	დ-63 მმ გადასახსნელის მონტაჟი	ცალი		4	42.066	168.26
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.389	კაც.სთ	0.447	1.79	6	10.74
	სრფ	მანქანები 1.15*0.0151	ლარი	0.196	0.78	4	3.13
	6 - 571	გადასახსნელი დ-63 მმ	ცალი	1	4	35	140.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.9	3.60	4	14.40
21	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.26-43	იზოლაციის მოწყობა ფოლგირებული მინბამბით	კუმბ		1.0	141.99	141.99
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1.15*13.8	კაც.სთ	15.87	15.87	3	47.61
	სრფ	მანქანები 1.15*0.17	ლარი	0.196	0.20	4	0.78
	საბაზრო	ფოლგირებული მინბამბა	კუმ	20	20.00	4	80.00
	საბაზრო	საიზოლაციო სკოტჩი	ცალი	5	5	2	10.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.9	0.90	4	3.60
22	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.17-8-2	დიზელის საწვავის ლითონის ავზის მონტაჟი მოცულობით 5 კუმბ	კომპ.		1	1189.4	1,189.37
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1.15*25.3	კაც.ს	29.1	29.10	6	174.57
	სრფ	მანქანები 1.15*2.33	ლარი	2.68	2.68	4	10.72
	საბაზრო	5.0 მოცულობის დიზელის საწვავის ლითონის ავზი საყრდენი კონსტრუქციით	კომპ	1	1.00	1000	1,000.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალა	ლარი	1.02	1.02	4	4.08
23	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.22-26-3-ს მისაღებებიტ	1/2" წყლის პრიცხეელის დაყენება	ცალი		1	137.35	137.35
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1.15*1.78	კაც.ს	2.047	2.05	6	12.28
	სრფ	მანქანები 1.15*0.12	ლარი	0.138	0.14	4	0.55
	6-927	წყლის პრიცხეელი 1/2"	ცალი	1.0	1.00	120	120.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1.13	1.13	4	4.52
		ჯამი	ლარი				12,660.83

	ზედნადები ხარჯები არაუმეტეს	ლარი	8%	1,012.87
	ჯ ა მ ი	ლარი		13,673.69
	სახარჯთაღრიცხვო მიგება არაუმეტეს	ლარი	4%	546.95
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი		14,220.64

სრული პასუხისმგებლობა გათბობის სისტემის ექსპლუატაციის და შეკეთების ტექნიკური მოთხოვნების გათვალისწინებით, მისი მართვა, მოვლა და შეკეთება უნდა მოხდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მასწავლებელი დასაბუთებულად მიიჩნევს, რომ აღსებული საპროექტო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული გათბობის სისტემა შეესაბამება მოთხოვნებს და ამ ეტაპზე უზრუნველყოფს ნორმულ ფუნქციონირებას ანუა თანაბრად, სათანადო ტემპერატურის შენარჩუნებას, მაშინ მისწავლდება ანუა წარმადეა იმის შესაძლებლობა დასაბუთებული მოთხოვნების გათვალისწინებით, სისტემის მოვლა და შეკეთებას. ცენტრისთვის, თუკი მოთხოვნილია, სხვა შემთხვევაში, გათბობის სისტემის მოვლის შესახებ, თუ ხსენდება, თუ უზრუნველყოფს ნორმულ ფუნქციონირებას ანუა თანაბრად, სათანადო ტემპერატურის შენარჩუნებას, მაშინ მისწავლდება ანუა წარმადეა იმის შესაძლებლობა დასაბუთებული მოთხოვნების გათვალისწინებით, სისტემის მოვლა და შეკეთებას.



შეგვარებული

[Handwritten signature]



შუახვედრების მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწევალთან საჯარო სკოლის მშენებლობა

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2/3

საქიპბის შტაბი

ილიქტროსამონტაჟო სამუშაოები

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილებების ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)	
				განზომილება	ერთეული	განზომილება	ერთეული
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სნ და წ IV-6-82 თ-6 ცხ.8	შემყვან-გამანაწილებელი ფარის დაყენება	კომპლ.		1	48.8	48.80
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,0	კაც.სთ	2,3	2,30	6	13.80
	საბაზრო	შემყვან-გამანაწილებელი ფარი	კომპლ	1	1	35	35.00
2	სნ და წ IV-6-82 ტ.3 ცხ.	შემყვან-გამანაწილებელ ფარში 3*10ა ავტომატური ამომრთველის დაყენება და მომზადება ჩართვისათვის	კომპლ.		1	27.29	27.29
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,99	კაც.სთ	2.289	2.29	6	13.73
	8.17-71	სამშრომელს ავტომატური ამომრთველი 10 ა	ცალი	1	1	8	8.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1.39	1.39	4	5.56
3	სნ და წ IV-6-82 ტ.3 ცხ.	შემყვან-გამანაწილებელ ფარში 1*25ა ავტომატური ამომრთველის დაყენება და მომზადება ჩართვისათვის	კომპლ.		1	70.79	70.79
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,99	კაც.სთ	2.289	2.29	25	57.23
	8.17-64	ერთმომრთველს ავტომატური ამომრთველი 25 ა	ცალი	1	1	8	8.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1.39	1.39	4	5.56
4	სნ და წ IV-2-82	ჭერის სანათებისა და ნათურის დაყენება	კომპლ.		2	14	28.00
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,566	კაც.სთ	0.651	1.30	6	7.81
	საბაზრო	ჭერის სანათები ნათურით	კომპლ	1	2	8	16.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.524	1.05	4	4.19
5	სნ და წ IV-2-82	ერთმომრთველს ჩამრთველის დაყენება	კომპ.		2	9.431	18.86
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,192	კაც.სთ	0.221	0.44	6	2.65
	საბაზრო	ერთმომრთველს ჩამრთველი	კომპლ	1	2	8.00	16.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0266	0.05	4	0.21
6	სნ და წ IV-2-82 ტ-3	დამიწების კონტაქტური შტეფსელური როზეტის დაყენება	ცალი		3	5.418	16.26
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,192	კაც.სთ	0.221	0.66	6	3.97
	საბაზრო	შტეფსელური როზეტი დამიწების კონტაქტით	კომპლ	1	3	4.00	12.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0234	0.07	4	0.28
7	სნ და წ IV-2-82	დ-50 მმ. პოლიპროპილენის მილის გაყვანა	გრძ.მ		30	5.885	176.54
	სრფ	შრომითი-დანახარჯი 1,15*0,116	კაც.სთ	0.133	4.00	6	24.01
	საბაზრო	დ-50 მმ. პოლიპროპილენის მილი	გრძ.მ	1.01	30	5	151.50
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.0086	0.26	4	1.03

1	2	3	4	5	6	7	8
8	სნ და წ IV-2.82 ა-2	4X6 კვ.მმ განიკვეთის ელექტრო ალუმინის კაბელების გაყვანა	გრძ.მ		30	6.395	191.85
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,219	კაც.სთ	0.252	7.56	6	45.33
	საბაზრო	ალუმინის კაბელი 4X6 კვ მმ	გრძ.მ	1.00	30	4	120.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.2210	6.63	4	26.52
9	სნ და წ IV-6 82 ბ-6 ახ 8	16 ა სიმძლავრის მაგნიტური გამშვების დაყენება	ცალი		1	48.31	48.31
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*2	კაც.სთ	2.3	2.30	6	13.80
	სრფ	მანქანები 1,15*0,06	ლარი	0.069	0.07	5	0.35
	საბაზრო	მაგნიტოგამშვები 16 ა.	ცალი	1	1	30.00	30.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1.04	1.04	4	4.16
		ლოკალურ-რესურსული უწყისის ჯამი:					626.70
		მათ შორის: შრომითი რესურსი	ლარი				182.34
		ზედნადები ხარჯები (შრომითი რესურსებიდან) არაუმეტეს 75%	ლარი				136.75
		ჯ ა მ ი	ლარი				763.46
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება არაუმეტეს	ლარი	4%			30.54
		სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი				793.99



[Handwritten signature]

შეგუბებული

[Handwritten signature]



შუახვევის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწვევალთას საჯარო სკოლის მშენებლობა

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №3

ანტისეპტიკური საღებავის მოწყობა

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა			ღირებულება (ლარი)	
				განზ.	ერთეუ	ლზე	საპროექტო მონაცემ	განზ.
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	სნ და წ IV-2-82 ტ 1 ცხ.1-11-15	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკოვატორით ჩამჩის ტევადობით 0.5 კუბ.მ გვერდზე დაყრით	კუბმ		35.0	7.514	262.98	
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1.15*0.0165	კაც.სთ	0.01898	0.66	6	3.98	
	14-115	ერთციცხვიანი ექსკავატორი მუხლზე სვლაზე ჩამჩის ტევადობით 0,5 კუბ.მ.	მანქ./სთ	0.0370	1.295	200	259.00	
2	სნ და წ IV-2-82 ტ 1 ცხ.1-80-3	საპროექტო ნიშნულამდე გრუნტის საბოლოო დამუშავება ხელით	კუბ.მ		5.0	9.476	47.38	
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,06	კაც.სთ	2.369	11.85	4	47.38	
3	სნ და წ IV-2-82 ტ 2 ცხ.11-1-11	ორმოს ფილის ქვეშ ბეტონის მომზადების მოწყობა B-15 კლასის ბეტონით	კუბმ		1.5	145.9	218.90	
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1.15*2.9	კაც.სთ	3.335	5.00	6	30.02	
	საბაზრო	ბეტონი B-15 კლ	კუბმ	1.02	1.53	120.00	183.60	
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.88	1.32	4	5.28	
4	სნ და წ IV-2-82 ტ 2 6-26-4	მონოლითური რკ.ბეტონის საღებავის კედლების, ძირის და გადახურვის ფილის მოწყობა B-25 კლასის ბეტონით და დ-600 მმ მრგვალი თუჯის ხუფის (3 ცალი) მონტაჟი	კუბმ		7.0	306.87	2148.12	
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1.15*8.06	კაც.სთ	9.269	64.88	6	389.30	
	სრფ	მანქანები 1.15*1.23	მან/სთ	1.4145	9.90	140	39.61	
	საბაზრო	ბეტონი B-25	კუბმ	1.015	7.11	120	852.60	

	საბაზრო	ფარი ცალიბის	კვმ	128	8.96	16	143.36
	საბაზრო	დახერხილი ხე-ტყე	კუბმ	0.0396	0.28	450	124.74
	4.1-106	საკანალიზაციო თუჯის ხუფი დ-600 მმ	ცალი		3.00	180	540.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	2.09	14.63	4	58.52
5	საბაზრო	არმატურის ნაკეთობა	ტნ		1200	1278	1533.60
	საბაზრო	არმატურა	ტნ	1.01	1.212	1250	1515.00
	საბაზრო	საჭრელი ქვები	ცალი	3	3 600	2.5	9 00
	საბაზრო	საქსოვი მათუელი	ცალი	4	4 800	2	9 60
6	სნ და წ IV-2-82 ტ 1 ცხ.1-31- 3(14)	ქვაბულის ფერდობის შევსება ადგილზე არსებული III კატეგორიის გრუნტით და ზედმეტი გრუნტის ბულდოზერის საშუალებით გრუნტის საშუალოდ 50 მ. მანძილამდე გადაადგილებით	კუბმ		35.00	2 007	70.25
	14-138	ბულდოზერი 59 კვტ(80 ცხმ) $1.15 \cdot (9.21 + 4 \cdot 4.97) / 1000$	კაც.სთ	0.0335	1.17	60	70.25
5	სნ და წ IV-2-82 ტ 2 ცხ.11-1- 6	ანტისეპტიკურ სალექარის ძირის ნაწილში მსხვილკენჭოვანი ხრეშის ფენის მოწყობა	კუბ.მ		1.0	31.04	31.04
	სრფ	შრომითი დანახარჯი $1,15 \cdot 3.52$	კაც.სთ	4.0480	4.05	4.00	16.19
	სრფ	მანქანები $1,15 \cdot 1.06$	ლარი	1.2190	1.22	4.01	4.89
	საბაზრო	მსხვილკენჭოვანი ხრეში	კუბ.მ	1.24	1.24	8.00	9.92
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.02	0.02	2.00	0.04
		ლოკალურ-რესურსული უწყისის ჯამი					4312.28
		ზედნადები ხარჯები არაუმეტეს	ლარი	8%			344.98
		ჯ ა მ ი	ლარი				4657.26
		გეგმიური დაგროვება არაუმეტეს	ლარი	4%			186.29
		სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი				4843.55



შუახვედრების მუნიციპალიტეტის სოფელ მწველაშას საჯარო სკოლის მშენებლობა

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №4

გარე წყალკანალიზაციის ქსელი

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	გაითვალისწინება	რაოდენობა		ლირებულება (ლარი)	
				ბის	ეროვნული	ეროვნული	ეროვნული
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სნ და წ IV- 2-82 ტ-1 ცხ.1 80-3	გრუნტის გათხრა არხში ხელით	კუბ.მ		30.0	9.476	284.28
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,06	კაც.სთ	2.369	71.07	4	284.28
2	სნ და წ IV- 2-82 ტ-3	წყალსადენის სისტემის მოწყობა დ-20 მმ პლასტმასის მილის არხში გაყვანილი	გრ.მ		16.0	4.872	77.95
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,0959	კაც.სთ	0.11	1.76	6	10.59
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0452	ლარი	0.052	0.83	4	3.33
	საბაზრო	მილი პლასტმასის დ- 20 მმ	გრ.მ	1	16	3	48.00
	საბაზრო	ფიტინგი დ-32 მმ	ცალი		8	2	16.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	6 -04	0.01	4	0.04
3	სნ და წ IV- 2-82 ტ-3 ცხ.22-8-1	წყალსადენის სისტემის მოწყობა დ-25 მმ პლასტმასის მილის არხში გაყვანილი	გრ.მ		16.0	4.872	77.95
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,0959	კაც.სთ	0.11	1.76	6	10.59
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0452	ლარი	0.052	0.83	4	3.33
	2.5 - 3	მილი პლასტმასის დ- 25 მმ	გრ.მ	1	16	3	48.00
	საბაზრო	ფიტინგი დ-25 მმ	ცალი		8	2	16.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	6 -04	0.01	4	0.04
4	სნ და წ IV- 2-82 ტ-3	წყალსადენის სისტემის მოწყობა დ-32 მმ პლასტმასის მილის არხში გაყვანილი	გრ.მ		36.0	4.6486	167.35
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,0959	კაც.სთ	0.11	3.97	6	23.82
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0452	ლარი	0.052	1.87	4	7.49
	2.5 - 3	მილი პლასტმასის დ- 32 მმ	გრ.მ	1	36	3	108.00
	საბაზრო	ფიტინგი დ-32 მმ	ცალი		14	2	28.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	6 -04	0.02	2	0.04
4	სნ და წ IV- 2-82 ტ-3	წყალსადენზე დ-20 მმ ვენტილის დაყენება	ცალი		1	23.318	23.32
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,38	კაც.სთ	1.587	1.59	6	9.52
	სრფ	მანქანები 1,15*0,06	ლარი	0.069	0.07	4	0.28
	საბაზრო	პლასტმასის ვენტალი დ-20 მმ	ცალი	1.0	1.00	12	12.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.38	0.38	4	1.52
5	სნ და წ IV- 2-82 ტ-3	წყალსადენზე დ-25 მმ ვენტილის დაყენება	ცალი		2	24.318	48.64
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,38	კაც.სთ	1.587	3.17	6	19.04
	სრფ	მანქანები 1,15*0,06	ლარი	0.069	0.14	4	0.55
	საბაზრო	პლასტმასის ვენტალი დ-25 მმ	ცალი	1.0	2.00	13	26.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.38	0.76	4	3.04
6	სნ და წ IV- 2-82 ტ-3	წყალსადენის ჩართვა არსებულ ქსელში	წერტ.		1	28.312	28.31
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,24	კაც.სთ	1.426	1.43	6	8.56

	სრფ	მანქანები 1,15*0,26	ლარი	0.299	0,30	4	1.20
	საბაზრო	შტუკერი; ცალუდი, „მედიოპარა“	კომპ	1	1	18	18.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.14	0.14	4	0.56
7	სნ და წ IV- 2-82 ტ-3 ცხ.23-2-1	დ-150 მმ საკანალიზაციო გოფირებული მილის ჩადება არხში	გრძ.მ		36.0	14.674	528.25
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,381	კაც.სთ	0.438	15.77	6	94.64
	2.5 - 188	გოფირებული მილი დ-150 მმ	გრძ.მ	1	36.00	12	432.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.011	0.40	4	1.61
8	სნ და წ IV- 2-82 ტ-3 ცხ.23-15-2	საკანალიზაციო ქსის მოწყობა B-20 კლასის ბეტონით, მრგვალი თუფის ზუფით დ-600 მმ - 3 ცალი	კუბ.მ		1.5	769.7	1,154.55
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*26.6	კაც.სთ	30.59	45.89	6	275.31
	სრფ	მანქანები 1,15*0,305	ლარი	0.351	0.53	4	2.10
	საბაზრო	ბეტონი B-20	კუბ.მ	1.02	1.53	140.00	214.20
	საბაზრო	არმატურა	ტნ	0.004	0.01	1250	7.50
	საბაზრო	ფუძალი ცემენტის 1:2	კუბ.მ	0.05	0.08	150	11.25
	საბაზრო	ფიკარი წიწყოვანი	კუბ.მ	0.138	0.21	450	93.15
	4.1-106	საკანალიზაციო თუფის ზუფი დ-600 მმ	ცალი	2	3	180	540.00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	1.84	2.76	4	11.04
9	სნ და წ IV- 2-82 ტ-3 ცხ.23-22-2	კანალიზაციის სისტემის ჩართვა ანტისეპტიკურ სალექარში	წერტ.		1	250.02	250.02
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*17	კაც.სთ	19.55	19.55	6	117.30
	საბაზრო	ბეტონი B-7,5	კუბ.მ	1.02	1.02	120	122.40
	საბაზრო	ქვიშა	კუბ.მ	0.2	0.20	30	6.00
	სრფ	სხვა მასალა	ლარი	1.08	1.08	4	4.32
10	სნ და წ IV- 2-82 ტ-1 ცხ.1- 81-3	გრუნტის უკუჩაყრა და ზედმეტი გრუნტის ადგილზე ხელით მოსწორება	კუბ.მ		30.0	5.566	166.98
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1.21	კაც.სთ	1.392	41.75	4	166.98
		ლოკალურ-რესურსული უწყისის ჯამი:	ლარი				2,807.61
		ზედნაღები ხარჯები არაუმეტეს	ლარი	8%			224.61
		ჯ ა მ ი	ლარი				3,032.22
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება არაუმეტეს	ლარი	4%			121.29
		სულ ხარჯთაღრიცხვით:	ლარი				3,153.51



შუახვევის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწევალის საჯარო სკოლის მშენებლობა

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №5

გარე თბოქსელი

№	საუბრაო	სამუშაოთა დახატვები	განმარტების ერთეულები	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)	
				განზ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე	განზ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სნ და წ IV-2-82 ტ-1 ცხ.1 80-3	გრუნტის გათხრა არხში ხეგლით	კუბ მ		3.5	9 476	33.17
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,06	კაც სო	2 369	8 29	4	33 17
2	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.23-2-2	გათბობის მილსადენების იზოლაციისთვის დ-200 მმ პლასტმასის გოფირებული მილის-გარსაცმის ჩადება არხში	გრძ.მ		4.0	24 9152	99,66
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,391	კაც სო	0 450	1 80	6	10 79
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0321	ლარი	0 03692	0 15	4	0 59
	2 5 - 190	მილი გოფირებული დ-200 მმ	გრ.მ	1	4,00	22	88 00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0 0174	0 07	4	0 28
3	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-24-7 (დამატ. გამ. №2) მისად	დ-63 მმ პლასტმასის არმირებული მიდელებით გათბობის სისტემის მოწყობა ფასონური ნაწილების გამოყენებით.	გრძ.მ		8.0	18.0471	144,38
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,4	კაც სო	1 6100	12 88	6	77 28
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0472	ლარი	0 0543	0 43	4	1 74
	2 5-76	პლასტმასის მილი არმირებული დ-63 მმ ფიტინგებით	გრძ.მ	1 00	8 00	8	64 00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0 0425	0 34	4	1 36
4	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.26-4-3	თბოქსელის მილსადენის იზოლაციის მოწყობა ფოლგირებული მინაბამბით	კუბ მ		0.5	255 602	127,80
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*13,8	კაც სო	15 87	7 94	6	47 61
	სრფ	მანქანები 1,15*0,17	ლარი	0 19 55	0 10	4	0 39
	საბაზრო	ფოლგირებული მინაბამბა	თოფი	2	1 0	43	43 00
	სასაზრო	სალონო ქაღალდი	ცალი	1	20		20 00
	სასაზრო	სალონო ქაღალდი	მმ	5	3		15 00

	სპეც	სტანდარტული მასილები	ლარი	0.9	0.45	4	1.80
5	სპეც IV- 1-85 ტ-4 მ-3	გრუნტის უკუჩაყრა და ადგილზე მოშანდაკება ხელით	მუშა		3.5	8.349	29.22
	სპეც	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,21	კუბ.მ	1.3915	4.8703	6	29.22
		ლოკალურ-რესურსული უწყისის ჯამი:	ლარი				434.23
		ზედნადები ხარჯები არაუმეტეს	ლარი	8%			34.74
		ჯ. ი. მ. ი.	ლარი				468.96
		საბარჯთაღრიცხვო მოგება არაუმეტეს	ლარი	4%			18.76
		სულ სარგებლობით:	ლარი				487.72



შეგვადიანო

[Handwritten signature]



შუახვედრების ტერიტორიების სოფელ მაწველაშას საჯარო სკოლის მშენებლობა

ლოკალური მნიშვნელობის პროექტი №6

ტერიტორიის კეთილმოწყობა და ღობის მოწყობა

№	საპროექტო ნომერი	სამუშაოს დასახელება	ერთეულები	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)	
				კუბ.მ	მ.წმ	კუბ.მ	მ.წმ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	16 და 17 IV-2-82 ტ 1.1-32.1	ტერიტორიის მომზადება - შეშაღების მოჭრით, გადამწვრებით და ჩაღრმავების შეესებით	კვ.მ		420.0	1.564	655.88
	14 - 129	ცენტრალური მომზადების 1,15*1,00*14	მ.წმ	0.004	1.64	400	656.88
2	16 და 17 IV-2-82 ტ 4 ცხ.17-19-2	ბეტონის პირფარების დაყენება სივრცით 15 სმ სიმაღლით 30 სმ ბეტონის საფუძველზე- მიწის დამუშავების ჩათვლით	კვ.მ		133.0	33.69926	4,482.00
	სამაზრო	შრომითი დანახარჯები	კვ.მ	1	133.00	6	798.00
	სრფ	მასტინგა 1,15*0,00*1	ლარი	0.008	1.09	4	4.34
	სამაზრო	ბეტონის პირფარები სივრცით 15 სმ, სიმაღლით 30 სმ.	კვ.მ	1	133.0	14	1,862.00
	სამაზრო	ბეტონი B-15	კვ.მ	0.059	7.83	230	1,804.81
	სამაზრო	ფუძალი	კვ.მ	6 -0.4	0.08	1	0.08
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.096	12.77	1	12.77
3	16 და 17 IV-2-82 ტ 2 ცხ.11-1-6	არმოებულ ფილის ქვეშ დორღის საფუძვლის მოწყობა სიხტით 10სმ	კვ.მ		39.30	59.004	2,318.86
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,00	კვ.მ	4.048	139.019	6	954.52
	სრფ	მასტინგა 1,15*1,00	ლარი	1.219	47.91	4	191.63
	სამაზრო	დორღი	კვ.მ	1.24	48.73	24.0	1,169.37
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.02	0.79	4	3.14
4	16 და 17 IV-2-82 ტ 2 ცხ.11-11-1(2)	ტერიტორიაზე არმოებულ (ბაღი და-10 მ. ბაღით 15*15 სმ) ბეტონის ფილის მოწყობა B-15 კლასის ბეტონის დიფუზი საშუალო სიხტით 10 სმ.	კვ.მ		393.00	22.94693	9,018.15
	სრფ	შრომითი დანახარჯი (40,2+1,06*14)/100	კვ.მ	0.35	216.307	6	1,297.84
	სრფ	მასტინგა (1,74+0,28*14)/100	ლარი	0.057	22.244	4	88.98
	სამაზრო	ბეტონი B-15 კლ (3,06+0,51*14)/100	კვ.მ	0.405	48.09	12.0	4,810.32

		არმატურის ბაღე დ-10 ბიჯით 150*150	კეშ	1.02	400.86	7	2.806.02
	საბაზრო	ღუღაბი მოსაპირკეთებელი	კუბმ	0.002	0.629	1	0.63
	სრფ	სხვა მასალა	ლარი	0.066	14.363	1	14.36
5	სნ და წ IV-2-82 ტ 2 ცხ.11-11- 11.12	ბეტონის ფილის მოხვეწა	კმ მ		393.0	156776	616.13
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 115*0.126	კაც სთ	0.145	56.95	6	341.67
	სრფ	მანქანები 115*0.0008	ლარი	9.04	0.36	4	1.45
	41 - 196	ქვიშა კვარცის	ტნ	0.002	0.73	38.0	27.78
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.15600	61.31	4	245.23
6	სახელშეკრ ულებო	ტერიტორიაზე დროშების ლითონის სტანდარტული ანძების დამყენება	კომპლ		2.0	100	200.00
	სრფ	შრომითი დანახარჯი და მატერიალური რესურსი	კომპლ	1	2.00	100	200.00
		ღირებ. და კომპლ.					
1	სნ და წ IV-2-82 ტ 1 ცხ.1-80-	გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ		13.1	9.476	124.14
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1.15*2.06	კაც.სთ	2.369	31.03	4	124.14
2	სნ და წ IV-2-82 ტ 2 ცხ.6-11- 1	მონოლითური ბეტონის წერტილოვანი საძირკელის მოწყობა ღობეებისა და ჭიკრების ღვარებისათვის B20 კლასის ბეტონით	კუბ.მ		8.25	228.341	1,883.81
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,81	კაც სთ	9.706	80.0745	6.0	480.45
	სრფ	მანქანები 1.15*0.33	ლარი	0.38	3.1309	4	12.52
	საბაზრო	ბეტონი B20	კუბმ	1.02	8.4150	140	1,178.10
	საბაზრო	ფარი ყალიბის	კმმ	0.717	5.92	16	94.64
	საბაზრო	ფიცარი წიწვოვანი ჯიშის	კუბ.მ	0.017	0.1361	450	61.26
	საბაზრო	არმატურა	ტნ	0.005	0.0413	1250	51.56
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.16	1.3200	4	5.28
3	საბაზრო	სხვადასხვა სპეციალური რესურსი მოწყობა და კონსტრუქციის ლითონის დამამუშავებელი დანახარჯი, ჭიკრების (1 ცალი) და ბეტონის (1 ცალი) დამამუშავებელი და მოწყობა	გრმ.მ		155.00		6,200.00
	საბაზრო	შრომითი და მატერიალური რესურსი	გრმ.მ	1	155		6,200.00

4	სს და წ IV-2-82 ტ 1 ცხ.1-81-3	გრუნტის უპარაგრა და ზედმეტი გრუნტის ადგილზე მოსწორება	კუბ.მ		13.5	8.349	112.71
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,21	კაც.სთ	1392	18.79	6	112.71
5	სს და წ IV-2-82 ტ 2 ცხ.13-15 6	ლითონის ღობის, ჭიშკრისა და კუტიკარის გაწმენდა და დაგრუნტება	კვ.მ		248.00	0.5356	152.83
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,031	კაც.სთ	0.036	8.84	6	53.05
	სრფ	მანქანები 1,15*0,002	ლარი	0.002	0.57	4	2.28
	საბაზრო	გრუნტი გამსხნელით	კმ	0.101	25.05	3	75.14
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.002	0.47	5	2.36
6	სს და წ IV-2-82 ტ 2 ცხ.15- 164-7	ლითონის ღობის, ჭიშკრისა და კუტიკარის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2 ჯერ	კვ.მ		248.00	4.560953	1,131.12
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,388	კაც.სთ	0.446	110.66	599725	663.64
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0003	ლარი	3 -04	0.09	4	0.34
	საბაზრო	საღებავი ანტიკოროზიული გამსხნელით	კმ	0.35	86.80	5.36	465.248
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.002	0.47	4	1.88
7		ეზოში უსაფრთხო საშუალო ზომის ჰაბეშეთი ატრატციონის მონტაჟი (ფორმა შეთანხმების შემსყიდველთან)	ცალი		2.00	2500	5,000.00
8		ეზოში გრძელი სკამების (ლითონის და ხის კომბინაცია) საზურგით მონტაჟი 2-დან 2,5 მეტრის ფარგლებში	ცალი		3.00	250	750.00
		ჯამი	ლარი				32,626.62
		ზედნადები ხარჯები არაუმეტეს	ლარი	8%			2,610.13
		ჯ ა მ ი	ლარი				35,236.75
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება არაუმეტეს	ლარი	4%			1,409.47
		საბოლოო მარჯავალრეზულტატი	ლარი				36,646.22
		რეზერვი გაუაფაღისწინებელ საშუალოზე		3%			17,913.49
		ჯამი					615,029.81

		დღგ			18%		110,705.37
		ჯამი					725,735.18
		ექსპერტიზის მომსახურების ღირებულება			1.20%		8,708.82
		ჯამი					734,444.00

შენიშვნა: მიმწოდებელი ვალდებული იქნება სკოლასთან ერთად მოაგვაროს გარე კომუნიკაციების მიერთება/ნებართვის მოპოვება (წყალი, დენი) მის მიერ გადახდილი თანხები ასაზღაურდება სარეზერვო ტანხიდან, შემსყიდველთან წინასწარი შეთანხმებით.

შენიშვნა: მიმწოდებელი ვალდებული იქნება სამუშაოების დაწყებამდე დაამზადოს და განათავსოს ბანერი (ზომები არანაკლებ 2 მ X 3 მ) სკოლის ესკიზით და ინფორმაციით, რომელიც შეთანხმებული იქნება შემსყიდველთან.



შპს "სკოლა"-ის დირექტორი მ. ჯაფარიძე:



შემსყიდველი

[Handwritten signature]



საბანკო გარანტია # 2212419-8922728

ქაღალდი ქუთაისი

2017 ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက်နေ့

სს „თიბისი ბანკის“ ქუთაისის ფილიალის სმე გაყიდვების კოორდინატორი ზადრა გიგაშვილი, მოქმედებს რა წესდებისა და საქართველოს
კანონმდებლობის საფუძველზე, გასცემს წინამდებარე გარანტიას ქვემოთ წარმოდგენილი ძირითადი პირობებით :

გარანტი:
პრინციპალი :

სს „თიზისი ზანკო“
შპს მტმ
საიდენტოფიკაციო ნომერი: 43 1945078
რეგ. თარიღი: 22.03.2010

ბენეფიციარია :

საქართველოში უმცირესობის უფლებების დაცვის მიზნით, ქვემოთხსენიებული საკითხები უნდა განიხილოს საპროპორციო

გარანტიის პერიოდი :

18 362,00 (თვრამეტეტი ათას სამასსამოცდაორი ლარი) ლარი

გარანტიის გაცემის საფუძველი :

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$ (for $x > 0$)
 2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = -\infty$ (for $x < 0$)
 3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$ (for $x > 0$)
 4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = -\infty$ (for $x < 0$)
 5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$ (for $x > 0$)
 6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = -\infty$ (for $x < 0$)
 7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$ (for $x > 0$)
 8. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = -\infty$ (for $x < 0$)
 9. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$ (for $x > 0$)
 10. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = -\infty$ (for $x < 0$)

გუბინკინის ძაღრში სიკვლის წინაპირობა:

გარანტიის ~~თანხის~~ მოთხოვნის უფლება:

“გარანტი” კორპორაციის ვალდებულებებს, ამ საბანკო გარანტიის წერილის პირობების გათვალისწინებით, პირველთვე წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის¹ ვადაში “ბენეფიციოს” გადაუხადოს მოთხოვნაში მითითებული თანხა. მაგრამ არაუმეტეს გარანტიის თანხისა

1. საშუალო დღე - კალენდარული დღე, გარდა შაბათისა, კვირისა და საერო დღისა კანონმდებლობით განსაზღვრული უქმე დღეებისა.

ბუნებრივია, რომ წერილობითი მითხრობისას (რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ) აღუცილებელი წესები უნდა მოეთაითოს იმ გარემოებას, როდესაც მესახებ იყო რაში გამოიხატება ჰორიზონტალის მიერ გალდებული მისი და დამფუძნებლის მიერ.

წერლობითი პოლიტიკა თანდათანულ დოკუმენტთან ერთად (ქართული
გარანტიით გათვალისწინებული რაიმე სახის დოკუმენტის
აუცილებლობის განსაზღვრის (შემთხვევაში) წარდგენილ უნდა იქნეს
ბანკის" ქუთაისის ფილიალის კანცელარიაში სამუშაო საათებში.

இதற்கான குறைந்தபட்ச செலவுகள்:

გარანტიის მოქმედების ვადა :

თუ წინამდებარე საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადაში არ იქნა წარმოდგენილი “ბენეფიციარის” წერილობითი მოთხოვნა შეუზრულებელ ვადებულებასზე მითითებით, თანდართული “ხელშეკრულებების” ასლითა და წინამდებარე გარანტიით გათვალისწინებული სხვა დოკუმენტით (წინამდებარე გარანტიით ასეთის წარმოდგენის აუცილებლობის განსაზღვრის შემთხვევაში), მაშინ გარანტიის მოქმედება (ბენეფიციარის მოთხოვნის წარმოდგენის შემთხვევაში საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება მისი მოქმედების ვადის გასვლით).

სამანკო გარანტია ზემოაღნიშნულის გარეშე უქმდება შემდეგ შემთხვევებში:

- ბენეფიციარისთვის იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გაიცა გარანტია;
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამოქვინარე საკუთარ უფლებებზე წერილობითი უარის თქმით და საბანკო გარანტიის დაბრუნებით;
- გარანტიისთვის დაბრუნებით,
- პრინციპალის მიერ საგარანტო ვალდებულებების სრულად შესრულებით, რომელიც წერილობითა და დესტურულად უნდა იქნას ბენეფიციარის მიერ.

დადგენილი უნაფიციოებტული წესები მოთხოვნამდე გარანტიებზე (პრობლემატიკა #758).

საერთაშორისო საეჭრისმძრწველო პალატის მიერ

საბანკო გარანტიის თაობაზე წამოჭრილი ყველა დავის გადაწყვეტა მოხდება ურთიერთპოლიარაკების გზით შეთანხმების მიუხედავად

ს.ს. „თბილისი წარქვას“ ქუთაისის ფილიალის დაყოფების ქართველთაგანზე ჩაღრი სავაჭრო