დანართი – შეთანხმება №1

დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და ი/მ „გიორგი მელიწკაური“-ს შორის
2017 წლის 11 მაისს დადებული №114 ხელშეკრულებაზე

ქ. დუშეთი 30 მაისი 2017 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებლის“ სატენდერო წინადადების საფუძველზე, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშეს (SPA-170003597) შედეგად დუშეთის მუნიციპალიტეტისა და ი/მ „გიორგი მელიწკაური“-ს შორის 2017 წლის 11 მაისს დაიდო №114 ხელშეკრულება, რომლითაც განსაზღვრულია: დუშეთში სანიაღვრის და ცხაურის რეაბილიტაცია ვაჟა-ფშაველას და აღმაშენებლის ქუჩის გადაკვეთასთან) სანიაღვრის რეაბილიტაცია და ახალი ცხაურის მოწყობა მწითურის ქუჩაზე (ერეკლე II-ს ქუ ჩის გადაკვეთასთან) სამუშაოები.

ი/მ „გიორგი მელიწკაური“-ს 29 მაისის №5352 განცხადების და დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის ემზარ სინჯარაძეს 2017 წლის 30 მაისის N794/09 მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე მიზანშეწონილად იქნეს მიჩნეული, 2017 წლის 11 მაისს №114 ხელშეკრულების მე-12 მუხლის გათვალისწინებით, სამუშაოები განხორციელდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით სახელშეკრულებო ღირებულებიდან გაუსვლელად.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ, თვით მართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი, რომლის რეკვიზიტებია: ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბ/კ TRESGE22, ა/ა GE24NB033010020011650 22 – **(შემდგომში შემსყიდველი**

მეორეს მხრივ ი/მ „გიორგი მელიწკაური“-ს შორის, რომლის რეკვიზიტებია: მისამართი - დუშეთი, კობიაანთ დასახ. N116, ს/კ 16001029688 მომსახურე ბანკი – „ლიბერთი ბანკი“, ბანკის კოდი – LBRTGE22, ა/ა GE21LB0112177274467000 - **(შემდგომში მიმწოდებელი)**

ვდებთ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. მხარეები თანხმდებიან, რომ 2017 წლის 11 მაისს №114 ხელშეკრულების მე-12 მუხლის გათვალისწინებით, სამუშაოები განხორციელდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით სახელშეკრულებო ღირებულებიდან გაუსვლელად.
2. დანართ–შეთანხმება №1 ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2017 წლის 11 მაისს დადებულ №114 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შემსყიდველი:
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი /ვ. ჩოხელი/

მიმწოდებელი:
ი/მ „გიორგი მელიწკაური“: /გ. მელიწკაური/

იურისტი:

KA990129967492117

794/09

30 / მაისი / 2017 წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ ვაჟა ჩოხელს

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
სივრცითი მოწყობის,ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროსის
ემზარ სინჯარაძის

მოხსენებითი ბარათი

მოგახსენებთ, რომ ი.მ. „გიორგი მელიწკაურის“ (№5352; 29.05.2017 წ.) განცხადების საფუძველზე ჩვენი სამსახურის მიერ საკითხი შესწავლილია ადგილზე და თანახმა ვართ ქ.დუშეთში მწითურის ქუჩაზე მდებარე სანიაღვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ხელშ. №114; 11.05.2017 წ.) გაგრძელდეს ი.მ. „გიორგი მელიწკაურის“ მიერ წარმოდგენილი კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად

გთხოვთ, აღნიშნული წერილი შემდგომი რეაგირებისათვის გადააწეროთ მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურს.

სივრცითი მოწყობის,ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის
სამსახურის უფროსი ემზარ სინჯარაძე

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს

ბატონ ვაჟა ჩოხელს

იიიი

გიორგი მელიწკაურის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

მოგახსენებთ, რომ (№114 ; 11.05.2017 წ.) ხელშეკრულების საფუძველზე ვაწარმოებ ქ.დუშეთში მწითურის ქუჩაზე მდებარე სანიარვრე არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. სამუშაოების დაწყებისას ქუჩის მაცხოვრებლებლებმა მოითხოვეს სანიაღვრე არხის და ცხაურის დამოკლება დაახლოებით 2 მ-ით, რათა გაფართოვდეს ცხაურის გარეშე დარჩენილი ქუჩის სავალი ნაწილი და შესაძლებელი გახდეს ავტომანქანის გავლა.

გხოვთ, დაგვრთოთ ნება კორექტირება გავუკეთოთ სანიაღვრის არსებულ ხარჯთაღრიცხვას ღირებულების თანხის ფარგლებში მოსახლეობის მოთხოვნის გათვალისწინებით.

წარმოგიდგენთ კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვას. (დანართი 1)

ი.მ. „გიორგი მელიწკაური" :



25.05.2017 წ.

საორიენტაციო ხარჯთაღრიცხვა

ქ.დუშეთი. სანიაღვრის რეაბილიტაცია და ახალი ცხაურის მოწყობა მწირთურის ქუჩაზე (ერეკლე II-ს ქ-ის გადაკვეთასთან) (კორექტირებული)

№		სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენობა		ღირებულება	
				განზ. ერთ–ზე	საპრ. მონაცემი.	განზ. ერთ-ის	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	კალკ	არსებული ლითონის ცხაურის დემონტაჟი, გადატანა და დასაწყობება	ლარი				120.00
2	46-23	არსებული რ/ბეტონის სანიაღვრე არხის ზედა დაზიანებული ნაწილის მონგრევა 30 სმ სიმაღლეზე	კბ.მ		2.00		0.00
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	22.00	44.00	4.60	202.40
		მანქანები (16.8*3.2)	ლარი	53.76			105.50
3	კალკ	მონგრეული ბეტონის მასის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და გატანა ყრილში	ლარი				100.00
4	6-26	სანიაღვრე არხის მონგრეული ნაწილის აღდგენა ბეტონით, ტიხრის და ერთ მხარეს კედლის შიდა მხარეს დამატებით 15 სმ სისქის რ/ბეტონის კედლის დამატება არხის მთელ სიგრძეზე არმატურის არსებული(მონგრეული) კედლის არმატურასან დაკავშირებით (ცხაურის ჩარჩოს კუთხოვანა ანკერებით ჩაბეტონდეს სანიაღვრის კედელში)	100 კბ.მ		0.040		0.00
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1460.0	58.40	6.00	350.40
		მანქანები (93*3.2)	მანქსთ	297.6			11.90
	სრფ 2017.1	არმატურა დ-14 (დგარები) ბ-20 სმ	მ		60.00	1.46	87.60
		არმატურა დ-10 (გრძივებად და არსებული კედლის არმატურასთან დასაკავშირებლად ყოველ მეორე დგარზე) ბ-20 სმ	მ		130.00	0.81	105.30
		ბეტონი ბმ-300	კბ.მ	101.50	4.06	108.00	438.48
		ყალიბის ფარი	კვ.მ	288.00	11.52	16.00	184.32
		ხის ძელი III ხ.40-60 მმ.	კბ.მ	0.53	0.02	490.00	10.39
		ფიცარი ჩამოგანული III ხ. 25-32 მმ	კბ.მ	0.92	0.04	353.00	12.99
		ფიცარი ჩამოგანული III ხ. 40 მმ		6.40	0.26	378.00	96.77
		სხვა მასალები (296*3.2)	ლარი	947.20			37.89
5	1-81	სანიაღვრის ბოლო ნაწილის შევსება ბალასტით	100 კბ.მ		0.015		0.00
		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	99.30	1.49	6.00	8.94
		ბალასტი	კბ.მ		1.50	9.00	13.50
6	6-16	რ/ბ-ის ფილის მოწყობა სანიაღვრის ბოლოში (2.3*1.3*0.15)	100მ³		0.004		0.00
		მუშის შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ.	840.0	3.36	6.00	20.16
		მანქანები (81*3.2)	ლარი	259.2			1.04
	სრფ-20117.1	არმატურა დ-14 ბ-20სმ	მ		17.00	1.90	32.30
		არმატურა დ-10 მმ ბ-20სმ	მ		18.40	1.46	26.86
		ბეტონი ბმ-300	მ³	101.5	0.41	108.00	43.85
		ყალიბის ფარი	მ²	137.0	0.55	16.0	8.77

		ფიცარი ჩამოგანილი II ხ .25-32 მმ					
		ფიცარი ჩამოგანილი II ხ. 40 მმ	მ³	0.84	0.003	434.00	1.46
7	9-17-5	ცხაურის მოწყობა (6.6ნაწ)	მ²	2.56	0.01	426.00	4.36
		მუშის შრომითი დანახარჯი	ტ		0.990		0.00
		მანქანები (99*3.2)	კაც/სთ	34.9	34.55	7.80	269.50
	სრფ 2017.1	არმატურა დ-32 ბ-15სმ	ლარი	4.1			4.03
		არმატურა დ-16 ბ-8 სმ	მ		69.00	7.50	517.50
		კუთხოვანა 70*70*7 მმ	მ		136.00	1.90	258.40
		კუთხოვანა 60*60*5 მმ	მ		34.40	12.00	412.80
		ელექტროდი	მ		42.00	8.10	340.20
		სხვა მასალები (2.78*3.2)	კბ	15.20	15.05	4.30	64.71
8	სრფ.2017. 1	ბეტონის ტრანსპორტირება 15 კმ-ზე	ლარი	8.90			8.81
		სულ	ტ		11.00	7.82	86.02
		სატრანსპორტო ხარჯები					3987.14
		სულ	5%				199.36
		ზედნადები ხარჯები					4186.49
		სულ	10%				418.65
		გეგმიური დაგროვება					4605.14
		სულ	8%				368.41
							4973.55

ი.მ. "გიორგი მელიწკაური" :