

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა № / 70  
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ქ. ტყიბული

06 ნოემბერი 2017 წელი

ერთი მხრივ, ს.ს.ი.პ ტყიბულის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში "შემსყიდველი") წარმოდგენილი გამგებლის რობიზონ გვერდის სახით (რეკვიზიტები: ქ. ტყიბული, კ.ლომაძის მოედანი N3, ს.კ. 219636259, სახელმწიფო ხაზის ერთიანი ანგარიში, ბ.კ. TRESGE22) და მეორეს მხრივ ინდ. მეწ. „ალექსანდრე ქობალია“ (შემდგომში "მიმწოდებელი") წარმოდგენილი ალექსანდრე ქობალიას სახით, (რეკვიზიტები: ჩხოროწყვას მუნიციპალიტეტი, სოფელი ჭოღა; ს.კ. 48001001521; ს.ს. „ბაზისბანკი“; ბ.კ. CBASGE22; GE84BS0000000050636240) სახელმწიფო შესყიდვების კანონის და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველმე, NAT170011361 ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად აფორმებენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას.

**წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:**

1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების პირობებში.

2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ;

ა) წინამდებარე ხელშეკრულება:

ბ) ხარჯთაღრიცხვა:

3. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეასრულოს ზემოთაღნიშნული სამუშაოები ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.

5. ყოველივე ზემოთთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.

6. წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორი თანაბარი იურიდიული მნიშვნელობის ეგზემპლიარად, რომელთაგან თითო-თითო ეგზემპლიარი გადაეცემათ ხელმომწერ მხარეებს.

**1. ხელშეკრულების ობიექტი და კლასიფიკატორის კოდი**

1.1. შესყიდვის ობიექტია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესრულება (შემდგომში "სამუშაო").

1.2 CPV კლასიფიკატორის კოდი 45200000.

**2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება**

2.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 84847,60 ლარს. (ოთხმოცდაოთხიათას რვასოთხმოცდაშვიდი ლარი და 60 თეთრი)

2.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლის ყველა ხარჯსა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს.

**3. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები**

3.1. შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება მიმწოდებელთან განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, ეროვნულ ვალუტაში, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად, მიღება-ჩაბარების აქტზე შემსყიდველის მიერ ხელმოწერიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

3.2. ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, „მიმწოდებლის“ წერილობითი მომართვის საფუძველზე.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

1

„მიმწოდებლის“ წერილობით მომართვას შუალედური ანგარიშსწორების თაობაზე უნდა დაერთოს:

- ა) ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისი შესრულებული სამუშაოს აქტი (ფორმა #2)
- ბ) შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად ამოწერილი დ.ღ.გ-ს ანგარიშფაქტურა.
- გ) ფარული სამუშაოების ჩატარების აქტი (ფარული სამუშაოების შესრულების შემთხვევაში)
- დ) მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ შექმნილი შესაბამისი უფლებამოსილი პიროვნების (პიროვნებების ან სტრუქტურული ერთეულის) და შპს "საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი"-ს დასკვნა.

3.4. სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების დროს – შპს "საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი"-ს მიერ გაცემული ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებული სამუშაოების მოცულობაზე, ხარისხზე და ფასებზე.

3.5. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, „შემსყიდველი"-ს მიერ ყოველ შესრულებულ სამუშაოზე დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 15%, რომლის 10%-ის დაბრუნება განხორციელდება შესაბამისი ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ, ხოლო 5% (აღნიშნული თანხის დაკავების ფორმას განსაზღვრავს „შემსყიდველი") სამუშაოების საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ. თუ „შემსყიდველი"-ს მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, „მიმწოდებელს“ აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება დეფექტების გამოსწორებამდე.

#### 4. გარანტია

4.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაო განხორციელდება საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წარმოდგენილი ტექნიკური პირობების შესაბამისად;

4.2. წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად შესრულებული და გადმოცემული სამუშაოების საგარანტიო პერიოდი შეადგენს სამუშაოების დამთავრებიდან 1 (ერთი) წელს, რომლის განმავლობაში „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლოატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა. აღნიშნული არ გულისხმობს საანგარიშო პერიოდში დაზიანების აღდგენას, თუ დაზიანება გამოწვეული იქნება დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით ან გარეშე ძალის ზემოქმედებით.

4.3. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ არაუგვიანეს 30 დღეში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მიმწოდებლის მიზეზით წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

4.4. თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია გაფრთხილებიდან 30 დღის ამოწურვის შემდეგ მიმართოს სასამართლოს მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად.

#### 5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. „შემსყიდველი“ შესყიდვის ობიექტის მიღებას მოახდენს ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად.

სამუშაოს ნაწილის მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს

- ა) ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისი შესრულებული სამუშაოს აქტი (ფორმა #2)
- ბ) შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად ამოწერილი დ.ღ.გ-ს ანგარიშფაქტურა. (საჭიროების შემთხვევაში)

გ) ფარული სამუშაოების ჩატარების აქტი (ფარული სამუშაოების შესრულების შემთხვევაში)

დ) მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ შექმნილი შესაბამისი უფლებამოსილი პიროვნების (პიროვნებების ან სტრუქტურული ერთეულის) და შპს "საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი"-ს დასკვნა.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

2

5.2 შესრულებული სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარებისას, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია წარმოადგინოს შპს "საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი"-ს მიერ გაცემული ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებული სამუშაოების ხარისხზე, მოცულობასა და ფასებზე.

5.3. სამუშაოს დასრულების ვადად ითვლება „შემსყიდველი“ ორგანიზაციის მიერ შექმნილი შესაბამისი უფლებამოსილი პიროვნების (პიროვნებების ან სტრუქტურული ერთეულის) და შპს "საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი"-ს მიერ სამუშაოს დასრულების დადასტურების დღე.

5.4. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების ფასებს, ხარისხს და მოცულობას ჩაუტაროს ექსპერტიზა სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს“ მეშვეობით.(ხარჯებს გაიღებს "შემსყიდველი"). უარყოფითი დასკვნის შეთხვევაში "მიმწოდებელი" ვალდებულია აუნაზღაუროს გაწეული ექსპერტიზის ხარჯები "შემსყიდველს", წარმოდგენილი სამუშაო არ მიიღება და განიხილება მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხი. ყველა გამოვლენილი ნაკლის აღმოფხვრასთან და კონტროლის ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ეკისრება მიმწოდებელს.

5.5. ფაქტიური შესრულების დამტკიცებას ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ შექმნილი შესაბამისი უფლებამოსილი პიროვნების/პიროვნებების ან სტრუქტურული ერთეულის და შ.პ.ს. "საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი"-ს დადასტურების საფუძველზე ახორციელებს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი.

## 6. სამუშაოს მიწოდების ვადა და პირობები

6.1. სამუშაოების შესრულებისას ყველა გამოყენებული მასალა და დეტალი უნდა იყოს ახალი, მაღალხარისხიანი და შეესაბამებოდეს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო წესებსა და ნორმებს.

6.2. მომწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს, შემსყიდველის მხრიდან მოთხოვნის შემთხვევაში, წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების სერთიფიკატები, რომელიც დაადასტურებს, რომ აღნიშნული მასალის ხარისხი შეესაბამება საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს.

6.3. ამავე მუხლის 6.2. და 6.1. პუნქტების გათვალისწინებული მოთხოვნების, სამშენებლო წესებისა და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

6.4. სამუშაოების შესრულება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის მიხედვით.

6.5. მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოდგენილი სატენდერო წინადადებით განსაზღვრული სამუშაოები დაასრულოს ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან არაუგვიანეს 2018 წლის 16 იანვრისა.

6.6. მიწოდებელმა სამუშაოს დასრულების შემდეგ, თავისი ძალებითა და სახსრებით უნდა გაანთავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამუშაო სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან, ასევე სამშენებლო ნარჩენებისაგან.

## 7. პირგასამტებლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

7.1. ხელშეკრულების თვითნებურად შეწყვეტის ან ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში „მხარეს“ დაეკისრება პირგასამტებლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 20%-ის ოდენობით.

7.2. ხელშეკრულების პირობების ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში „მხარეს“ დაეკისრება პირგასამტებლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

7.3. თუ „მიმწოდებელი“ გადააცილებს მის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებულ შესაბამისი ეტაპის დასრულების ვადას, „მიმწოდებელს“ შემსყიდველი

მიმწოდებელი

3

დაეკისრება პირგასამტებლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით.

7.4. წინამდებარე ხელშეკრულების 6.5. პუნქტით განსაზღვრული ვადის დარღვევის შემთხვევაში „მიმწოდებელს“ დაეკისრება პირგასამტებლო ხელშეკრულების ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

7.5. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების 7.3. და 7.4. პუნქტებით განსაზღვრული დაკისრებული პირგასამტებლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს შესასრულებელი ვალდებულების ღირებულების 1 (ერთი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება ან განიხილოს, როგორც ხელშეკრულების პირობების ნაწილობრივი შესრულება და დააკისროს პირგასამტებლო ამავე მუხლის 7.2. პუნქტში მითითებული მოთხოვნების შესაბამისად.

7.6. პირგასამტებლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულების შესრულებისაგან.

7.7. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის, მიმწოდებლის დაჯარიმების შემთხვევაში, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ფაქტურად შესრულებული სამუშაოს ასანაზღაურებელი თანხიდან, საჯარიმო სანქციების თანხა პირდაპირ გადარიცხოს არასაგადასახადო ანგარიშსწორების ერთიან ანგარიშზე სახელმწიფო ხაზინაში.

## 8. მხარეთა უფლება მოვალეობები

### 8.1 შემსყიდველი ვალდებულია:

8.1.1 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

8.1.2 სამუშაოთა შესრულების მიმდინარეობისას დაუყონებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

### 8.2 შემსყიდველს უფლება აქვს:

8.2.1. გახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ჯეროვნად შესრულებაზე.

8.2.2. შეამოწმოს შესრულებული სამუშაოების შესაბამისობა საქართველოში მოქმედი მშენებლობის ნორმებისა და სტანდარტების გათვალისწინებით.

8.2.3 საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ დადებული ხელშეკრულების მოქმედება.

### 8.3 მიმწოდებელი ვალდებულია:

8.3.1 დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

8.3.2 საამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში.

8.3.3 ფარული სამუშაოები აწარმოოს საამშენებლო ნორმების დაცვით.

8.3.4 სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო, შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე.

8.3.5 სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექნიზმების მოწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნა მიმწოდებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით. მიმწოდებელი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებელს.

8.3.6 ნებისმიერ დროს წინასწარ შეტყონინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედნებზე.

8.3.7 სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ხელშეკრულების 4.2 პუნქტით გათვალისწინებულ საგარანტიო ვადებში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია მათი მიზეზებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

4

ხარჯებით.

8.3.8 მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე ობიექტის ან სამუშაოს დაცულობაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

8.4 მიმწოდებელს უფლება აქვს;

8.4.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

## 9. ფორს-მაჟორი

9.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

9.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

## 10. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

10.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოს შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების შემოწმება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი გეგმა გრაფიკისა და ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან.

10.2 სახელშეკრულებო ობიექტზე (ობიექტებზე ცალ-ცალკე) შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს –დანომრილ ფურცლიანი, ზონარგაყრილი, შემსყიდველი და შემსრულებელი ორგანიზაციების ხელმძღვანელების ხელმოწერითა და ბეჭდით დამოწმებული სამუშაოთა წარმოების უურნალი, სადაც ყოველდღიურად ჩაწერს შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შემსრულებელი პერსონალის მონაცემებს, გამოყენებული მექანიზმებისა და მოწყობილობების ჩამონათვალს, ხარისხის, უსაფრთხოებისა და გარემოზე ზემოქმედების დაცვის პროცედურებს, ამინდის მონაცემებს და სხვა. ამ უურნალში ტექნიზამხედველი ყოველდღიურად ასახავს და ავსებს მონაცემებს, ხოლო შემსყიდველი პერიოდულად აღნიშნავს თავის შენიშვნებს, დაკვირვებებსა და რეკომენდაციებს. უურნალში ჩაიწერება განსაკუთრებული დავალებები, აღმოჩენილი დეფექტები და მათი აღმოფხვრის ვადები.

10.3 გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

10.4 შემსყიდველს უფლება აქვს განახორციელოს სამუშაოების ზედამხედველობა, მშენებლობის ნებისმიერ მომენტში, შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოთა შესრულების ხარისხი. იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამის შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს საამშენებლო სამუშაოთა წარმოება აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.

10.5 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება) განხორციელდება ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შესაბამისი უფლებამოსილი პიროვნების (პიროვნებების ან სტრუქტურული ერთეულის) და შპს "საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი"-ს მიერ.

10.6 ზედამხედველობის განმახორციებელი ორგანიზაცია - შპს "საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი" ამოწმებს სამუშაოს შესრულების მოცულობას, ხარისხს და ვადებს.

## 11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

5



11.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილებების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

11.2 ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია თუ ამ ცვლილებების შედეგად უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

11.3 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.

11.4 იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 დღის ვადაში არ დაიწყო სამუშაოების განხორციელება შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

11.5 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოების გეგმა-გრაფიკის შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებას იტოვებს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

11.6 მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშულალებების გამოყენებით შეატყონინოს მეორე მხარეს 11.3, 11.4 და 11.5 პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღების შესახებ.

11.7 ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

## 12. სუბკონტრაქტორები

12.1. ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის აყვანის ან შეცვლის შესახებ (სუბ-კონტრაქტორის აყვანის აუცილებლობის მიზეზების დასაბუთებით). სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის დასაშვებობის საკითხს წყვეტს შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე, რომელიც გაფორმდება წერილობითი ფორმით წინამდებარე ხელშეკრულების დამატების სახით.

12.2. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

12.3. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

## 13. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი.

13.1 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

## 14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა


14.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის 2017 წლის 06 ნოემბრიდან და მოქმედებს 2018 წლის 01 მარტის ჩათვლით. მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე.



## ობიექტების ჩამონათვალი

№	ობიექტის დასახელება	ღირებულება
1	ქ. ტყიბულში ობილის ქუჩა №13/1საღ. საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია	3177,93
2	ქ. ტყიბულში გურამიშვილის ქუჩაზე საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია	5254,93
3	ქ. ტყიბულში ჯალალიას ქუჩა №10 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია	4232,61
4	ქ. ტყიბულში ჯალალიას ქუჩა №12 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია	8636,36
5	ქ. ტყიბულში ახობაძის ქუჩა №12 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია	7213,61
6	ქ. ტყიბულში გამსახურდია ქუჩა №26 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია	7064,64
7	ქ. ტყიბულში გამსახურდია ქუჩა №30 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია	1634,05
8	ქ. ტყიბულში ვაჟა-ფშაველას ქუჩა №2/1 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია	1699,39
9	ქ. ტყიბულში ვაჟა-ფშაველას ქუჩა №23 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია	2264,05
10	ქ. ტყიბულში კეპრაშვილის ქუჩა №5 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია	7147,15
11	ქ. ტყიბულში ობილის ქუჩა №20 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია	3569,52
12	ქ. ტყიბულში მეშახიძის ქუჩა №4 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია	7187,92
13	ქ. ტყიბულში რესოსტელის ქუჩა №19 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია	4091,66
14	ქ. ტყიბულში ქუთაისის ქუჩა №5 (2-3) საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია	5214,93
15	ქ. ტყიბულში ქუთაისის ქუჩა №5 (1) საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია	6954,17
16	ქ. ტყიბულში ჯალალიას ქუჩა №9 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია	9504,68
<b>ჯამი</b>		<b>84847,60</b>


0/0 „ალექსანდრე ქობალია“



ქ. ტყიბულიშვილი თბილისის ქუჩა №13/სად. საცხოვრებელი პორპურის სახურავის რეაგირების ხარჯთაღლიცება

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექან.		ჯამი	
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	არსებული დაზიანებული სახურავის მოსწრავის სხვენი დაწყობა	გ²	110,00		0,00	1,00	110,00		0,00	110,00	
2	სახურავის მოწყობა უკრადი თუნექი პროფნასტილით სისქე - 0,5მმ	გ²	110,00		0,00	1,00	110,00		0,00	110,00	
3	თუნექის სახურავის სამზღვი ჰეჭალი	გ	400,00	0,10	40,00		0,00		0,00	40,00	
4	მასალის აზიდვა ხელით	ლბ	440,00		0,00	0,10	44,00		0,00	44,00	
ჯამი				ლარი	1250,00		1034,00		0,00	2284,00	
უფრავები ხარჯები				ლარი	8%					182,72	
ჯამი				ლარი	6%					2466,72	
გემიური დაგროვება				ლარი						148,00	
ჯამი				ლარი	3%					2614,72	
გაუთვალიშინებული ხარჯები				ლარი						78,44	
ჯამი				ლარი	18%					2693,16	
დღე				ლარი						484,77	
ჯამი				ლარი						3177,93	

ი/ქ „ალექსანდრე ქობალია“




ალექსანდრე  
ქობალია

ქ. ტყიბულის გურამიშვილის ქუჩაზე საცოვლებელი კორპუსის სახურავის ღვაბილითაციანი ხალჯიალიცა

№	სამუშაოების ჩამონათვები	განზომი ილება	მასალა		ხელფასი		მანქანა-ტექან.		ჯამი	
			რაოდე	ნობა	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	არსებული დაზიანებული სახურავის მოსხია იქვე დასაწყიბება	გ <sup>2</sup>	145,00		0,00	1,00	145,00		0,00	145,00
2	დაზიანებული სახურავის მოწყობა ხის კოჭებით 8X16სმ	გ <sup>3</sup>	1,00	450,00	450,00	50,00	50,00		0,00	500,00
3	ხის კოჭების მოლარტებით გირვით 3სმ	გ <sup>3</sup>	1,00	450,00	450,00	50,00	50,00		0,00	500,00
4	სახურავის მოწყობა გოფრირებული მოთუთიებული თუნექით სისქე - 0,5მმ	გ <sup>2</sup>	145,00	10,00	1450,00	8,00	1160,00		0,00	2610,00
5	თუნექის სამაგრი ჰევალი	გ	435,00	0,05	21,75		0,00		0,00	21,75
ჯამი		ლარი			2371,75		1405,00		0,00	3776,75
ტექნიკური ხარჯები		ლარი								302,14
ჯამი		ლარი								4078,89
გემოური დაგროვება		ლარი								244,73
ჯამი		ლარი								4323,62
გაუმჯობესებული ხარჯები		ლარი								129,71
ჯამი		ლარი								4453,33
დღი		ლარი								801,60
ჯამი		ლარი								5254,93

ი/მ „ალექსანდრე ქობალიძე“




ალექსანდრე ქობალიძე

ქ. ტყიბულის ჯალავანის მუნიციპალიტეტის სახურავის რეაგირების ხალჯიაღლიცვა

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	მასალა		ხელფასი		მანქანა-ტექნ.		ჯამი		
		განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	კაბი	ერთ. ფასი	კაბი			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	დაზიანებული ლინოერომის მოხსნა									
2	დაზიანებული აღგილების შემქოთება ქაიშიცემების სწრალით სისქე - 15მმ	გ <sup>2</sup>	150,00	0,00	0,10	15,00	0,00	0,00	15,00	
3	პრაიმერის წარმატება ახალ მოსწორებულ მოჭიმვაზე	გ <sup>2</sup>	90,00	2,00	180,00	3,00	270,00	0,00	0,00	450,00
4	სახურავის მოწოდება ლინოერომით	გ <sup>3</sup>	25,00	2,00	50,00	1,00	25,00	0,00	0,00	75,00
5	თხევადი გაზის დირექტულება	გ <sup>3</sup>	33,00	40,00	1320,00	20,00	660,00	0,00	0,00	1980,00
6	საკენტრო არქების შესტუმყვა მოთვითებული თუნექით	გ <sup>2</sup>	16,00	9,00	144,00	8,00	128,00	0,00	0,00	272,00
7	მასალის აზიდვა სახურავზე ხელით	გ <sup>3</sup>	1500,00	0,00	0,10	150,00	0,00	0,00	150,00	
ჯამი					ლარი		ლარი			
ტურნალები ხარჯები		8%				1794,00	1248,00	0,00	3042,00	
ჯამი									243,36	
გეგმიური დაგროვება									3285,36	
ჯამი		6%							197,12	
გაუფალი წინებული ხარჯები									3482,48	
ჯამი		3%							104,47	
დღი									3586,96	
ჯამი		18%							645,65	
									4232,61	

0/ქ „ალექსანდრე ქობალია“




ალექსანდრე ქობალია

ქ. ტყიბულის კალარანის ქუჩა №12 საცხოვლებელი პროპერტის სახურავის ღმერდის ხარჯის აღრიცხვა

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომი ილება	რაოდე ნობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექან.		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	ლაზარენის ლინოკრომის სახურავის მოწყობა									11
2	დაზიანებული აღვილების შეკეთება ქვიშაცემების სინარით სისქე - 15მმ	82	300,00		0,00	0,10	30,00		0,00	30,00
3	ჰიანურის წამის ახალ მოწყიდვულ მოჭიბები	82	240,00	2,00	480,00	3,00	720,00		0,00	1200,00
4	არსებული ლინოკრომით სახურავის მოწყობა	83	10,00		0,00	20,00	200,00		0,00	200,00
5	სახურავის მოწყობა ლინოკრომით	83	70,00	40,00	2800,00	20,00	1400,00		0,00	4200,00
6	ოხვევი გაზის ლინოკრომით	83	120,00	3,00	360,00	0,00		0,00	360,00	
7	მასალის აზიდვა სახურავის ხელით	83	3,70		0,00	10,00	37,00		0,00	37,00
ჯამი				ლარი		3760,00		2447,00	0,00	6207,00
ზელნალები ხარჯები				8%						496,56
ჯამი				ლარი						6703,56
გეგმიური დაგროვება				6%						402,21
ჯამი				ლარი						7105,77
გაუზვალიშინებული ხარჯები				3%						213,17
ჯამი				ლარი						7318,95
დღი				18%						1317,41
ჯამი				ლარი						8636,36


„ალექსანდრე ქობალია“



**ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა**  
**ძიგიბულში ახორბის ქ 12 სამართლოს III სამართლოს სახურების მოწყობა**

№	სამუშაოს დასახელება	მასალა		ხელვაცი		ტრანსპორტი		მთლიანი ღირებულება	
		განზ.	რაოდ.	ერთ.ფას	ჯამი	ერთ.ფას	ჯამი	ერთ.ფას	ჯამი
1	სახურავზე კოჭების მოწყობა დახრილი მასალით. კვეთით 10X6 ქანობის. ქანობისა და მოღარუშებისათვის (6X10X2 )30			0	0	0	0	0	0
2	ხის კოჭებზე გადაფარვერის მოწყობა 2.5მტ სისქის	მ³	1,8	450	810,00	50	90,00	0,00	900,00
3	სახურავის მოწყობაპროფილიებული მოთუთებული თუნექით, სისქით 0,55მტ. 3-0,1, 120X1,1	მ²	132	11	1452,00	8	1056,00	0,00	2508,00
4	ლოგის მხარეზე ფურცელოვანი თუნექის მოწყობა	მ²	70	9	630,00	8	560,00	0,00	1190,00
5	სახურავის ხრახნანი ლურსმნის ღირებულება რეზინის საფენით.	ცალი	800	0,05	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
7	ლურსმანი ზომით 150-იანი	ცალი	8	2	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
8	ლურსმანი ზომით 100-იანი	ცალი	8	2	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
9	მავიული დ=5	ცალი	15	3	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
10	ჩანგალი 6-იანი	ცალი	25	1	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
11	მასალების აზიდვა ხელით	კომპლ.	1	0,00	50	50,00	0,00	50,00	
	<b>ჯამ:</b>				3529,00	1811,00	0,00	<b>5340,0</b>	
	<b>ზურნალების ხარჯები 8%</b>				8%			<b>427,20</b>	
	<b>ჯამ:</b>							<b>5767,20</b>	
	<b>გვემიური დაგროვება 6%</b>				6%			<b>346,03</b>	
	<b>ჯამ:</b>							<b>613,23</b>	
	<b>ღიგ 18%</b>				18%			<b>1100,38</b>	
	<b>ჯამ:</b>							<b>7213,61</b>	

o/ქ „ალექსანდრე ქობალია“




*[Handwritten signature]*

**ხარჯთაღრიცხვა**

**ქ.ტყიბულში გამსახურდისას ქ.ზ.ნ.26 საცხოვრებელი ბინის დაზიანებული სახურავის შეკვეთის**

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	მასალა	ხელფასი	ტრანსპორტი	მთლიანი ღირებულ ება
		წარ.	ერთ.	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ფასი
1	სახურავზე საწვიმარი ლარის მოწყობა მოთუთიებული თუნექით სისქით 0.5მმ	გრძ/მ	62,8	4	251,20	4	251,20
2	ლარისათვის კავერის მოწყობა	ცალი	50	1	50,00	1	50,00
3	ლურსმანის ლირებულება	ცალი	3	2	6,00	0,00	0,00
4	სახურავის მოწყობა ლინოკურომით სისქით 4.5მმ	გრძ/მ	675	4	2700,00	2	1350,00
5	თხევდი გაზის ლირებულება	ცალი	138	2	276,00	0,00	0,00
6	მსალის აზიდვა სახურავზე ხელით	ცალი	4,1		0,00	10	41,00
7	სამეცნიეროს სახურავის მოწყობა მოთუთიებულ თუნექით 0.5მმ	გრძ/მ	6	9	54,00	8	48,00
	<b>ჯამი:</b>				<b>3337,20</b>	<b>1740,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>ზედნადები ხარჯზი 8%</b>			<b>8%</b>			<b>5077,4</b>
	<b>ჯამი:</b>						<b>406,19</b>
	<b>გეგმური დაგროვება 6%</b>			<b>6%</b>			<b>5483,59</b>
	<b>ჯამი:</b>						<b>329,02</b>
	<b>გაუმჯობესებული ხარჯზი 3%:</b>			<b>3%</b>			<b>5812,61</b>
	<b>ჯამი:</b>						<b>174,38</b>
	<b>დღვ 18%</b>			<b>18%</b>			<b>5986,99</b>
	<b>ჯამი:</b>						<b>1077,66</b>
							<b>7064,64</b>

0/მ „ალექსანდრე ქობალია“




**ნარჯისოლრიცხვა**

**ქ. ტყიბულში გამზახურდას ქ. N30 საცხოვრებელი ზინანდ მუშა სალართაზოს სახურავის შეკრიტება**

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		მთლიანი ღია	
				ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი
1	არსებული აზოფანერის სახურავის მოხსნა იქვე სხვერმში დასწოლებით 6.7X7.5 . 3=1.25	მ²	62,8		0,00	1,00	62,80		0,00		62,80
2	სახურავის მოწყობა მოთუთიებული გოფრირებული თუნექით 0.5მმ	მ²	62,8	9,00	565,20	8,00	502,40		0,00		1067,60
3	სახურავის თუნექის სამაგრი თვითმშეწელი	ცალი	240	0,05	12,00		0,00		0,00		12,00
4	მასალის აზიდვა სახურავზე ხელით	კგ	320		0,00	0,10	32,00		0,00		32,00
	<b>ჯამი:</b>					577,20	597,20		0,00		1174,40
	<b>ზურნადები ხარჯები 8%</b>				8%						93,95
	<b>ჯამი:</b>										1268,35
	<b>გავმოური დაგროვება 6%:</b>				6%						76,10
	<b>გაუთვალიშნებელი ხარჯები 3%:</b>				3%						34,45
	<b>ჯამი:</b>										40,33
	<b>დღვ 18%</b>				18%						1384,79
	<b>ჯამი:</b>										249,26
											1634,05

0/მ „ალექსანდრე ქობალია“




*[Handwritten signature over the stamp]*

ნარჯითაღიცხვა

ქუთამუში ვაუ-ფშაველას ქN2 საცხოვრებელი ბინის სადარჩაზოს შეკითხვა

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		მთლიანი ღირებულ ება	
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი
1	სახურავზე და კოზიროვზე ლინოურმის სახურავის მოწყობა 12X15 12X15	გ2	198	4,00	792,00	2,00	396,00	0,00	0,00	1183,00	
2	თხევადი გაზის ღირებულება	კვ	25	2	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
3	მასალების აზიდვა ხელით	კომპლ.	1	0,00	20	20,00	0,00	0,00	20,00		
	<b>ჯამი:</b>				<b>842,00</b>			<b>416,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1258,00</b>
	<b>ზურნალები ხარჯები 8%</b>			8%						100,64	
	<b>ჯამი:</b>									1358,64	
	<b>გავითური ღავრულება 6%</b>			6%						81,52	
	<b>ჯამი:</b>									1440,16	
	<b>ღივ 18%</b>			18%						259,23	
	<b>ჯამი:</b>									1699,39	

0/ქ „ალექსანდრე ქობალია“




*[Handwritten signature]*

**ნარჯისალრიცხვა**

**ქ. ტყიულში ვაუ-ფშაველს ქ. N2 სავხოვრუბელი ბინას მუ-3 სადარბაზოს სახურავის შეცვლის**

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	მასალა	ხელფასი	ტრანსპორტი	მთლიანი ღირებულება
				ერთ. ლასი	ჯამი ფასი	ერთ. ჯამი ფასი	ერთ. ჯამი ფასი
1	სახურავზე და კოზირიოვზე ლინეურომის სახურავის მოწყობა კ-1.11 240X1.11	გ2	266	4,00	1064,00 2,00	532,00	0,00 1596,00
2	გაზის ლინეულება	კე	30	2	60,00 0,00	0,00	0,00 60,00
3	მასალების აზიდვა ხელით <b>ჯამი:</b>	კომპლ.	1		0,00 <b>1124,00</b>	20,00 <b>552,00</b>	0,00 <b>1676,00</b>
	<b>ზურნადები ხარჯები 8%</b>			8%			134,08
	<b>ჯამი:</b>						1810,08
	<b>გეგმიური დაგროვება 6%</b>			6%			108,60
	<b>ჯამი:</b>						1918,68
	<b>დღვ 18%</b>			18%			345,36
	<b>ჯამი:</b>						2264,05

o/ქ „ალექსანდრე ქობალია“




*[Handwritten signature over the stamp]*

**ნარჯისალრიცხვი**

**ქ. ტბილიში კუპრაშვილის ქ/ს 5 საცხოვრებელი ბინას სახურავის გადახურვა**

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი	ტრანსპორტი	მთლიანი ღირებულება
				ერთ.	ჯამი			
1	დაზიანებული კარნიზის აღდევნისათვის ხის ქარგილის მოწყობა 4X0.55	გ2	2,2	20	44,00	10	22,00	0,00
2	კარნიზის მოწყობა ბეტონით 4X0.5X0.12	გ3	0,24	120	28,80	50	12,00	0,00
3	არსებულ პარაპეტებზე დაზიანებული თუნეუსის ფურცლების მოხსნა	გ2	17		0,00	1	17,00	0,00
4	პარაპეტების გვერდების და თავვების შეღესვა ცირქულარით	გ2	40,6	2	81,20	3	121,80	0,00
5	პარაპეტებზე და სახურავზე ლინოვრომის სახურავის მოწყობა კ-11.1 14.5X47X1.11=756 (14.5X0.6X1.11)2=19	გ2	775	4	3100,00	2	150,00	0,00
6	თხევადი გაზის დირქებულება	კვ	132	2	264,00	0,00	0,00	264,00
7	მსალების ხელით აზიდვა	კომპლ.	1		0,00	50	50,00	0,00
	<b>ჯამი:</b>				<b>3518,00</b>		<b>1772,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>ზოდნადები ხარჯები 8%</b>				8%			<b>5290,80</b>
	<b>ჯამი:</b>							<b>423,26</b>
	<b>გამზირი დაგროვება 6%</b>				6%			<b>5714,06</b>
	<b>ჯამი:</b>							<b>342,84</b>
	<b>დღვ 18%</b>				18%			<b>6056,91</b>
	<b>ჯამი:</b>							<b>1090,24</b>
								<b>7147,15</b>

0/გ „ალექსანდრე ქობალია“




*[Handwritten signature]*

**ხარჯთაღრიცხვა**

**ქ.ტყისულიში ობიექტის №N20 საგნოვრებლი ბინის სადარბაზოს საზორავის შეკვეთის**

N	სამუშაოს დასახელება	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		მთლიანი დარღვეული გამამი	
		განზ.	რაოდ.	ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი	ფასი	
1	არსებული აზოვფანერის სახურავის აღება	3	60	0,00	1	60,00	0,00	60,00	
2	წყალმიმღების ძაბრების მოწყობა	3	4	15	60,00	10	40,00	0,00	100,00
3	წყალჩამომცვენი მიღების დაშექვრების მოწყობა	3	48	1	48,00	1	48,00	0,00	96,00
4	წყალჩამომცვენი მიღების მოწყობა პლასტის ლ=100	გრძ/მ	48	4	192,00	4	192,00	0,00	384,00
5	გადახურვის მოწყობა გოფრირებული მოთუთიერებული თუნექით	3	60	18	1080,00	12,94	776,40	0,00	1856,40
6	სახურავის ლურსმნის ლირებულება	38	12	3	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
7	წყალჩამომცვენი მიღების მოსაწყობად ქირაფის გამოყენება	საათი	6	0,00	0,00	10	60,00	60,00	
8	მასალების აზიდვა ხელით	კომპლ.	1	0,00	50	50,00	0,00	50,00	
<b>ჯამი:</b>					<b>1416,00</b>	<b>1166,40</b>	<b>60,00</b>	<b>2642,40</b>	
<b>ზედნადები ხარჯები 8%</b>				8%				211,39	
<b>გეგმიური დაგროვება 6%</b>				6%				2853,79	
<b>ჯამი:</b>								171,23	
<b>დღე 18%</b>				18%				3025,02	
<b>ჯამი:</b>								544,50	
								3569,52	

ე/შ „აღლექსანდრე ქობალია“




ქობალია

ხ ა რ ჯ თ ა დ რ ი ც ხ ვ 3

ქ.ტყიბულში მეშახტის ქ.№4ა საცხოვრებელი ბინის სახურავის შეკვეთება

№	სამუშაოს დასახელება	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		გთლივი		
		განზ.	რაოდ.	ერთ.	ჯამი	ფასი	ერთ.	ჯამი	ფასი	ლირებულ
1	არსებულ სახურავზე დაზიანებული საუკარის აღება	გ2	10	0,00	0,00	0,1	1,00	0,00	0,00	1,00
2	დაზიანებული სახურავის ზედაპირის მოსწორება ცემენტის ხსნარით	გ2	10	2	20,00	3	30,00	0,00	0,00	50,00
3	არსებული სახურავის მოწყობა ზედა ფენის ხალანი ზედაპირით	გ2	800	4	3200,00	2	1600,00	0,00	0,00	4800,00
4	სახურავის მოსწორება და საჭირო თხევადი გაზის ღირებულება	გ3	135	2	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
5	მასალის აზიდვა სახურავზე ხელით	გ3	4,5	0,00	10	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
	<b>ჯამი:</b>			<b>3490,00</b>		<b>1676,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5166,00</b>	
	<b>ზედნადები ხარჯები 8%:</b>			<b>8%</b>						<b>413,28</b>
	<b>მიზრიული დაგროვება 6%</b>			<b>6%</b>						<b>5579,28</b>
	<b>ჯამი:</b>									<b>334,76</b>
	<b>გაუთვალისწინებული ხარჯები 3%</b>			<b>3%</b>						<b>5914,04</b>
	<b>დღგ 18%</b>			<b>18%</b>						<b>177,42</b>
	<b>ჯამი:</b>									<b>6091,46</b>
										<b>1096,46</b>
										<b>7187,92</b>

0/ე „ალექსანდრე ქოძალია“




*[Handwritten signature]*

**ბ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ე ა**  
**რუსთაველის ქმედ საცხოვრებელი ბინის I-საღარბაზოს სახურავის შეკვეთი**

№	საზუმროს დასახელება	განვი	რაოდ	მასალა	ხელფასი	ტრანსპორტი	მოღონი
		გროვას 0	კაბი	გროვას 0	კაბი	გროვას 0	კაბი ბა
1	არსებული დაზიანებული თუნექის სახურავის აღება	8,2	115	0,00	1	115,00	0,00
2	კარნიზის შეცვლა სუჟითა ფიცრით 17*06	8,2	10	20	200,00	5	50,00
3	დაზიანებული მოლარტექის შეცვლა ფიცრით	8,3	0,5	450	225,00	50	25,00
4	დაზიანებული სამერცხლეურის შექვეთხა ფიცრით	8,2	3	10	30,00	5	15,00
5	არსებული ბუხრების ორგვლივ გვერდების შეცვლა თუნექით	8,2	6	9	54,00	8	48,00
6	სახურავის მოწყობა გოფრირებული მოთუთიებული თუნექით	8	68	18	1224,00	12,94	879,92
7	კენის დამზადის მოწყობა თუნექით	8,2	4	9	36,00	8	32,00
8	სახურავის ლურჯსმანდის ლირებულება	8,8	15	3	45,00	0,00	0,00
9	ასალების აზიდვა ხელით	კომპ	1	0,00	50	50,00	0,00
	<b>ჯამი</b>				1814,00	1214,92	0,00
	<b>ზერნალები ხარჯები 8%</b>			8%			<b>3028,9</b>
	<b>ჯამი</b>						<b>242,31</b>
	<b>გეგმური დაზროვება 6%</b>			6%			<b>3271,23</b>
	<b>ჯამი</b>						<b>196,27</b>
	<b>კლა 18%</b>			18%			<b>3467,51</b>
	<b>ჯამი</b>						<b>624,15</b>
							<b>4091,66</b>


0/8 „ალექსანდრე ქიბალია“



**ქადაგურის ქუთაისის ქს5 საცხოვრებლი ბინის II და III საღარბაზოების სახურავის შეკვეთი**

N	სამუშაოს დასახელება	განტ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი	ტრანსპორტი	მთლიანი ღირუბლი ება
				ერთ. ლასი	ჯამი ლასი			
1	არსებული დაზიანებული წყალმიმღები ლარის მოხსნა	ვ/ზ	20	0,00	2	40,00	0,00	40,00
2	წყალმიმღები ლარის მოწყობა მოთუთიებული თუნექით სიცით 0,7მმ	ვ/ზ	20	4	80,00	4	80,00	0,00
3	სახურავის მოწყობა ლინოერომით 4,5მმ	ვ/ზ	495	4	1980,00	2	990,00	0,00
4	თხევალი გაზის ლინოეროლება	ვ/ზ	90	2	180,00	0,00	0,00	180,00
5	სავენტილაციო არხის მოწყობა აგურით თავისივე შეღუსვით	ვ/ზ	200	1	200,00	0,5	100,00	0,00
6	სავენტილაციო არხის სახურავის მოწყობა მოთუთიებული თუნექის 0,5მმ	ვ/ზ	4	9	36,00	8	32,00	0,00
9	მასალის აზიდვა სახურავზე ხელით	ვ/ზ	3		0,00	10	30,00	0,00
<b>ჯამი:</b>				<b>2476,00</b>		<b>1272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3748</b>
<b>ზურნადუბი ხარჯები 8%</b>				<b>8%</b>				<b>299,84</b>
<b>ჯამი:</b>								<b>4047,84</b>
<b>გავშძოური დაგროვება 6%:</b>				<b>6%</b>				<b>242,87</b>
<b>გაუზალიშნებული ხარჯები 3%:</b>				<b>3%</b>				<b>4290,71</b>
<b>ჯამი:</b>								<b>128,72</b>
<b>დღგ 18%</b>				<b>18%</b>				<b>4419,43</b>
<b>ჯამი:</b>								<b>795,50</b>
								<b>5214,93</b>

0/ქ „ალექსანდრე ქობალია“




ქობალია

ნარჩიალრიცხვება

ქ ზოგადობის სამინისტროს ქ წ 55 სავხურუსელი ზინის / საღართვოს სახურუსის შეკვეთება

N	სამუშაოს დასახულება	განზ.	რაოდ.	მსალა		ხელფასი		ტერანსპორტი	მოლიანი ლირგზუ ლება
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		
1	ლინოკურომისს სახურავის მოწყობა სისტემით 4,5მმ	გ2	135	4	540,00	2	270,00	0,00	810,00
2	სახურავის მოსაწყობათ თხევადი გაზის ღირებულება	გ3	20	2	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3	არსებული დაზიანებული თუნექის სახურავის მოხსნა 11X14	გ2	154	0,00	1	154,00		0,00	154,00
4	სახურავის მოწყობა შეღებილი პრონასტილით 3=1,2	გ2	154	11	1694,00	8	1232,00	0,00	2926,00
5	თუნექის სახურავის დასამარტინებლი თვით მშრელი	გ	1000	0,1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6	სახურავზე საჰეროვანის თავზე დაგვირდებზე ბრტყელი მოთავისებული თუნექით შემოსვა 0,5მმ	გ2	44	9	396,00	8	352,00	0,00	748,00
7	სადანმაზნოს მეხუთესართულის ჭერის შეღუსვა	გ2	10	2	20,00	3	30,00	0,00	50,00
8	შეღუსილი ჭერის შეღუსვა წყალეჭულისური საღებავით	გ2	10	2	20,00	3	30,00	0,00	50,00
9	მასალის აზიდვა სახურავზე ხელით	გ3	1200	0,00	0,1	120,00	0,00	120,00	
	<b>ზედნადები ხარჯები 8%</b>			<b>2810,00</b>		<b>2188,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4998</b>
	<b>ჯამი:</b>			<b>8%</b>				<b>399,84</b>	
	<b>გეგმიური დაგროვება 6%:</b>			<b>6%</b>				<b>5397,84</b>	
	<b>გაუთვალისწინებული ხარჯები 3%:</b>			<b>3%</b>				<b>323,87</b>	
	<b>ჯამი:</b>							<b>5721,71</b>	
	<b>დღი 18%</b>			<b>18%</b>				<b>171,65</b>	
	<b>ჯამი:</b>							<b>5893,36</b>	
								<b>1060,81</b>	
								<b>6954,17</b>	

0/შ „ალექსანდრე ქობაძია“




ალექსანდრე  
ქობაძია

ბ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

ქ.ტყიბულში ჯალალნის ქ.№9 საცხოვრებელი ბინის სახურავის შეკვეთება

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი	ტრანსპორტი	მთლიანი
				ერთ.	ჯამი			
1	დაზიანებული სახურავის გადასურვა ლინოკურომით. 3-1.11 68X14.5=986 986X1.11=1094.4	გ2	1094	4,00	4376,00	2,00	2188,00	0,00 6564,00
2	თხევადი გაზის დირქტულება	კვ	186	2	372,00	0,00	0,00	372,00
3	მასალების აზიდვა ხელით	კომპლ.	1	0,00	100	100,00	0,00	100,00
	ჯამი			4748,00		2288,00	0,00	7036,00
	ტურნალების ხარჯები 8 %			8%				562,88
	ჯამი							7598,88
	ვეგმიური დაგროვება 6%							455,93
	ჯამი							8054,81
	დღვ 18%			18%				1449,87
	ჯამი							9504,68

0/ქ „ალექსანდრე ქობალიძე“




1001520  
1001520

ქ. ტყიბულის თბილისის ქუჩა №13/1საღ. საცხოვრებელი კოლაჟის სახურავის რჩაბილობის გეგმა-გრაფიკი

Nº	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომი ოლქება	რაოდე ნობა	1 მკირა	2 მკირა	3 მკირა	4 მკირა	5 მკირა	6 მკირა	7 მკირა	8 მკირა	9 მკირა	10 მკირა
1	2	3	4										
1	არსებული დაზიანებული სახურავის მოხსნა სხვენში დაწყობა	გ <sup>2</sup>	110,00										
2	სახურავის მოწყობა ფერადი თუნექი პროფესიონალით სისქე - 0,5მმ	გ <sup>2</sup>	110,00										
3	თუნექის სახურავის სამაგრი ჰევალი	გ	400,00										
4	შასალის აზღვა ხელით	გ	440,00										

ი/გ „ალექსანდრე ქობალია“




ქ. ტყიბულის თბილისის ქუჩა №13/1საღ.

ქ. ფერებულები გურამიშვილის ჩუჩხაზე საცხოვრისებელი პოლაზასის  
სახურავის ლეაპილითაციის გეგმა-გრაფიკი

Nº	სამუშაოების ჩამნათვალი	განზომი ილება	რაოდე ნობა	1 პვირა	2 პვირა	3 პვირა	4 პვირა	5 პვირა	6 პვირა	7 პვირა	8	9 პვირა	10 პვირა
		2	3	4									
1	არსებული დაზიანებული სახურავის მოსახურება	გ <sup>2</sup>	145,00										
2	დაზიანებული სახურავის მოსახურება	გ <sup>3</sup>	1,00										
3	ხის კოჭების მოლარტექა უინივერსიტეტი	გ <sup>3</sup>	1,00										
4	სახურავის მოწყობა გოფრირებული მოთვითებული თუნექით ხისქე - 0.5მმ	გ <sup>2</sup>	145,00										

იმ „ალექსანდრე ქობალია“




გეგმა-გრაფიკი

ქ. ტბილისი ჭავჭავაძის ქუჩა №10 საცხოვრებელი  
კოლეჯის სახლაში რჩაბილობის ხარჯის გადახდა

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომი ილება	რაოდე ნობა									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1												
1	დაზიანებული ლინოერომის მოხსნა	გ <sup>2</sup>	150,00									
2	დაზიანებული აღგრძელის შემთხვევა ქვემოთმცემის სნაარით	გ <sup>2</sup>	90,00									
3	პრატიქის წასმა ასალ მოსწორებულ მოჭიმვაზე	კბ										
4	სახურავის მოწყობა ლინოერომით	კბ	25,00									
5	ოხვევადი პაზის დირექტულება	კბ	33,00									
6	საქართველოს არხების შეფუთვა მოუწოდებული თუნექით	გ <sup>2</sup>	16,00									
7	ასალის აზიდვა სახურავზე ხელით	კბ	1500,00									

ი/გ „ალექსანდრე ქოძალია“




**ვეგმა-ვრაფიცი**

**ქ. ტყიბულიშვილი ჯალაღანისას ქუჩა №12 საცხოვრებელი კორპუსის  
სახურავის რეაბილიტაციის ხარჯისაღიცვა**

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომი ილება	რაოდე ნობა	1 პეირა 2 პეირა 3 პეირა 4 პეირა 5 პეირა 6 პეირა 7 პეირა 8 პეირა 9 პეირა 10 პეირა									
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	პეირა
1	დაზიანებული ლინოკერმის სახურავის მოხსნა												
2	დაზიანებული ალირიელის შესვეობა ქვეშაცემების სნარით სისქე - 15მმ	გ <sup>2</sup>	300,00										
3	რაიმიტობის წასმა პანკ მოსწოდებულ მოჭიბეტვი												
4	არსებული ლინოკერმით სახურავის მოწყობა	გ <sup>2</sup>	240,00										
5	სახურავის მოწყობა ლინოკერმით												
6	თხევადი გაზის დარებულება												
7	გასაღის აზიდვა სახურავზე ხელით	ტ	3,70										

ი/მ „ალექსანდრე ქობალია“




ქობალია

გეგმა-გრაფიკი

ქ-ტელავის ახორციელობის ქ. 12 საცხოვრებელი ბინის III საღარძაზოს  
სახურავის მოწყობა

№	სამუშაოს დასახულება	განზ.	რაოდ.	1 მშირა	2 მშირა	3 მშირა	4 მშირა	5 მშირა	6 მშირა	7 მშირა	8 მშირა	9 მშირა	10 მშირა
1	სახურავზე კოჭის მოწყობა დახმრილი მასალით. კვეთით 10X6 ქმნიბის. ქანობისა და მოლარტეცვისთვის (6X10X2) 30	გ³	1,1										
2	ხის კოჭის გადაფიცვის მოწყობა 2.5მ სისქის	გ³	1,8										
3	სახურავის მოწყობასროვილობული მოთუთავზეული თუნელით, სისქით 0.55მ. კ-0.1, 120X11	გ²	132										
4	ლოჯის მხარეზე ფურცელოვანი თუნელის მოწყობა	გ²	70										
5	სახურავის ხრამინარი ლურსმინის ლირებულება რეზინის საფენით. ცალი 800												
7	ლურსმანი ზომით 150-იანი	ცბ	8										
8	ლურსმანი ზომით 100-იანი	ცბ	8										
9	მავიული დ=5	ცბ	15										
10	ჩანგალი 6-იანი	ცალი	25										
11	მასალების აზიდვა ხელით	კომპლ.	1										

ი/მ „ალექსანდრე ქოძალია“




**გეგმა-გრაფიკი**

**ქართული გამასახურდას ქ/კN26 საცხოვრებელი ბინის დაზიანებული  
სახურავის შესახებ**

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	5 კვირა	6 კვირა	7 კვირა	8 კვირა	9 კვირა	10 კვირა
1	სახურავზე საწვიმირი ლარის მოწყობა მოთლითურებული თუნექით სისქით 0.5მმ	გრძ/მ	62,8										
2	ლარისათვის კავების მოწყობა	ცალი	50										
3	ლურისმანის ღირებულება	კვ	3										
4	სახურავის მოწყობისა ლიანურებით სისქით 4.5მმ	მ2	675										
5	თხევადი გაზის ლირებულება	კმ	138										
6	მასალის აზიდვა სახურავზე ხელით	ტ	4,1										
7	სამერცხლეულის სახურავის მოწყობა მოთლითურებულ თუნექით 0.5მმ	ტ2	6										

ი/გ „ალექსანდრე ქობალია“




*[Handwritten signature]*

**გეგმა-გრაფიკი**

**ქუთათლობრივი გამსახურდისა ქ. 130 საცხოვრებელი ბინის ტე-8 სადარბაზოს სახუროვის შემთხვება**

N	სამუშაოს დასახულება	გარჩ.	რაოდ.	1 პეირა	2 პეირა	3 პეირა	4 პეირა	5 პეირა	6 პეირა	7 პეირა	8	9 პეირა	10 პეირა
1	არსებული აზოფანერის სახურავის მოსმენა ტეკ სხვენში დასწყობებით 6.7X7.5 . 3=1.25	მ²	62,8										
2	სახურავის მოწყობა მოთურებული გოფრირებული თუნექით 0.5მ	მ²	62,8										
3	სახურავის თუნექის სამაგრი თვითმეწოდებული	ცალი	240										
4	მასლის აზოდვა სახურავზე ხელით	კბ	320										

ი/მ „ალექსანდრე ქობალიძე“




*[Handwritten signature]*

**გეგმა-გრაფიკი**

ქ ტყიბულში ვაჟა-ფშაველას ქ N2 საცხოვრებელი ზინის პირველი სადაღმაზოს  
სახურავის შეგვარება

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	1 მკირა	2 მკირა	3 მკირა	4 მკირა	5 მკირა	6 მკირა	7 მკირა	8 მკირა	9 მკირა	10 მკირა
1	სახურავზე და კოზიროვზე ლინიკურიმის სახურავის მოწყობა 12X15	გ2	198										
2	ოხვევადი გაზის ღირებულება	კ8	25										
3	მასალების აზიდვა ხელით	კომპლ.	1										

o/შ „ალექსანდრე ქოძალია“




**გეგმა-გრაფიკი**

**ქათოლიკური კათ-ფასტავლას ქ/№2 საცხოვრებელი ბინას მუ-3 სადარჩაზოს  
სახურავის შეკვეთის**

N	სამუშაოს დასახულება	განზ.	რაოდ.	1 პეირა	2 პეირა	3 პეირა	4 პეირა	5 პეირა	6 პეირა	7 პეირა	8 პეირა	9 პეირა	10 პეირა
1	სასურავზე და კოზიორითზე ღინერკომის სახურავის მოწყობა 3-11 240X1.11	გ2	266										
2	გაზის ღირებულება	კმ	30										
3	მასალების აზიდვა ხელით	კომპლ.	1										

ი/ქ „ალექსანდრე ქობალიძე“



## გეგმა-გრაფიკი

ქათათულში კუპრაშვილის ქN5 საცხოვრებელი ბინის სახურავის გადახურვა

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	5 კვირა	6 კვირა	7 კვირა	8 კვირა	9 კვირა	10 კვირა
1	დაზიანებული კარნიზის აღდგენისათვის ხის ქარგილის მოწყობა 4X0.55	მ2	2,2										
2	კარძიზის მოწყობა ბეტონით 4X0.5X0.12	მ3	0,24										
3	არსებულ პარასულებზე დაზიანებული თუნელის ფურცლების მოსნა	მ2	17										
4	პარაპეტების გვერდების და თავების შელესვა დემუნტის სნანით წეტოლმენტის შერევით	მ2	40,6										
5	პარაპეტებზე და სახურავზე ლითოგრამის სახურავის მოწყობა კ-11.1 14.5X47X1.11=756 (14.5X0.6X1.11)2=19	მ2	775										
6	თხევადი გაზის ღირებულება	კგ	132										
7	მასალების ხლოით აზიდვა	კომპლ.	1										

0/მ „ალექსანდრე ქობალია“




*[Handwritten signature]*

**გეგმა-გრაფიკი**

**ქართული ითვალისწილების ქN20 საცხოვრებელი ზინის სადარჩაზოს სახურავის  
შეკვეთის**

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	1 ქვირა	2 ქვირა	3 ქვირა	4 ქვირა	5 ქვირა	6 ქვირა	7 ქვირა	8 ქვირა	9 ქვირა	10 ქვირა
1	არსებული აზოვუანერის სახურავის აღება	3	60										
2	წყალშიძლები ძაბრების მოწყობა	3	4										
3	წყალინამდებარი ბილუბის დამტკრების მოწყობა	3	48										
4	წყალინამდებარი მიღებისმოწყობა პლატასის ლ=100	გრძ/მ	48										
5	გადახურვის მოწყობა გოფრირებული მოთურობებული თუნელით	3	60										
6	სხურავის ლურსმნის ღირებულება	38	12										
7	წყალინამდებარი მიღების მოსაწყობად ქირავის გამოყენება	საათი	6										
8	ქასალუბის აზიდვა ხელით	კომპლ.	1										

ი/მ „ალექსანდრე ქობალია“




## გეგმა-ტრაფიდი

ქ. ტყიბულში მუშაობის ქ. N4 საცხოვრებელი ბინის სახურავის შეკვეთისა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	1 ქვირა 2 ქვირა 3 ქვირა 4 ქვირა 5 ქვირა 6 ქვირა 7 ქვირა 8 ქვირა 9 ქვირა 10 ქვირა									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	არსებული სახურავზე დაზიანებული საფასრის აუგა	გ2	10										
2	დაზიანებული სახურავის ზედაპირის მოსწორება ცენტრალური სამართვით 15 მმ-მდე	გ2	10										
3	არსებული სახურავის მოშენობა ზედა ფენის ხომიში ზედაპირანი ლინოვრომით	გ2	800										
4	სახურავის მოსწორად საჭირო თხევადი გაზის დარებულება	გ3	135										
5	მასლის აზიდვა სახურავზე ხელით	გ	4,5										

0/მ „ალექსანდრე ქობალია“




## გეგმა-გრაფიკი

**რუსთავის ქ.№19 საცხოვრებელი ბინის I-საღარძაზოს სახურავის  
შემსუბა**

№	საძუგულის დასახელება	განზ	რაოდ	1 პეირა 2 პეირა 3 პეირა 4 პეირა 5 პეირა 6 პეირა 7 პეირა 8 პეირა 9 პეირა 10 პეირა									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	არსებული დაზიანებული ოუნიქის სახურავის აღებია	82	115										
2	ქარნიზის უკველა სურთა ფიცრით 17*0,6	82	10										
3	დაზიანებული მოლაპტების უკველა ფიცრით	83	0,5										
4	დაზიანებული სამურცხლურის უკველება ფიცრით	82	3										
5	არსებული ბენერების ირგვლივ გეგრღების უკველება თუნექით	82	6										
6	სახურავის მოწყობა გოფრირებული მოთვთოებული თურქით სისქით 0,05მმ კარნიზზე გამომოკილებით	63	68										
7	ჭიხის დამკავის მოწყობა თუნექით	82	4										
8	სახურავის ლურსმანდის ლირებულება	83	15										
9	გასაღების აზიდვა ხელით	83	1										

0/ქ „ალექსანდრე ქობალია“




ალექსანდრე ქობალია

გეგმა-გრაფიკი

ქართული ქუთაისის ქანტ საცხოვრებელი ბინის // და III სადარბაზოების  
სახურავის შეცვალება

N	სამუშაოს დასახულება	განზ.	რაოდ.	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	5 კვირა	6 კვირა	7 კვირა	8 კვირა	9 კვირა	10 კვირა
1	ასუბული დაზიანებული წყალმიმღები ღარის მოსანი	კმ	20										
2	წყალმიმღები ღარის მოწუთებული თუნექით სისქით 0.7მმ	კმ	20										
3	სახურავის მოწყობა ღირებულობით 4.5მმ	მ²	495										
4	თევადი გაზის ღირებულება	კმ	90										
5	საყრდენის მოწყობა აგურით თავისებუ შესაჭირო	კ	200										
6	სავენტილაციო არჩის სასურავის მოწყობა მოთუთებული თუნექის 0.5მმ	მ²	4										
9	მსალის აზიდვა სახურავზე ხელით	ტ	3										

0/8 „ალექსანდრე ქობალია“




გეგმა-გრაფიკი

ქ.ტყითბულში ქ.ტყითბის ქ.წ.5 საცხოვრებელი ბინის / საცარალი ზოს სახურავის  
შეცხმულა

N	სამუშაოს დასახურელება	განზ.	რაოდ.	1 მკირა	2 მკირა	3 კვირა	4 კვირა	5 კვირა	6 კვირა	7 კვირა	8 კვირა	9 კვირა	10 კვირა
1	ლინიტონის სახურავის მოწყობა სისწით 4,5მ	მ2	135										
2	სახურავის მოსახურებათ თხევადი გაზის ღრუბულება	კვ	20										
3	არსებული დაზიანებული თუნეპის სახურავის მოსხან 11X14	მ2	154										
4	სახურავის მოწყობა შეცვალილი პროექნისტილით 3=1,2	მ2	154										
5	თუნეპის სახურავის დასამატებულებით თვეით მურებით	კვ	1000										
6	სახურავზე საკავერავების თავზე და გვერდზე ბრტყელი მოთავობის მიზნით შემოსვე 0,5მმ	მ2	44										
7	სადარბაზის მეხუთე სართულის ჭირის შელექვა	მ2	10										
8	შელექვათ ჭირის შელექვა წესალებულობირ საღმიავთ	მ2	10										
9	მასალის აზიდვა სახურავზე ხელით	კვ	1200										

ი/მ „ალექსანდრე ქობალია“




*[Handwritten signature]*

გეგმა-გრაფიკი

ქ.ტბილიშვილი ჯალაღაძისას ქN9 საცხოვრებელი ბინის სახურავის შეკვეთისა

№	სამუშაოს დასახურება	განზ.	რაოდ.	მემორა									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	დაზიანებული სახურავის გადახურვა ლინკურობით. 3-1.11.68X14.5=986 986X1.11=1094.4	გ2	1094										
2	თხვედა გაზიარებულება	38	185										
3	მსალების აზიდვა ხელით	კომპ.	1										



0/გ „ალექსანდრე ქობალია“