ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №13

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია „5“ „აპრილი“ 2018 წ.

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1 „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება“ (შემდგომ – „ხელშეკრულება“) - „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შემსყიდველ ორგანიზაციასა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
1.2 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
1.3 ..მიმწოდებელი“ ნიშნავს იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს, რომელმაც შემსყიდველთან გააფორმა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ;
1.4 „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს, თუ ხელშეკრულებით სხვა პირობა არ არის გათვალისწინებული.

2. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ, ს.ს.ი.პ. „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხორნაბუჯის საჯარო სკოლა“, ს/კ. 228525236, მისამართი სოფელი ხორნაბუჯი, ქიზიყის ქ. №1 (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის მამუკა ყავრელიშვილის სახით და
მეორეს მხრივ, ი.მ. „ირაკლი ჯიქურაშვილი" (შემდგომში „მიმწოდებელი“). გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფელი დარჩეთი. საიდენტიფიკაციო კოდი 13001010645, ტელ: 595 85 79 28, ს.ს „ლიბერთი ბანკი”, ბანკის კოდი LBRTGE22, ანგარიშის №GE16LB0112115102223000.

3. ხელშეკრულებისსაგანი

3.1 ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს ს.ს.ი.პ. „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხორნაბუჯის საჯარო სკოლის“ სამედიცინო ოთახის მოწყობის სამუშაოების (CPV-45400000) შესყიდვა ელექტრონული ტენდერის საშუალებით.

4. ხელშეკრულებისღირებულება

4.1 შესასრულებელი სამუშაოს საერთო ღირებულება შეადგენს 8254 (რვაათასორასორმოცდათოთხმეტი) ლარს და 10 თეთრს შესყიდვის ობიექტთან დაკავშირებული ყველა ხარჯისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით (ხელშეკრულების ღირებულებაში გათვალისწინებულია სატენდერო წინადადების ფასის შესაბამისი დღგ-ის ოდენობა).
4.2 შესასრულებელი სამუშაოს ერთეულის ღირებულებები მოცემულია სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში, რომელიც წინამდებარე ხელშეკრულებას თან ერთვის 7 ფურცლად.
4.3 სამუშაო შესრულებული იქნება შემდეგ მისამართზე:
ხელშეკრულების 3.1 პუნქტში მითითებულ მისამართზე.

5. მხარეთაუფლება - მოვალეობანი

5.1 მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო. იგი პასუხის მგებელია შესრულებული სამუშაოს ხარისხსა და ვარგისიანობაზე.

5.2 შემსყიდველი ორგანიზაცია იღებს ვალდებულებას შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულება გადაურიცხოს შემსრულებელ სამუშაოთა დასრულების, შესაბამისი ფინანსური დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/სასაქონლო ზედნადები) წარმოდგენის, სამუშაოთა მოცულობებისა და ხარისხის შესახებ აკრედიტირებული ექსპერტის ან საექსპერტო დაწესებულების მიერ გაცემული დადებითი საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენისა და შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

შენიშვნა: სამუშაოთა მოცულობებისა და ხარისხის შესაბამისობის შესახებ ექსპერტის დასკვნის ღირებულება უნდა ანაზღაურდეს მიმწოდებლის მიერ. (დასკვნასთან ერთად, ასევე, წარმოდგენილი უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის შესაბამისი უფლებამოსილების/აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი).

5.3 შემსყიდველი არაგებს პასუხს მიმწოდებლის მიერ მესამე პირებისათვის მიყენებულ ზიანზე ან ზარალზე.

5.4 შემსყიდველი არაგებს პასუხს მიმწოდებლის მიერ მესამე პირის მიმართ ნაკისრ ვალდებულებებზე.

6. სამუშაოს მიღება–ჩაბარების წესი

მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს შესრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღე.

7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებისა და მასში შემავალი დოკუმენტების პირობების შესრულებაზე კონტროლს განახორციელებს ს.ს.ი.პ. ,,დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხორნაბუჯის საჯარო სკოლის" დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ბრძანების საფუძველზე გამოყოფილი კოორდინატორი ს.ს.ი.პ. ,,დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხორნაბუჯის საჯარო სკოლის" მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი აკაკი ბუჩუკური.

8. შესასრულებელი სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

8.1 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ შესრულებული სამუშაო არგამოავლენს ხარვეზებს და შესრულებული იქნება მაღალ ხარისხოვნად, წინააღმდეგ შემთხვევაში, იგი ვალდებულია საკუთარი სახსრებით თავად უზრუნველყოს გამოვლენილი ხარვეზის გამოსწორება.

9. ანგარიშსწორება

9.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ლარში.

9.2 საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება. ანგარიშსწორება განხორციელდება სამუშაოთა დასრულების, შესაბამისი ფინანსური დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/სასაქონლო ზედნადები) წარმოდგენის, სამუშაოთა მოცულობებისა და ხარისხის შესახებ აკრედიტირებული ექსპერტის ან საექსპერტო დაწესებულების მიერ გაცემული დადებითი საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენისა და შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

შენიშვნა: სამუშაოთა მოცულობებისა და ხარისხის შესაბამისობის შესახებ ექსპერტის დასკვნის ღირებულება უნდა ანაზღაურდეს მიმწოდებლის მიერ. (დასკვნასთან ერთად, ასევე, წარმოდგენილი უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის შესაბამისი უფლებამოსილების/აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი).

9.3 ანგარიშსწორების ფორმა იქნება უნაღდო, გადარიცხვა მოხდება მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე.

10. ფასები

10.1 წინამდებარე ხელშეკრულების მე-4 პუნქტში დაფიქსირებული შესასყიდი სამუშაოს ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებით პარამეტრს.

10.2 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრის შეცვლა ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდის განმავლობაში დასაშვებია საცალო ფასის (გასაწევი მომსახურების განსაზღვრული ფასის) გაზრდის ან შემცირების, ინფლაციის მაღალი დონის, სავალუტო კურსის მნიშვნელოვანი ცვლილების, საგადასახადო რეჟიმის შეცვლისა და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის - 398-ე მუხლში გათვალისწინებული პირობების შემთხვევაში, თუ აღნიშნული ცვლილებები არგამოიწვევს ხელშეკრულების პირობების გაუარესებას შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის.

10.3 ხელშეკრულებაში დაფიქსირებული ღირებულების გაზრდის შემთხვევაში მისმა ოდენობამ არუნდა გადააჭარბოს ხელშეკრულების ღირებულების 10% -ს.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

11.1 ხელშეკრულების დამდებ არცერთ მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.

11.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს, შემსყიდველი არარის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმგარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

11.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

12. უფლებების გადაცემა

მიმწოდებელს არა აქვს უფლება შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

13. ქვე-კონტრაქტორები

13.1 იმ შემთხვევაში, თუ ქვე-კონტრაქტორის დადების ან ქვე-კონტრაქტორის შეცვლისა უცილებლობა წარმოიშობა ხელშეკრულების შესრულების პროცესში, მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნულის შესახებ და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა.
13.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა ქვე-კონტრაქტორის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს მისი გაფორმებიდან ერთი კვირის ვადაში.
13.3 ქვე-კონტრაქტორი კომპანია არუნდა იყოს რეგისტრირებული სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში - ,,შავისია".
13.4 შემსყიდველის თანხმობის გარეშე ქვე-კონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, იგი უფლებამოსილია მიმწოდებელს შეუწყვიტოს ხელშეკრულება და დააკისროს ჯარიმის სახით პირგასამტეხლო სახელშეკრულებო თანხის 2%-ის ოდენობით.
13.5 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი ქვე-კონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

14. ფორს-მაჟორი

14.1 ხელშეკრულებების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.
14.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი" ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავდ ამათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომითან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
14.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზან

შეწონილობისა და შესაძლებლობის მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოინახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებლები იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

15. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის

15.1 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში მხარეთა მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევის შემთხვევაში მათ დაეკისრებათ პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების ***0,2%*** -ის ოდენობით.
15.2 მხარეთა მხრიდან ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის მათ დაეკისრებათ პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების ***5%*** -ის ოდენობით, ხოლო ხელშეკრულების ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში - შესასრულებელი (დარჩენილი) ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების ***10%-ის*** ოდენობით.
15.3 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

16. ხელშეკრულების შეწყვეტა

16.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.
16.2 ხელშეკრულები დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებულიგადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.
16.3 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
16.4 ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხის მგებლობისაგან.
16.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:
ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერუზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
ბ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
16.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ღირებულება.

17. დავების გადაწყვეტის წესი

17.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ყველა ღონეს იხმარენ, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებების მეშვეობით შეთანხმებით მოაგვარონ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილ იმათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ.

17.2 თუ შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების შეთანხმებას, ნებიმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

18. სხვა პირობები

18.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2018 წლის 5 აპრილიდან 2018 წლის 6 ივნისამდე.

18.2 მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს შესრულების ვადაა 2018 წლის 5 აპრილიდან - 2018 წლის 6 მაისამდე.

18.3 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე 2 ეგზემპლარად და ორივეს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა.

შემსყიდველი ორგანიზაცია:	მიმწოდებელი:
ს.ს.ი.პ. „დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხორნაბუჯის საჯარო სკოლა" დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი მამუკა ყავრელიშვილი	ი.მ. „ირაკლი ჯიქურაშვილი"

ობიექტის დასახელება: დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი, სოფ. ხორნაბუჯის საჯარო სკოლის სამედიცინო ოთახი

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი
შედგენილია 2017 წლის III კვ. დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება ლარი
მათ შორის ხელფასი ლარი

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		მექანიზმები		ჯამი
				ერთ.-ზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1. დემონტაჟის სამუშაოები										
1	ჩ 14-801	კედლებიდან სალებავის მოხსნა	მ2		51,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,16	8,16			4,60	37,54			37,54
2	46-15-2	კედლებიდან ნალესის მოხსნა	მ2		3,60							-
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,186	0,67			4,60	3,08			3,08
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0016	0,01					3,20	0,03	0,03
3	46-30-3	პარკეტის იატაკის დემონტაჟი	მ2		17,70							-
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,472	8,35			4,60	38,41			38,41
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0301	0,53					3,20	1,70	1,70
4	46-31-12	არსებული ცემენტის მოჭიმვის აყრა	მ2		17,70							-
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,238	4,21			4,60	19,37			19,37
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0392	0,69					3,20	2,21	2,21
5	11-7-1	კერამზიტის ფენის მოხსნა	მ3		0,71							-
		შრომის დანახარჯები 3.58X0,4=	კაც/სთ	1,432	1,01			4,60	4,65			4,65
		სხვა მანქანა 1,08X0,4=	ლარი	0,432	0,31					3,20	0,99	0,99
6	46-32-3	კარის ბლოკის დემონტაჟი	მ2		6,94							-
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,887	6,16			4,60	28,34			28,34
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0984	0,68					3,20	2,18	2,18
7	ჩ21-87	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტ		2,91							-
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,85	5,38			5,00	26,90			26,90
8		სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე	ტ		2,91							-
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,53	1,54			5,00	7,70			7,70
9		სამშენებლო ნაგვის გატანა 5 კმ-ზე	ტ		2,91					5,00	14,55	14,55
		ჯამი							165,99		21,66	187,65
		ზედნადები ხარჯები	%	10					16,60		2,17	18,77
		ჯამი							182,59		23,83	206,42
		მოგება	%	8					14,61		1,91	16,51
		ჯამი 1							197,20		25,73	222,93
		2. სამშენებლო სამუშაოები										
		კედლები										
1	46-13-1	ღიობების შევსება აგურით	მ3		0,85							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	12,9	10,97			6	65,82			65,82
		სხვა მანქანა	ლარი	0,63	0,54					3,2	1,73	1,73
		მასალა:										
		ცემენტის ხსნარი მ50	მ3	0,24	0,20	90	18,00					18,00
		აგური	1000ც	0,41	0,35	400	140,00					140,00
2	15-55-5-	კედლების შელესვა ცემენტის ხსნარით	მ2		3,60							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,74	2,66			4,60	12,24			12,24

1	2	3	საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო						10	11	12	13
		ხსნარის ტუმბო 1მ3/სთ	მანქ/სთ	0,0472	0,17					7,50	1,27	1,27
		სხვა მანქანა	ლარი	0,021	0,08					3,20	0,25	0,25
		მასალა:										
		ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0,0187	0,07	90,00	6,30					6,30
		ლითონის ბადე	მ2	0,0528	0,19	4,60	0,87					0,87
		სხვა მასალა	ლარი	0,003	0,01	3,20	0,03					0,03
3	15-66-5	კედლების შელესვა გაჯით	მ2		6,00							
		შრომის დანახარჯები	მ2	0,777	4,66			4,60	21,44			21,44
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0383	0,23					3,20	0,74	0,74
		მასალა:										
		გაჯი	ტ	0,0333	0,20	70,00	14,00					14,00
		წყალი	მ3	0,006	0,04	3,60	0,14					0,14
		ლითონის ბადე	მ2	0,0528	0,32	4,60	1,47					1,47
		სხვა მასალა	ლარი	0,003	0,02	3,20	0,06					0,06
4	15-168-3	კედლების შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ2		47,40							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,41	19,43			4,60	89,38			89,38
		სხვა მანქანა	ლარი	0,009	0,43					3,20	1,38	1,38
		მასალა:										
		საღებავი პვა "ბეტეკ პლუსი"	კგ	0,63	29,86	5,00	149,30					149,30
		საფითხნი	კგ	0,51	24,17	0,50	12,08					12,08
		სხვა მასალა	ლარი	0,007	0,33	3,20	1,06					1,06
5	15-14-1	კედლების მოპირკეთება მოჭიქული ფილებით წებოცემენტზე 2მ სიმაღლეზე	მ2		3,60							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,7	6,12			4,60	28,15			28,15
		სხვადასხვა მანქანები ნორმით	ლარი	0,02	0,07					3,20	0,22	0,22
		მასალა:										
		წებოცემენტი	კგ	5	18,00	5,00	90,00					90,00
		მოჭიქული ფილები	მ2	1	3,60	10,00	36,00					36,00
		სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0,007	0,03	3,20	0,10					0,10
		იატაკები										
1	11-3-1	ცელოფანის ორთქლიზოლაცია	მ2		16,70							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,312	5,21			4,60	23,97			23,97
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0138	0,23					3,20	0,74	0,74
		ცელოფანი	მ2	1,12	18,70	2,00	37,40					37,40
		სხვა მასალა	ლარი	0,0019	0,03	3,20	0,10					0,10
2	11-27-6	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა სისქით 10მმ მმ, 33-34 კლასის, 5 მმ ქვეშაგებით, პლინტუსების გათვალისწინებით (გერმანული ან მისი ანალოგი)	მ2		16,70							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,994	16,60			4,60	76,36			76,36
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0251	0,42					3,20	1,34	1,34
		მასალა:										
		წებო	კგ	0,5	8,35	5,00	41,75					41,75
		ლამინირებული პარკეტი გერმანული	მ2	1,02	17,03	12,00	204,36					204,36
		ლამინირებული პლინტუსი	გრძ.მ	1,07	17,87	10,00	178,70					178,70
		სხვა მასალა	ლარი	0,182	3,04	3,20	9,73					9,73

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3							10	11	12	13
3	11-30-6	ხელოვნური გრანიტის იატაკის მოწყობა წებოცემენტზე	მ2		1,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2,8	2,80			6,00	16,80			16,80
		სხვა მანქანა	ლარი	0,035	0,04					3,20	0,13	0,13
		მასალა:										
		ხელოვნური გრანიტის ფილები	მ2	1	1,00	28,00	28,00					28,00
		წებოცემენტი	კგ	5	5,00	5,00	25,00					25,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,043	0,04	3,20	0,13					0,13
4	საბაზრ	ალუმინის პროფილების მოწყობა იატაკის გადასვლის ადგილებში	მ		3,40	10	34,00	4,6	15,64			49,64
		ჭერი										
1	34-59-7, 34-61-15 საბაზრ	შეკიდული ჭერის მოწყობა "ამსტრონგის" ფილებით (ლითონის კარკასზე)	მ2		17,70							
		შრომის დანახარჯები	მ2	1	17,70			6,00	106,20			106,20
		სხვა მანქანა 0,035+0,01=	ლარი	0,045	0,80					3,20	2,56	2,56
		მასალა:										
		"ამსტრონგის" ფილები ლითონის კარკასით	მ2	1,03	18,23	12,00	218,76					218,76
		სხვა მასალა 0,389+0,163=	ლარი	0,552	9,77	3,20	31,26					31,26
		კარ-ფანჯრები										
1	საბაზრ	მდფ-ის ყრუ კარის დაყენება (იხ. ნახაზი)	მ2		4,34							
		შრომის დანახარჯები	მ2	1	4,34			20,00	86,80			86,80
		მასალა:										
		მდფ-ის ყრუ კარი მოწყობილობით	მ2	1	4,34	120,00	520,80					520,80
2	რ7-61	მდფ-ის თამასების მოწყობა კარებზე	გრძ.მ		7,60							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,129	0,98			10,00	9,80			9,80
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0767	0,58					3,20	1,85	1,85
		მასალა:										
		მდფ-ის თამასა	გრძ.მ	1,12	8,51	15,00	127,65					127,65
		ლურსმანი	კგ	0,018	0,14	5,00	0,70					0,70
		ჯამი					1 927,75		552,60		12,21	2 492,55
		ზედნადები ხარჯები	%	10			192,78		55,26		1,22	249,26
		ჯამი					2 120,53		607,86		13,43	2 741,81
		მოგება	%	8			169,64		48,63		1,07	219,34
		ჯამი 2					2 290,17		656,49		14,51	2 961,15
		3. სანტექნიკური სამუშაოები										
		წყალსადენ-კანალიზაცია										
1	16-24-5	პოლიპროპილენის წყალსადენის მილი დ=25მმ-მდე	გრძ.მ		20,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,35	27,00			4,60	124,20			124,20
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0314	0,63					3,20	2,02	2,02
		მასალა:										-
		პლასტმასის მილი დ=20მმ	გრძ.მ	0,946	18,92	0,90	17,03					17,03
		სხვა მასალა	ლარი	0,0652	1,30	3,20	4,16					4,16
2	16-12-1	ვენტილი დ=25მმ-მდე	ცალი		1,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,51	1,51			4,60	6,95			6,95
		სხვა მანქანა	ლარი	0,13	0,13					3,20	0,42	0,42
		მასალა:										-
		ვენტილი დ=25მმ	ცალი	1	1,00	7,00	7,00					7,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,07	0,07	3,20	0,22					0,22

	2	3	საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო						10	11	12	13
3	16-6-1	კანალიზაციის პლასტმასის მილი დ=50მმ	გრძ.მ		15,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,609	9,14			4,60	42,04			42,04
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0021	0,03					3,20	0,10	0,10
		მასალა:										-
		მილი დ=50მმ	გრძ.მ	0,998	14,97	2,50	37,42					37,42
		სამაგრი	ძს	0,14	2,10	3,50	7,35					7,35
		სხვა მასალა	ლარი	0,156	2,34	3,20	7,49					7,49
4	საბაზრ	ფასონური ნაწილები	ცალი		15,00	2,00	30,00					30,00
5	17-1-5 საბაზრ	ხელსაბანი ნიჟარის მოწყობა	კომპლ		1,00							-
		შრომის დანახარჯები	კომპლ	1	1,00			4,60	4,60			4,60
		სხვა მანქანა	ლარი	0,07	0,07					3,20	0,22	0,22
		მასალა:										-
		ხელსაბანი	კომპლ	1	1,00	80,00	80,00					80,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,37	0,37	3,20	1,18					1,18
6	16-6-2	წყლის გამაცხელებელი ავზი 30ლ "არისტონი"-ს ტიპის	ცალი		1,00							-
		შრომის დანახარჯები	ცალი	1	1,00			20,00	20,00			20,00
		მასალა:										-
		წყლის გამაცხელებელი ავზი 30ლ "არისტონი"-ს ტიპის	ცალი	1	1,00	200,00	200,00					200,00
		ჯამი					391,85		197,79		2,76	592,40
		ზედნადები ხარჯები	%	10,00			39,19		19,78		0,28	59,24
		ჯამი					431,04		217,57		3,04	651,64
		მოგება	%	8,00			34,48		17,41		0,24	52,13
		ჯამი 3					465,52		234,97		3,28	703,77
		4. გარე წყალსადენი										
1	1-80-3	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3		14,00							132,66
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2,06	28,84			4,60	132,66			-
2	1-81-3	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3		5,60							31,19
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,21	6,78			4,60	31,19			-
3		გრუნტის დატვირთვა ხელით ა/მ	ტ		16,38							39,93
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,53	8,68			4,60	39,93	5,00	81,90	81,90
4		გრუნტის გატანა 5 კმ-ზე	ტ		16,38							-
5	23-1-1	ქვიშის ფენილის მოწყობა სისქ.10სმ	მ3		8,40							69,55
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,80	15,12			4,60	69,55			-
		მასალა:			-							231,00
		ქვიშა	მ3	1,10	9,24	25,00	231,00					-
6	22-8-1	წყალსადენის პლასტმასის მილი დ=25მმ	გრძ.მ		70,00							30,91
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,10	6,72			4,60	30,91			10,08
		სხვადასხვა მანქანა	ლარი	0,05	3,15					3,20	10,08	-
		მასალა										77,77
		პოლიეთილენის მილი დ=25მმ	გრძ.მ	1,01	70,70	1,10	77,77					0,13
		სხვადასხვა მასალა	ლარი	0,00	0,04	3,20	0,13					-
7	16-12-1	ვენტილი დ=25მმ	ც		2,00							13,89
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,51	3,02			4,60	13,89			0,83
		სხვა მანქანა	ლარი	0,13	0,26					3,20	0,83	-
		მასალა:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ვენტილი დ=2500	ც	1,00	2,00	8,00	16,00					16,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,07	0,14	3,20	0,45					0,45
8	22-23-1	ფასონური ნაწილები (მუხლი, გადამყვანი, მილტუჩი)	ც		20,00							-
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,39	7,78			4,60	35,79			35,79
		სხვა მანქანა	ლარი	0,15	3,02					3,20	9,66	9,66
		მასალა:										-
		ფასონური ნაწილები	ცალი	1,00	20,00	8,00	160,00					160,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,02	0,48	3,20	1,54					1,54
9	22-27-3	შეჭრა არსებულ ქსელში	ც		1,00							-
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,95	1,95			4,60	8,97			8,97
		სხვა მანქანა	ლარი	0,59	0,59					3,20	1,89	1,89
		მასალა:										-
		მილი ფოლადის	მ	0,40	0,40	5,00	2,00					2,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,40	0,40	3,20	1,28					1,28
		ჯამი					490,17		362,89		104,36	957,42
		ზედნადები ხარჯები -	%	10,00			49,02		36,29		10,44	95,74
		ჯამი					539,19		399,18		114,80	1 053,16
		მოგება -	%	8,00			43,13		31,93		9,18	84,25
		ჯამი 4.					582,32		431,11		123,98	1 137,41
		5. გარე კანალიზაცია										
1	1-80-3	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3		1,32							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2,06	2,72			4,60	12,51			12,51
2	1-81-3	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3		1,32							-
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,21	1,60			4,60	7,36			7,36
3	23-12-1	**ანაკრები რკ/ბეტონის კანალიზაციის ჭა დ=1000 მმ სიღრმით 1-1,58**	მ3		1,00							-
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	12,6	12,60			4,60	57,96			57,96
		სხვა მანქანა	ლარი	5,08	5,1					3,20	16,32	16,32
		მასალა:										-
		ანაკრები რკ/ბეტონის რგოლი დ=1 მ	გრძ.მ	1,49	1,49	90,00	134,10					134,10
		გადახურვის მრგვალი ფილა	მ3	0,193	0,19	300,00	57,00					57,00
		არმატურა	კგ	16	16,00	1,20	19,20					19,20
		ბეტონი მ250	მ3	0,413	0,41	140,00	57,40					57,40
		სხვა მასალა	ლარი	7,01	7,01	3,20	22,43					22,43
		თუჯის თავსახური	ც		1,00	320,00	320,00					320,00
		ჯამი					610,13		77,83		16,32	704,28
		ზედნადები ხარჯები	%	10			61,01		7,78		1,63	70,43
		ჯამი					671,14		85,61		17,95	774,71
		მოგება	%	8			53,69		6,85		1,44	61,98
		ჯამი 5.					724,83		92,46		19,39	836,68
		6. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები										
1	8-525-1	ავტომატური გამომრთველი 16ა-იანი, 1 ფაზა	ცალი		1,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1	1,00			6,00	6,00			6,00
		სხვა მანქანა	ლარი	0,05	0,05					3,20	0,16	0,16
		მასალა:										-
		ავტომატური გამომრთველი	ცალი	1	1,00	8,00	8,00					8,00

1	2	3	საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო						10	11	12	13
		სხვა მასალა	ლარი	1,07	1,07	3,20	3,42					3,42
2	8-599-2	ლუმინესცენტური სანათი ოთხნათურიანი 4X18ვტ	ცალი		3,00							-
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,54	4,62			6,00	27,72			27,72
		სხვა მანქანა	ლარი	0,29	0,87					3,20	2,78	2,78
		მასალა:										-
		სანათი ლუმინესცენტური	ცალი	1	3,00	38,00	114,00					114,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,58	1,74	3,20	5,57					5,57
3	8-591-8	საშტეფსელო როზეტი მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 220ვ	ცალი		4,00							-
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,34	1,36			6,00	8,16			8,16
		სხვა მანქანა	ლარი	0,013	0,05					3,20	0,16	0,16
		მასალა:										-
		საშტეფსელო როზეტი მესამე დამამიწებელი კონტაქტით	ცალი	1	4,00	8,00	32,00					32,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,094	0,38	3,20	1,22					1,22
4	8-591-3	ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ორკლავიშიანი	ცალი		1,00							-
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,68	0,68			6,00	4,08			4,08
		სხვა მანქანა	ლარი	0,011	0,01					3,20	0,03	0,03
		მასალა:										-
		გამომრთველი	ცალი	1	1,00	5,00	5,00					5,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,103	0,10	3,20	0,32					0,32
5		ლუმინესცენტური ნათურა. სიმძლავრე 18ვტ	ცალი		12,00	6,00	72,00					72,00
6	8-402-2	სპილენძის კაბელის მონტაჟი ნალესის ქვეშ	გრძ.მ		25,00							-
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,13	3,25			6,00	19,50			19,50
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0371	0,93					3,20	2,98	2,98
		მასალა:										-
		სპილენძის კაბელი კვეთით 3X2,5მმ2	გრძ.მ	1	25,00	1,90	47,50					47,50
		სხვა მასალა	ლარი	0,0144	0,36	3,20	1,15					1,15
7	8-149-1	სპილენძის ძარღვიანი ორმაგიზოლაციანი კაბელის გატარება მილებში	გრძ.მ		35,00							-
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,11	3,85			6,00	23,10			23,10
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0027	0,09					3,20	0,29	0,29
		მასალა:										-
		კაბელი სპილენძის ძარღვით კვეთით 3X1,5მმ2	გრძ.მ		10,00	1,90	19,00					19,00
		კაბელი სპილენძის ძარღვით კვეთით 3X2,5მმ2	გრძ.მ		25,00	2,50	62,50					62,50
		სხვა მასალა	ლარი	0,0349	1,22	3,20						-
8	8-417-1	ვინიპლასტის მილის მონტაჟი დ=15-20-25-32მმ	გრძ.მ		35,00							-
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,26	9,10			6,00	54,60			54,60
		სხვა მანქანა	ლარი	0,122	4,27					3,20	13,66	13,66
		მასალა:										-
		ვინიპლასტის მილი დ=25მმ	გრძ.მ		10,00	5,00	50,00					50,00
		ვინიპლასტის მილი დ=50მმ	გრძ.მ		25,00	7,00	175,00					175,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,082	2,87	3,20	9,18					9,18
		ჯამი					605,86		143,16		20,06	769,08
		ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	%	50					71,58			71,58
	ხარჯთაღრიცხვა	ჯამი					605,86		214,74		20,06	840,66

6/7

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3										
		მოგება	%	8					10	11	12	13
		ჯამი 6					48,47		17,18		1,60	67,25
		ჯამი 1+2+3+4+5+6					654,33		231,92		21,66	907,91
		მასალების ტრანსპორტი	%	4,77			4 717,17		1 844,15		208,55	6 769,86
		ჯამი					225,01					225,01
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%				4 942,18		1 844,15		208,55	6 994,87
		ჯამი										

ინჟ.მეჩარმე ..ირაკლი ჯიქურაშვილი..