

შეთანხმება N32070201/03/77-2

(სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ და შ.პ.ს. „ბეგი ჯორჯია“-ს შორის 2018 წლის 25 მაისს გაფორმებულ N32070201/03/77 ხელშეკრულებაში ცვლილებების განხორციელების შესახებ)

SPA180006021

ქ.თბილისი

28 ივნისი, 2018 წელი.

ერთის მხრივ, სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი დირექტორის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის გიორგი შალუტაშვილის სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ბეგი ჯორჯია“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი დირექტორის გიორგი ნიკოლაძის სახით, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის, მხარეთა შორის 2018 წლის 25 მაისს გაფორმებულ N32070201/03/77 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების მე-3 მუხლისა და სააგენტოს სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის 2018 წლის 28 ივნისის N828238 სამსახურებრივი ბარათის გათვალისწინებით შევთანხმდით შემდეგზე:

აღწერილობითი ნაწილი:

2018 წლის 25 მაისს გაფორმებულ N32070201/03/77 ხელშეკრულების საფუძველზე შ.პ.ს. „ბეგი ჯორჯია“ ახორციელებს სსიპ მერაბ კოსტავას სახელობის ქალაქ ზუგდიდის №2 საჯარო სკოლის, სსიპ ანდრია რაზმაძის სახელობის ქალაქ ქუთაისის №41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლის, სსიპ ქალაქ გორის №3 საჯარო სკოლის, ნოდარ დუმბაძის სახელობის ქალაქ ოზურგეთის №2 საჯარო სკოლის, სსიპ ქალაქ თელავის №8 საჯარო სკოლის, სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ქალაქ ფოთის №3 საჯარო სკოლისა და სსიპ ქალაქ რუსთავის №22 საჯარო სკოლის სანიტარული კვანძების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, ღირებულებით 790.117.38 ლარი. სამუშაოების დასრულების ვადად განსაზღვრულია 2018 წლის 23 ივნისი.

2018 წლის 27 ივნისს შ.პ.ს. „ბეგი-ჯორჯია“-მ მომართა სააგენტოს N819061 წერილით და ითხოვა აღნიშნულ სკოლებში სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოების სრულყოფილად ჩატარებისათვის, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ხარჯთაღრიცხვის კორექტირება და წარმოადგინა კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვები. ამასთან კომპანიამ ითხოვა დამატებით ვადა სამუშაოების დასასრულებლად, რადგან სამუშაოები მიმდინარეობდა სასწავლო პროცესის პარალელურად.

კორექტირების შედეგად ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება იზრდება 19 924.01 ლარით.

სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“-ს მიერ საგანმანათლებლო დაწესებულებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირებასთან დაკავშირებული საკითხების განმხილველმა სამუშაო ჯგუფმა იმსჯელა აღნიშნულ საკითხზე 22 ივნისის N56-1 ოქმით და მიზანშეწონილად მიიჩნია აღნიშნული ცვლილებების შეტანა არსებულ სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა 19 924.01 ლარით და მიმწოდებელი კომპანიისათვის სამუშაოების დასასრულებლად ვადის გაზრდა 2018 წლის 29 ივნისის ჩათვლით, საჯარიმო სანქციების გამოყენების გარეშე.

კორექტირების შედეგად სახეზეა სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობები, რაც იწვევს ხელშეკრულების მისადაგებას შეცვლილი გარემოებისადმი. აღნიშნულის გამო საჭირო გახდა ფასის გაზრდა 10%-ის ფარგლებში.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე:

1. მხარეთა შორის 2018 წლის 25 მაისს გაფორმებულ N32070201/03/77 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. მხარეთა შორის 2018 წლის 25 მაისს გაფორმებულ N32070201/03/77 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება გაიზარდოს 19 924.01 ლარით და ნაცვლად 790 117.38 ლარისა 810 041,39 ლარით. მათ შორის: სსიპ მერაბ კოსტავას სახელობის ქალაქ ზუგდიდის №2 საჯარო სკოლა - 73 200.72 ლარი, სსიპ ანდრია რაზმაძის სახელობის ქალაქ ქუთაისის №41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა - 64 411.56 ლარი, სსიპ ქალაქ გორის №3 საჯარო სკოლა - 101 744.26 ლარი, ნოდარ დუმბაძის სახელობის ქალაქ ოზურგეთის №2 საჯარო სკოლა - 34 322.85 ლარი, სსიპ ქალაქ თელავის №8 საჯარო სკოლა - 196 289.75 ლარი, სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ქალაქ ფოთის №3 საჯარო სკოლა - 120 875.41 ლარი და სსიპ ქალაქ რუსთავის №22 საჯარო სკოლა - 219 196.84 ლარი.
3. შ.პ.ს. „ბეგი ჯორჯია“-ს მხარეთა შორის 2018 წლის 25 მაისს გაფორმებულ N32070201/03/77 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასასრულებლად გაუგრძელდეს ვადა 6 (ექვსი) კალენდარული დღით, მიმდინარე წლის 24 ივნისიდან 2018 წლის 29 ივნისის ჩათვლით, საჯარიმო სანქციების გამოყენების გარეშე.
4. მხარეთა შორის 2018 წლის 25 მაისს გაფორმებულ N32070201/03/77 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების 1.8. პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „1.8. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულება უზრუნველყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 36 (ოცდათექვსმეტი) კალენდარულ დღეში, 2018 წლის 29 ივნისის ჩათვლით. განსაზღვრულ ვადაში შესყიდვის ობიექტის მიწოდების უზრუნველსაყოფად სამუშაოები უნდა განხორციელდეს ორ ცვლაში.“
5. მხარეთა შორის 2018 წლის 25 მაისს გაფორმებულ N32070201/03/77 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების 1.9. პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „1.9. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია 2018 წლის 25 მაისიდან 2018 წლის 29 ივნისის ჩათვლით“.
6. მიმწოდებელი ვალდებულია 2018 წლის 10 ივნისამდე წარმოადგინოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია გაზრდილი ღირებულების გათვალისწინებით (40 502,07 ლარი), რომლის მოქმედების ვადად განსაზღვრული იქნება 2018 წლის 30 ოქტომბერი. გარანტიის წარმოდგენილობის შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებამოსილებას ხელშეკრულების მე-10 მუხლის 10.5 პუნქტით დადგენილი პირობის შესაბამისად, შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება.
7. ხელშეკრულების დანარჩენი მუხლები/პუნქტები დარჩეს უცვლელი.
8. შეთანხმება შედგენილია სამი, თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად ქართულ ენაზე. ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს ხოლო ორი რჩება შემსყიდველ ორგანიზაციას.

სსიპ „საგანმანათლებლო და სპორტიული ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი შალუტაშვილი

(ხელმოწერა, ხელმოწერა)





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

MES 9 18 00828238

28/06/2018

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის

განვითარების სააგენტოს დირექტორის

პირველ მოადგილეს ბატონ

გიორგი შალუტაშვილს

ბატონო გიორგი,

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოსა და შპს "ბეგი-ჯორჯია"-ს შორის 2018 წლის 25 მაისს გაფორმებულია ხელშეკრულება

N32070201/03/77 საერთო ღირებულებით 790 117,38 ლარი, ხელშეკრულების თანახმად შპს „ბეგი-ჯორჯია“ ახორციელებს ზუგდიდის N2, ქუთაისის N41, თელავის N8, ოზურგეთის N2, ფოთის N3, რუსთავის N22 და გორის N3 საჯარო სკოლების სანიტარული კვანძების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. 2018 წლის 27 ივნისს შპს „ბეგი-ჯორჯია“ სააგენტოს მომართა წერილით N819061 სადაც ითხოვს აღნიშნულ სკოლებში სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოების სრულყოფილად ჩატარებისათვის, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ხარჯთაღრიცხვის კორექტირებას და წარმოადგინა კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვები. ამასთანავე კომპანიამ ითხოვა დამატებით ვადა სამუშაოების დასასრულებლად, რადგან სამუშაოები მიმდინარეობდა სასწავლო პროცესის პარალელურად.

კორექტირების შედეგად ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ხარჯთაღრიცხვა გაიზარდა და შეადგინა 810 041,39 ლარი .

აღნიშნული საკითხი შესწავლილია სააგენტოს სამენებლო-საპროექტო სამსახურის თანამშრომლების მიერ. (სხდომის ოქმი N56-1 22.06.2018) კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვას ხელისმოწერით ადასტურებენ სამსახურის მენეჯერი გიორგი ჭიშვილი და ხარჯთაღმრიცხველი გვანცა სულთანაშვილი.

გთხოვთ დაავალოთ შესაბამის სამსახურს განახორციელონ სათანადო ღონისძიებები.

პატრივოსცემით,

სსიპ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო /

სამშენებლო-საპროექტო სამსახური
მენეჯერი
გიორგი ჭეიშვილი



№26

27.06.2018წ

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების
სააგენტოს დირექტორს
ბატონ ზვიად როსტომშვილს


ბატონო ზვიად,

წარმოგიდგენთ ჩვენს შორის გაფორმებული 2018 წლის 25 მაისის №32070201/03/77
ხელშეკრულების საფუძველზე, სსიპ მერაბ კოსტავას სახელობის ქალაქ ზუგდიდის №2, სსიპ
ანდრია რაზმაძის სახელობის ქალაქ ქუთაისის №41 ფიზიკა-მათემატიკის, სსიპ ქალაქ გორის
№3, ნოდარ დუმბაძის სახელობის ქალაქ ოზურგეთის №2, სსიპ ქალაქ თელავის №8, სსიპ ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის ქალაქ ფოთის №3 და სსიპ ქალაქ რუსთავის №22 საჯარო
სკოლების სანიტარული კვანძების სარეაბილიტაციო სამუშაოების კორექტირებულ
ხარჯთაღრიცხვებს.

დანართი: 35 ფურცელი

პატივისცემით:

შპს ბეგი ჯორჯიას დირექტორი:


/გ. ნიკოლაძე/

ობიექტის დასახელება: ქ. რუსთავის №22 საჯარო სკოლა

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

კორექტირებული

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

მათ შორის ხელფასი

№	შოფრის ორმწრე სურსკო ლი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა ღ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განს.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	შენიშვნა
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		I. დემონტაჟის სამუშაოები										
1		აგურის კედლის დემონტაჟი	კვ.მ	15.00	0.00	0.00	45.00	675.00	0.00	0.00	675.00	
2		ლიობის გამოღება აგურის კედელში კარის ღიობის გაფართოება	კვ.მ	1.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
3		კედლებიდან კერამიკული ფიდელების დემონტაჟი	კვ.მ	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
4		კედლებიდან ნაღვლის მოსხნა/ხანკა	კვ.მ	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
5		მუქლასის იატაკის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე	კვ.მ	195.00	0.00	0.00	1.00	195.00	0.00	0.00	195.00	
6		მედიდული კერის დემონტაჟი	კვ.მ	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
7		კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ	40.00	0.00	0.00	5.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
8		ურთიკასის დემონტაჟი	ცალი	8.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
9		ხელსაბანის დემონტაჟი	ცალი	8.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
10		თერქელი ჯამის დემონტაჟი	ცალი	48.00	0.00	0.00	10.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
11		წელის სისტემის სრული დემონტაჟი	კვ.მ	200.00	0.00	0.00	2.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
12		ს.კ.-ნადისაყი სისტემის სრული დემონტაჟი	კვ.მ	200.00	0.00	0.00	2.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
13		არსებული რადიატორების დემონტაჟი და მონტაჟი	ცალი	8.00	0.00	0.00	40.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
14		ელექტროქსელის სრული დემონტაჟი	კვ.მ	200.00	0.00	0.00	2.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
15		შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	87.35	0.00	0.00	10.00	873.45	0.00	0.00	873.45	
16		ნაგვის დაგვირთვა ავტოთვიმსკლეულზე	ტონა	87.35	0.00	0.00	10.00	873.45	0.00	0.00	873.45	
17		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	873.45	873.45	
		ჯამი				0.00		6476.90		873.45	7350.35	
		ზედნადები ხარჯები	10%			0.00		647.69		87.35	735.04	
		ჯამი				0.00		7124.59		960.80	8085.39	
		მოგება	8%			0.00		569.97		76.86	646.83	
		ჯამი I				0.00		7694.56		1037.66	8732.22	
		2. სამშენებლო სამუშაოები										
		კედლები										
1		აგურის (თიხის, კერამიკული, 250×120×65 მმ) ტიხრის მოწყობა, სისქით 12.0 სმ	კვ.მ	14.00	25.00	350.00	10.00	140.00	0.00	0.00	490.00	
2		ღამინირებული ნესტგამბლე მდფ-ის პანელის გამყოფი ტიხრისა და კარის მოწყობა, სისქით 18მმ, (K5)	კვ.მ	132.00	50.00	6600.00	25.00	3300.00	2.00	264.00	10164.00	მასხაობ ის. ხაპრო დოკუმენ
		ფურნიტურა 32კაბინაზე:										
3		საძირი გამყოფის მეტადიკი	ცალი	32.00	20.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	
4		ფეხი გამყოფის მეტადიკი	ცალი	128.00	15.00	1920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1920.00	
5		სახელური გამყოფის მეტადიკი	ცალი	32.00	12.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	

6	ამჟიანი გამყოფის 18მ მეტალიკი	ცალი	128.00	5.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	
7	ამჟიანი გამყოფის კუთხე მეტალიკი	ცალი	128.00	5.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	
8	ანგამა გამყოფის 18მ მეტალიკი	ცალი	64.00	15.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	
9	კედლების მაღალხარისხიანი შეღებვა ცემენტის ხსნარით საჩვენებელში	კვ.მ.		3.50	0.00	6.25	0.00	0.25	0.00	0.00	
	ნესტგამძლე თაბამირმუყაოს საკედლე ერთმაცი ფილის გაკერა კედელზე კარკასის გარეშე წებოზე	კვ.მ.	695.00	5.66	3933.70	5.00	3475.00	0.00	0.00	7408.70	
10	კარ-ფანჯრის შიდა ფერდობის ცემენტის ხსნარით ლესვა	კვ.მ.	8.00	3.50	28.00	15.00	120.00	0.25	2.00	150.00	
11	ნესტგამძლე თაბამირმუყაოს საკედლე ფილებით საკანალიზაციო მიწების შეფუთვა (კომპლექტი)	კვ.მ.	30.00	7.00	210.00	10.00	300.00	0.00	0.00	510.00	იხ. ღანარ
12	კედლის ფერდობის დამუშავება ფთხით და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	240.00	3.00	720.00	6.25	1500.00	0.10	24.00	2244.00	
14	კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით საჩვენებელში	კვ.მ.	530.00	24.00	12720.00	15.00	7950.00	0.20	106.00	20776.00	იხ. ღანარ
15	კარის ღიბის მოწარმოება ლითონის კონსტრუქციებით	ტონა	0.50	2500.00	1250.00	1250.00	625.00	0.00	0.00	1875.00	იხ. ღანარ
16	ლითონის კონსტრუქციების დაფარვა ანტიკორიზიული საღებავით	ტონა	0.50	80.00	40.00	100.00	50.00	0.00	0.00	90.00	
17	საექსპლუატაციო ცხაურების მოწყობა	ცალი	32.00	7.00	224.00	10.00	320.00	0.00	0.00	544.00	
	იატაკი										იხ. ღანარ
1	მონოლითური რკებტონის გადახურვების მოწყობა B25 ბეტონისაგან სისქით 200მმ-მდე	კუბ.მ.	1.00	120.00	120.00	125.00	125.00	0.00	0.00	245.00	
2	არმატურა ა-III კლ	ტ	0.05	1500.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
3	მსოფლიკა პეშით	კვ.მ.	10.25	40.00	410.00	10.00	102.50	5.00	51.25	563.75	
5	მოდროისოფლიკა რეპეროფლით	კვ.მ.	205.00	3.00	615.00	1.00	205.00	0.00	0.00	820.00	
5	ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა, სისქით 40 მმ	კვ.მ.	205.00	3.50	717.50	6.25	1281.25	0.35	71.75	2070.50	
6	კერამოგრანტის ხალიჩა ფილებით იატაკის მოწყობა	კვ.მ.	205.00	27.00	5535.00	15.00	3075.00	0.20	41.00	8651.00	
7	ალუმინის პროფილების მოწყობა იატაკის გადახედის ადგილებში	გრ.მ.	16.00	5.00	80.00	3.00	48.00	0.00	0.00	128.00	
	ჭერი										
1	შეკრული ჭერის მოწყობა ნესტგამძლე "ამსტრონგის" ფილებით ლითონის კარკასზე /საჩვენებელში/	კვ.მ.	200.00	14.00	2800.00	7.50	1500.00	0.20	40.00	4340.00	
	კარ-ფანჯრები										
1	პოლიურეთანის ორგომპონენტის გრუნტით შეღებული "მდე"-ის ყრუ კარის მოწყობა (მოწყობილობით, თამასებით, ჩარჩოს გათვალისწინებით)	კვ.მ.	47.30	180.00	8514.00	10.00	473.00	1.00	47.30	9034.30	იხ. ღანარ
2	შეკრული პლასტიკის ფანჯრის რეაბილიტაცია	კვ.მ.	6.00	70.00	420.00	30.00	180.00	0.35	2.10	602.10	
	პლასტიკის რაფების მონტაჟი	გრ.მ.		17.00		5.00					
	ჯამი				50546.20		24769.75		649.40	75965.35	
	ზედნადები ხარჯები	10%			5054.62		2476.98		64.94	7596.54	
	ჯამი				55600.82		27246.73		714.34	83561.89	
	მოგება	8%			4448.07		2179.74		57.15	6684.95	
	ჯამი 2				60048.89		29426.46		771.49	90246.84	

	პასანტეკნიკური სამუშაოები												
	წვალსადენ-კანალიზაცია												
1	პოლიეთილენის მიღების მოწყობა დ=208მ	გრძ.მ.	250.00	1.10	275.00	1.00	250.00	0.10	25.00	550.00			
2	პოლიეთილენის მიღების მოწყობა დ=208მ ცხ. წყ.	გრძ.მ.	120.00	1.25	150.00	1.00	120.00	0.10	12.00	282.00			
3	პოლიეთილენის მიღების მოწყობა დ=258მ	გრძ.მ.	50.00	1.25	62.50	1.00	50.00	0.10	5.00	117.50			
4	პოლიეთილენის მიღების მოწყობა დ=328მ	გრძ.მ.	48.00	2.00	96.00	1.00	48.00	0.10	4.80	148.80			
5	ვერტიკლების მოწყობა დ=208მ კუთხის	ცალი	156.00	5.00	780.00	5.00	780.00	0.00	0.00	1560.00			
6	ვერტიკლი დ=258მ	ცალი	16.00	12.00	192.00	5.00	80.00	0.00	0.00	272.00			
7	ვერტიკლი დ=328მ	ცალი	4.00	14.00	56.00	5.00	20.00	0.00	0.00	76.00			
8	უნიტაზის ვერტიკლი	ცალი	43.00	5.00	215.00	5.00	215.00	0.00	0.00	430.00			
9	ხელსაბანის ვერტიკლი	ცალი	88.00	8.00	704.00	5.00	440.00	0.00	0.00	1144.00			
10	სამკაპი 20/20 მმ	ცალი	55.00	0.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50			
11	სხვა ფიტინგები	ცალი	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00			
12	პლასტმასის საკანალიზაციო მილები დ=50 მმ	გრძ.მ.	120.00	5.00	600.00	2.00	240.00	0.00	0.00	840.00			
13	კანალიზაციის მილის მუხელი დ=50მმ	ცალი	60.00	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00			
14	ხედიკელდანი პლასტმასის საკანალიზაციო მილები დ=100 მმ	გრძ.მ.	150.00	10.00	1500.00	2.00	300.00	0.00	0.00	1800.00			
15	ფასონური ნაწილების მოწყობა დ=100მმ	ცალი	115.00	3.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00			
16	კოფრე	ცალი	41.00	5.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00			
17	ხელსაბანი ნივარის მოწყობა (შემრეკით და სიფონით)	კომპლ	42.00		180.00	7560.00	50.00	2100.00	0.00	0.00	9660.00		
18	ხელსაბანი ნივარის მოწყობა შეზღუდული უნარების მქონეთათვის კომპლექტში	კომპლ	2.00		350.00	700.00	100.00	200.00	0.00	0.00	900.00	იხ. ღანარ	
19	პისუარის მოწყობა	კომპლ	6.00		120.00	720.00	50.00	300.00	0.00	0.00	1020.00		
20	უნიტაზის (ჩამრეცხი აუხით) მოწყობა	კომპლ	41.00		170.00	6970.00	50.00	2050.00	0.00	0.00	9020.00		
21	უნიტაზის (ჩამრეცხი აუხით) მოწყობა შეზღუდული უნარის მქონე პირთათვის	კომპლ	2.00		450.00	900.00	100.00	200.00	0.00	0.00	1100.00	იხ. ღანარ	
22	რევიზია დ=100მმ	ცალი	41.00	7.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00			
23	ტრაპი ნიკელის დ=50 მმ სიფონით	ცალი	18.00	8.00	144.00	25.00	450.00	0.00	0.00	594.00			
	სანკეანძის აქსესუარების მოწყობა:												
24	თხევადი სანის დისპენსერი	ცალი	32.00	20.00	640.00	10.00	320.00	0.00	0.00	960.00			
25	ტუალეტის ქალაღდის დისპენსერი	ცალი	43.00	60.00	2580.00	10.00	430.00	0.00	0.00	3010.00			
26	ქალაღდის პირხახოცის დისპენსერი	ცალი	32.00	70.00	2240.00	10.00	320.00	0.00	0.00	2560.00			
27	ხარკე	ცალი	42.00	70.00	2940.00	10.00	420.00	0.00	0.00	3360.00			
28	ხარკე შშმ პირთათვის	ცალი	2.00	190.00	380.00	25.00	50.00	0.00	0.00	430.00			
29	ურნა	ცალი	40.00	10.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00			
30	საკიდი	ცალი	45.00	15.00	675.00	5.00	225.00	0.00	0.00	900.00			
31	სანკეანძის შესასვლელთან აბრა	ცალი	16.00	10.00	160.00	5.00	80.00	0.00	0.00	240.00			
32	წელის გამაცხელებელი აუხი 30ლ "არისტონი"-ს ტიპის	ცალი	-	200.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
33	წელის გამაცხელებელი აუხი 100ლ "არისტონი"-ს ტიპის	ცალი	8.00	350.00	2800.00	50.00	400.00	0.00	0.00	3200.00			
34	მიღების იზოლაცია კაუჩუკის შალითით დ=50მმ	გრძ.მ.	100.00	2.50	250.00	1.50	150.00	0.00	0.00	400.00			
35	მიღების იზოლაცია კაუჩუკის შალითით დ=20მმ	გრძ.მ.	250.00	1.00	250.00	1.25	312.50	0.00	0.00	562.50			
36	მიღების იზოლაცია კაუჩუკის შალითით დ=25მმ	გრძ.მ.	50.00	1.20	60.00	1.25	62.50	0.00	0.00	122.50			
	ჯამი				36484.00		10613.00		46.80	47143.80			
	ზედნადები ხარჯები	10%			3648.40		1061.30		4.68	4714.38			

		ჯამი			40132.40		11674.30		5148	51858.18	
	მოგება	8%			3210.59		933.94		412	4148.65	
	ჯამი 3				43342.99		12608.24		5560	56006.83	
	4.1 დაბალი ძაბვის საკაბელო ქსელი									იხ. დანართი	
	სამშენებლო სამუშაოები										
1	თხრილის გათხრა ხელით კაბელისათვის	კუბ.მ.	70.00			12.36	865.20			865.20	
2	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით, მოხწორებით	კუბ.მ.	45.00			7.26	326.70			326.70	
3	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	ტონა	48.75			10.00	487.50			487.50	
4	ზედმეტი გრუნტის გატანა	ტონა	48.75					10.00	487.50	487.50	
	ჯამი				0.00		1679.40		487.50	2166.90	
	ზედნადები ხარჯები	%	10.00		0.00		167.94		48.75	216.69	
	ჯამი				0.00		1847.34		536.25	2383.59	
	მოგება	%	8.00		0.00		147.79		42.90	190.69	
	ჯამი 4.1				0.00		1995.13		579.15	2574.28	
	4.2 ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები									იხ. ნახაზი	
1	ქვიშის საფუძველის მომზადება თხრილში კაბელისათვის (25 კუბ.მ.)	გრძ.მ	200.00	3.5	700.00	0.45	90.00	0.00	0.00	790.00	
	ძალოვანი გამ. ფარი MGF01, კედელზე სამონტაჟო, პლასტმასის, ქარხნული შესრულებით, 28 მოდულიანი, დაცვის კლასი IP30, ნეიტრალის N საღებო და დამიწების PE საღებო, ავტ. გამოიშვებული 50.√3P, 6ka- I (ცალი, ავტომატური გამოიშვებული , 20.√IP, C-6ka- 9 (ცალი	(ცალი	1.00	79.21	79.21	16.45	16.45	0.00	0.00	95.66	
	ძალოვანი გამ. ფარი MGF02, კედელზე სამონტაჟო, პლასტმასის, ქარხნული შესრულებით, 28 მოდულიანი, დაცვის კლასი IP30, ნეიტრალის N საღებო და დამიწების PE საღებო, ავტ. გამოიშვებული 50.√3P, 6ka- I (ცალი, ავტომატური გამოიშვებული , 20.√IP, C-6ka- 12 (ცალი	(ცალი	1.00	93.31	93.31	16.45	16.45	0.00	0.00	109.76	
	ძალოვანი გამ. ფარი MGF03, კედელზე სამონტაჟო, პლასტმასის, ქარხნული შესრულებით, 28 მოდულიანი, დაცვის კლასი IP30, ნეიტრალის N საღებო და დამიწების PE საღებო, ავტ. გამოიშვებული 50.√3P, 6ka- I (ცალი, ავტომატური გამოიშვებული , 20.√IP, C-6ka- 12 (ცალი	(ცალი	1.00	93.31	93.31	16.45	16.45	0.00	0.00	109.76	
	ძალოვანი გამ. ფარი MGF04, კედელზე სამონტაჟო, პლასტმასის, ქარხნული შესრულებით, 28 მოდულიანი, დაცვის კლასი IP30, ნეიტრალის N საღებო და დამიწების PE საღებო, ავტ. გამოიშვებული 50.√3P, 6ka- I (ცალი, ავტომატური გამოიშვებული , 20.√IP, C-6ka- 11 (ცალი	(ცალი	1.00	88.61	88.61	16.45	16.45	0.00	0.00	105.06	

	ძაღოვანი გამ. ფარი MGF05, კედელზე სამონტაჟო, პლასტმასის, ქარხნული შესრულებით, 16 მოდულიანი, დაცვის კლასი IP30, ნეიტრალის N საღებო და დამიწების PE საღებო. ავტ. გამთიშველი 50ა/3P, C-6ka-1 (ცალი, ავტომატური გამთიშველი, 20ა/3P, C-6ka-4 ცალი, ავტომატური გამთიშველი 20ა/3P, C-6ka-2 ცალი)	ცალი	1.00	137.91	137.91	16.45	16.45	0.00	0.00	154.36	
	მთავარი ძაღოვანი გამ. ფარი MGF01, მეტალის, ქარხნული შესრულებით, ზედაპირული მონტაჟის, დაცვის კლასი IP30, ნეიტრალის N საღებო და დამიწების PE საღებო. გამთიშველი 400ა/3P, 25ka-1 (ცალი, ავტომატური გამთიშველი, 63ა/3P, C-10ka-2 ცალი, ავტომატური გამთიშველი 50ა/3P, C-10ka-5 ცალი, ავტომატური გამთიშველი 32ა/3P, C-10ka-6 ცალი)	ცალი	1.00	933.41	933.41	16.45	16.45	0.00	0.00	949.86	
2	საშტეფსელო როზეტი მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 220ვ	ცალი	30.00	10.00	300.00	15.00	450.00	0.00	0.00	750.00	
	ბუნიკი ქრომირებული, 240მმ	ცალი	4	6.78	27.12					27.12	
	ბუნიკი . 2.5მმ	ცალი	100	0.70	70.00					70.00	
	სპილენძის ძარღვიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელის გატარება მილებში და საკაბელო არხში										
	კაბელი NYY 3X2.5მმ2	გრძმ.	1,600.00	2.00	3,200.00	0.30	480.00	0.00	0.00	3,680.00	
	კაბელი NYY 5X2.5მმ2	გრძმ.	150.00	3.70	555.00	0.30	45.00	0.00	0.00	600.00	
	კაბელი NYY 3X4მმ2	გრძმ.	400.00	3.55	1,420.00	0.30	120.00	0.00	0.00	1,540.00	
	კაბელი NYY 5X10მმ2	გრძმ.	160.00	14.81	2,369.60	0.30	48.00	0.00	0.00	2,417.60	
	კაბელი NYY 1X25მმ2	გრძმ.	62.00	5.90	365.80	0.30	18.60	0.00	0.00	384.40	
8	PVC გოფირებული მილის მონტაჟი დ=25მმ	გრძმ.	40.00	0.68	27.20		0.00	0.00	0.00	27.20	
	საკაბელო არხი პლასტმასის 100X50	გრძმ.	30.00	6.98	209.40	0.20	6.00	0.00	0.00	215.40	
	საკაბელო არხი პლასტმასის 50X50	გრძმ.	450.00	1.62	729.00	0.20	90.00	0.00	0.00	819.00	
	საკაბელო არხი პლასტმასის 20X30	გრძმ.	250.00	0.94	235.00	0.20	50.00	0.00	0.00	285.00	
19	ავტომატის კუთი 12 მოდულიანი გარე მონტაჟის	ცალი	2	10.20	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40	
	კაბელის გამანაწილებელი 400A	ცალი	1.00	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00	59.32	
	წითელი გამაფრთხილებელი ღერტი	გრძმ.	200.00	0.80	160.00	0.20	40.00	0.00	0.00	200.00	
	მოთუთიებული დამიწების ზოლოვანი 40X4მმ	გრძმ.	35	5.17	180.95	1.86	65.10	0.00	0.00	246.05	
	მოთუთიებული დამიწების კუთხოვანი 50X50X5მმ, (1500მმ-3(ცალი)	გრძმ.	4.50	18.69	84.11	2.03	9.13	0.00	0.00	93.23	
1	ამსტრონგის ღერ ხანათის მოწყობა სააკკანძებში	ცალი	34.00	45.00	1530.00	15.00	510.00	0.00	0.00	2040.00	
2	საშტეფსელო როზეტი მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 220ვ	ცალი	40.00	10.00	400.00	15.00	600.00	0.00	0.00	1000.00	
3	ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ერთკლავიანი	ცალი	10.00	10.00	100.00	5.00	50.00	0.00	0.00	150.00	
4	ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ორკლავიანი	ცალი	8.00	10.00	80.00	5.00	40.00	0.00	0.00	120.00	
5	სპილენძისძარღვიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელის მონტაჟი ნაღესის ქვეშ, კუთით 3X1.5მმ2	გრძმ.	200.00	1.50	300.00	0.30	60.00	0.00	0.00	360.00	
6	სპილენძისძარღვიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელის მონტაჟი ნაღესის ქვეშ, კუთით 3X2.5მმ2	გრძმ.	250.00	2.00	500.00	0.30	75.00	0.00	0.00	575.00	

7	საილენძისპარლემანო ორმაგიზოლიაციანი კაბელი, კეფითი 3X2.5მმ2 საკაბელო არხში	გრძ.მ.	100.00	2.00	200.00	0.30	30.00	0.00	0.00	230.00	
8	ენიპლასტის შილის მონტაჟი ღ=25მმ	გრძ.მ.	100.00	1.20	120.00	0.25	25.00	0.00	0.00	145.00	
9	გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი	30.00	3.00	90.00	5.00	150.00	0.00	0.00	240.00	
	ჯამი				15458.66		3150.53		0.00	18609.18	
	ზედნაღები ხარჯები ხელფასიდან	68%			0.00		2142.36		0.00	2142.36	
	ჯამი				15458.66		5292.88		0.00	20751.54	
	მოგება	8%			1236.69		423.43		0.00	1660.12	
	4.2 ჯამი				16695.35		5716.31		0.00	22411.66	
	1+2+3+4.1+4.2 თავების ჯამი				120087.23		57440.71		2443.89	179971.83	
	მასალების ტრანსპორტი	%	3%		3602.62					3602.62	
	ჯამი				123689.84		57440.71		2443.89	183574.44	
	ბიოტექნოლოგიების ქირაგნობის, ტრანსპორტირების და ექსპლუატაციის ხარჯები									2,185.59	
	ჯამი				123689.84		57440.71		2443.89	185760.04	
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	0%		0.00		0.00		0.00	0.00	
	ჯამი				123689.84		57440.71		2443.89	185760.04	
	ფ.ღ.გ	%	18%		22264.17		10339.33		439.90	33436.81	
	ჯამი				145954.02		67780.03		2883.80	219196.84	205,430.66


შ.პ.ს. „ბეგი ჯორჯია“-ს დირექტორი:

ხარჯთაღმორცხველი:



გ. ნიკოლაძე /

გ. სულთანიშვილი /



ობიექტის დასახელება: ქ. თელავის №8 საჯარო სკოლა

შენიშვნის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

კორექტირებული

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

მათ შორის ხელფასი

№	შიფრი, ორმ. № რესურსი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	შენიშვნა
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1. დემონტაჟის სამუშაოები										
1		აგურის კედლის დემონტაჟი	კუბ.მ.	4.61	0.00	0.00	45.00	207.45	0.00	0.00	207.45	
2		ლიობის გამოღება აგურის კედელში კარის ლიობის გაფართოება	კუბ.მ.	2.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
3		კედლებიდან კერამიკული ფილების დემონტაჟი	კვ.მ.	309.60	0.00	0.00	1.00	309.60	0.00	0.00	309.60	
4		კედლებიდან ნაღვლის მოხსნა/სან.კვ.	კვ.მ.	720.80	0.00	0.00	1.00	720.80	0.00	0.00	720.80	
5		მეტლახის იატაკის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე	კვ.მ.	198.30	0.00	0.00	1.00	198.30	0.00	0.00	198.30	
6		შეკიდული ჭერის დემონტაჟი	კვ.მ.	-	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7		კარის ბლოკის დემონტაჟი (სან.ფანძი)	კვ.მ.	40.80	0.00	0.00	5.00	204.00	0.00	0.00	204.00	
8		ხელხაზანის დემონტაჟი	კვ.მ.	16.00	0.00	0.00	10.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
9		თოვრქული ჯამის დემონტაჟი	კვ.მ.	56.00	0.00	0.00	10.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
10		წილის ხისტემის სრული დემონტაჟი	კვ.მ.	198.30	0.00	0.00	2.00	396.60	0.00	0.00	396.60	
11		საკანალიზაციო ხისტემის სრული დემონტაჟი	კვ.მ.	198.30	0.00	0.00	2.00	396.60	0.00	0.00	396.60	
12		არსებული რადიატორების დემონტაჟი	კვ.მ.	8.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
13		ელექტროქსელის სრული დემონტაჟი	კვ.მ.	198.30	0.00	0.00	2.00	396.60	0.00	0.00	396.60	
14		შენიშნული გასუფთავება სამშენებლო ნაგებობაზე	ტონა	60.17	0.00	0.00	10.00	601.68	0.00	0.00	601.68	
15		ნაგვის დაცეცხვა ავტოთიომცლელზე	ტონა	60.17	0.00	0.00	10.00	601.68	0.00	0.00	601.68	
16		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	601.68	601.68	
		ჯამი						4893.31		601.68	5494.99	
		ზედნაღები ხარჯები	10%					489.33		60.17	549.50	
		ჯამი						5382.64		661.85	6044.49	
		მოგება	8%					430.61		52.95	483.56	
		ჯამი 1						5813.25		714.80	6528.05	
		2. სამშენებლო სამუშაოები										
		კედლები										
1		ლამინირებული ნესტგამბედი მდფ-ის პანელის გამოყენებით ტიხრისა და კარის მოწყობა, სისქით 18მმ, (K5)	კვ.მ.	128.00	50.00	6400.00	25.00	3200.00	2.00	256.00	9856.00	მასალათ იხ. საპრო ლოკუმენ
		ფურნიტურა 32 კაბინაზე										
2		საკმტი გამოყოფის შეტალიკი	კვ.მ.	32.00	20.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	
3		ფეხი გამოყოფის შეტალიკი	კვ.მ.	128.00	15.00	1920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1920.00	

4	სახელური გამოყოფის მეტალიკი	ცალი	32.00	12.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	
5	ამჟღადი გამოყოფის 18მ მეტალიკი	ცალი	128.00	5.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	
6	ამჟღადი გამოყოფის კუთხე მეტალიკი	ცალი	128.00	5.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	
7	ანჯამა გამოყოფის 18მ მეტალიკი	ცალი	64.00	15.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	
8	კედლების მადალსარისხიანი შეღებვა ცემენტის ხსნარით სანკეანებში	კე.მ.	-	3.50	0.00	6.25	0.00	0.25	0.00	0.00	
	ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს საკედლე ერთიანი ფილის გაკრა კედელზე კარკასის გარეშე წებოზე	კე.მ.	696.00	5.66	3939.36	5.00	3480.00	0.00	0.00	7419.36	
9	კარ-ფანჯრის შიდა ფერდობების ცემენტის ხსნარით ღებვა	კე.მ.	37.76	3.50	132.16	15.00	566.40	0.25	9.44	708.00	
10	ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს საკედლე ფილებით საკანალიზაციო სავენტრალაციო მილების შეფუთვა (კომპლექტი)	კე.მ.	22.00	7.00	154.00	10.00	220.00	0.00	0.00	374.00	იხ. დანარ
11	კედლის ფერდობების დამუშავება ფითხით და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კე.მ.	37.76	3.00	113.28	6.25	236.00	0.10	3.78	353.06	
12	ფითხით დამუშავება და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კე.მ.	217.00	3.00	651.00	6.25	1356.25	0.10	21.70	2028.95	
13	კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით სანკეანებში	კე.მ.	497.00	24.00	11928.00	15.00	7455.00	0.20	99.40	19482.40	იხ. დანარ
	იატაკი										იხ. დანარ
1	არსებული ხაიმსკაციო ხერგელების შეესება 25 ბეტონით	კუბ.მ.	0.98	110.00	107.80	50.00	49.00	10.00	9.80	166.60	
2	არმატურა ა-III კლ	ტ	0.03	1500.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
3	იზოლაცია ბეწით	კუბ.მ.	9.35	40.00	374.00	10.00	93.50	5.00	46.75	514.25	
4	მიდროიზოლაცია ტექნ.პოლიეთილენით	კე.მ.	198.30	4.00	793.20	1.00	198.30	0.00	0.00	991.50	
5	ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა სისქით 40 მმ	კე.მ.	198.30	3.50	694.05	6.25	1239.38	0.35	69.41	2002.83	
6	კერამოგრანიტის ხაიმანი ფილებით იატაკის მოწყობა	კე.მ.	198.30	27.00	5354.10	15.00	2974.50	0.20	39.66	8368.26	
7	აღუმინის პროფილების მოწყობა იატაკის გადახედის ადგილებში	გრ.მ.	16.00	5.00	80.00	3.00	48.00	0.00	0.00	128.00	
	ჭერი										
1	შეკიდული ჭერის მოწყობა ნესტგამძლე "ამსტრონგის" ფილებით ლითონს კარკასზე /სანკეანს/	კე.მ.	198.30	14.00	2776.20	7.50	1487.25	0.20	39.66	4303.11	
	კარ-ფანჯრები										
1	პოლიურეთანის ორკომპონენტიანი გრუნტით შეღებილი "მდე"-ის ყრუ კარის მოწყობა ფრამუგით (მოწყობილობით. ჩარჩოს გათვალისწინებით)	კე.მ.	37.23	180.00	6701.40	10.00	372.30	1.00	37.23	7110.93	იხ. დანარ
	პლასტმასის რაფების მონტაჟი	გრ.მ.	29.20	17.00	496.40	5.00	146.00			642.40	
2	მინის ტიხრებზე სტიკერის მოწყობა	კე.მ.	60.00	8.00	480.00	2.00	120.00	0.00	0.00	600.00	
	ჯამი				46403.95		23241.88		632.82	70278.65	
	შედნადები ხარჯები	10%			4640.40		2324.19		63.28	7027.86	

		ჯამი			51044.35		25566.06		696.10	77306.51	
	მოგება	8%			4083.55		2045.29		55.69	6184.52	
	ჯამი 2				55127.89		27611.35		751.79	83491.03	
	3. სანტექნიკური სამუშაოები										
	წყალსადენ-კანალიზაცია										
1	პოლიეთილენის მილუბის მოწყობა ღ=20მმ ცივი წყლის უფოდლო	გრძ.მ.	175.00	1.10	192.50	1.00	175.00	0.10	17.50	385.00	
2	პოლიეთილენის მილუბის მოწყობა ღ=20მმ ცხ. წყ.	გრძ.მ.	100.00	1.25	125.00	1.00	100.00	0.10	10.00	235.00	
3	პოლიეთილენის მილუბის მოწყობა ღ=25მმ, უფოდლო ცივი წყლის	გრძ.მ.	45.00	1.25	56.25	1.00	45.00	0.10	4.50	105.75	
4	პოლიეთილენის მილუბის მოწყობა ღ=32მმ, უფოდლო ცივი წყლის	გრძ.მ.	30.00	2.00	60.00	1.00	30.00	0.10	3.00	93.00	
5	პოლიეთილენის მილუბის მოწყობა ღ=40მმ, უფოდლო ცივი წყლის	გრძ.მ.	25.00	3.00	75.00	1.00	25.00	0.10	2.50	102.50	
6	პოლიეთილენის მილუბის მოწყობა ღ=50მმ უფოდლო ცივი წყლის	გრძ.მ.	8.00	5.00	40.00	1.00	8.00	0.10	0.80	48.80	
7	ვერტიკლების მოწყობა ღ=20მმ, კეთხის	ცალი	170.00	5.00	850.00	5.00	850.00	0.00	0.00	1700.00	
8	ვერტიკლების მოწყობა ღ=20მმ,	ცალი	48.00	6.50	312.00	5.00	240.00	0.00	0.00	552.00	
9	პლასტმასის ვერტიკლი ღ=50მმ	ცალი	3.00	30.00	90.00	5.00	15.00	0.00	0.00	105.00	
10	პლასტმასის ვერტიკლი ღ=40მმ	ცალი	2.00	18.00	36.00	5.00	10.00	0.00	0.00	46.00	
11	ვერტიკლი ღ=25მმ	ცალი	10.00	12.00	120.00	5.00	50.00	0.00	0.00	170.00	
12	ვერტიკლი ღ=32მმ	ცალი	3.00	14.00	42.00	5.00	15.00	0.00	0.00	57.00	
13	უნიტაზის ვერტიკლი	ცალი	40.00	5.00	200.00	5.00	200.00	0.00	0.00	400.00	
14	ხელსაბანის ვერტიკლი	ცალი	80.00	8.00	640.00	5.00	400.00	0.00	0.00	1040.00	
15	სხვა ფიტინგები	ცალი	840.00	1.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	იხ. პროექტი
16	პლასტმასის საკანალიზაციო მილუბი ღ=50 მმ	გრძ.მ.	85.00	5.00	425.00	2.00	170.00	0.00	0.00	595.00	
17	ფასონური ნაწილების მოწყობა ღ=50მმ	ცალი	198.00	2.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	
18	სქელკედლიანი პლასტმასის საკანალიზაციო მილუბი ღ=100 მმ	გრძ.მ.	140.00	10.00	1400.00	2.00	280.00	0.00	0.00	1680.00	
19	ფასონური ნაწილების მოწყობა ღ=100მმ	ცალი	295.00	2.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	
20	რეკისია ღ=100მმ	ცალი	28.00	7.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	
21	გოფრე	ცალი	40.00	5.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
22	ხელსაბანი ნიჟარის მოწყობა (შემრეჟი და სიფონით)	კომპლ	38.00	180.00	6840.00	50.00	1900.00	0.00	0.00	8740.00	
23	ხელსაბანი ნიჟარის მოწყობა შესღებულ უნარების მქონეთათვის კომპლექტში	კომპლ	2.00	350.00	700.00	100.00	200.00	0.00	0.00	900.00	იხ. დანარი
24	პისუარის მოწყობა	კომპლ.	-	120.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	უნიტაზის (ჩამრეცხი აუზით) მოწყობა	კომპლ	38.00	170.00	6460.00	50.00	1900.00	0.00	0.00	8360.00	
26	უნიტაზის (ჩამრეცხი აუზით) მოწყობა შესღებულ უნარების მქონე პირთათვის	კომპლ	2.00	450.00	900.00	100.00	200.00	0.00	0.00	1100.00	იხ. დანარი
27	ტრაპი ნიჟლის ღ=50 მმ სიფონით	ცალი	32.00	8.00	256.00	25.00	800.00	0.00	0.00	1056.00	
	სანკევანძის აქსესუარების მოწყობა:										
28	თხევადი საპნის დისპენსერი	ცალი	32.00	20.00	640.00	10.00	320.00	0.00	0.00	960.00	

29	ტუალეტის ქაღალდის დისპენსერი	ცალი	40.00	60.00	2400.00	10.00	400.00	0.00	0.00	2800.00	
30	ქაღალდის პირსახოცის დისპენსერი	ცალი	26.00	70.00	1820.00	10.00	260.00	0.00	0.00	2080.00	
31	სარკე	ცალი	38.00	70.00	2660.00	10.00	380.00	0.00	0.00	3040.00	
32	სარკე შში პირთათვის	ცალი	2.00	190.00	380.00	25.00	50.00	0.00	0.00	430.00	
33	ურნა	ცალი	56.00	10.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	
34	საკიდი	ცალი	40.00	15.00	600.00	5.00	200.00	0.00	0.00	800.00	
35	ხანკენის შესახელელთან აბრა	ცალი	16.00	10.00	160.00	5.00	80.00	0.00	0.00	240.00	
36	წყლის გამაცხელებელი აუზი 80ლ "არისტონი"-ს ტიპის	ცალი	-	320.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	წყლის გამაცხელებელი აუზი 50ლ "არისტონი"-ს ტიპის	ცალი	8.00	260.20	2081.60	50.00	400.00	0.00	0.00	2481.60	
37	მიღების იზოლაცია კაუნუკის შალითით ღ=50მმ	გრძმ	10.00	2.50	25.00	0.30	3.00	0.00	0.00	28.00	
38	მიღების იზოლაცია კაუნუკის შალითით ღ=40მმ	გრძმ	25.00	2.20	55.00	0.30	7.50	0.00	0.00	62.50	
39	მიღების იზოლაცია კაუნუკის შალითით ღ=32მმ	გრძმ	30.00	1.70	51.00	0.30	9.00	0.00	0.00	60.00	
40	მიღების იზოლაცია კაუნუკის შალითით ღ=25მმ	გრძმ	50.00	1.20	60.00	0.30	15.00	0.00	0.00	75.00	
	შემავსებელი ტუმბო წყლის რეგულატორით	კომპლ	2.00	262.00	524.00	20.00	40.00			564.00	
	კლასტმასის წყლის V=1000 ლიტრიანი რეზერვუარის (აუზის) მონტაჟი, ხადგარით	კომპლ	4.00	264.10	1056.40	50.00	200.00			1256.40	
	გათბობა										იხ. ნახაზ
1	პანელური რადიატორის მონტაჟი H=0.6მ L=120სმ	კომპლ	8.00	125.00	1000.00	50.00	400.00	0.00	0.00	1400.00	
2	ნამკეტ-მარეგულირებელი კენტილი ღ=15მმ	წყვილი	8.00	15.00	120.00	5.00	40.00	0.00	0.00	160.00	
3	ხამონტაჟო ხერელების მოწყობა-ამოღესა	ცალი	135.00	3.00	405.00	10.00	1350.00	0.00	0.00	1755.00	
4	სავერტილაციო არხის გაწმენდა	გრძმ	172.00	0.00	0.00	5.00	860.00	0.00	0.00	860.00	
5	სავერტილაციო ცხაურის მოწყობა 150X150	ცალი	16.00	25.00	400.00	15.00	240.00	0.00	0.00	640.00	
6	სისტემის პიდრო გამოცდა	ერთჯერ.	1.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	ჯამი				37039.75		13067.50		38.30	50145.55	
	ზედნადები ხარჯები	10%			3703.98		1306.75		3.83	5014.56	
	ჯამი				40743.73		14374.25		42.13	55160.11	
	მოგება	8%			3259.50		1149.94		3.37	4412.81	
	ჯამი 3				44003.22		15524.19		45.50	59572.91	
	4. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები										იხ. ნახაზი
1	ამსტონიგის ღლდ ხანათის მოწყობა ხანკენებში	ცალი	40.00	45.00	1800.00	15.00	600.00	0.00	0.00	2400.00	
2	საშტევესელო რიოზეტი მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 220ე	ცალი	40.00	10.00	400.00	15.00	600.00	0.00	0.00	1000.00	
3	ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ე ძაბვაზე ერთკლავი შიანი	ცალი	16.00	10.00	160.00	5.00	80.00	0.00	0.00	240.00	
4	სპილენძისპარღვიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელის მონტაჟი ნაღესის ქვეშ, კვეთით 3X1,5882	გრძმ.	200.00	1.50	300.00	0.30	60.00	0.00	0.00	360.00	
5	სპილენძისპარღვიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელის მონტაჟი ნაღესის ქვეშ, კვეთით 3X2,5882	გრძმ.	200.00	2.00	400.00	0.30	60.00	0.00	0.00	460.00	

4	სპილენძისძარღვიანი ორმაგი სოლიდაციანი კაბელების მონტაჟი გოფირებულ მილში, კვეთით 3X1,5მმ2	გრ.მ.	145.00	1.50	217.50	0.30	43.50	0.00	0.00	261.00	
5	სპილენძისძარღვიანი ორმაგი სოლიდაციანი კაბელების მონტაჟი გოფირებულ მილში, კვეთით 3X2,5მმ2	გრ.მ.	300.00	2.00	600.00	0.30	90.00	0.00	0.00	690.00	
	გოფირებულ მილის მონტაჟი დ=20მმ	გრ.მ.	445.00	0.25	111.25	0.00	0.00			111.25	
	ჯამი				3988.75		1533.50		0.00	5522.25	
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	68%			0.00		1042.78		0.00	1042.78	
	ჯამი				3988.75		2576.28		0.00	6565.03	
	მოგება	8%			319.10		206.10		0.00	525.20	
	4 ჯამი				4307.85		2782.38		0.00	7090.23	
	1+2+3+4 თავების ჯამი				103438.97		51731.17		1512.09	156682.23	
	მასალების ტრანსპორტი	%	3%		3103.17					3103.17	
	ჯამი				106542.13		51731.17		1512.09	159785.39	
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	4.1067%		4375.33		2124.43		62.10	6561.86	
	ჯამი				110917.47		53855.60		1574.18	166347.25	
	მღბ	%	18%		19965.14		9694.01		283.35	29942.50	
	ჯამი				130882.61		63549.61		1857.54	196289.75	201,515.00

შ.პ.ს. „ბეგი ჯორჯია“-ს დირექტორი:


ხარჯთაღმრიცხველი:



/ ბ. ნიკოლაძე /

/ ბ. სულთანიშვილი /

გ. სომეხაძე



ობიექტის დასახელება: ქ. გორის №3 საჯარო სკოლა

შენობის მოწყობის სამუშაოები
საფუძველი: დეფექტური აქტი

კორექტირებული

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
მათ შორის ხელფასი

№	მიწის ფართობი მ.კვ.	ს ა მ უ შ ა ო თ ა ღ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	შენიშვნა
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1. დემონტაჟის სამუშაოები										
1		აგურის კედლის დემონტაჟი	კუბ.მ.	0.54	0.00	0.00	45.00	24.30	0.00	0.00	24.30	
2		ნიშის და ღიობის გამოღება აგურის კედელში კარის ღიობის გაფართოება	კუბ.მ.	0.65	0.00	0.00	50.00	32.50	0.00	0.00	32.50	
3		კედლებიდან კერამიკული ფილების დემონტაჟი	კვ.მ.	203.00	0.00	0.00	1.00	203.00	0.00	0.00	203.00	
4		კედლებიდან ნაღესის მოხსნა/საჩ.კვ.	კვ.მ.	301.00	0.00	0.00	1.00	301.00	0.00	0.00	301.00	
5		მეტლაჩის იატაკის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე	კვ.მ.	112.70	0.00	0.00	1.00	112.70	0.00	0.00	112.70	
6		შეკიდული ჭერის დემონტაჟი	კვ.მ.	112.70	0.00	0.00	1.00	112.70	0.00	0.00	112.70	
7		კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	11.45	0.00	0.00	5.00	57.25	0.00	0.00	57.25	
8		ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი (ხანკაანში)	კვ.მ.	4.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
9		უნიტაჟის დემონტაჟი	ცალი	2.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
10		ხელსაღანის დემონტაჟი	ცალი	17.00	0.00	0.00	10.00	170.00	0.00	0.00	170.00	
11		თურქული ჯამის დემონტაჟი	ცალი	24.00	0.00	0.00	10.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
12		წელის სისტემის სრული დემონტაჟი	კვ.მ.	112.00	0.00	0.00	2.00	224.00	0.00	0.00	224.00	
13		საკანალიზაციო სისტემის სრული დემონტაჟი	კვ.მ.	112.00	0.00	0.00	2.00	224.00	0.00	0.00	224.00	
14		არსებული რადიატორების დემონტაჟი და მონტაჟი	ცალი	7.00	0.00	0.00	40.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
15		ლითონის ტიხრების დემონტაჟი კარით, დასაწყობებით	ტონა	0.007	0.00	0.00	1000.00	7.00	0.00	0.00	7.00	
16		ელექტროქსელის სრული დემონტაჟი	კვ.მ.	112.00	0.00	0.00	2.00	224.00	0.00	0.00	224.00	
17		საქერტილაკიო ცხაურის დემონტაჟი	ცალი	4.00	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
18		შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	26.84	0.00	0.00	10.00	268.36	0.00	0.00	268.36	
19		ნაგვის დაკვირვება ავტოთვიმცველზე	ტონა	26.84	0.00	0.00	10.00	268.36	0.00	0.00	268.36	
20		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	268.36	268.36	
		ჯამი				0.00		2809.17		268.36	3077.53	
		ზედნადები ხარჯები	10%			0.00		280.92		26.84	307.75	
		ჯამი				0.00		3090.09		295.20	3385.28	
		მოგება	8%			0.00		247.21		23.62	270.82	
		ჯამი 1				0.00		3337.29		318.81	3656.11	
		2. სამშენებლო სამუშაოები										
		კედლები										
1		აგურის (თიხის, კერამიკული, 250x120x65 მმ) ტიხრის მოწყობა, სისქით 12.0 სმ	კვ.მ.	-	25.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2		ლაშინიერებული ნესტგამძლე მღუ-ის პანელის გამყოფი ტიხრისა და კარის მოწყობა, სისქით 18მმ, (K5)	კვ.მ.	79.39	50.00	3969.50	20.00	1587.80	2.00	158.78	5716.08	მახასიათ იხ. საპრო დოკუმენ
		ფურნიტურა 19 კაბინაზე: 2 შუშ პირების ხან. კეანძის გამყოფ ტიხარზე										
3		საკეტი გამყოფის მეტალიკი.	კალი	19.00	20.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	
4		ფეხი გამყოფის მეტალიკი	კალი	76.00	15.00	1140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1140.00	
5		სახელური გამყოფის მეტალიკი	კალი	19.00	12.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	
6		ამყვანი გამყოფის 18მმ მეტალიკი	კალი	76.00	5.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	
7		ამყვანი გამყოფის კუთხე მეტალიკი	კალი	76.00	5.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	
8		არჯამა გამყოფის 18მმ მეტალიკი	კალი	38.00	15.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	
		ლითონის კეადრატული მილი 60X40X5 მღუ-ის ტიხრებისთვის	გრძ.მ	6.60	8.14	53.72					53.72	
		ლითონის ფურცელი სისქით 5მმ	კვ.მ.	2.00	\$3.80	167.60					167.60	
9		კარ-ფანჯრის შიდა ფერლოების შეღესვა (ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	26.00	3.50	91.00	15.00	390.00	0.25	6.50	487.50	
9		კედლების მაღალხარისხიანი შეღესვა (ცემენტის ხსნარით ხანკეანძებში	კვ.მ.	-	3.50	0.00	6.25	0.00	0.25	0.00	0.00	
10		ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს საკედლე ფილებით საკანალიზაციო სავენტლიაციო მილების შეწყობა (კომპლექტი)	კვ.მ.	42.00	7.00	294.00	10.00	420.00	0.00	0.00	714.00	იხ. დანარ
		ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს საკედლე ერთმაგი ფილის გაკერა კედელზე კარკასის გარეშე, წებოზე	კვ.მ.	406.00	5.66	2297.96	5.00	2030.00	0.00	0.00	4327.96	
10		ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს ტიხრების მოწყობა ორმაგი საკედლე ფილებით, ნიშების შევსება (კომპლექტი პროფილზე, ისოლაციის გარეშე)	კვ.მ.	-	24.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	იხ. დანარ
11		კედლების ფითხით დამუშავება და წყალუმტლსიური ხაღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	98.10	3.00	294.30	6.25	613.13	0.10	9.81	917.24	
12		კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით ხანკეანძებში	კვ.მ.	203.00	24.00	4872.00	15.00	3045.00	0.20	40.60	7957.60	იხ. დანარ
13		სავენტილაციო ცხაურების მოწყობა	კალი	14.00	7.00	98.00	10.00	140.00	0.00	0.00	238.00	
		სავენტილაციო შახტის გაწმენდა	გრძ.მ.	30.00	0.00	0.00	2.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
		იატაკი										იხ. დანარ
1		არსებული სამონტაჟო ხერხების შევსება B25 ბეტონით	კუბ.მ.	0.20	110.00	22.00	50.00	10.00	10.00	2.00	34.00	
2		არმატურა 2-III კლ	ტ	0.01	1500.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
3		იზოლაცია პეშით	კუბ.მ.	7.52	40.00	300.80	10.00	75.20	5.00	37.60	413.60	
4		ჰიდროიზოლაცია ტექნ.პოლიეთილენით	კვ.მ.	150.40	4.00	601.60	1.00	150.40	0.00	0.00	752.00	
5		ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა, სისქით 40 მმ	კვ.მ.	150.40	3.50	526.40	6.25	940.00	0.35	52.64	1519.04	
6		კერამიკიზოლანტის ხაოიანი ფილებით იატაკის მოწყობა	კვ.მ.	122.50	27.00	3307.50	15.00	1837.50	0.20	24.50	5169.50	150.40


7	აღუმინის პროფილების მოწყობა იატაკის გადასვლის ადგილებში	გრძ.მ.	8.00	5.00	40.00	3.00	24.00	0.00	0.00	64.00	
	ჭერი										
1	შეკიდული ჭერის მოწყობა ნესტამძლე "ამსტრიკის" ფილებით ლითონს კარკასზე /სან.კვანძ/	კვ.მ.	130.81	14.00	1831.34	7.50	981.08	0.20	26.16	2838.58	
	კარ-ფანჯრები										
1	პოლიურეთანის ორკომპონენტური გრუნტით შეღებილი "მდფ"-ის ყრუ კარის მოწყობა (მოწყობილობით, ჩარჩოს გათვალისწინებით) (6კალი)	კვ.მ.	12.32	180.00	2217.60	10.00	123.20	1.00	12.32	2353.12	იხ. დანარ
2	კარის მოწყობა ლამინირებული ნესტამძლე მდფ-ისგან, სისქით 18მმ, (K5), (მოწყობილობით)	კვ.მ.	3.70	150.00	555.00	10.00	37.00	1.00	3.70	595.70	
3	მეტალპლასტმასის ფანჯრის მოწყობა	კვ.მ.	4.00	140.00	560.00	20.00	80.00	0.35	1.40	641.40	იხ. დანარ
4	მეტალპლასტმასის ფანჯრის რეაბილიტაცია (მინაპაკეტი, სახელური)	კვ.მ.	24.00	60.00	1440.00	20.00	480.00	0.35	8.40	1928.40	
	პლასტმასის რაფების მონტაჟი	გრძ.მ.	16.27	17.00	276.54	5.00	81.34			357.88	
5	მინის ტიხრებზე სტიკერის მოწყობა	კვ.მ.	16.00	8.00	128.00	2.00	32.00	0.00	0.00	160.00	
	ჯამი				27037.87		13137.64		384.41	40559.92	
	ზედნადები ხარჯები	10%			2703.79		1313.76		38.44	4055.99	
	ჯამი				29741.65		14451.40		422.85	44615.91	
	მოგება	8%			2379.33		1156.11		33.83	3569.27	
	ჯამი 2				32120.99		15607.51		456.68	48185.18	
	3. სანტექნიკური სამუშაოები										
	წყალსადენ-კანალიზაცია										
1	პოლიეთილენის მილების მოწყობა დ=20მმ	გრძ.მ.	50.00	1.10	55.00	1.00	50.00	0.10	5.00	110.00	
2	პოლიეთილენის მილების მოწყობა დ=20მმ ცხ. წყ.	გრძ.მ.	60.00	1.25	75.00	1.00	60.00	0.10	6.00	141.00	
3	პოლიეთილენის მილების მოწყობა დ=25მმ	გრძ.მ.	70.00	1.25	87.50	1.00	70.00	0.10	7.00	164.50	
4	პოლიეთილენის მილების მოწყობა დ=32მმ	გრძ.მ.	30.00	2.00	60.00	1.00	30.00	0.10	3.00	93.00	
5	ვერტიკლი დ=25მმ	კალი	7.00	12.00	84.00	5.00	35.00	0.00	0.00	119.00	
6	ვერტიკლი დ=32მმ	კალი	5.00	14.00	70.00	5.00	25.00	0.00	0.00	95.00	
7	უნიტაზის ვერტიკლი	კალი	18.00	5.00	90.00	5.00	90.00	0.00	0.00	180.00	
8	ხელსაბანის ვერტიკლი	კალი	36.00	8.00	288.00	5.00	180.00	0.00	0.00	468.00	
9	სხვა ვერტიკლები	კალი	300.00	1.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
10	პლასტმასის საკანალიზაციო მილები დ=50 მმ	გრძ.მ.	80.00	5.00	400.00	2.00	160.00	0.00	0.00	560.00	
11	კანალიზაციის მილის მუხლი დ=50მმ	კალი	70.00	2.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	
12	სქელკედლიანი პლასტმასის საკანალიზაციო მილები დ=100 მმ	გრძ.მ.	80.00	10.00	800.00	2.00	160.00	0.00	0.00	960.00	
13	ფასონური ნაწილების მოწყობა დ=100მმ	კალი	60.00	3.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
14	გოფრე	კალი	32.00	5.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	
15	ფასონური ნაწილების მოწყობა	კალი	32.00	2.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	
16	ხელსაბანი ნივარის მოწყობა (შემრევით და ხიფონით)	კომპლ	16.00	180.00	2880.00	50.00	800.00	0.00	0.00	3680.00	32.00

17	ხელსაბანი ნივარის მოწყობა შეზღუდული უნარების მქონეთათვის კომპლექტში	კომპლ	2.00	350.00	700.00	100.00	200.00	0.00	0.00	900.00	იხ. დანარ
18	უნიტაზის (ჩამრეცხი ავზით) მოწყობა	კომპლ	16.00	170.00	2720.00	50.00	800.00	0.00	0.00	3520.00	32.00
19	უნიტაზის (ჩამრეცხი ავზით) მოწყობა შეზღუდული უნარის მქონე პირთათვის	კომპლ	2.00	450.00	900.00	100.00	200.00	0.00	0.00	1100.00	იხ. დანარ
20	გამწმენდი	ცალი	4.00	15.00	60.00	25.00	100.00	0.00	0.00	160.00	
21	ტრაპი ნიჟელის დ=50 მმ სივრცით	ცალი	12.00	8.00	96.00	25.00	300.00	0.00	0.00	396.00	
	ხელსაბანების დასამაგრებელი ლითონის პროფილი 60X60X3	გრძ.მ	76.00	9.80	744.80					744.80	
	სანკუანძის აქსესუარების მოწყობა:										
22	თხევადი საანის დისპენსერი	ცალი	12.00	20.00	240.00	10.00	120.00	0.00	0.00	360.00	
23	ტუალეტის ქაღალდის დისპენსერი	ცალი	18.00	60.00	1080.00	10.00	180.00	0.00	0.00	1260.00	
24	ქაღალდის პირსახოცის დისპენსერი	ცალი	8.00	70.00	560.00	10.00	80.00	0.00	0.00	640.00	
25	სარკე	ცალი	16.00	70.00	1120.00	10.00	160.00	0.00	0.00	1280.00	
26	სარკე შშმ პირთათვის	ცალი	2.00	190.00	380.00	25.00	50.00	0.00	0.00	430.00	
27	ურნა	ცალი	22.00	10.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	
28	საკიდი	ცალი	18.00	15.00	270.00	5.00	90.00	0.00	0.00	360.00	
29	სანკუანძის შესასვლელთან აბრა	ცალი	6.00	10.00	60.00	5.00	30.00	0.00	0.00	90.00	
30	წყლის გამაცხელებელი ავზი 100ლ "არისტონი"-ს ტიპის	ცალი	-	350.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	წყლის გამაცხელებელი ავზი 50ლ "არისტონი"-ს ტიპის	ცალი	6.00	260.20	1561.20	50.00	300.00	0.00	0.00	1861.20	
31	სამონტაჟო ხერხების მოწყობა-ამოღება	ცალი	80.00	3.00	240.00	5.00	400.00	0.00	0.00	640.00	
32	სისტემის ძილრო გამოცდა	ერთჯერ.	1.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	ჯამი				16685.50		4870.00		21.00	21576.50	
	ზედნაღები ხარჯები	10%			1668.55		487.00		2.10	2157.65	
	ჯამი				18354.05		5357.00		23.10	23734.15	
	მოგება	8%			1468.32		428.56		1.85	1898.73	
	ჯამი 3				19822.37		5785.56		24.95	25632.88	
	4. ელგათობა										იხ. ნახაზ
1	ელექტრო გამათბობელი ხელსაწყო ატლანტიხი სიმძ. 1.0 კვტ	ცალი	6.00	150.00	900.00	50.00	300.00	0.00	0.00	1200.00	
	ჯამი				900.00		300.00	0.00	0.00	1200.00	
	მათ შორის: მოწყობილობა				900.00					900.00	
	ზედნაღები ხარჯები ხელფასიდან	68%			0.00		204.00		0.00	204.00	
	ჯამი				900.00		504.00		0.00	1404.00	
	მოგება	8%			0.00		40.32		0.00	40.32	
	ჯამი 4				900.00		544.32		0.00	1444.32	
	5. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები										იხ. ნახაზ
1	ამსტრონგის ლედ ხანათის მოწყობა სანკუანძებში	ცალი	12.00	45.00	540.00	15.00	180.00	0.00	0.00	720.00	
2	სამტყუხელო როზეტი მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 220ვ	ცალი	28.00	10.00	280.00	15.00	420.00	0.00	0.00	700.00	

3	ერთპოლუსიანი გამოშრომებული 220ე ძაბვაზე ერთკლავი შიშინი	ცალი	10.00	10.00	100.00	5.00	50.00	0.00	0.00	150.00	
4	სპილენძისპარდუიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელის მონტაჟი ნაღესის ქვეშ, კვეთით 3X1,5მმ2	გრძ.მ.	70.00	1.50	105.00	0.30	21.00	0.00	0.00	126.00	
5	სპილენძისპარდუიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელის მონტაჟი ნაღესის ქვეშ, კვეთით 3X2,5მმ2	გრძ.მ.	100.00	2.00	200.00	0.30	30.00	0.00	0.00	230.00	
8	გოფირებული მილის მონტაჟი დ=20მმ	გრძ.მ.	170.00	0.25	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	
6	გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი	7.00	3.00	21.00	5.00	35.00	0.00	0.00	56.00	
	ჯამი				1288.50		736.00		0.00	2024.50	
	ხელნაღები ხარჯები ხელფასიდან	68%			0.00		500.48		0.00	500.48	
	ჯამი				1288.50		1236.48		0.00	2524.98	
	მოგება	8%			103.08		98.92		0.00	202.00	
	5 ჯამი				1391.58		1335.40		0.00	2726.98	
	1+2+3+4+5 თავების ჯამი				54234.94		26610.08		800.44	81645.47	
	მასალების ტრანსპორტი	%	3%		1627.05					1627.05	
	ჯამი				55861.99		26610.08		800.44	83272.52	
	ბიოტეკნოლოგიების ქირაგნობის, ტრანსპორტირების და ექსპლუატაციის ხარჯები									2,185.59	
	ჯამი				55861.99		26610.08		800.44	85458.11	
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	0.896%		500.61		238.47		7.17	765.84	
	ჯამი				56362.60		26848.55		807.61	86223.95	
	დღგ	%	18%		10145.27		4832.74		145.37	15520.31	
	ჯამი				66507.87		31681.29		952.98	101744.26	134,821.25

შ.პ.ს. „ბეგი ჯორჯია“-ს დირექტორი:


ხარჯთაღმრიცხველი:



გ. ნიკოლაძე /

/ გ. სულთანიშვილი /

გ. სულთანიშვილი



ქ.ოზურგეთის №2 საჯარო სკოლა

საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

მათ შორის ხელოვანი

[illegible]

1	ლამინირებული ნესტგამძლე მდფ-ის პანელის გამყოფი ტიხრისა და კარის მოწყობა, სისქით 18მმ, (K5)	კვ.მ.	16.00	50.00	800.00	20.00	320.00	2.00	32.00	1152.00	მასხაით იხ. საპრო დოკუმენ
	ფურნიტურა 4 კაბინაზე:										
2	საკეტი გამყოფის მეტალიკი.	ცალი	4.00	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
3	ფეხი გამყოფის მეტალიკი	ცალი	16.00	15.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	
4	ხახულური გამყოფის მეტალიკი	ცალი	4.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	
5	ამყვანი გამყოფის 18მმ მეტალიკი	ცალი	16.00	5.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
6	ამყვანი გამყოფის კუთხე მეტალიკი	ცალი	16.00	5.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
7	ანჯამა გამყოფის 18მმ მეტალიკი	ცალი	8.00	15.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
	კარ-ფანჯრის შიდა ფერდობის ცემენტის ხსნარით ლეხვა	კვ.მ.	12.02	3.50	42.07	15.00	180.30	0.25	3.01	225.38	
8	კედლების მალახსნარის ხოვანი შეღებვა ცემენტის ხსნარით სანკვანძებში	კვ.მ.	-	3.50	0.00	6.25	0.00	0.25	0.00	0.00	
	ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს საკედლე ერთმაგი ფილის გაკვერა კედელზე კარკასის გარეშე, წებოზე	კვ.მ.	101.60	5.66	575.06	5.00	508.00	0.00	0.00	1083.06	
9	სანკვანძში, დერეფანში და კიბის უჯრედში ფითხით ღამუშაეება და წყალუმჯობესიური საღებავით ორჯერ შედგება	კვ.მ.	66.80	3.00	200.40	6.25	417.50	0.10	6.68	624.58	
10	კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით სანკვანძებში, 3=2.0მ	კვ.მ.	95.00	24.00	2280.00	15.00	1425.00	0.20	19.00	3724.00	იხ. დანარ
	ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს ტიხრების მოწყობა ორმაგი საკედლე ფილებით (კომპლექტი) 70-იან პროფილზე, იზოლაციის გარეშე	კვ.მ.	27.15	24.88	675.49	11.88	322.54	0.00	0.00	998.03	
	ლითონის კემილის მოწყობა 70X70X3 /თაბაშირ მუყაოს ტიხარში ჩასატანებელი	გრძ.მ.	3.10	11.60	35.96		0.00		0.00	35.96	
	იატაკი										იხ. დანარ
1	არსებული სამონტაჟო ხერხების შევსება B25 ბეტონით	კუბ.მ.	0.60	110.00	66.00	50.00	30.00	10.00	6.00	102.00	
2	არმატურა ა-III კლ	ტ	0.03	1500.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
3	იზოლაცია პემზით	კუბ.მ.	1.00	40.00	40.00	10.00	10.00	5.00	5.00	55.00	
4	ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა, სისქით 40 მმ	კვ.მ.	40.00	3.50	140.00	6.25	250.00	0.35	14.00	404.00	
5	იატაკის მოწყობა კერამოგრანიტის ხაოიანი ფილებით	კვ.მ.	40.00	27.00	1080.00	15.00	600.00	0.20	8.00	1688.00	
6	კერამოგრანიტის პლინტუსების მოწყობა H=71მ	გრძ.მ.	20.00	3.00	60.00	5.00	100.00	0.20	4.00	164.00	
7	აღუმინის პროფილების მოწყობა იატაკის გადახელის ადგილებში	გრძ.მ.	1.85	5.00	9.25	3.00	5.55	0.00	0.00	14.80	
	ხის პლინტუსის მოწყობა (საკლასოების მხარეს)	გრძ.მ.	1.10	3.20	3.52					3.52	

	ტერიტორიის სახელი											
1	შეკიდული ტერის მოწყობა ნესტგამძლე "ამსტრონგის" ფილებით ლითონის კარკასზე /სანკეანა/	კვ.მ.	39.00	14.00	546.00	7.50	292.50	0.20	7.80	846.30		
	კარ-ფანჯრები											
1	პოლიურეთანის ორკომპონენტიანი გრუნტით შეღებილი "შდფ"-ის ყრუ კარის მოწყობა (მოწყობილობით, ჩარჩოს გათვალისწინებით) (4ც)	კვ.მ.	8.00	180.00	1440.00	10.00	80.00	1.00	8.00	1528.00	იხ. დანარ.	
2	ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	კვ.მ.	2.50	5.00	12.50	10.00	25.00	0.35	0.88	38.38		
3	მეტალპლასტმასის ფანჯრის სრული რეაბილიტაცია (საკეტი, მინაპაკეტი)	კვ.მ.	3.00	55.00	165.00	20.00	60.00	0.35	1.05	226.05		
	პლასტმასის რაფების მონტაჟი	გრძ.მ.	3.00	17.00	51.00	5.00	15.00			66.00		
4	ბინის ტიხრებზე სტიკერის მოწყობა	კვ.მ.	3.00	8.00	24.00	2.00	6.00	0.00	0.00	30.00		
	ჯამი				8939.25		4647.39		115.41	13702.05		
	ზედნაღები ხარჯები	10%			893.92		464.74		11.54	1370.21		
	ჯამი				9833.17		5112.13		126.95	15072.26		
	მოგება	8%			786.65		408.97		10.16	1205.78		
	ჯამი 2				10619.83		5521.10		137.11	16278.04		
	3. სანტექნიკური სამუშაოები											
	წყალსადენ-კანალიზაცია											
1	პოლიეთილენის მილუბის მოწყობა დ=25მმ	გრძ.მ.	60.00	1.25	75.00	1.00	60.00	0.10	6.00	141.00		
2	უნიტაზის ენტრილი	ცალი	5.00	5.00	25.00	5.00	25.00	0.00	0.00	50.00		
3	ხელსაბანის ენტრილი	ცალი	10.00	8.00	80.00	5.00	50.00	0.00	0.00	130.00		
4	სხვა ფიტინგები	ცალი	60.00	1.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00		
5	პლასტმასის საკანალიზაციო მილუბი დ=50 მმ	გრძ.მ.	12.00	5.00	60.00	2.00	24.00	0.00	0.00	84.00		
6	ვასონური ნაწილები დ=50მმ	ცალი	20.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00		
7	სქელკედლიანი პლასტმასის საკანალიზაციო მილუბი დ=100 მმ	გრძ.მ.	35.00	10.00	350.00	2.00	70.00	0.00	0.00	420.00		
8	ვასონური ნაწილების მოწყობა დ=100მმ	ცალი	20.00	3.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00		
9	გოფრე	ცალი	4.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
10	ხელსაბანი ნიჟარის მოწყობა (შემრევით და სიფონით)	კომპლ	4.00	180.00	720.00	50.00	200.00	0.00	0.00	920.00		
	ხელსაბანი ნიჟარის მოწყობა შეზღუდული უნარების მქონეთათვის კომპლექტში	კომპლ	1.00	350.00	350.00	100.00	100.00	0.00	0.00	450.00		
11	უნიტაზის (ნაძრეცხი აუზით) მოწყობა	კომპლ	4.00	170.00	680.00	50.00	200.00	0.00	0.00	880.00		
11	უნიტაზის (ნაძრეცხი აუზით) მოწყობა შეზღუდული უნარის მქონე პირთათვის	კომპლ	1.00	450.00	450.00	100.00	100.00	0.00	0.00	550.00		

12	ტრაპი ნიკელის ღ=50 მმ სიფონით	ცალი	2.00	8.00	16.00	25.00	50.00	0.00	0.00	66.00	
	მიღების შეფუთვა ფოლგაიზოლიანი მინერალური ბამბით, სისქით 5სმ	კუბ.მ.	0.25	73.50	18.38	83.00	20.75			39.13	
	ხელსაბანების დასამაგრებელი ლითონის პროფილი 60X60X3	გრძ.მ	20.00	9.80	196.00					196.00	
	სანკვანძის აქსესუარების მოწყობა:										
13	თხევადი საპნის დისპენსერი	ცალი	3.00	20.00	60.00	10.00	30.00	0.00	0.00	90.00	
14	ტუალეტის ქაღალდის დისპენსერი	ცალი	5.00	60.00	300.00	10.00	50.00	0.00	0.00	350.00	
15	ქაღალდის პირსახოცის დისპენსერი	ცალი	3.00	70.00	210.00	10.00	30.00	0.00	0.00	240.00	
16	სარკე	ცალი	4.00	70.00	280.00	10.00	40.00	0.00	0.00	320.00	
16	სარკე შშმ პირთათვის	ცალი	1.00	190.00	190.00	25.00	25.00	0.00	0.00	215.00	
17	ურნა	ცალი	9.00	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
	სანკვანძის შესასვლელთან აბრა	ცალი	3.00	10.00	30.00	5.00	15.00			45.00	
17	საკიდი	ცალი	4.00	15.00	60.00	5.00	20.00	0.00	0.00	80.00	
	რევიზია 100X100	ცალი	3.00	7.50	22.50					22.50	
3	სამონტაჟო ხერხების მოწყობა-ამოღება 100X100მმ (არხ. სავენტილაციო კედლის გახსნა)	ცალი	1.00	3.00	3.00	5.00	5.00	0.00	0.00	8.00	
5	სავენტილაციო ცხაურის მოწყობა 100X100	ცალი	2.00	17.00	34.00	15.00	30.00	0.00	0.00	64.00	
	ლითონის კორობის (სავენტილაციო) 100X100მმ მოწყობა	გრძ.მ	3.60	10.20	36.72	2.11	7.60			44.32	
	ჯამი				4516.60		1152.35		6.00	5674.94	
	ზედნადები ხარჯები	10%			451.66		115.23		0.60	567.49	
	ჯამი				4968.25		1267.58		6.60	6242.44	
	მოგება	8%			397.46		101.41		0.53	499.39	
	ჯამი 3				5365.71		1368.99		7.13	6741.83	
	4. ელგათობა										იხ. ნახაზ
1	ელექტრო გამათბობელი ხელსაწყო ატლანტიის სიმ.0.5კვტ	ცალი	3.00	150.00	450.00	50.00	150.00	0.00	0.00	600.00	
	ჯამი				450.00		150.00	0.00	0.00	600.00	
	მათ შორის: მოწყობილობა				450.00					450.00	
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	68%			0.00		102.00		0.00	102.00	
	ჯამი				450.00		252.00		0.00	702.00	
	მოგება	8%			0.00		20.16		0.00	20.16	
	ჯამი 4				450.00		272.16		0.00	722.16	
	5. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები										იხ. ნახაზ
1	ამსტრონგის ღუდ სანათის მოწყობა სანკვანძებში	ცალი	8.00	45.00	360.00	15.00	120.00	0.00	0.00	480.00	


2	საშენებლო პროექტი შესაბამისი დამაშვებელი კონტაქტით 220ვ	ცალი	9.00	10.00	90.00	15.00	135.00	0.00	0.00	225.00	
3	ერთობლივად გადამართებული 220ვ ძაბვაზე ერთკლავიანი	ცალი	5.00	10.00	50.00	5.00	25.00	0.00	0.00	75.00	
	გამანაწილებელი კილოვტის მოწყობა	ცალი	4.00	3.00	12.00	5.00	20.00			32.00	
	წელის გამაცხელებელი აუზი 30ლ "არისტონი"-ს ტიპის	ცალი	3.00	200.00	600.00	50.00	150.00	0.00	0.00	750.00	
4	საიდენტიფიკაციო ორმაგი სოლიდაციური კაბელის მონტაჟი ნალესის ქვეშ, კვეთით 3X1.5მმ2	გრძ.	20.00	1.50	30.00	0.30	6.00	0.00	0.00	36.00	
5	საიდენტიფიკაციო ორმაგი სოლიდაციური კაბელის მონტაჟი ნალესის ქვეშ, კვეთით 3X2.5მმ2	გრძ.	44.60	2.00	89.20	0.30	13.38	0.00	0.00	102.58	
4	საიდენტიფიკაციო ორმაგი სოლიდაციური კაბელის მონტაჟი ნალესის ქვეშ, კვეთით 3X1.5მმ2, გოფრირებულ მილში	გრძ.	20.00	1.50	30.00	0.30	6.00	0.00	0.00	36.00	
5	საიდენტიფიკაციო ორმაგი სოლიდაციური კაბელის მონტაჟი ნალესის ქვეშ, კვეთით 3X2.5მმ2, გოფრირებულ მილში	გრძ.	50.00	2.00	100.00	0.30	15.00	0.00	0.00	115.00	
	გოფრირებული მილის მონტაჟი დ=20მმ	გრძ.	70.00	0.25	17.50	0.00	0.00			17.50	
	ჯამი				1378.70		490.38		0.00	1869.08	
	ზედნაღები ხარჯები ხელუხადიდან	68%			0.00		333.46		0.00	333.46	
	ჯამი				1378.70		823.84		0.00	2202.54	
	მოგება	8%			110.30		65.91		0.00	176.20	
	5 ჯამი				1489.00		889.75		0.00	2378.74	
	1+2+3+4+5 თავების ჯამი				17924.54		9394.13		499.16	27817.83	
	მასალების ტრანსპორტი	%	3%		537.74					537.74	
	ჯამი				18462.27		9394.13		499.16	28355.57	
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	2.58%		476.34		242.37		12.88	731.59	
	ჯამი				18938.61		9636.51		512.04	29087.16	
	იღბ	%	18%		3408.95		1734.57		92.17	5235.69	
	ჯამი				22347.56		11371.08		604.21	34322.85	10,918.04

შ.პ.ს. „ბეგი ჯორჯია“-ს დირექტორი:

ხარჯთაღმრიცხველი:



გ. სულთანიშვილი



ობიექტის დასახელება: ქ. ქუთაისის №41 საჯარო სკოლა

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

კორექტირებული

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

მათ შორის ხელფასი

№	შოყრი. ნორმ. რესურ. კოდი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დასახელება	განს.	სულ	მახალა		სულფასი		სამშენებლო შეკანისშემები		ჯამი	შენიშვნა
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1. დემონტაჟის სამუშაოები										
1		აგურის კედლის დემონტაჟი	კუბ.მ.	4.61	0.00	0.00	45.00	207.45	0.00	0.00	207.45	
2		ლიზის გამოღება ბეტონის კედელში	კუბ.მ.	0.50	0.00	0.00	50.00	25.00	0.00	0.00	25.00	
3		კედლებიდან კერამიკული ფილების დემონტაჟი	კვ.მ.	161.66	0.00	0.00	1.00	161.66	0.00	0.00	161.66	68.5
4		კედლებიდან ნაღების მოხსნა/საჩუქ	კვ.მ.	162.00	0.00	0.00	1.00	162.00	0.00	0.00	162.00	
		კედლების დაკეცვა	კვ.მ.	148.00			0.74	109.52			109.52	
5		მეტალის იატაკის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე	კვ.მ.	75.74	0.00	0.00	1.00	75.74	0.00	0.00	75.74	38
		ის კარის დემონტაჟი დასაწოლებით	კვ.მ.	6.45			5.00	32.25			32.25	
6		მეტალ-ალუმინის კარის დემონტაჟი ჩარჩოების გათვალისწინებით (სანკეანის) დასაწოლებით	კვ.მ.	10.20	0.00	0.00	3.50	35.70	0.00	0.00	35.70	
7		თურქული ჯამის დემონტაჟი, თაფისი მოწყობილობებით	ცალი	12.00	0.00	0.00	10.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
8		პისკარის დემონტაჟი	ცალი	8.00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
		სკლსაბანის დემონტაჟი დასაწოლებით	ცალი	8.00			10.00	80.00			80.00	
		ფანჯრის ზღოკის დემონტაჟი, რაფის ჩათვლით (7,2 გრძ.)	კვ.მ.	1.46			5.00	7.30			7.30	
		ლითონის ხაერტილაკი ცხაურების დემონტაჟი	ცალი	2.00			5.00	10.00			10.00	
9		წედის სისტემის სრული დემონტაჟი	კვ.მ.	40.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
10		საკანალიზაციო სისტემის სრული დემონტაჟი	კვ.მ.	40.00	0.00	0.00	2.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
11		ელექტროსადის სრული დემონტაჟი	კვ.მ.	38.00	0.00	0.00	2.00	76.00	0.00	0.00	76.00	
12		არსებული სანათების დემონტაჟი	ცალი	4.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
13		შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგავსგან	ტონა	23.30	0.00	0.00	10.00	233.00	0.00	0.00	233.00	
14		ნაგავის დაკრთოვა ავტოთიუმფლელზე	ტონა	23.30	0.00	0.00	10.00	233.00	0.00	0.00	233.00	
15		სამშენებლო ნაგავის ტრანსპორტირება	ტონა	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	233.00	233.00	
		ჯამი				0.00		1820.62		233.00	2053.62	
		ზედნადები ხარჯები	10%			0.00		182.06		23.30	205.36	
		ჯამი				0.00		2002.68		256.30	2258.98	
		მოგება	8%			0.00		160.21		20.50	180.72	
		ჯამი 1				0.00		2162.90		276.80	2439.70	
		2. სამშენებლო სამუშაოები										
		კედლები										
1		აგურის (თიხის, კერამიკული, 250x120x65 მმ) ტიხის მოწყობა, სისქით 12.0 სმ	კვ.მ.	13.00	25.00	325.00	10.00	130.00	0.00	0.00	455.00	
2		ღამინირებული ნესტგამძლე მდფ-ის პანელის გამყოფი ტიხრისა და კარის მოწყობა, სისქით 1800, (K5)	კვ.მ.	48.00	50.00	2400.00	20.00	960.00	2.00	96.00	3456.00	მახასიათ იხ. საპრო ლოკუმენ


ფურნიტურა 12 კაბინაზე:											
3	საკეტი გამყოფის მეტალიკი	ცალი	12.00	20.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	
4	ფეხი გამყოფის მეტალიკი	ცალი	48.00	15.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	
5	სახელური გამყოფის მეტალიკი	ცალი	12.00	12.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	
6	ამქანი გამყოფის 18მ მეტალიკი	ცალი	48.00	5.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	
7	ამქანი გამყოფის კუთხე მეტალიკი	ცალი	48.00	5.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	
8	ანჯაბა გამყოფის 18მ მეტალიკი	ცალი	24.00	15.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	
9	კედლების მაღალხარისხიანი შეღებვა (ეპენტის ხსნარით 15მ (სანკანძებში)	კვ.მ.	-	3.50	0.00	6.25	0.00	0.25	0.00	0.00	
10	კარ-ფანჯრის შიდა ფერდობის (ეპენტის ხსნარით) შეღებვა	კვ.მ.	10.50	3.50	36.75	15.00	157.50	0.25	2.63	196.88	
11	ნესტე-ამძლე თაბაშირშეფარის საკედლე ფილებით საკანალიზაციო სვეტბილიტო მილების შეფუთვა (კომპლექტი)	კვ.მ.	10.00	7.00	70.00	10.00	100.00	0.00	0.00	170.00	იხ. დანარ
12	კედლის ფერდობის დამუშავება ფითხით და წიაღმუღსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	2.00	3.00	6.00	6.25	12.50	0.10	0.20	18.70	
	ნესტე-ამძლე თაბაშირშეფარის საკედლე ერთმაგი ფილის გაკვეთა კედელზე კარკასის გარეშე, წებოზე	კვ.მ.	230.00	5.66	1301.80	5.00	1150.00	0.00	0.00	2451.80	
13	კედლების ფითხით დამუშავება და წიაღმუღსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	133.31	3.00	399.93	6.25	833.19	0.10	13.33	1246.45	
14	კედლების მაშპრკოება კერამიკული ფილებით სანკანძებში	კვ.მ.	135.00	24.00	3240.00	15.00	2025.00	0.20	27.00	5292.00	იხ. დანარ
15	კარ-ფანჯრის ღიობის მოწმინდება ლითონის კონსტრუქციებით	ტონა	0.48	2000.00	950.00	750.00	356.25	0.00	0.00	1306.25	იხ. დანარ
16	ღიობის კონსტრუქციების დაფარვა ანტიკორიზიული საღებავით	ტონა	0.48	80.00	38.00	100.00	47.50	0.00	0.00	85.50	
	იატაკი										იხ. დანარ
1	სამიწკალო ხერელების შეესება B25 ბეტონით	კვ.მ.	2.20	110.00	242.00	50.00	110.00	0.00	0.00	352.00	
2	არმატურა ა-III კლ	ტ	0.0250	1500.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	
3	ისოლატა პეშხი	კვ.მ.	6.00	40.00	240.00	10.00	60.00	5.00	30.00	330.00	
4	მიგრითისილატია ტექნ.პოლიეთილენით	კვ.მ.	84.00	4.00	336.00	1.00	84.00	0.00	0.00	420.00	
5	კეპსტის ხსნარით მოჭიმვა, სისქით 40 მმ	კვ.მ.	84.00	3.50	294.00	6.25	525.00	0.35	29.40	848.40	
6	კერამიკურიტის ხაოიანი ფილებით იატაკის მოწყობა	კვ.მ.	90.00	27.00	2430.00	15.00	1350.00	0.20	18.00	3798.00	
7	აღმოსანის პროფილების მოწყობა იატაკის გადასხედის ადგილებში	გრ.მ.	2.40	5.00	12.00	3.00	7.20	0.00	0.00	19.20	
	ჭერი										
1	შეკიდული ჭერის მოწყობა ნესტე-ამძლე "ამსტრონის" ფილებით ღიობის კარკასზე /სანკანძ/	კვ.მ.	71.64	14.00	1002.96	7.50	537.30	0.20	14.33	1554.59	
	კარ-ფანჯრები										
1	პოლიურეთანის ორკომპონენტიანი გრუნტით შეღებილი "მდფ"-ის ყრუ კარის მოწყობა (მოწყობილობით, ჩარჩოს გათვალისწინებით)	კვ.მ.	7.92	180.00	1425.60	10.00	79.20	1.00	7.92	1512.72	იხ. დანარ
4	მინის ტიხრებზე სტიკერის მოწყობა	კვ.მ.	2.38	8.00	19.04	2.00	4.76	0.00	0.00	23.80	
	მეტალოპლასტმასის ურამუგის მოწყობა	კვ.მ.	1.50	140.00	210.00	20.00	30.00	0.35	0.53	240.53	

	კლასტმასის ფანჯრის რაფის მოწყობა	გრძ.მ	11.00	17.00	187.00	5.00	55.00			242.00	
	ჯამი				17147.58		8614.40		239.33	26001.31	
	ზედნადები ხარჯები	10%			1714.76		861.44		23.93	2600.13	
	ჯამი				18862.34		9475.84		263.26	28601.44	
	მოგება	8%			1508.99		758.07		21.06	2288.11	
	ჯამი 2				20371.33		10233.90		284.32	30889.55	
	3. ხანტექნიკური სამუშაოები										
	წყალსადენ-საქანალიზაცია										
1	პოლიეთილენის მილების მოწყობა დ=20მმ	გრძ.მ.	50.00	1.10	55.00	1.00	50.00	0.10	5.00	110.00	
2	პოლიეთილენის მილების მოწყობა დ=20მმ ცხ. წყ.	გრძ.მ.	40.00	1.25	50.00	1.00	40.00	0.10	4.00	94.00	
3	პოლიეთილენის მილების მოწყობა დ=25მმ	გრძ.მ.	25.00	1.25	31.25	1.00	25.00	0.10	2.50	58.75	
4	პოლიეთილენის მილების მოწყობა დ=32მმ	გრძ.მ.	10.00	2.00	20.00	1.00	10.00	0.10	1.00	31.00	
2	ვერტიკლების მოწყობა დ=20მმ	ცალი	5.00	6.50	32.50	5.00	25.00	0.00	0.00	57.50	
5	ვერტილი დ=25მმ	ცალი	5.00	12.00	60.00	5.00	25.00	0.00	0.00	85.00	
6	ვერტილი დ=32მმ	ცალი	1.00	14.00	14.00	5.00	5.00	0.00	0.00	19.00	
7	ხელსაბანის ვერტილი	ცალი	28.00	8.00	224.00	5.00	140.00	0.00	0.00	364.00	
8	ურეტაზის ვერტილი	ცალი	14.00	5.00	70.00	5.00	70.00	0.00	0.00	140.00	
9	სამკაპი 20/20 მმ	ცალი	50.00	0.50	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
10	სხვა ფიტინგები	ცალი	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
11	კლასტმასის საკანალიზაციო მიწები დ=50 მმ	გრძ.მ.	70.00	5.00	350.00	2.00	140.00	0.00	0.00	490.00	
12	კანალიზაციის მიწის მუსლი დ=50მმ	ცალი	40.00	2.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
13	საქალაქო საკანალიზაციო კლასტმასის საკანალიზაციო მიწები დ=100 მმ	გრძ.მ.	40.00	10.00	400.00	2.00	80.00	0.00	0.00	480.00	
14	ფასონური ნაწილების მოწყობა დ=100მმ	ცალი	50.00	3.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
15	გოფრე	ცალი	20.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
16	ფასონური ნაწილების მოწყობა	ცალი	80.00	2.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	
17	ხელსაბანი ნივარის მოწყობა (შემრეკით და სიფონით)	კომპლ	14.00	180.00	2520.00	35.00	490.00	0.00	0.00	3010.00	
18	პისუარის მოწყობა	კომპლ.	-	120.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	ურეტაზის (ჩამრეკვი აქსით) მოწყობა	კომპლ	14.00	170.00	2380.00	35.00	490.00	0.00	0.00	2870.00	
20	გამწმენდი	ცალი	6.00	15.00	90.00	25.00	150.00	0.00	0.00	240.00	
21	ტრაპი ნიკელის დ=50 მმ სიფონით	ცალი	6.00	8.00	48.00	25.00	150.00	0.00	0.00	198.00	
	ლითონის ცხაურების მოწყობა 0.3X0.5	ცალი	2.00	39.80	79.60	15.00	30.00			109.60	
	სანკანძის აქსესუარების მოწყობა:										
22	ოხევალი საანის დისპენსერი	ცალი	10.00	20.00	200.00	10.00	100.00	0.00	0.00	300.00	
23	ტუალეტის ქაღალდის დისპენსერი	ცალი	14.00	60.00	840.00	10.00	140.00	0.00	0.00	980.00	
24	ქაღალდის პირსახოცის დისპენსერი	ცალი	10.00	70.00	700.00	10.00	100.00	0.00	0.00	800.00	
25	სარკე	ცალი	14.00	70.00	980.00	10.00	140.00	0.00	0.00	1120.00	
26	ურნა	ცალი	10.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
27	საქიდი	ცალი	14.00	15.00	210.00	5.00	70.00	0.00	0.00	280.00	
28	სანკანძის შესახვედლოან აბრა	ცალი	4.00	10.00	40.00	5.00	20.00	0.00	0.00	60.00	
29	წყლის გამაცხელებელი ავზი 50ლ "არისტონი"-ს ტიპის	ცალი	4.00	260.20	1040.80	25.00	100.00	0.00	0.00	1140.80	
29	წყლის გამაცხელებელი ავზი 30ლ "არისტონი"-ს ტიპის	ცალი	-	200.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

30	წყლის გამაცხელებელი აუზი 100 ლ "არისტონი"-ს ტიპის	ცალი		350.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ჯამი				11150.15		2590.00		12.50	13752.65	
	ზედნადები ხარჯები	10%			1115.02		259.00		1.25	13752.7	
	ჯამი				12265.17		2849.00		13.75	15127.92	
	მოგება	8%			981.21		227.92		1.10	12102.3	
	ჯამი 3				13246.38		3076.92		14.85	16338.15	
	4. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები										ი. ნახაზ
1	ამსტრონგის ღელ სანათის მოწყობა ხანკვანძებში	ცალი	16.00	45.00	720.00	15.00	240.00	0.00	0.00	960.00	
2	სამტყეფილო როზეტი შესაყ დასამონტაჟი კონტაქტით 220ვ	ცალი	3.00	10.00	30.00	15.00	45.00	0.00	0.00	75.00	
3	ერთოპოლუსიანი გამოირთველი 220ვ ძაბვასე ერთკლავიანი	ცალი	3.00	10.00	30.00	5.00	15.00	0.00	0.00	45.00	
4	სპილენძისძარღვიანი ორმაგიზოფიაციანი კაბელის მონტაჟი ნაღესის ქსეშ. კვეთით 3X1.5მმ2	გრ.მ.	70.00	1.50	105.00	0.30	21.00	0.00	0.00	126.00	
5	სპილენძისძარღვიანი ორმაგიზოფიაციანი კაბელის მონტაჟი ნაღესის ქსეშ. კვეთით 3X2.5მმ2	გრ.მ.	20.00	2.00	40.00	0.30	6.00	0.00	0.00	46.00	
8	გაფორებული ძილის მონტაჟი ღ=20მმ	გრ.მ.	100.00	0.25	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
6	გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი	6.00	3.00	18.00	5.00	30.00	0.00	0.00	48.00	
	ჯამი				968.00		357.00		0.00	1325.00	
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	68%			0.00		242.76		0.00	242.76	
	ჯამი				968.00		599.76		0.00	1567.76	
	მოგება	8%			77.44		47.98		0.00	125.42	
	4 ჯამი				1045.44		647.74		0.00	1693.18	
	1+2+3+4 თავების ჯამი				34663.14		16121.46		575.98	51360.58	
	მასალების ტრანსპორტი	%	3%		1039.89					1039.89	
	ჯამი				35703.04		16121.46		575.98	52400.48	
	ბიოტუალეტების ჭირაენობის, ტრანსპორტირების და ექსპლუატაციის ხარჯები									2,385.59	
	ჯამი				35703.04		16121.46		575.98	54586.07	
	გაუთვალისწინებული ხარჯები	%	0%		0.00		0.00		0.00	0.00	
	ჯამი				35703.04		16121.46		575.98	54586.07	
	ფულ	%	18%		6426.55		2901.86		103.68	9825.49	
	ჯამი				42129.58		19023.32		679.65	64413.56	44,058.44

შ.პ.ს. „პეტი ჯორჯია“-ს დირექტორი:


ხარჯთაღმრიცხველი:



გ. ნიკოლაძე /

/ გ. სულთანშვილი /

გ. სულთანშვილი



ობიექტის დასახელება:

ქ. ზუგდიდის №2 საჯარო სკოლა

შენიშვნა: მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

კორექტირებული

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

73,200.72

მათ შორის ხელფასი

№	შოფრი, ნორმის რესურსი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დასახელება	დან.	ხელ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო		ჯამი
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. დემონტაჟის სამუშაოები									
1		ტიხრების დემონტაჟი	კვ.მ.	52.00	0.00	0.00	5.00	260.00	0.00	0.00	260.00
2		ლიობის გამოღება აგურის კედელში კარის ლიობის გაფართოება	კუბ.მ.	3.84	0.00	0.00	50.00	192.00	0.00	0.00	192.00
3		კედლებიდან საღებავის მოხსნა და დაკრეპვა	კვ.მ.	40.32	0.00	0.00	1.00	40.32	0.00	0.00	40.32
4		კედლებიდან კერამიკული ფილების დემონტაჟი	კვ.მ.	26.88	0.00	0.00	1.00	26.88	0.00	0.00	26.88
5		კედლებიდან ნაღესის მოხსნა/ხანკა	კვ.მ.	26.88	0.00	0.00	1.00	26.88	0.00	0.00	26.88
6		ბეტონის ფუძის მონგრევა იატაკის ქვეშ	კუბ.მ.	4.50	0.00	0.00	50.00	225.00	0.00	0.00	225.00
7		მიტლახის იატაკის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე	კვ.მ.	48.00	0.00	0.00	1.00	48.00	0.00	0.00	48.00
8		შევიდული კერის დემონტაჟი	კვ.მ.	48.00	0.00	0.00	1.00	48.00	0.00	0.00	48.00
9		კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	5.50	0.00	0.00	5.00	27.50	0.00	0.00	27.50
10		მ/კლასტმასის ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი (დასაწყობებით)	კვ.მ.	4.20			5.00	21.00			21.00
11		ხელსაბანის დემონტაჟი	(კალი)	4.00	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	40.00
12		თურქული კამის დემონტაჟი	(კალი)	16.00	0.00	0.00	10.00	160.00	0.00	0.00	160.00
13		წილის სისტემის სრული დემონტაჟი	კვ.მ.	48.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	96.00
14		საკანალიზაციო სისტემის სრული დემონტაჟი	კვ.მ.	48.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	96.00
15		ელექტროკაბლების სრული დემონტაჟი	კვ.მ.	48.00	0.00	0.00	2.00	96.00	0.00	0.00	96.00
16		შენიშნული გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	36.75	0.00	0.00	5.00	183.76	0.00	0.00	183.76
17		ნაგვის დაკეპირება ავტოთიითმცლებულზე	ტონა	36.75	0.00	0.00	5.00	183.76	0.00	0.00	183.76
18		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	183.76	183.76
		ჯამი				0.00		1771.10		183.76	1954.86
		ზედნადები ხარჯები	10%			0.00		177.11		18.38	195.49
		ჯამი				0.00		1948.21		202.14	2150.35
		მოგება	8%			0.00		155.86		16.17	172.03
		ჯამი 1				0.00		2104.07		218.31	2322.37
		2. სამშენებლო სამუშაოები									
		კედლები									
1		აგურის (თიხის, კერამიკული, 250x120x65 მმ) ტიხრის მოწყობა, სისქით 12.0 სმ	კვ.მ.	50.80	25.00	1270.00	10.00	508.00	0.00	0.00	1778.00
2		ღამინირებული ნესტგამძლე მღვ-ის პანელის გამყოფი ტიხრისა და კარის მოწყობა, სისქით 18მმ, (K5)	კვ.მ.	60.58	50.00	3029.00	20.00	1211.60	2.00	121.16	4361.76
3		საძირი გაძლიერების მეტადიკი	(კალი)	14.00	20.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
4		ფეხი გაძლიერების მეტადიკი	(კალი)	56.00	15.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00
5		სახელური გაძლიერების მეტადიკი	(კალი)	14.00	12.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00
6		ამყვანი გაძლიერების 18მმ მეტადიკი	(კალი)	56.00	5.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
7		ამყვანი გაძლიერების კუთხე მეტადიკი	(კალი)	56.00	5.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00

8	ანჯამა გამყოფის 18მმ მეტალი	ცალი	28.00	15.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00
9	კედლების გაუმჯობესებული შეღებვა (კემენტის ხსნარით, ფასადის მხარეს)	კვ.მ.	3.00	3.50	10.50	6.25	18.75	0.25	0.75	30.00
	ნესტამძლე თაბაშირმუყაოს საკედლე ერთმაგი ფილების გაკერა კედელზე, ფერდობების გათვალისწინებით, კარკასის გარეშე, წებოზე	კვ.მ.	210.40	5.66	1190.86	5.00	1052.00	0.00	0.00	2242.86
10	კარ-ფანჯრის შიდა ფერდობების (კემენტის ხსნარით) ღებვა	კვ.მ.	18.90	3.50	66.15	15.00	283.50	0.25	4.73	354.38
11	კედლის და ფერდობების დამუშავება ფითხით და წყალგამლსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	83.20	3.00	249.60	6.25	520.00	0.10	8.32	777.92
12	კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით სანკვანძებში	კვ.მ.	128.80	24.00	3091.20	15.00	1932.00	0.20	25.76	5048.96
13	კარ-ფანჯრის ღიობის მოწარმოება ლითონის კონსტრუქციებით	ტონა	0.40	2000.00	800.00	750.00	300.00	0.00	0.00	1100.00
14	ღიობის კონსტრუქციების დაფარვა ანტიკოროზიული საღებავით	ტონა	0.40	80.00	32.00	100.00	40.00	0.00	0.00	72.00
	ინტაკი				0.00		0.00		0.00	0.00
1	არსებული სამონტაჟო ხერხების ამოღება B 25 ბეტონით	კუბ.მ.	1.90	110.00	209.00	50.00	95.00	10.00	19.00	323.00
2	არმატურა ა-III კლ	ტ	0.023	1500.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	34.50
3	მზოლდაცია კემსით	კუბ.მ.	24.60	40.00	984.00	10.00	246.00	5.00	123.00	1353.00
4	ჰიდრომზოლდაცია ტექს.პოლიეთილენით	კვ.მ.	61.60	4.00	246.40	1.00	61.60	0.00	0.00	308.00
5	(კემენტის ხსნარით მოჭიმვა, სისქით 40 მმ)	კვ.მ.	61.60	3.50	215.60	6.25	385.00	0.35	21.56	622.16
6	იატაკის მოწყობა კერამოგრანიტის ხაოიანი ფილებით	კვ.მ.	61.60	27.00	1663.20	15.00	924.00	0.20	12.32	2599.52
7	აღუქმინის პროფილების მოწყობა იატაკის გადასვლის ადგილებში	გრძ.მ.	8.00	5.00	40.00	3.00	24.00	0.00	0.00	64.00
	ჭერი									
1	შეკიდული ჭერის მოწყობა ნესტამძლე "ამსტრონის" ფილებით ლითონს კარკასზე /სანკვანძ/	კვ.მ.	61.60	14.00	862.40	7.50	462.00	0.20	12.32	1336.72
	კარ-ფანჯრები									
1	პოლიურეთანის ორკომპონენტური გრუნტით შეღებილი "მდფ"-ის ყრუ კარის მოწყობა (მოწყობილობით, ჩარჩოს გათვალისწინებით)	კვ.მ.	12.20	180.00	2196.00	10.00	122.00	1.00	12.20	2330.20
2	"მდფ" თამახების მოწყობა კარებზე 80*10 მმ	გრძ.მ.	23.00	5.00	115.00	3.00	69.00	0.35	8.05	192.05
	პლასტმასის რაფების მონტაჟი	გრძ.მ.		17.00		5.00				
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი	კვ.მ.	2.20	140.00	308.00	20.00	44.00	0.35	0.77	352.77
	ჯამი				18881.41		8298.45		369.94	27549.80
	ზედნადები ხარჯები	10%			1888.14		829.85		36.99	2754.98
	ჯამი				20769.56		9128.30		406.93	30304.78
	მოგება	8%			1661.56		730.26		32.55	2424.38
	ჯამი 2				22431.12		9858.56		439.48	32729.16
	3. სანტექნიკური სამუშაოები									
	წყალსადენ-კანალიზაცია									
1	პოლიეთილენის მილების მოწყობა დ=20მმ	გრძ.მ.	90.00	1.10	99.00	1.00	90.00	0.10	9.00	198.00
2	პოლიეთილენის მილების მოწყობა დ=20მმ ცხ. წყ.	გრძ.მ.	70.00	1.25	87.50	1.00	70.00	0.10	7.00	164.50

3	პოლიეთილენის მიღების მოწყობა დ=32მმ	გრძ.მ	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00	0.10	2.00	62.00
4	ვენტილაციის მოწყობა დ=20მმ	ცალი	34.00	6.50	221.00	500	170.00	0.00	0.00	391.00
5	ვენტილი დ=32მმ	ცალი	3.00	12.00	36.00	500	15.00	0.00	0.00	51.00
6	უნიტაზის ვენტილი	ცალი	14.00	5.00	70.00	500	70.00	0.00	0.00	140.00
7	ხელსაბანის ვენტილი	ცალი	28.00	8.00	224.00	500	140.00	0.00	0.00	364.00
8	სხვა ფიტინგები	ცალი	55.00	1.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
9	პლასტმასის საკანალიზაციო მიწები დ=50 მმ	გრძ.მ	85.00	5.00	425.00	2.00	170.00	0.00	0.00	595.00
10	კანალიზაციის მილის მუხლი დ=50მმ	ცალი	32.00	2.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
11	სქელკედლიანი პლასტმასის საკანალიზაციო მიწები დ=100 მმ	გრძ.მ	45.00	10.00	450.00	2.00	90.00	0.00	0.00	540.00
12	ფასონური ნაწილების მოწყობა	ცალი	55.00	3.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
13	ხელსაბანი ნიჟარის მოწყობა (შემრევით და სიფონით)	კომპლ	12.00	150.00	1800.00	45.00	540.00	0.00	0.00	2340.00
14	ხელსაბანი ნიჟარის მოწყობა შესლულული უნარების მქონე პირთათვის კომპლექტში	კომპლ	2.00	350.00	700.00	100.00	200.00	0.00	0.00	900.00
15	შემრევის მოწყობა ხელსაბანისთვის	ცალი	12.00	30.00	360.00	5.00	60.00	0.00	0.00	420.00
16	უნიტაზის (ნამრეცხი აგზით) მოწყობა	კომპლ	12.00	170.00	2040.00	45.00	540.00	0.00	0.00	2580.00
17	უნიტაზის (ნამრეცხი აგზით) მოწყობა შესლულული უნარის მქონე პირთათვის	კომპლ	2.00	450.00	900.00	100.00	200.00	0.00	0.00	1100.00
18	ტრაპი ნიკლის დ=50 მმ სიფონით	ცალი	8.00	8.00	64.00	25.00	200.00	0.00	0.00	264.00
	სანკუანძის აქსესუარების მოწყობა:									
19	თხევადი საპნის დისპენსერი	ცალი	14.00	20.00	280.00	10.00	140.00	0.00	0.00	420.00
20	ტუალეტის ქაღალდის დისპენსერი	ცალი	14.00	60.00	840.00	10.00	140.00	0.00	0.00	980.00
21	ქაღალდის პირსახოცის დისპენსერი	ცალი	8.00	70.00	560.00	10.00	80.00	0.00	0.00	640.00
22	სარკე	ცალი	12.00	70.00	840.00	10.00	120.00	0.00	0.00	960.00
23	სარკე შშმ პირთათვის	ცალი	2.00	190.00	380.00	25.00	50.00	0.00	0.00	430.00
24	ურნა	ცალი	20.00	10.00	200.00	6.00	0.00	0.00	0.00	200.00
25	საკიდი	ცალი	20.00	15.00	300.00	9.00	100.00	0.00	0.00	400.00
26	სანკუანძის შესასვლელთან აბრა	ცალი	4.00	10.00	40.00	5.00	20.00	0.00	0.00	60.00
27	წელის გამაცხელებელი აგზი 100ლ "არისტონი"-ს ტიპის	ცალი	4.00	340.00	1360.00	30.00	120.00	0.00	0.00	1480.00
	ჯამი				12600.50		3345.00		18.00	15963.50
	ზედნაღები ხარჯები	10%			1260.05		334.50		1.80	1596.35
	ჯამი				13860.55		3679.50		19.80	17559.85
	მოგება	8%			1108.84		294.36		1.58	1404.79
	ჯამი 3				14969.39		3973.86		21.38	18964.64
	4. ვენტილაცია									
1	ტუალეტის ვენტილატორი 150 კუბ.მ/სთ. 50 პასკალი.	ცალი	4.00	120.00	480.00	20.00	80.00	0.00	0.00	560.00
2	დ=150 მმ. საკანალიზაციო თხელკედლიანი მილის მოწყობა ვენტილაციისათვის	გრძ.მ	22.00	10.00	220.00	5.00	110.00	0.00	0.00	330.00
3	დრეკადი შეუწყუთავი პაერსატარი ლითონის, დ=160 მმ. /გოფრე /	გრძ.მ	6.00	20.00	120.00	5.00	30.00	0.00	0.00	150.00
4	სამონტაჟო ხერხების მოწყობა-ამოღება	ცალი	4.00	3.00	12.00	10.00	40.00	0.00	0.00	52.00
	ჯამი				832.00		260.00		0.00	1092.00
	მათ შორის: მოწყობილობა				480.00		0.00		0.00	480.00
	სანტექნიკური სამუშაოები				352.00		180.00		0.00	532.00

	სამონტაჟო სამუშაოები				0.00		80.00		0.00	80.00
	ზედნადები ხარჯები სანტექნიკურ სამუშაოებზე	10%			35.20		18.00		0.00	53.20
	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე ხელფასიდან	68%			0.00		54.40		0.00	54.40
	ჯამი				867.20		332.40		0.00	1199.60
	მოგება	8%			30.98		26.59		0.00	57.57
	ჯამი 4				898.18		358.99		0.00	1257.17
	5. გარე წყალსადენი									
1	გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	2.30	0.00	0.00	25.00	57.50	0.00	0.00	57.50
2	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	კუბ.მ.	1.90	0.00	0.00	10.00	19.00	0.00	0.00	19.00
3	გრუნტის დატვირთვა ხელით ა/მ	კუბ.მ.	0.40	0.00	0.00	25.00	10.00	0.00	0.00	10.00
4	გრუნტის გატანა	კუბ.მ.	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4.00	4.00
5	ქვიშის ფენილის მოწყობა სისქ. 10სმ	კუბ.მ.	0.40	25.00	10.00	5.00	2.00	10.00	4.00	16.00
6	წყალსადენის პლასტმასის მილი დ=25მმ	გრძ.მ	12.00	1.25	15.00	1.00	12.00	1.00	12.00	39.00
7	ვერტიკალი დ=25მმ	ცალი	1.00	12.00	12.00	5.00	5.00	0.00	0.00	17.00
8	ფილადაის მუხლი დ=25	ცალი	2.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
9	ფილადაის გადამყვანი დ=32/25	ცალი	1.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
10	წყლის "ტექნიკი" ტუმბო	კომპლ.	1.00	262.00	262.00	20.00	20.00	0.00	0.00	282.00
11	ტუმბოსთვის ლითონის კარადის მოწყობა, სისქ. 3მმ, საკმით	კვ.მ.	6.00	45.00	270.00	10.00	60.00	0.00	0.00	330.00
12	კარადის შედგენა ანტიკორუზიული ხაღბავით 2-ჯერ	კვ.მ.	12.00	3.00	36.00	6.25	75.00	0.00	0.00	111.00
	ჯამი				616.00		260.50		20.00	896.50
	ზედნადები ხარჯები -	10%			61.60		26.05		2.00	89.65
	ჯამი				677.60		286.55		22.00	986.15
	მოგება -	8%			54.21		22.92		1.76	78.89
	6-ჯამი				731.81		309.47		23.76	1065.04
	6. გარე კანალიზაცია									
1	გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	2.30	0.00	0.00	25.00	57.50	0.00	0.00	57.50
2	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	კუბ.მ.	1.90	0.00	0.00	10.00	19.00	0.00	0.00	19.00
3	გრუნტის დატვირთვა ხელით ა/მ	კუბ.მ.	0.40	0.00	0.00	25.00	10.00	0.00	0.00	10.00
4	გრუნტის გატანა	კუბ.მ.	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4.00	4.00
5	ქვიშის ფენილის მოწყობა სისქ. 10სმ	კუბ.მ.	0.40	25.00	10.00	5.00	2.00	10.00	4.00	16.00
6	კანალიზაციის პოლიეთილენის მილი დ=100მმ	გრძ.მ	10.00	10.00	100.00	2.00	20.00	0.00	0.00	120.00
7	გამოყვანილი მილის შეჭრა ჭაში	წერტ	1.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00
	ჯამი				110.00		188.50		8.00	306.50
	ზედნადები ხარჯები -	10%			11.00		18.85		0.80	30.65
	ჯამი				121.00		207.35		8.80	337.15
	მოგება -	8%			9.68		16.59		0.70	26.97
	6-ჯამი				130.68		223.94		9.50	364.12
	7. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები									
1	ამსტრონგის ღრუ სანათის მოწყობა ხანკვანძებში	ცალი	12.00	45.00	540.00	85.00	180.00	0.00	0.00	720.00
2	სამტყვესელო როზეტი მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 220ვ	ცალი	4.00	10.00	40.00	15.00	60.00	0.00	0.00	100.00
3	ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ქაბუაზე ორკლავიანი	ცალი	4.00	10.00	40.00	5.00	20.00	0.00	0.00	60.00

4	სპილენძისპარდუიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელი . ქვეითი 3X1.5მმ2 საკაბელო არხში (ნალესის ქვეშ)	გრძ.მ.	16.00	1.50	24.00	0.30	4.80	0.00	0.00	28.80
5	სპილენძისპარდუიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელი. ქვეითი 3X2.5მმ2 საკაბელო არხში (ნალესის ქვეშ)	გრძ.მ.	16.00	2.00	32.00	0.30	4.80	0.00	0.00	36.80
6	სპილენძისპარდუიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელის გატარება მიწებში, ქვეითი 3X1.5 მმ2	გრძ.მ.	35.00	0.00	0.00	0.20	7.00	0.00	0.00	7.00
7	ენიპლასტის მილის მონტაჟი დ=25მმ	გრძ.მ.	35.00	1.00	35.00	0.20	7.00	0.00	0.00	42.00
8	საკაბელო არხის მოწყობა	გრძ.მ.	32.00	1.20	38.40	0.20	6.40	0.00	0.00	44.80
8	ვოკალიზებული მილის მონტაჟი დ=20მმ	გრძ.მ.	50.00	0.25	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50
9	გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი	4.00	3.00	12.00	5.00	20.00	0.00	0.00	32.00
	ჯამი				773.90		310.00		0.00	1083.90
	ზედნაღები ხარჯები ხელუასიდან	68%			0.00		210.80		0.00	210.80
	ჯამი				773.90		520.80		0.00	1294.70
	მოგება	8%			61.91		41.66		0.00	103.58
	7 ჯამი				835.81		562.46		0.00	1398.28
	1+2+3+4+5+6+7 თავების ჯამი				39996.99		17391.35		712.44	58100.78
	მასალების ტრანსპორტი	%	3%		1199.91					1199.91
	ჯამი				41196.90		17391.35		712.44	59300.69
	ბიოტეკნოლოგიების ქირაგრობის, ტრანსპორტირების და ექსპლუატაციის ხარჯები									1,913.56
	ჯამი				41196.90		17391.35		712.44	61214.25
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	1.34%		552.03		233.04		9.55	820.26
	ჯამი				41748.93		17624.39		721.98	62034.51
	ფ.ფ.	%	18%		7514.81		3172.39		129.96	11166.21
	ჯამი				49263.74		20796.78		851.94	73200.72


შ.პ.ს. „ბეგი ჯორჯია“-ს ლირექტორი:

ხარჯთაღმრისხველი:



ნიკოლაძე /

/ გ. სულთანიშვილი /



ობიექტის დასახელება:

ქ. ფოთის N3 საჯარო სკოლა

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დემონტაჟი

კორექტირებული

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

120,875.41

მათ შორის ხელფასი

№	შოფრი, ნორმირებული რესურსი, კოდი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დასახელება	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. დემონტაჟის სამუშაოები									
1		აგურის კედლის დემონტაჟი	კუბ.მ.	11.34	0.00	0.00	45.00	510.30	0.00	0.00	510.30
2		ლიბოს გამოღება აგურის კედელში კარის ლიბოს გაფართოება	კუბ.მ.	1.06	0.00	0.00	50.00	52.80	0.00	0.00	52.80
3		კედლებიდან კერამიკული ფილების დემონტაჟი	კვ.მ.	265.30	0.00	0.00	1.00	265.30	0.00	0.00	265.30
4		კედლებიდან ნაღვლის მოხსნა/ჩან.კვ.	კვ.მ.	432.18	0.00	0.00	1.00	432.18	0.00	0.00	432.18
5		შეტღობის იატაკის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე	კვ.მ.	115.29	0.00	0.00	1.00	115.29	0.00	0.00	115.29
6		შეკიდული ჭერის დემონტაჟი	კვ.მ.	115.29	0.00	0.00	1.00	115.29	0.00	0.00	115.29
7		ჭერიდან ხავერდოვანი პანელის დემონტაჟი	კვ.მ.	31.00	0.00	0.00	5.25	162.75	0.00	0.00	162.75
8		"ზღუ"-ის კარის დემონტაჟი ჩარჩოების გათვალისწინებით (ხანკანის) დასაწყოებით	კვ.მ.	19.80	0.00	0.00	5.00	99.00	0.00	0.00	99.00
9		შეტღობის კარის დემონტაჟი ჩარჩოების გათვალისწინებით (ხანკანის) დასაწყოებით	კვ.მ.	19.80	0.00	0.00	5.00	99.00	0.00	0.00	99.00
10		უნიტარის დემონტაჟი	კვ.მ.	6.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	60.00
11		ხელსაბანის დემონტაჟი	კვ.მ.	15.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	150.00
12		თურქული ჯამის დემონტაჟი	კვ.მ.	15.00	0.00	0.00	10.00	150.00	0.00	0.00	150.00
13		პისუარის დემონტაჟი	კვ.მ.	9.00	0.00	0.00	10.00	90.00	0.00	0.00	90.00
14		წელის ხისტემის სრული დემონტაჟი	კვ.მ.	115.29	0.00	0.00	2.00	230.58	0.00	0.00	230.58
15		საკანალიზაციო ხისტემის სრული დემონტაჟი	კვ.მ.	115.29	0.00	0.00	2.00	230.58	0.00	0.00	230.58
16		შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	54.87	0.00	0.00	10.00	548.68	0.00	0.00	548.68
17		ნაგვის დაკვირვება ავტოთვიმ(ილ)ზე	ტონა	54.87	0.00	0.00	10.00	548.68	0.00	0.00	548.68
18		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	548.68	548.68
		ჯამი				0.00		3860.43		548.68	4409.11
		ზედნადები ხარჯები	10%			0.00		386.04		54.87	440.91
		ჯამი				0.00		4246.47		603.55	4850.02
		მოგება	8%			0.00		339.72		48.28	388.00
		ჯამი 1				0.00		4586.19		651.83	5238.02
		2. სამშენებლო სამუშაოები									
		კედლები									
1		აგურის (თიხის, კერამიკული, 250x120x65 მმ) ტიხრის მოწყობა, სისქით 12.0 სმ	კვ.მ.	6.08	25.00	152.00	10.00	60.80	0.00	0.00	212.80
2		ლამინირებული ნესტგამძლე მდფ-ის პანელის გამოყენებით ტიხრისა და კარის მოწყობა, სისქით 18მმ, (K5)	კვ.მ.	65.27	50.00	3263.40	20.00	1305.36	2.00	130.54	4699.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ფურნიტურა 18 კაბინაზე:									
3		საკეტი გამყოფის მეტალიკი	კალი	18.00	20.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
4		ფეხი გამყოფის მეტალიკი	კალი	72.00	15.00	1080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1080.00
5		სახელური გამყოფის მეტალიკი	კალი	18.00	12.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
6		ამქიანი გამყოფის 18მმ მეტალიკი	კალი	72.00	5.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
7		ამქიანი გამყოფის კუთხე მეტალიკი	კალი	72.00	5.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
8		ანჯამა გამყოფის 18მმ მეტალიკი	კალი	36.00	15.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
9		კედლების მაღალხარისხიანი შეღებვა (კემენტის ხსნარით სანკეანებში	კემ.	-	3.50	0.00	6.25	0.00	0.25	0.00	0.00
		ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს საკედლე ერთმაგი ფილების გაკერა კედელზე, ფერდობების გათვალისწინებით, კარკასის გარეშე, წებოზე	კემ.	496.00	5.66	2807.36	5.00	2480.00	0.00	0.00	5287.36
10		კარ-ფანჯრის შიდა ფერდობების (კემენტის ხსნარით ღებვა	კემ.	16.20	3.50	56.70	15.00	243.00	0.25	4.05	303.75
11		ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს საკედლე ფილებით საკანალიზაციო სავენტილაციო მილების შეფუთვა (კომპლექტი	კემ.	10.80	7.00	75.60	10.00	108.00	0.00	0.00	183.60
12		კედლის და ფერდობების დამუშავება ფითხით და წყალუმჯობესი საღებავით ორჯერ შეღებვა	კემ.	22.00	3.00	66.00	6.25	137.50	0.10	2.20	205.70
13		კედლის ფითხით დამუშავება და წყალუმჯობესი საღებავით ორჯერ შეღებვა	კემ.	120.06	3.00	360.18	6.25	750.38	0.10	12.01	1122.56
14		კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით სანკეანებში	კემ.	330.00	24.00	7920.00	15.00	4950.00	0.20	66.00	12936.00
		იატაკი :									
1		არსებული სამონტაჟო ხერხების ამოყვება B-25 ბეტონისაგან	კემ.	0.16	110.00	17.82	50.00	8.10	10.00	1.62	27.54
2		არმატურა ა-III კლ	კ	0.0300	1500.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
3		მსოფლიო პემპით	კემ.	5.76	40.00	230.58	10.00	57.65	5.00	28.82	317.05
4		მიღობისოფლია ტექნ.პოლიეთილენით	კემ.	115.29	4.00	461.16	1.00	115.29	0.00	0.00	576.45
5		კემენტის ხსნარით მოჭიმვა, სისქით 40 მმ	კემ.	115.29	3.50	403.52	6.25	720.56	0.35	40.35	1164.43
6		კერამიკური ხაოთი ფილებით იატაკის მოწყობა	კემ.	115.29	27.00	3112.83	15.00	1729.35	0.20	23.06	4865.24
7		აღუმინის პროფილების მოწყობა იატაკის გადახედის ადგილებში	გრძ.	9.00	5.00	45.00	3.00	27.00	0.00	0.00	72.00
		ჭერი .									
1		შეკიდული ჭერის მოწყობა ნესტგამძლე "მსტრანგის" ფილებით ლითონის კარკასზე /სანკეანად/	კემ.	115.29	14.00	1614.06	7.50	864.68	0.20	23.06	2501.79
		კარ-ფანჯრები									
1		პოლიურეთანის ორკომპონენტური გრუნტით შეღებილი "მდფ"-ის ყრუ კარის მოწყობა (მოწყობილობით, ჩარჩოს გათვალისწინებით)	კემ.	33.66	180.00	6058.80	20.00	673.20	1.00	33.66	6765.66
		პლასტმასის რაფების მონტაჟი	გრძ.	2.70	17.00	45.90	5.00	13.50			59.40
24		მინის ტიხრებზე სტიკერის მოწყობა	კემ.	6.00	8.00	48.00	2.00	12.00	0.00	0.00	60.00
		ჯამი				29699.91		14256.36		365.36	44321.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ზედნადები ხარჯები	10%			2969.99		1425.64		36.54	4432.16
		ჯამი				32669.90		15681.99		401.90	48753.79
		მოგება	8%			2613.59		1254.56		32.15	3900.30
		ჯამი 2				35283.49		16936.55		434.05	52654.09
		3. სანტექნიკური სამუშაოები									
		წყალსადენ-კანალიზაცია									
1		პოლიეთილენის მიდების მოწყობა დ=20მმ	გრძ.მ.	70.00	1.10	77.00	100	70.00	0.10	7.00	154.00
2		პოლიეთილენის მიდების მოწყობა დ=20მმ ცხ. წყ.	გრძ.მ.	60.00	1.25	75.00	100	60.00	0.10	6.00	141.00
3		პოლიეთილენის მიდების მოწყობა დ=25მმ	გრძ.მ.	30.00	1.25	37.50	100	30.00	0.10	3.00	70.50
4		პოლიეთილენის მიდების მოწყობა დ=32მმ	გრძ.მ.	12.00	2.00	24.00	100	12.00	0.10	1.20	37.20
5		ვენტილი დ=25მმ	ცალი	6.00	12.00	72.00	5.00	30.00	0.00	0.00	102.00
6		ვენტილი დ=32მმ	ცალი	1.00	14.00	14.00	5.00	5.00	0.00	0.00	19.00
7		ხელსაბანის ვენტილი	ცალი	46.00	8.00	368.00	5.00	230.00	0.00	0.00	598.00
8		უნიტასის ვენტილი	ცალი	21.00	5.00	105.00	5.00	105.00	0.00	0.00	210.00
9		სამკაპი 20/20 მმ	ცალი	60.00	0.50	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
		სამკაპი 100/100 მმ	ცალი	27.00	5.92	159.84					159.84
10		სხვა ფიტირები	ცალი	120.00	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
11		პლასტმასის საკანალიზაციო მიდები დ=50 მმ	გრძ.მ.	90.00	5.00	450.00	2.00	180.00	0.00	0.00	630.00
12		ფასონური ნაწილები დ=50მმ	ცალი	60.00	2.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
13		სქელკედლიანი პლასტმასის საკანალიზაციო მიდები დ=100 მმ	გრძ.მ.	45.00	10.00	450.00	2.00	90.00	0.00	0.00	540.00
14		ფასონური ნაწილების მოწყობა დ=100მმ	ცალი	80.00	3.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
15		გოფრე	ცალი	21.00	5.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
16		ფასონური ნაწილების მოწყობა	ცალი	100.00	2.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
17		ხელსაბანი ნიკარის მოწყობა (შემრევი და სიფონით)	კომპლ	22.00	180.00	3960.00	50.00	1100.00	0.00	0.00	5060.00
18		ხელსაბანი ნიკარის მოწყობა შეზღუდული უნარების მქონეთათვის კომპლექტში	კომპლ	1.00	350.00	350.00	100.00	100.00	0.00	0.00	450.00
19		პისუარის მოწყობა	კომპლ.	9.00	120.00	1080.00	50.00	450.00	0.00	0.00	1530.00
20		უნიტასის (ნამრეცხი აგზით) მოწყობა	კომპლ	20.00	170.00	3400.00	50.00	1000.00	0.00	0.00	4400.00
21		უნიტასის (ნამრეცხი აგზით) მოწყობა შეზღუდული უნარის მქონე პირთათვის	კომპლ	1.00	450.00	450.00	100.00	100.00	0.00	0.00	550.00
22		გამწმენდი	ცალი	6.00	15.00	90.00	25.00	150.00	0.00	0.00	240.00
23		ტრაპი ნიკელის დ=50 მმ სიფონით	ცალი	15.00	8.00	120.00	25.00	375.00	0.00	0.00	495.00
24		თხევადი საპნის დისპენსერი	ცალი	18.00	25.00	450.00	10.00	180.00	0.00	0.00	630.00
25		ტუალეტის ქაღალდის დისპენსერი	ცალი	21.00	20.00	420.00	10.00	210.00	0.00	0.00	630.00
26		ქაღალდის პირსახოცის დისპენსერი	ცალი	9.00	60.00	540.00	10.00	90.00	0.00	0.00	630.00
27		სარკე	ცალი	22.00	70.00	1540.00	10.00	220.00	0.00	0.00	1760.00
28		სარკე შშმ პირთათვის	ცალი	1.00	190.00	190.00	25.00	25.00	0.00	0.00	215.00
29		ურნა	ცალი	9.00	10.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
30		საკიდი	ცალი	18.00	15.00	270.00	5.00	90.00	0.00	0.00	360.00
31		სანკუანის შესახველელთან აბრა	ცალი	9.00	10.00	90.00	5.00	45.00	0.00	0.00	135.00
32		წყლის გამაცხელებელი აგზი 30ლ "არისტონი"-ს ტიპის	ცალი	3.00	200.00	600.00	50.00	150.00	0.00	0.00	750.00
33		წყლის გამაცხელებელი აგზი 100ლ "არისტონი"-ს ტიპის	ცალი	6.00	350.00	2100.00	50.00	300.00	0.00	0.00	2400.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ჯამი				18387.34		5397.00		17.20	23801.54
		ზედნადები ხარჯები	10%			1838.73		539.70		1.72	2380.15
		ჯამი				20226.07		5936.70		18.92	26181.69
		მოგება	8%			1618.09		474.94		1.51	2094.54
		ჯამი 3				21844.16		6411.64		20.43	28276.23
		4. გენტილაცია									
1		ტუალეტის ვენტილატორი 150 კუბ.მ/სთ. 50 პასკალი.	ცალი	6.00	120.00	720.00	50.00	300.00	0.00	0.00	1020.00
2		ტუალეტის ვენტილატორი 80 კუბ.მ/სთ. 35 პასკალი.	ცალი	3.00	80.00	240.00	50.00	150.00	0.00	0.00	390.00
3		დ=150 მმ. საკანალიზაციო თხელკედლიანი მილის მოწყობა ვენტილაციისათვის	გრძ.მ.	27.00	15.00	405.00	5.00	135.00	0.00	0.00	540.00
4		დ=120 მმ. საკანალიზაციო თხელკედლიანი მილის მოწყობა ვენტილაციისათვის	გრძ.მ.	13.50	10.00	135.00	5.00	67.50	0.00	0.00	202.50
5		დრეკადი შეუწყუთავი ქაერსატარი ღლითონის, დ=160 მმ. /გოფრე/	გრძ.მ.	42.00	20.00	840.00	6.50	273.00	0.00	0.00	1113.00
6		დრეკადი შეუწყუთავი ქაერსატარი ღლითონის, დ=125 მმ. /გოფრე/	გრძ.მ.	21.00	15.00	315.00	5.00	105.00	0.00	0.00	420.00
7		სამონტაჟო ხვრელების მოწყობა-ამოღება	ცალი	12.00	3.00	36.00	10.00	120.00	0.00	0.00	156.00
		ჯამი				2691.00		1150.50		0.00	3841.50
		მათ შორის: მოწყობილობა				960.00		0.00		0.00	960.00
		სანტექნიკური სამუშაოები				1731.00		700.50		0.00	2431.50
		სამონტაჟო სამუშაოები				0.00		450.00		0.00	450.00
		ზედნადები ხარჯები სანტექნიკურ სამუშაოებზე	10%			173.10		70.05		0.00	243.15
		ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე ხელფასიდან	68%			0.00		306.00		0.00	306.00
		ჯამი				2864.10		1526.55		0.00	4390.65
		მოგება	8%			152.33		122.12		0.00	274.45
		ჯამი 4				3016.43		1648.67		0.00	4665.10
		5. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები									
		ავტ. გამთიშველი MCCB, 200ა/3P, 25ka- 1 ცალი, ავტომატური გამთიშველი MCCB, 100ა/4P, 10ka- 1 ცალი, ავტ. გამთიშველი 25ა/1P, C, 6ka- 25 ცალი, ავტ. გამთიშველი 16ა/1P, C, 6ka- 3 ცალი	ცალი	1.00	721.70	721.70	16.45	16.45	0.00	0.00	738.15
19		ავტომატის უკუთი 12 მოდულიანი გარე მონტაჟის	ცალი	3	10.20	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60
		საიზოლაციო ლენტი	გრძ.მ.	10.00	0.80	8.00	0.20	2.00	0.00	0.00	10.00
3		ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ერთკლავიანი	ცალი	19.00	10.00	190.00	5.00	95.00	0.00	0.00	285.00
2		სამტყუფსელო როსეტი 230ვ. 16ა, დამიწებით	ცალი	19.00	10.00	190.00	15.00	285.00	0.00	0.00	475.00
6		გამანაწილებელი კოლოფი 80X80X50, გარე მონტაჟის	ცალი	19.00	3.00	57.00	5.00	95.00	0.00	0.00	152.00
		კაბელი NYF 3X1.5მმ2	გრძ.მ.	100.00	1.50	150.00	0.30	30.00	0.00	0.00	180.00
		კაბელი NYF 3X2.5მმ2	გრძ.მ.	300.00	2.00	600.00	0.30	90.00	0.00	0.00	690.00
		კაბელი NYF 5X16მმ2	გრძ.მ.	60.00	23.69	1,421.40	0.30	18.00	0.00	0.00	1439.40
1		ამსტრონგის ლუდ სანათის მოწყობა სანკანაბებში	ცალი	30.00	45.00	1350.00	15.00	450.00	0.00	0.00	1800.00


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2		საპროექტო რაზმი მესამე დამამუშავებელი კონტაქტით 220ე	ცალი	9.00	10.00	90.00	15.00	135.00	0.00	0.00	225.00
3		ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ე ძაბვაზე ერთკლავიანი	ცალი	18.00	10.00	180.00	5.00	90.00	0.00	0.00	270.00
4		სპილენძისპარკიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელის მონტაჟი ჩაღების ქვეშ. კვეთით 3X1.5მმ2	გრძ.	120.00	1.50	180.00	0.30	36.00	0.00	0.00	216.00
5		სპილენძისპარკიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელის მონტაჟი ჩაღების ქვეშ. კვეთით 3X2.5მმ2	გრძ.	40.00	2.00	80.00	0.30	12.00	0.00	0.00	92.00
8		გოფირებული მილის მონტაჟი დ=20მმ	გრძ.	150.00	0.25	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
6		გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი	36.00	3.00	108.00	5.00	180.00	0.00	0.00	288.00
		ჯამი				5394.20		1534.45		0.00	6928.65
		ზედნაღები ხარჯები ხელფასიდან	68%			0.00		1043.43		0.00	1043.43
		ჯამი				5394.20		2577.88		0.00	7972.08
		მოგება	8%			431.54		206.23		0.00	637.77
		5 ჯამი				5825.74		2784.11		0.00	8609.84
		1+2+3+4+5 თავების ჯამი				65969.81		32367.16		1106.31	99443.29
		მასალების ტრანსპორტი	%	3%		1979.09					1979.09
		ჯამი				67948.91		32367.16		1106.31	101422.38
		ბიოტექნოლოგიების ჰირაგნობის, ტრანსპორტირების და ექსპლუატაციის ხარჯები									1,014.41
		ჯამი				67948.91		32367.16		1106.31	102436.79
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	0.10%		0.00		0.00		0.00	0.00
		ჯამი				67948.91		32367.16		1106.31	102436.79
		ფაქტ	%	18%		12230.80		5826.09		199.14	18438.62
		ჯამი				80179.71		38193.25		1305.45	120875.41

შ.პ.ს. „ბეგი გორჯია“-ს დირექტორი:

ხარჯთაღმრიცხველი:



/ ბ. სულთანიშვილი /



სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს
მიერ საგანმანათლებლო დაწესებულებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირებასთან დაკავშირებული
საკითხების განმხილველი სამუშაო ჯგუფის
სხდომის ოქმი N56-1

ქ.თბილისი,

22 ივნისი, 2018 წ.

სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობა:

გიორგი თინაძე - სააგენტოს დირექტორის მოადგილე, ჯგუფის უფროსი;

მერაბ ჭონიაშვილი - სააგენტოს სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსი, ჯგუფის წევრი;

დავით სუთიძე - სააგენტოს სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსის მოადგილე, ჯგუფის წევრი;

დარეჯან გიგაური - სააგენტოს სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსის მოადგილე, ჯგუფის წევრი;

სპეციალისტი - განსახილველი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნაში მონაწილე სააგენტოს თანამშრომელი (არქიტექტორი, ხარჯთაღმრიცხველი, კონსტრუქტორი და ა.შ) ჯგუფის წევრი;

თეა ლაცაბიძე - სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის პროექტების მთავარი ანალიტიკოსი - მდივანი;

სხდომას ესწრებოდნენ:

გიორგი თინაძე, დავით სუთიძე, სანდრო მელაშვილი, ნიკოლოზ ქურთიშვილითეა ლაცაბიძე (სხდომის მდივანი).

დღის წესრიგი:

სააგენტოსთან დადებული 2018 წლის 25 მაისის N32070201/03/77 ხელშეკრულების საფუძველზე შპს „ბეგი ჯორჯია“ ახორციელებს ზუგდიდის N2, ქუთაისის N41, თელავის N8, ოზურგეთის N2, ფოთის N3, რუსთავის N22 და გორის N3 საჯარო სკოლების სანიტარული კვანძების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებით 790 117,38 ლარი. სამუშაოების დასრულების ვადად განსაზღვრულია 2018 წლის 23 ივნისი.

სამუშაოების მიმდინარეობისას გამოიკვეთა რიგი გარემოებები, რომლებიც საჭიროებს განხილვას კორექტირების მიზნით.

განხილული საკითხები:

ნიკოლოზ ქურთიშვილმა - წარმოადგინა განსახილველად საკითხი, კერძოდ:

რეაბილიტაციისას სკოლებში, წარმოიქმნა რიგი პრობლემა, კერძოდ: რუსთავის N22 და ფოთის N3 სკოლებში სადაც გათვალისწინებულია კონდიციონერების სისტემის მონტაჟი აღმოჩნდა რომ სკოლებში არსებული ელექტრო სიმძლავრე ვერ გაუძლებდა

დატვირთვას გამოცდისთვის კომპიუტერების და კონდიციონერების ჩართვისას, რისთვისაც საჭირო გახდა დენის სიმძლავრის გაზრდა.

აღნიშნულიდან გამომდინარე საჭიროა სახელშეკრულებო-საპროექტო ხარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას, დაემატოს ელექტროობის სამუშაოები.

ასევე სამუშაოები მიმდინარეობისას ხელს უშლიდა სასწავლო პროცესი, რის შედეგადაც შეფერხებით მუშაობდა კომპანია. დამატებითი სამუშაოებისთვის და სასწავლო პროცესის შედეგად სამუშაოების შეფერხებით წარმართვისთვის საჭიროა გაუგრძელდეს შპს „ბეგი ჯორჯია“-ს ვადა 30 ივნისამდე.

კომისიის წევრების გადაწყვეტილება:

სამუშაო ჯგუფმა განიხილა ნიკოლოზ ქურთიშვილის მიერ წარმოდგენილი წინადადება და მიიღო გადაწყვეტილება: განხორციელდეს ხარჯთაღრიცხვის კორექტირება სადაც გათვალისწინებული იქნება ელექტროობის სამუშაოები, ასევე გაუგრძელდეს შპს „ბეგი ჯორჯია“-ს ვადა 30 ივნისამდე.

1. გიორგი თინაძე

2. დავით სუთიძე

3. სანდრო მელაშვილი

4. ნიკოლოზ ქურთიშვილი

4. თეა ლაცაბიძე

სხდომის მდივანი

თ.