დანართი-შეთანხმება N-4

თერჯოლის მუნიციპალიტეტსა და შ.პ.ს ,,ჯორჯიან პლასტიკს“ შორის

2018 წლის 30 ივლისს გაფორმებულ N94 ელშეკრულებაზე

ქ. თერჯოლა

27 ნოემბერი 2018 წ.

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე **NAT180009154** ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად თერჯოლის მუნიციპალიტეტსა და შპს ,,ჯორჯიან პლასტიკს“-ს შორის 2018 წლის 30 ივლისს გაფორმდა ხელშეკრულება N94 რომლითაც განსაზღვრულია ქ. თერჯოლაში ჯაბიძის ქუჩაზე წყალსადენის გარე ქსელის მოწყობა.

ხელშეკრულების მხარეები, ერთის მხრივ თერჯოლის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში შემსყიდველი) წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის მერის ბონდო სოფრომაძის სახით. მეორე მხრივ შპს ,,ჯორჯიან პლასტიკი“ (შემდგომში მიმწოდებელი) წარმოდგენილი დირექტორის გურამ ნიკოლაძის სახით ორივე ერთად წოდებული როგორც ,,მხარეები“ ხელშეკრულების მე-18 მუხლის საფუძველზე თანხმდებიან შემდეგზე:

- ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №5-ის; და N2-ის ფარგლებში შესრულდეს შემდეგი დამატებითი სამუშაოები გაუთვალისწინებელი თანხებიდან, ხოლო ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1 ით გათვალისწინებულ სამუშაოებს დაემატოს ახალი სახის სამუშაოები ღირებულებით 7129,39 ლარით.

- **მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება**
  ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 205129,39 (**ორასხუთიათასასოდაცხრა ლარი და ოცდაცხრამეტი თეთრი**) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

წინამდებარე შეთანხმება ძალაშია 2018 წლის 27 ნოემბრიდან და წარმოადგენს 2018 წლის 30 ივლისს გაფორმებული N94 ხელშეკრულების ნაწილს.

,,შემსყიდველი“
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
ს/კ 231 946 623

მუნიციპალიტეტის მერი
ბონდო სოფრომაძე

,,მიმწოდებელი“
შპს ,,ჯორჯიან პლასტიკი“
ს/კ 412685562

შპს ,,ჯორჯიან პლასტიკის“
დირექტორი გურამ ნიკოლაძე

N 2069-45
27/11/2018

2069-45-3-201811271648

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ ბონდო სოფრომაძეს

მოხსენებითი ბარათი

როგორც თქვენთვის ცნობილია, თერჯოლის მუნიციპალიტეტსა და შპს „ჯორჯიან პლასტიკი“-ს შორის გაფორმებული 2018 წლის 30 ივლისის N94 ხელშეკრულების საფუძველზე, შპს „ჯორჯიან პლასტიკი“ აწარმოებს ქ. თერჯოლაში ჯაბიძის ქუჩაზე სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობის . ა/წ 15 ოქტომბერს შპს „ჯორჯიან პლასტიკი“-მ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიას მომართა N7345/45 წერილით, სადაც აღნიშნავს, რომ რკ/ ბეტონის რეზერვუარის მოწყობის ნაწილი შეიცავს გარკვეულ ცდომილებებს, კერძოდ:

- ხარჯთაღრიცხვით არ არის გათვალისწინებული რკ/ ბეტონის რეზერვუარის სახურავის ფილაზე ე.წ. ,,ბიკროსტის“ მოწყობა რაც უზრუნველყოფს წყლის გაუმტარობას სახურავის ფილაში.

- არ არის გათვალისწინებული რკ/ბეტონის რეზერვუარის შიდა კედლების დამუშავება ჰიდროსაიზოლაციო საშუალებებით.

- არ არის გათვალსწინებული რკ/ბეტონის რეზერვუარსა და ლითონის რეზერვუარს შორის ინფორმაციის გადამცემი მოწყობილობების მონტაჟი, რომლითაც ლითონის რეზერვუარის შევსების შემთხვევაში სიგნალი მიეწოდება რკ/ბეტონის რეზერვუარში განთავსებულ ტუმბოებს და მოხდება მათი ავტომატური გათიშვა, რაც უზრუნველყოფს ტუმბოების დაცვას გადახურებისა და მწყობიდან გამოსვლისგან.

აღნიშნულის შესახებ შპს „ჯორჯიან პლასტიკი“-მ წარმოადგინა დამატებით შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა, რომელიც შეთანხმებულია საპროექტო და საზედამხედველო ორგანიზაციებთან.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ დაავალოთ მერიის შესყიდვების განყოფილებას შეიტანოს ცვლილება ხელშეკრულებას თანდართულ ხარჯთაღრიცხვებში.

იამანიძე ვახტანგ

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

დამატებითი სამუშაოები ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს	სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და		ჯამი
				განზ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	II-8-1	წყლის რეზერვუარის შიგა კედლების და ფსკერის ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	100 კვ.მ.		0,69							1509,62
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	18,80	12,97	0,00	0,00	8,00	103,78	0,00	0,00	103,78
		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0,95	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3,93	3,93
		(ორკომპონენტიანი ჰიდროსაიზოლაციო ცემენტი)	კბ	412,5	284,63	4,54	1292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1292,20
		სხვა მასალები	ლარი	6,36	4,39	25,00	109,71	0,00	0,00	0,00	0,00	109,71
2	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ 2ცხ.11-8-1(2)	სამარაბე რკ/ბეტონის რეზერვუარის გადახურვის ფილაზე წყალგაუმტარი 3 სმ ცემენტის მცირის მოწყობა	100 კვ.მ.		0,22							151,67
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	19,48	4,27	0,00	0,00	8,00	34,13	0,00	0,00	34,13
		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	1,41	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	3,09	3,09
		ცემენტის ხსნარი ჰიდროსაიზოლაციო დანამატით	კუბ.მ.	3,06	0,67	150,00	100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,52
		სხვა მასალები	ლარი	6,36	1,39	10,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93
3	ს.ნ. და წ.12-3-3	ჰიდროიზოლაციის მოწყობა 3-მმ სისქის ბიკროსტის 2 შენა რკ/ბეტონის [illegible]ერვუარის გადახურვის ფილაზე	100 კვ.მ		2.49							1006,22
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	51,36	25,17	0,00	0,00	8,00	201,33	0,00	0,00	201,33
		სხვადასხვა მანქანები	ლარი	4,97	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	24,35	24,35
		ბიკროსტი 2 შენა	მ2	100,00	49,00	14,75	722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	722,75
		ბიტუმის მასტიკა	კგ	1,76	0,86	3,65	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15
		სხვა მასალები	ლარი	22,30	10,93	5,00	54,64	0,00	0,00	0,00	0,00	54,64
4	სნ და წ 8-4-7	რკ/ბეტონის რეზერვუარის გარე კედლების დამუშავება 2 შენა ცხელი ბიტუმით (ჰიდროიზოლიაცია)	კვმ		41,00							224,35
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,403	16,52	0,00	0,00	8,00	132,18	0,00	0,00	132,18
		სხვა მანქანები	ლარი	0,138	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	11,32	11,32
		რ ე ს უ რ ს ე ბ ი										
		ბიტუმის ემულსია	კბ	0,395	16,20	3,61	58,46	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46
		სხვა მასალა	ლარი	0,273	11,19	2,00	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39
5	საბაზრო	რკ/ბეტონის რეზერვუარის რადიოგადამცემის მონტაჟი	კომპ		1,000							2000,00
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1,00	1,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		რადიოგადამცემი	კომპლ	1,00	1,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00
		ჯამი					*3 877,74*					*4 891,85*
		მასალის ტრანსპორტი			5%							*193,89*
		ჯამი										*5 085,74*
		ზედნადები ხარჯები			10%							*508,57*
		ჯამი										*5 594,31*
		მოგების დაბრუნება			8%							*447,54*
		ჯამი										*6 041,86*
		დღგ			18%							*1 087,53*
		ჯამი										*7 129,39*

ძ. თერჯოლა ჯაბიძის ძუჩა

წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №2

სადაწნეო კოშკისა და V=50 მ^3 რეზერვუარის მონტაჟი

№	საშუალება	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმა ერ-ზე	რაოდე-ნობა	მასალები		ხელფასი (ლ)		მანქ.მექ-ზმები (ლ)		ჯამი
						ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	(ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	სნ და წ 9-23-1 მიყენებით	კოშკის ლითონის კონსტრუქციის დამზადება და მონტაჟი	ტნ.		0,230							488,71
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	21,8	5,007	0	0,00	7,00	35,05	0	0,00	35,05
		ამწე საავტომობილო სვლაზე 16ტ.	მან/სთ	6,20	1,424	0	0,00	0	0,00	10,00	14,24	14,24
		სხვა მანქანები	მან/სთ	1,76	0,404	0	0,00	0	0,00	5,00	2,02	2,02
		რ ე ს უ რ ს ე ბ ი										
		ლითონის მასალები	ტნ.	1,00	0,230	1300,00	298,58	0	0,00	0	0,00	298,58
		ლითონის სამაგრი დეტალები	კგ	38,60	8,866	15,00	132,98	0	0,00	0	0,00	132,98
		ელექტროდი	კგ	2,30	0,[illegible]	5,00	2,64	0	0,00	0	0,00	[illegible]
		სხვა მასალა	ლარი	2,78	0,639	5,00	3,19	0	0,00	0	0,00	3,19
		ჯამი					*437,40*					*488,71*
		მასალის ტრანსპორტი		5%								*21,87*
		ჯამი										*510,58*
		ზედნადები ხარჯები		10%								*51,06*
		ჯამი										*561,64*
		გეგმიური დაგროვება		8%								*44,93*
		ჯამი										*606,57*
		დღგ		18%								*109,18*
		ჯამი										*715,76*

პრეტენდენტის დასახელება:

ხელმოწერა

ბ.ა.

ქ. თერჯოლა ჯაბიძის ქუჩა
წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №5
წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა

№	საშუალება	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმა ერ-ზე	რაოდე-ნობა	მასალები		ხელფასი (ლ)		მანქ.მეჭ-ზმები (ლ)		ჯამი
						ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	(ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	სნ და წ 22-8-1	პოლიეთილენის მილის მონტაჟი დ-25 მმ-მდე ჰიდრავლიკური შემოწმებით დ-25 პნ-16	ბრძ.მ.		124,0							306,16
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,0959	11,89	0	0,00	8,00	95,13	0	0,00	95,13
		მანქანები	ლარი	0,0452	5,605	0	0,00	0	0,00	4,00	22,42	22,42
		რესურსები										
		პოლიეთილენის მილი დ-25 პნ-16	მ	1,01	125,24	1,50	187,86	0	0,00	0	0,00	187,86
		სხვა მასალა	ლარი	0,0006	0,074	10,00	0,74	0	0,00	0	0,00	0,74
10	სნ და წ 22-8-1	პოლიეთილენის მილის მონტაჟი დ-20 მმ-მდე ჰიდრავლიკური შემოწმებით დ-20 პნ-16	ბრძ.მ.		256,0							885,17
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,0959	24,55	0	0,00	20,00	491,01	0	0,00	491,01
		მანქანები	ლარი	0,0452	11,571	0	0,00	0	0,00	6,00	69,43	69,43
		რესურსები										
		პოლიეთილენის მილი დ-20 პნ-16	მ	1,01	258,56	1,25	323,20	0	0,00	0	0,00	323,20
		სხვა მასალა	ლარი	0,0006	0,154	10,00	1,54	0	0,00	0	0,00	1,54
		ჯამი					*513,34*					*1191,33*
		მასალის ტრანსპორტი		5%								*25,67*
		ჯამი										*1216,99*
		ზედნადები ხარჯები		10%								*121,70*
		ჯამი										*1338,69*
		გეგმიური დაგროვება		8%								*107,10*
		ჯამი										*1445,79*
		გაუთვალისწინებელი ხარჯი		3%								*0,00*
		ჯამი										*1445,79*
		დღგ		18%								*260,24*
		ჯამი										*1706,03*

შპს „ჯორჯიან პლასტიკი“-ს დირექტორი: გ. ნიკოლაძე