

20 მარტი 2019 წელი

ქ. რუსთავი

ერთი მხრივ, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებლის ბესიკ ტოგონიძეს სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: ქ. რუსთავი, მ. კოსტავას გამზირი №20

საიდენტიფიკაციო კოდი: №216433287

საბანკო რეკვიზიტები:

სახელმწიფო ხაზინა

ხაზინის ერთიანი ანგარიში

ბ/კ TRESGE22

ა/ა №GE24NB0330100200165022

და მეორე მხრივ, შპს „კვადრელი“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის თეიმურაზ კვარაცხელიას სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: ქ. თბილისი, ტ. ტაბიძის №43/ოქროყანა, ნიკო ზურის ქ. №4

საიდენტიფიკაციო კოდი: 204555793

ტელეფონის ნომერი: 595 92 77 00

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ანგარიშის ნომერი: GE33TB7729836050100001

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“.

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT190003192) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი


1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ქალაქ რუსთავში 2 (ორი) სპორტული მოედნის რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45100000 - საშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

1. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 111 726.99 (ასთერთმეტი ათას შვიდასოცდაექვსი ლარი და 99 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 (სამოცი) კალენდარულ დღეში. (ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2019 წლის 19 მაისის ჩათვლით)
2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, ხელნაწერით დათვალსაზრისით განსაზღვრული მოცულობის სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.



მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.
2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „ოპტიმალ გრუპ“-ის (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით. (შპს „ოპტიმალ გრუპ“-ის დასკვნის ხარჯებს აანაზღაურებს შემსყიდველი)
4. დაფინანსების წყარო: 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი.

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.
2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.
3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.
4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.
5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20%-ს.
6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.
7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოებიდან, იმ პროცენტული ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც იქნება გაცემული ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაზე საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად.
8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წელს.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.
3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შპს „ოპტიმალ გრუპ“-ის მიერ ინსპექტირების ანგარიშის გაცემის შემდეგ, შემსყიდველის მიერ შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმების, წესების (მათ შორის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 2012 წლის 12 ივლისის №1-1/1463 ბრძანების, 2012 წლის 11 აპრილის №1-1/970 ბრძანების, საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილებისა და 2016 წლის 15 თებერვლის №51 დადგენილების შესაბამისად) და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.
2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიერ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის წესები.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.
2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულიად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურების და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:
 - ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
 - ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;
 - გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;
 - დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;
 - ე) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;
 - ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;
 - ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;
 - თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;
 - ი) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;
 - კ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).
2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.
3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:
 - ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება.
 - ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი.
2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.
5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ შემსყიდველი, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.
6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და სხვა დოკუმენტის პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევების შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოქმედებები.



7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვანად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვანად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვანად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვანად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვანად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვანად შესრულებით შესაძენ პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.


6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს დაეკისრება პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული მოთხოვნების (ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობისა და ზიანის განაღდება.



მიმწოდებელი



მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.
2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.
3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადაშე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:
 - ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;
 - ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მოუხედავად მისი დაწყების დროისა);
 - გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
 - დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
 - ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;
 - ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;
 - ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;
 - თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;
 - ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;
2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შეწყიდევითან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეკუმის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - @) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.
2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანს მხარეებს შორის უფლებები ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად დადგენილი ხელშეკრულების დანართი მხარეთა წარმომადგენელთა ან/და მათი მოწოდებელი წარმომადგენლის ხელმოწერითა და დადგენილი წესით უნდა მომზადდეს.



2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმომადგენელი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერა მხარეებთან. (ერთი ეგზემპლარი შემსყიდველთან და ერთი ეგზემპლარი მიმწოდებელთან).

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება - ხარჯთაღრიცხვები, ნახაზები, განმარტებითი ბარათები, გეგმები და სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.



მიმწოდებელი



ინსპექტირებაზე პასუხისმგებელი სამსახურის (ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახური) ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი

ზურაბ ტაბაღუა

ქალაქ რუსთავში 2 (ორი) სპორტული მოედნის რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები

#	დასახელება	ღირებულება (ლარი)
1	მე-11 მკრ №1 მ/ტ მიწის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	43960.14
2	ნიკოლაძის ქუჩის მ/ტ მიწის სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	47965.97
	ჯამი	91926.11
	გაუთვინების/ინჟინერული სამუშაოები (3%)	2757.78
	ჯამი	94683.89
	დღგ (18%)	17043.10
	ჯამი	111726.99

შპს "კონსტრუქციონერი"
გეგმვა, პროექტირება



2045557R3

№ ხაზობრივი	სამუშაოს ჩამონათვალი	ნორმატიული რესურსი				მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი შეკისრებული		
		განზ. ერთ. ერთეულ დასუ	4	5	6	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
თავი 1 სამშენებლო სამუშაოები												
ა) მოხაზვადებული სამუშაოები												
1	სფ 27-9(5)	მოედანზე არსებული ა/ბეტონის საფარის დაშლა სისქით H _{საფ} =4სმ	100092		0.4500							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	60.80	27.3600		0.00	6.00	164.16		0.00	164.16
2	სფ 1-80(2) გამოყ	ნაშალის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცვლელებზე 45082X0,049- 1883	100083		0.1800							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	154.00	27.7200		0.00	5.00	138.60		0.00	138.60
3	სფ 1-22(15)	ქვიშახრეშოვანი ნარევისა და III კბ გრუნტის მოხსნა H _{საფ} =16სმ (მოედანზე) ექსკავატორით ჩაშის ტევადობით 0.583 ა/თვითმცვლელებზე დატვირთვით 45082X0,163-7283	100083		0.0720							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	20.00	1.4400		0.00	6.00	8.64		0.00	8.64
		ექსკავატორი 0.583	მანქ.სთ	44.80	3.2256		0.00		0.00	100.00	322.56	322.56
		სხვა მანქანები	ღარი	2.10	0.1512		0.00		0.00	1.51	1.51	1.51
		ღირღი	გ3	0.05	0.0036	17.00	0.06		0.00	0.00	0.06	0.06
	სფ 1-22(15)	ქვიშახრეშოვანი ნარევისა და III კბ გრუნტის მოხსნა H _{საფ} =26სმ (საფეხმავლო ბილიკზე) ექსკავატორით ჩაშის ტევადობით 0.583 ა/თვითმცვლელებზე დატვირთვით 23.782X0,263-6.16283	100083		0.0062							
		შრომითი რესურსები										



	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	20.00	0.1240		0.00	6.00	0.74		0.00	0.74
	მშკავეტი 0.583	მან/კმ	44.80	0.2778		0.00		0.00	100.00	27.78	27.78
	სხვა მანქანები	ღარი	2.10	0.0130		0.00		0.00	10.00	0.13	0.13
	ღირსი	მ	0.05	0.0003	17.00	0.01		0.00		0.00	0.01
5	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით საბრკელების მოსაწყობად 0.3X0.34X0.41X0.38, 0.44X0.49X0.51X0.4, 0.58X0.59X0.43 +98X0.29X0.18=4.6983	10083		0.0469							
	შრომითი რესურსები										
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	206.00	9.6614		0.00	8.00	77.29		0.00	77.29
6	ნაშადის დაცვითი ხელით ათვისებული ნაგებობა	10083		0.0469							
	შრომითი რესურსები										
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	154.00	7.2226		0.00	6.00	43.34		0.00	43.34
7	ნაშადის გატანა ათვისებული ნაგებობა 5კმ მანძილზე	შ		195.84		0.00		0.00	8.00	1566.68	1566.68

ბ) რკინაბეტონის ლენტური-წერტილიანი საბრკელები

8-3(2)	საბრკელის ქვეშ ხაფუჭის მოწყობა ფრეზილი ღირსი 0-40მ სისქით 101მ	183		2.9750							
	შრომითი რესურსები										
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.89	2.6478		0.00	6.00	15.89		0.00	15.89
	მანქანები	ღარი	0.37	1.1008		0.00		0.00	10.00	11.01	11.01
	მატერიალური რესურსები										
	ღირსი 0-40	მ	1.15	3.4213	17.00	58.16		0.00		0.00	58.16
	სხვა მასალა	ღარი	0.02	0.0595	5.00	0.30		0.00		0.00	0.30
6-1(8)	რკინაბეტონის ლენტურ-წერტილიანი საბრკელების მოწყობა	10083		0.1049							
	შრომითი რესურსები										
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	290.00	30.4210		0.00	6.00				182.53
	მანქანები	ღარი	93.00	9.7557		0.00		0.00	10.00	97.56	97.56



მატერიალური რესურსები													
9	ბეტონი მ-300	მ3	101.50	10.6474	101.00	1075.38	0.00	0.00	0.00	1075.38			
	არმატურა Φ8 A-240	ტ	36	0.0220	1932.00	42.50	0.00	0.00	0.00	42.50			
	არმატურა Φ12 A-500	ტ	36	0.1790	1485.00	265.82	0.00	0.00	0.00	265.82			
	ფაღობის ფილა 40მმ	მ2	51.100	5.3604	19.00	101.85	0.00	0.00	0.00	101.85			
	წიწვოვანი ხის ფილა ჩამოყალიბი III ხარისხის სისქით 40მმ	მ3	0.560	0.0587	600.00	35.25	0.00	0.00	0.00	35.25			
	სხვა მასალა	ღარი	16.00	1.6784	5.00	8.39	0.00	0.00	0.00	8.39			
	საშუალო	16		0.0054									
	შრომითი რესურსები												
	შრომის დანახარატი	კვ.კ.სი	210.00	1.1340		0.00	6.80	0.00	0.00	6.80			
	მანქანები	ღარი	1.40	0.0076		0.00	0.00	10.00	0.08	0.08			
	მატერიალური რესურსები												
	ფილაგის ფილაგის 6მმ 0.114X0.114X4.1X1.05-0.0582	მ2	36	0.0500	80.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00			
	არმატურა Φ12 A-III 0.8X4.6X0.89X1.03-0.003ტ	ტ	36	0.0030	1485.00	4.46	0.00	0.00	0.00	4.46			
	სხვა მასალა	ღარი	2.00	0.0108	1000.00	10.80	0.00	0.00	0.00	10.80			

ბ) სპორტული მოედნის საფარი

11	სპორტული მოედნის საფარი	100082		0.4620									
	გრუნტის კაქსის მოსწორება												
	შრომითი რესურსები												
	შრომის დანახარატი	კვ.კ.სი	13.00	6.0060		0.00	6.00	36.04	0.00	36.04			
	სპორტული მოედნის 79 კმ (108კმ)	მანქ.სი	16.20	7.4844		0.00	0.00	0.00	20.00	149.69			
	სატკეპნი საფარი თვითმზადი გლუვი 10კ	მანქ.სი	0.94	0.4343		0.00	0.00	0.00	250.00	108.57			
	სატკეპნი საფარი პრეპროცესი 16კ	მანქ.სი	2.31	1.0672		0.00	0.00	0.00	150.00	160.08			
	სარწყავი მანქანა 6კ	მანქ.სი	1.76	0.8131		0.00	0.00	0.00	40.00	160.08			
	სპორტული მოედნის მანქანა	ღარი	0.53	0.2449		0.00	0.00	0.00	30.00	160.08			
	მატერიალური რესურსები												



№	წელი	33	12.80	5.9136	10.00	59.14	0.00	0.00	59.14
საფუძვლის ქვედა ფენის მომზადება ქვიშა-ბრეშოვანი ნარევით სისქით $H_{\text{საფ}}=20\text{სმ}$	100002			0.4620					
შრომითი რესურსები									
შრომის განახარჯები	კაცკი	24.60		11.3652		0.00	68.39	0.00	68.19
ავტორიზებული 79 კმ/ს (108 ც.ბ.ბ)	მანკკი	1.72		0.7946		0.00	200.00	158.93	158.93
ბუკდონი 79 კმ/ს (108 ც.ბ.ბ)	მანკკი	2.58		1.1920		0.00	100.00	119.20	119.20
საბაჟი საგზაო თვითმგებელი პნეუმოტიკაზე 18ტ	მანკკი	0.41		0.1894		0.00	750.00	142.07	142.07
საბაჟი საგზაო თვითმგებელი გლუვი 5ტ	მანკკი	6.20		2.8644		0.00	50.00	143.22	143.22
საბაჟი საგზაო თვითმგებელი გლუვი 10ტ	მანკკი	4.54		2.0975		0.00	50.00	104.87	104.87
სარეზერვუარი მანკკი 6ტ	მანკკი	1.48		0.6838		0.00	20.00	13.68	13.68
მატერიალური რესურსები									
ქვიშა-ბრეშოვანი ნარევი საგზაო საშუალების	33	248.20		114.6684	12.00	1376.02	0.00	0.00	1376.02
წელი	33	11.00		5.0820	10.00	50.82	0.00	0.00	50.82
საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 10სმ	100002			0.4620					
შრომითი რესურსები									
შრომის განახარჯები	კაცკი	33.00		15.2460		0.00	91.48	0.00	91.48
ავტორიზებული 79 კმ/ს (108 ც.ბ.ბ)	მანკკი	1.91		0.8824		0.00	400.00	352.97	352.97
სარეზერვუარი მანკკი 6ტ	მანკკი	4.14		1.9127		0.00	10.00	19.13	19.13
საბაჟი საგზაო თვითმგებელი გლუვი 5ტ	მანკკი	11.20		5.1744		0.00	50.00	258.72	258.72
საბაჟი საგზაო თვითმგებელი გლუვი 10ტ	მანკკი	24.80		11.4576		0.00	25.00	286.44	286.44
ღორღის განმარტებული	მანკკი	0.53		0.2449		0.00	0.00	24.49	24.49
მატერიალური რესურსები									
ფრაქციული ღორღი 20-40	33	126.00		58.2120	17.00	989.60			989.60
ფრაქციული ღორღი 10-20	33	15.00		6.9300	17.00	117.81			117.81
წელი	33	30.00		13.8600	2.00	27.72			27.72
ბიტუმის მოხსნა 0.6კმ/მ	0			0.2772					
შრომითი რესურსები									



[Handwritten signature]

აგურადგენილი 3.5%											
მატერიალური რესურსები											
ბიჯები											
165 27-39(2) 27-40(2)	აგურის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წერილობითი მკვეთი აგურის ცხელი ნარევი ტიპი „ბ“ სისქით 5სმ			0.30	0.0832		0.00		0.00	1000.00	83.16
	შრომითი რესურსები										
	შრომის დანახარჯები	კაც.სი	37.64		17.3897		0.00	6.00	104.34		104.34
	ასფალტობეტონის დამუშავება	მანქ.სი	3.02		1.3952		0.00		0.00	10.00	13.95
15	საქმეში ხევათი თვითმავალი გზის 5ტ	მანქ.სი	3.70		1.7094		0.00		0.00	10.00	17.09
	საქმეში ხევათი თვითმავალი გზის 10ტ	მანქ.სი	11.10		5.1282		0.00		0.00	10.00	51.28
	სხვა მანქანები	ღარი	2.30		1.0626		0.00		0.00	7.00	7.44
მატერიალური რესურსები											
	წერილობითი მკვეთი ასფალტობეტონი ტიპი ბ	ტ	121.60		56.1792		175.00	9831.36	0.00		9831.36
	სხვა მასალა	ღარი	14.54		6.7175		5.00	33.59	0.00		33.59
დ) ბეტონის პორდიურები 10X20სმ											

ქვიშარაშენი ნარევის დამუშავება სისქით H _{სპ} =10სმ 33X0.30X0.103=133											
165 27-39(2) 27-40(2)	ბეტონის პორდიურების 10სმX20სმ მოწყობა ბეტონის საფუძველზე				0.0100						
	შრომითი რესურსები										
	შრომის დანახარჯები	კაც.სი	206.00		2.0600		0.00	6.00	12.36		12.36
165 27-39(2) 27-40(2) ტ. 63 კ=0.86 კ=0.33	ბეტონის პორდიურების 10სმX20სმ მოწყობა ბეტონის საფუძველზე				0.3300						
	შრომითი რესურსები										
	შრომის დანახარჯები	კაც.სი	74.00		2.4200		0.00	6.00	14.52		14.52
	მანქანები	ღარი	0.71		0.2343		0.00		0.00		2.34
მატერიალური რესურსები											
	ბეტონის პორდიური 10სმX20სმ	კვადრ.	100.00		33.0000		10.00	330.00	0.00		330.00
	ბეტონი მ-200	მ3	5.074		1.6744		95.00	159.07	0.00		159.07
	ცემენტის ხსნარი	მ3	0.0198		0.0065		95.00	0.62	0.00		0.62
	სხვა მასალა	ღარი	9.60		3.1680		5.00	15.84	0.00		15.84



[illegible]

შრომის დანახარჯები	კაცი	33.00	0.7821		0.00	6.00	4.69	0.00	4.69
ავტორიზირებული 79 კმ (108 ცხ.)	მანქანი	1.91	0.0453		0.00		0.00	500.00	22.63
ბუკლირებული 79 კმ (108 ცხ.)	მანქანი	2.58	0.0611		0.00		0.00	1000	61.15
ხარჯები მანქანა 60	მანქანი	4.14	0.0981		0.00		0.00	10.00	0.98
ხატკენი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 50	მანქანი	11.20	0.2654		0.00		0.00	400.00	106.18
ხატკენი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 100	მანქანი	24.80	0.5878		0.00		0.00	150.00	88.16
დირიჟიბლური გზისწილობა	მანქანი	0.53	0.0126		0.00		0.00	1000.00	12.56
მატერიალური რესურსები									
ფრაქციული დირიჟი 20-40	მ3	88.20	2.0903	17.00	35.54		0.00	0.00	35.54
ფრაქციული დირიჟი 10-20	მ3	15.00	0.3555	17.00	6.04		0.00	0.00	6.04
წყალი	მ3	30.00	0.7110	10.00	7.11		0.00	0.00	7.11
ტროტუარის მოწყობა ქოშოვანი ავტოსადგომის ცხელი ნარევი ხისქით 3მ	100მ2		0.2370						
შრომითი რესურსები									
შრომის დანახარჯები	კაცი	9.37	2.2207		0.00	6.00	13.32	0.00	13.32
მატერიალური რესურსები									
ქოშოვანი ავტოსადგომი	ც	7.14	1.4922	175.00	296.13		0.00	0.00	296.13
ბიჭვან	ც	0.06	0.0142	1100.00	15.64		0.00	0.00	15.64
ქოშოვანი	მ3	0.50	0.1185	25.00	2.96		0.00	0.00	2.96

ვ) სამღებრო სამუშაოები

საშ. 13-33(7)	ლითონკონსტრუქციების გაწმენდა	132		155.0000					
შრომითი რესურსები									
შრომის დანახარჯები	კაცი	0.90	139.5000		0.00	3.00	418.50	0.00	418.50
ლითონკონსტრუქციების შეკვრა	100მ2		1.5500						
შრომითი რესურსები									
შრომის დანახარჯები	კაცი	1.46	2.2630		0.00	200.00			452.60
მანქანები	კმ	0.17	0.2635		0.00				2.64
მატერიალური რესურსები									
ნარევი ხისქით	მ3	15.70	24.3350	6.00	146.01		0.00	0.00	146.01
გამსხვლედი	მ3	2.40	3.7200	5.00	18.60		0.00	0.00	18.60

ზ) სპორტული მოედნის დაზაზვა



[Handwritten signature]

30	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	18.00	13.3200	0.00	6.00	79.92	0.00	79.92
	მატერიალური რესურსები								
	ქიმიკა 0-503	მ3	11.00	8.1400	203.50		0.00	0.00	203.50
31	ნაშადის უკუმეირა კაბულების მოწყობის უკუმეირა	10083		0.2140					
	შრომითი რესურსები								
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	121.00	25.8940	0.00	6.00	155.36	0.00	155.36
32	უკუმეირილი გრუნტის დატკეპნა პნემატური ხატკეპნით	10083		0.2140					
	შრომითი რესურსები								
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	13.40	2.8676	0.00	6.00	17.21	0.00	17.21
	პნემატური ხატკეპნი	მანქ/სთ	13.00	2.7820	0.00		0.00	139.10	139.10
33	ნარჩენი გრუნტის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელვებზე	10083		0.0740					
	შრომითი რესურსები								
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	154.00	11.3960	0.00	6.00	68.38	0.00	68.38
	ნაშადის გატანა ა/თვითმცლელვებით ნაყარში 5 კმ მანძილზე	მ	1.95	14.43	0.00		0.00	115.44	115.44
	ჯამი							5325.91	25445.01
	მასხადის (კრასსოტორების) ხარჯები	ლარი		3%					522.19
	ჯამი								25967.20
	ზედნადები ხარჯები	ლარი		7%					1817.70
	ჯამი								27784.90



თავი 2 ლითონკონსტრუქციები

ა) უმოდოება										
34	არსებული ლითონკონსტრუქციების დემონტაჟი დატვირთვა და გადატანა დამკვეთის მიერ მოთხოვნილ ადგილას არაუმეტეს 5 კმ მანძილის	მ		2.5000	0.00	100.00	250.00	60.00		
35	ლითონის ღობის მოწყობა	182		198.00						

[Handwritten signature]

[illegible]

1049460

[illegible]

	მანქანები		ღარი	0.10	0.0870		0.00		0.00	10.00	0.87	0.87
	მატერიალური რესურსები											
	აღუმინის ელ კაბელი ABB 3X4		გრძელ	103.00	89.6100	2.00	179.22		0.00		0.00	179.22
	ხევა მასალა		ღარი	3.49	3.0363	5.00	15.18		0.00		0.00	15.18
სფ IV-6-82 8-149-1 დანართი 5 პ.9	კაბელების გატარება განათების ელ ბოძში (აღუმინის ელ სადენი AIB 1X2.5)	100გ			0.8400							
	შრომითი რესურსები											
39	შრომის დანახარჯები	კაცელი		11.00	9.2400		0.00	6.00	55.44		0.00	55.44
	მანქანები	ღარი		0.10	0.0840		0.00		0.00	10.00	0.84	0.84
	მატერიალური რესურსები											
	აღუმინის ელ. სადენი AIB 1X2.5	გრძელ		103.00	86.5200	0.20	17.30		0.00		0.00	17.30
	ხევა მასალა	ღარი		3.49	2.9316	5.00	14.66		0.00		0.00	14.66

ბ) ელ გამანაწილებელი კოლოფი და სანათები

	საკლემო კოლოფი დაცვის კლასი 1 P54 მონტაჟი საკლემო ობოლატორებით	1კომპლ			4.0000							
	შრომითი რესურსები											
40	შრომის დანახარჯები	კაცელი		3.00	12.0000		0.00	6.00	72.00		0.00	72.00
	მანქანები	ღარი		0.01	0.0400		0.00		0.00	10.00	0.40	0.40
	მატერიალური რესურსები											
	საკლემო კოლოფი დაცვის კლასი 1 P54	ელ		1.00	4.0000	5.00	20.00		0.00		0.00	20.00
	ხევა მასალა	ღარი		1.88	7.5200	5.00	37.60		0.00		0.00	37.60
სფ IV-6-82 8-525-1	ერთობოლქსიანი ავტომატური ამოშროგელი 220ვ 4ა, ვათიშვის უნარიანობა 45 კა მონტაჟი	1გ			1.0000							
	შრომითი რესურსები											
	შრომის დანახარჯები	კაცელი		1.00	1.0000		0.00	6.00	6.00		0.00	6.00
	მანქანები	ღარი		0.01	0.0100		0.00		0.00	10.00	0.10	0.10
41	მატერიალური რესურსები											



Handwritten signature in blue ink.

	შპს "საქართველო ენერგოკომპანია" აქციონერული საზოგადოება (საქართველო) 220 ვ. ძა. გათიშვის უნარიანობა 45 კა (C60a3P4AC) შრდის კატეგორია C	ც	1.00	1.0000	12.00	12.00	12.00	0.00	0.10	0.10	12.10
	აქციონერული ყუთი 200X200X60	ც	1.00	1.0000	45.87	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	45.87
	სხვა მასალები	ლაზი	1.07	1.0700	5.35	5.00	5.35	0.00	0.00	0.00	5.35
საწ IV-6-82 8-595-1	დეკანოზის მონტაჟი	100ც		0.0400							
	შრომითი რესურსები										
	შრომის დანახარჯები	კატეგორია	76.00	3.0400	0.00	0.00	6.00	18.24	0.00	0.00	18.24
42	მანქანები	ლაზი	62.30	2.4920	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	24.92	24.92
	მატერიალური რესურსები										
	განათების დანახარჯები 120W, 85-265V 90-100L/MW. (L600xW310xHB2 ან L745xW310xHB2)	ც	100.00	4.0000	128.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00
	სხვა მასალები	ლაზი	24.00	0.9600	5.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
საწ IV-6-82 8-471-1	დამაწებების კვრტეკალური ღეროების მოწყობა	10ც		0.3000							
	შრომითი რესურსები										
	შრომის დანახარჯები	კატეგორია	9.00	2.7000	0.00	0.00	6.00	16.20	0.00	0.00	16.20
43	სხვა მანქანები	ლაზი	0.10	0.0300	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.30	0.30
	მატერიალური რესურსები										
	ფილაგის კუთხოვანა 50X50X4	კრძი	36	9.0000	6.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
	სხვა მასალები	ლაზი	14.00	4.2000	10.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
საწ IV-6-82 8-472-2	პორტოზონტალური დამაწებელი ზოლოვანის მონტაჟი 40X4	100ც		0.1000							
	შრომითი რესურსები										
	შრომის დანახარჯები	კატეგორია	12.00	1.2000	0.00	0.00	6.00	7.20	0.00	0.00	7.20
44	სხვა მანქანები	ლაზი	0.10	0.0100	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.10	0.10
	მატერიალური რესურსები										
	ზოლოვანა 40X4	კრძი	36	10.0000	2.40	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
	სხვა მასალები	ლაზი	19.30	1.9300	5.00	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	9.65
45	დამაწებების კვრტის გაზომვა	კვრტა		1	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00
	ჯამი					1234.13		486.54	33.03		1753.70



Handwritten signature in blue ink.

[illegible]

Handwritten signature: *[Signature]*

Stamp: **QUADREL CONSTRUCTION COMPANY**
204555793

ბარჯთადრიცხვა №2

ნიკოლაძის ქუჩის მ/ტ მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

№	ბოჭუჩი/დო	სამუშაოს ჩამონათვალი	ნორმატიული რესურსი			შავი		ხედი		ტრასპორტი		ჯამი
			კაპი, ურო.	ეროვნულ ზე	სულ	ერო. ფაზი	ჯამი	ერო. ფაზი	ჯამი	ერო. ფაზი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
თავი 1 სამშენებლო სამუშაოები												
ა) მოსამზადებელი სამუშაოები												
1	ბეწ 27-9(5)	მოედანზე არსებული ატმონის საფარის დაშლა ხისქით $H_{\text{საფ}}=4\text{სმ}$	100082		0.4500							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაპი, სთ	60.80	27.3600		0.00	6.00	164.16		0.00	164.16
2	ბეწ 1-80(2) გამოვ	ნაშაღის დატვირთვა ხელით ა/თეთმცლელზე $45082X0.04\text{მ}-18\text{მ}$	100083		0.1800							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაპი, სთ	154.00	27.7200		0.00	6.00	166.32		0.00	166.32
3	ბეწ 1-22(15)	ქვიშარეშოვანი ნარევისა და III კატ გრუნტის მოხსნა $H_{\text{საფ}}=16\text{სმ}$ (მოედანზე) ექსკავატორით ჩაშლის ტევადობით 0.583 ა/თეთმცლელზე დატვირთვით $45082X0.16\text{მ}-72\text{მ}$	100083		0.0720							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაპი, სთ	20.00	1.4400		0.00	6.00	8.64		0.00	8.64
		ექსკავატორი 0.583	შანქსი	44.80	3.2256		0.00		0.00	100.00	322.56	322.56
		სხვა მანქანები	ღარი	2.10	0.1512		0.00		0.00	10.00	1.51	1.51
		ღირღი	მ	0.05	0.0036	20.00	0.07		0.00		0.00	0.07
4	ბეწ 1-22(15)	ქვიშარეშოვანი ნარევისა და III კატ გრუნტის მოხსნა $H_{\text{საფ}}=26\text{სმ}$ (საფეხავლო ბილიკზე) ექსკავატორით ჩაშლის ტევადობით 0.583 ა/თეთმცლელზე დატვირთვით $7082X0.26\text{მ}-18.2\text{მ}$	100083		0.0182							
		შრომითი რესურსები										
		შრომის დანახარჯები	კაპი, სთ	20.00	0.3640		0.00	8.00	2.91			2.91
		ექსკავატორი 0.583	შანქსი	44.80	0.8154		0.00		0.00	100.00	81.54	81.54
		სხვა მანქანები	ღარი	2.10	0.0382		0.00		0.00	10.00	0.38	0.38




სსფ მასალა	დარი	16.00	16784	10.00	16.78	0.00	0.00	16.78
სსფ 6-9(7)	10		0.0054					
სასტანდარტული დეტალების მოწყობა								
შრომითი რესურსები								
შრომის დანახარჯები	კაცი	210.00	1.1340		0.00	6.80	0.00	6.80
მანქანები	დარი	1.40	0.0076		0.00	0.00	0.08	0.08
მატერიალური რესურსები								
ფილადაის ფურცელი 6მმ 0.119X0.119X4 ₁ X1.05=0.0582	მ2	36	0.0500	80.00	4.00	0.00	0.00	4.00
არმირება Φ12 კ-III 0.80X4 ₁ X0.80X1.03=0.0033	ტ	36	0.0030	1485.00	4.46	0.00	0.00	4.46
სსფ მასალა	დარი	2.00	0.0108	1000.00	10.80	0.00	0.00	10.80

გ) სპორტული მოედნის საფარი

სსფ 27-102	100082		0.4620					
პრენუტის გაკისის მოსწორება								
შრომითი რესურსები								
შრომის დანახარჯები	კაცი	13.00	6.0060		0.00	36.04	0.00	36.04
ავტორეიდერი 79,კმ (108ც.ბ.)	მანქანი	16.20	7.4844		0.00	0.00	149.69	149.69
სატკეპნი საფარი თიომზადი გლუვი 10ც	მანქანი	0.94	0.4343		0.00	0.00	108.57	108.57
სატკეპნი საფარი მკვეთრფეხი 16ც	მანქანი	2.31	1.0672		0.00	0.00	160.08	160.08
სარწყავი მანქანა 6ც	მანქანი	1.76	0.8131		0.00	0.00	32.52	32.52
სხვადასხვა მანქანა	დარი	0.53	0.2449		0.00	0.00	2.45	2.45
მატერიალური რესურსები								
წყალი	მ3	12.80	5.9136	10.00	59.14	0.00	0.00	59.14
საფეხლის ქვედა ფენის მომზადება ქვიშა-სრეშოვანი ნარევი ხისქით H _{საშ} =20სმ	100082		0.4620					
შრომითი რესურსები								
შრომის დანახარჯები	კაცი	24.60	11.3652		0.00	68.19	0.00	68.19
ავტორეიდერი 79,კმ (108ც.ბ.)	მანქანი	1.72	0.7946		0.00	0.00	158.93	158.93
ტულდოზერი 79,კმ (108 ც.ბ.)	მანქანი	2.58	1.1920		0.00	0.00	119.20	119.20
სატკეპნი საფარი თიომზადი მკვეთრფეხი 18ც	მანქანი	0.41	0.1894		0.00	0.00	142.00	142.00
სატკეპნი საფარი თიომზადი გლუვი 5ც	მანქანი	6.20	2.8644		0.00	0.00	133.60	133.60
სატკეპნი საფარი თიომზადი გლუვი 10ც	მანქანი	4.54	2.0975		0.00	0.00	104.80	104.80
სარწყავი მანქანა 6ც	მანქანი	1.48	0.6838		0.00	0.00	13.68	13.68
მატერიალური რესურსები								
ქვიშარეშოვანი ნარევი საფარი საშუალოების	მ3	248.20	114.6684	12.00	1376.02	0.00	0.00	1376.02



№	წელი	პ3	11.00	5.0820	10.00	50.82	0.00	0.00	50.82
საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 10სმ	100082			0.4620					
შრომითი რესურსები									
შრომის დანახარჯები		კაცი	33.00	15.2460		0.00	6.00	91.48	
ავტოგრაფირი 79 კმ/ს (108 კმ/ს)		მანქანი	1.91	0.8824		0.00		0.00	91.48
სარწავი მანქანა 6ტ		მანქანი	4.14	1.9127		0.00	10.00	352.97	352.97
სარკენი საგზაი თვითმავალი გზის 5ტ		მანქანი	11.20	5.1744		0.00		19.13	19.13
სარკენი საგზაი თვითმავალი გზის 10ტ		მანქანი	24.80	11.4576		0.00	50.00	258.72	258.72
ღორღის გამწვანებელი		მანქანი	0.53	0.2449		0.00	25.00	286.44	286.44
მატერიალური რესურსები				0.2449		0.00	100.00	24.49	24.49
ფრაქციული ღორღი 20-40		მ3	126.00	58.2120	17.00	989.60			
ფრაქციული ღორღი 10-20		მ3	15.00	6.9300	17.00	117.81		0.00	989.60
წელი		მ3	30.00	13.8600	1.00	13.86		0.00	117.81
ბიტუმის მოსხმა 0.6კმ/მ2		ტ		0.2772				0.00	13.86
შრომითი რესურსები									
ავტოგრაფირი 79 კმ/ს (108 კმ/ს)		მანქანი	0.30	0.0832		0.00			
მატერიალური რესურსები									
ბიტუმი		ტ	1.03	0.2855	1100.00	314.07		0.00	83.16
აბეჭდის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკერი აბეჭდის ცხელი ნარევი ტიპი „ბ“ სისქით 5სმ	100082			0.4620					
შრომითი რესურსები									
შრომის დანახარჯები		კაცი	37.64	17.3897		0.00	6.00	304.34	
ავტოგრაფირი 79 კმ/ს (108 კმ/ს)		მანქანი	3.02	1.3952		0.00		0.00	104.34
სარკენი საგზაი თვითმავალი გზის 5ტ		მანქანი	3.70	1.7094		0.00	10.00	13.95	13.95
სარკენი საგზაი თვითმავალი გზის 10ტ		მანქანი	11.10	5.1282		0.00	10.00	17.09	17.09
სხვა მანქანები		კაცი	2.30	1.0626		0.00	10.00	51.28	51.28
მატერიალური რესურსები									
წვრილმარცვლოვანი მკერი აბეჭდის ცხელი ტიპი „ბ“		ტ	121.60	56.1792	175.00	9831.36		0.00	
სხვა მანქანები		კაცი	14.54	6.7175	10.00	67.17		0.00	



Handwritten signature in blue ink.

დ) ბეტონის ბორღურები 10X20სმ

[illegible]

შრომითი რესურსები														
20	შრომის დანახარჯები	კაცი-სთ	24,60	1,7220	0,00	6,00	10,33	0,00	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	10,33
	ავტორიზაციური 79,436 (108,13,4)	მანქ-სთ	1,72	0,1204	0,00		0,00	500,00	60,20	0,00	500,00	60,20	60,20	60,20
	საბუღალტრო სავალი თვითმზადი. ანგარიშგადახ. 180	მანქ-სთ	0,41	0,0287	0,00		0,00	2,500,00	71,75	0,00	2,500,00	71,75	71,75	71,75
	საბუღალტრო სავალი თვითმზადი. გლუვი 50	მანქ-სთ	6,20	0,4340	0,00		0,00	750,00	325,50	0,00	750,00	325,50	325,50	325,50
	საბუღალტრო სავალი თვითმზადი. გლუვი 100	მანქ-სთ	4,54	0,3178	0,00		0,00	500,00	158,90	0,00	500,00	158,90	158,90	158,90
	სარეზერვუარო მანქანა 60	მანქ-სთ	1,48	0,1036	0,00		0,00	10,00	1,04	0,00	10,00	1,04	1,04	1,04
მატერიალური რესურსები														
21	ქვიშარაშემოვანი ნარევი სავალი სამუშაოების	მ3	248,20	17,3740	208,49		12,00			0,00		0,00	0,00	208,49
	წყალი	მ3	11,00	0,7700	7,70		10,00			0,00		0,00	0,00	7,70
	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული დიამეტრით 0-40მმ სისქით 7მმ	100082		0,0700										
	შრომითი რესურსები													
	შრომის დანახარჯები	კაცი-სთ	33,00	2,3100	0,00	6,00	13,86	0,00	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	13,86
	ავტორიზაციური 79,436 (108,13,4)	მანქ-სთ	1,91	0,1337	0,00		0,00	500,00	66,85	0,00	500,00	66,85	66,85	66,85
22	ბუღალტრული 79,436 (108,13,4)	მანქ-სთ	2,58	0,1806	0,00		0,00	10,00	1,81	0,00	10,00	1,81	1,81	1,81
	სარეზერვუარო მანქანა 60	მანქ-სთ	4,14	0,2898	0,00		0,00	10,00	2,90	0,00	10,00	2,90	2,90	2,90
	საბუღალტრო სავალი თვითმზადი. გლუვი 50	მანქ-სთ	11,20	0,7840	0,00		0,00	400,00	313,60	0,00	400,00	313,60	313,60	313,60
	საბუღალტრო სავალი თვითმზადი. გლუვი 100	მანქ-სთ	24,80	1,7360	0,00		0,00	150,00	260,40	0,00	150,00	260,40	260,40	260,40
	დირიჟის გამანაწილებელი	მანქ-სთ	0,53	0,0371	0,00		0,00	100,00	3,71	0,00	100,00	3,71	3,71	3,71
	მატერიალური რესურსები													
23	ფრაქციული დირიჟი 20-40	მ3	88,20	6,1740	104,96		17,00			0,00		0,00	0,00	104,96
	ფრაქციული დირიჟი 10-20	მ3	15,00	1,0500	17,85		17,00			0,00		0,00	0,00	17,85
	წყალი	მ3	30,00	2,1000	21,00		10,00			0,00		0,00	0,00	21,00
	ტროტუარის მოწყობა ქვიშარა ანგარიშის ცხელი ნარევი სისქით 3მმ	10032		0,7000										
	შრომითი რესურსები													
	შრომის დანახარჯები	კაცი-სთ	9,37	6,5590		6,00	39,35	0,00	0,00	39,35	0,00	0,00	0,00	39,35
24	მატერიალური რესურსები													
	ქვიშარა ანგარიშ	ლ	7,14	4,9980	874,65		175,00			0,00		0,00	0,00	874,65
	ბიტუმი	ტ	0,06	0,0420	46,20		1100,00			0,00		0,00	0,00	46,20
	ქვიშა	მ3	0,50	0,3500	9,80		28,00			0,00		0,00	0,00	9,80
	სამშენებლო სამუშაოები													
	ლითონის კონსტრუქციების გაწმენდა	132		155,0000										
შრომითი რესურსები														
25	შრომის დანახარჯები	კაცი-სთ	0,90	139,5000		3,00	418,50	0,00	0,00	418,50	0,00	0,00	0,00	418,50



[illegible]

o) Կարգի շահատիրը:

23

138,60

მანქანები	ლარი	0.10	0.0870		0.00		0.00	10.00	0.87	0.87
მატერიალური რესურსები										
აღუმინის ელ. კაბელი ABB 3X4	გრძ/მ	103.00	89.6100	2.00	179.22		0.00		0.00	179.22
სხვა მასალა	ლარი	3.49	3.0363	10.00	30.36		0.00		0.00	30.36
საშ IV-6-82 8-149.1 დახარჯ. 5 39										
კაბელების გატარება განათების ელ. ბოძში (აღუმინის ელ. სადენი AHB IX2.5)	100მ		0.8400							
შრომითი რესურსები										
შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	11.00	9.2400	6.00	55.44		0.00		0.00	55.44
მანქანები	ლარი	0.10	0.0840		0.00		0.00	10.00	0.84	0.84
მატერიალური რესურსები										
აღუმინის ელ. სადენი AHB IX2.5	გრძ/მ	103.00	86.5200	0.20	17.30		0.00		0.00	17.30
სხვა მასალა	ლარი	3.49	2.9316	10.00	29.32		0.00		0.00	29.32

დ) ელ. გამანაწილებელი კოლოფი და ხანათები

դ) ընդհանուր առմամբ չեն օգտագործում

[illegible][illegible]

[illegible]

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხმებული გეგმა-გრაფიკი (60 კალენდარული დღე)

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განმახილებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გეგმა												სამუშაოს ჯამური დრო (დღე)	
			I კვარტალი				II კვარტალი				III კვარტალი					
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	მასშტაბადებული სამუშაოები, რკინა-ბეტონის ლენტური საძირკვლების მოწყობა, მოედნის საფარი, ბორდიური, ბილიკი	45 დღე														66066.30
2	სამღებრო სამუშაოები, საკალათური ფარი, კარები, კანაფა	21 დღე														11339.47
3	ლითონკონსტრუქციები (შემოღობვა)	30 დღე														28599.70
4	ელექტრობა (კაბელები)	21 დღე														5721.52
	მთლიანებული ობიექტის საბრუნავი რაოდენობა, განმარტებული სამუშაოების მხარეები (დღე)		5000	6000	6726.99	8000	15000	20000	25000	26000						111726.99
			25726.99				86000									

შპს „კაპიტალი“ - მთავარი მხ.


სამშენებლო-მშენებლობა



1.

მოედნის გეგმა

1:200



შენიშვნა

სპორტული მოედანი
დაიგეგმოს სტანდარტით.

RGB: EAD84C

RGB: 3939DE

RGB: FAFafa

სპორტული მოედანი
დაიგეგმოს სტანდარტით.



3

4. რეკონსტრუქცია

მოედნის გეგმა


შენიშვნა

შენიშვნა

Handwritten signature

සූර්‍යාස්‍රවයේ උෂ්ණත්වය

1:200



83608360

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ԿՈՄՍՅՈՒՆԱՐԻ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ



d. 65JL07030

DECEMBER 2006

11/24/2011

ფურცელი 1

1:100



პროექტი

შენიშვნა

შენიშვნა

კ. რედაქტორი


ფურცელი 1

ფურცელი 1

1:100 1:100

ფასადი 3

1:100




პროექტი 20603363

20603363

1:200

ფასადი 4



ფასადი 3.4


ფასადი 3.4

ფასადი

1:100 1:200

საფეხავთო გილდია

1:10




პირდაპირი უფროსი

8060836

მონადის ფილის საფოსი

7:10



TRANSMISSION OF THE

CONSTRUCTION COMPANY
QUADREL
204554


சென்னை, 12 நவம்பர்

0.00000000	0.00000000	0.00000000
------------	------------	------------

-1.

სკვებების განლაგების გეგმა

1:200



[Handwritten signature]

პროექტი

შენიშვნა

საპროექტო-კონსტრუქციული კომპანია

კ. რუსთაველი


საპროექტო-კონსტრუქციული კომპანია

საპროექტო-კონსტრუქციული კომპანია

1:200

საძირკვლის განლაგების გეგმა

1:200



ლ/ს 1	6,86
დამატება	მოკალწობა
ლ/ს 1	6,86

საძირკვლის განლაგების გეგმა
დამატება
ლორთქი 0-4000
204555783



პროექტის აღნიშვნები

განმარტება

თქმითგარეშეფუძვლილი რუკისგან


პ. რუსთაველი

საბრუნავლის განლაგების გეგმა


განმარტება

1:200 1:1:1


340 6/ს 1 1:20




40 6/ს 2 1:20



40 6/ს 3 1:20



40 6/ს 4 1:20



[Handwritten signature]

პროექტი უნივერსალი


8508363

თქვენი უნივერსალი უნივერსალი

პ. რამაშვილი

სამშენი, სამშენი

მშენი


გადაზომული ღებავი		
ღებავი	რ-ბ	ხედი
გადაზომული ღებავი	4	



[Handwritten signature]


პროექტი ადრინგები	
შენიშვნა	
მშენებარებული ქუჩის რუკის	
ა. რუკა	
სამშენებლო	
მ. მ. მ. მ.	ფურცელი
ფურცელი	

ფუტკრის სუბსიდიის ექსპერტის



	პირმოცემი უბნის მფლობელი	
	მფლობელი	
	პ. მფლობელი	
	ფული, ან სხვა სახის მფლობელი	
	მფლობელი	

ხარის ჯონსტრუქცია



2 090



პროექტი უნივერსალი

პროექტი

თვითმართვითი კალკულირების

პროექტი

ხარის კონსტრუქცია

პროექტი

1:200

განათების მოწყობის სქემა



პროექტით აღნიშნული

შენიშვნა

საკონსტრუქციო კომპანია
დაარსდა 1990 წელს
გეორგიის განათებისთვის.



შენიშვნა: აღნიშნული სქემა განათების მოწყობისთვისაა.



4. რუკები

1. განათების მოწყობის სქემა
2. განათების მოწყობის სქემა
3. განათების მოწყობის სქემა
4. განათების მოწყობის სქემა
5. განათების მოწყობის სქემა
6. განათების მოწყობის სქემა
7. განათების მოწყობის სქემა
8. განათების მოწყობის სქემა
9. განათების მოწყობის სქემა
10. განათების მოწყობის სქემა
11. განათების მოწყობის სქემა

განათების მოწყობის სქემა

განათების მოწყობის სქემა

განათების მოწყობის სქემა


17 განათების გოპი 1:40

ლაგვიონი

საბინაო	
	120W
	90-100L M/W
	185-265v
	L 745xW 310xH 82
	IP65
	განათება

პროექტით აღნიშნული


განათება



1. ჯრილი 1:20

განათების პროექტი
M 8X35
გოლოვანა
40X438

განათების პროექტი
CONSTRUCTION COMPANY
QUABREL
204555783




განათების პროექტი

განათება

განათების პროექტი

განათების პროექტი

1:1



შპს "კუადრელ კონსტრუქციონერი"

ქ. რუსთაველი

306-000-000-1

1:200

ფურცელი

ფურცელი


ფურცელი

1:200

ფურცელი

პროექტი უნივერსიტეტი

შპს "კუადრელ"



პროექტის აღნიშვნა

შენიშვნა

შენიშვნა: კვადრელი კონსტრუქციები

კ. კვადრელი

306-2000-2000-2


შენიშვნა

შენიშვნა

1/200

ბოულის გეგმა

1:200



პროექტის აღნიშვნები

შენიშვნა

სპორტული ბოულის
დაინჟინერის სტანდარტით:

- RGB: EAD84C
- RGB: 3939DE
- RGB: FAFAFA

თვითმზომების აღნიშვნები

1


პ. რატიანი

ბოულის გეგმა

მ. შიშინაძე	ფურცელი	შპს-ს მფლობელი
-------------	---------	----------------

ფელის არიდების სქემა

1:200



პროექტი უნივერსალი

პროექტი


უნივერსალი

პ. ნიკოლაძე

ფელის არიდების სქემა

მასშტაბი 1:200

ფანსაბლი 1 1:100



პროექტი 204565783

პროექტი

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

პ. რამაძის

ფანსაბლი 1


შპს-ის

1:100 1:30



ფასადი 3

1:100



პროექტის ავტორი

პროექტი

ფასადი 4

1:200



საპროექტო კომპანია
კვადრელი
CONSTRUCTION COMPANY
204555783

თქვენი პროექტი ავტორი

პროექტი

ფასადი 3, 4

პროექტი

1:100, 1:200

საფეხავლო ბილი


1:10



პროექტი

1:10

ბეტონის ფილის საფარი



შენიშვნა

თვითმმართველობის საბჭოს გადაწყვეტილებით

4. რეკონსტრუქციის ფილის საფარი



სვატების განლაგების გეგმა



09E09CE

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

4 JUL 2003


[illegible]

IPCC Working Group I	Working Group II	Working Group III
----------------------	------------------	-------------------


გუბირის ღამაგრების ყვანძი



ღამაგრი 0-40 მმ



მპკ/გ/გ




საპროექტო გამათი გამათი	საპროექტო გამათი გამათი	საპროექტო გამათი გამათი	საპროექტო გამათი გამათი	საპროექტო გამათი გამათი	საპროექტო გამათი გამათი
--	--	--	--	--	--

საპირფარეოს განლაგების გეგმა

1:200

-1-



საპირფარეოს მოგზაუბა
დასახლება
დონორი 0-40 მმ
2,975

ლენდარეო საპირფარეო
დასახლება მოცულობა
შპ.1
6,86



[Handwritten signature]

პირფარეოსი აღნიშვნები

შენიშვნა

თქვენივერეფარეო აღნიშნული რუკით


3. რუკით

საპირფარეოს განლაგების გეგმა


შპ.1

1:200, 1:1:31


340 6/ს 1 1:20




40 6/ს 2 1:20



40 6/ს 3 1:20



40 6/ს 4 1:20



პროექტი ავტორი

პროექტი

თავისებურად აღებულია რეალური მდგომარეობა

3. რეკონსტრუქცია

სამშენიშენი სამუშაოების აღწერა

პროექტი

ფურცელი

ფურცელი




Handwritten signature in blue ink.

4. 6740030

Lerninhalte		
Wochen	Inhalt	Literatur
1	Grundlagen der Informatik	

ფურის სამგრი უონსტრუქცია



პროექტის ავტორი

შენიშვნა

თვითმხილველი კალაში რედაქტორი


4. რედაქტორი

ფურის უონსტრუქცია


მომხმარებელი

ფურის უონსტრუქცია

ბარის ჯონსბრუქცია



2 090



3 000



პროექტირების და დამუშავების

შენიშვნა

შენიშვნა: პროექტირების და დამუშავების

პ. რატიშვილი

პროექტირების და დამუშავების

პროექტირების და დამუშავების

განათების მოწყობის სქემა

1:200



ავტომატური სისტემა

ABB 3X4
L=87 მ

განათების

სავსებით ავსებული
დავარდეს არსებული
მოედნის განათებასთან.

ავსებული განათების გრაფიკი



ავტომატური სისტემა

ავტომატური სისტემა

ავტომატური სისტემა

11.12

ავტომატური სისტემა

განათების მოწყობის სქემა
1. ავტომატური სისტემა
2. ავტომატური სისტემა

ავტომატური

ავტომატური სისტემა

ავტომატური სისტემა

1:200

განათების მოწყობის სქემა
1. ავტომატური სისტემა
2. ავტომატური სისტემა




ლაგირი

საგნები	
საგნის სახელი	120W
მასალა	90-100LMM
მასალის ტიპი	85-255v
საგნის ზომა	1.745x0.310x0.182
საგნის ფერის კოდები	IP65
საგნის ფერის კოდები	კაშვილი

პროექტის აღნიშვნები

შენიშვნა

1. ვარიანტი 1:20



პროექტის აღნიშვნები

პროექტი 120X120X4




ქანრი განივი M 8X35



500X500

პროექტი 50X50X4



გოლკონა 40X48

3,000

L 50X50X4

300

700

150X150X4

500X500

პროექტი 50X50X4

პროექტი 120X120X4

პროექტი 120X120X4

პროექტი 120X120X4

პროექტი 120X120X4

პროექტი 120X120X4

პროექტი 120X120X4

პროექტი 120X120X4

პროექტი 120X120X4

თქვენი პროექტი გეგმა რეგისტრაციის

4. რეგისტრაცია

ლაგირის პროექტის სტრუქტურა

პროექტი 1:1



პროექტის აღნიშვნები	
შენიშვნა	
თქვენი მხარე უნდა დაამტკიცოს	
3	
მ. რეკონსტრუქცია	
30% შედეგის მიხედვით	
მ. რეკონსტრუქცია	შენიშვნა
1:200	1:200





QUADREL
CONSTRUCTION COMPANY
204555783

[Handwritten signature]

განმარტებითი ბარათი

მე-11 მკრ-ის #1 საცხოვრებელი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე იყო სპორტული მოედანი. სპორტული მოედნის ღობე და საფარი მთლიანად დაზიანებულია. რადგან ეს უბანი არის მჭიდროდ დასახლებული სპორტული მოედანი საჭიროებს ფაქტიურად ახლის მოწყობას.

სპორტული მოედნის მოსაწყობად საჭიროა შემდეგი სამუშაოების ჩატარება: დემონტირებულ იქნეს არსებული ლითონის ღობის ნარჩენები და დასაწყობდეს დაშვების მიერ მითითებულ ადგილას (არაუმეტეს 5 კმ მანძილსა). დაიშალოს ა/ბეტონის საფარი და საფუძველი. დაბუშვდეს III კატ გრუნტი ტრანშეაში და მოეწყოს რკინაბეტონის ლენტურ-წერტილოვანი საძირკვლები. სპორტული მოედანზე მოეწყოს საფუძვლის ქვედა ფენა ქვიშაზრეშოვანი ნარევით 20სმ და ზედა ფენა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ 10სმ. მოისხას ბიტუმი და დაიგოს წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის საფარი. მოეწყოს ლითონკონსტრუქციების ღობე, საფეხბურთო კარი და საკალათბურთო ფარის საყრდენი ზოძი. ლითონკონსტრუქციები გაიწმინდოს და შეიღებოს ნიტოსაღებავით. სპორტული მოედნის გვერდიდა ღობეებზე მოეწყოს იზოლირებული ფოლადის ბადეები PVC 50X50. დამონტაჟდეს საკალათბურთო ფარი 1.8მX1.05მ რგოლით და ლითონის ბადით (ჯაჭვებით). მოინიშნოს სპორტული მოედნის ა/ბეტონის საფარი და შეიღებოს ასფალტის საღებავით. მშისასვლელები საფეხმავლო ბილიკები მოეწყოს ქვიშოვანი ა/ბეტონის საფარით.

სამშენებლო ნარჩენები დაიტვირთოს ა/თვითმცლელეზზე და გატანილი იქნას ნაყარში 5 კმ მანძილზე.

სპორტული მოედნის გაბარიტული ზომების მაქსიმალურად მიახლოებულია არსებულ სპორტული მოედნის ზომებთან და უნდა მოერგოს არსებულ სიტუაციას.

ქსელის ტექნიკური უზრუნველყოფა

გათვალისწინებულია მინი სპორტული მოედნის გარე განათება.

მოედნის განათებისათვის შერჩეულია გარე განათების 120 ვატიანი სანათები LED ნათურებით.

სპორტული მოედნის ელ.განათების სანათები განშტოებით უნდა მიუერთდეს არსებულ უახლოეს გარე განათების ბოძზე არსებულ ელ.განათების ქსელს. განშტოების ადგილას დამონტაჟდეს ავტომატური ამომრთველი.

ქსელის ძაბვა არის 220ვ.

ელ.განათების დადგმული სიძლიერე შეადგენს 0.48 კვტ.

სპორტული მოედნის განათების ელ.გაყვანილობა ხორციელდება კაბელით, რომელიც ჩადებულია მიწის თხრილში და დაცულია პლასმასის გოფირებული მილით.

პროექტით გათვალისწინებულია ხელით მართვა. ხელით მართვა ხორციელდება ავტომატური ამომრთველით, რომელიც განთავსებულია ყუთში და დამონტაჟებულია #1 საპროექტო საყრდენზე.

პროექტით აგრეთვე გათვალისწინებულია ხელოვნური დამცავი დამიწების კონტურის მოწყობა, ამისათვის ავტომატური ამომრთველის ყუთთან მოეწყოს დამიწების კონტური და მისი საერთო წინააღობა არ უნდა აღემატებოდეს 4 ომს.



განმარტებითი ბარათი

ნიკო ნიკოლაძის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე იყო სპორტული მოედანი. სპორტული მოედნის ღობე აღარ არის, ხოლო საფარი მთლიანად დაზიანებულია. რადგან ეს უბანი არის მჭიდროდ დასახლებული სპორტული მოედანი საჭიროებს ფაქტიურად ახლის მოწყობას.

სპორტული მოედნის მოსაწყობად საჭიროა შემდეგი სამუშაოების ჩატარება: დაიშალოს აბეტონის საფარი და საფუძველი. დამუშავდეს III კატ გრუნტი ტრანშეაში და მოეწყოს რკინაბეტონის ლენტურ-წერტილოვანი სამირკვლები. სპორტული მოედანზე მოეწყოს საფუძვლის ქვედა ფენა ქვიშახრეშოვანი ნარევით 20სმ და ზედა ფენა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ 10სმ, მოისხას ბიტუმი და დაიგოს წვრილმარცვლოვანი აბეტონის საფარი. მოეწყოს ლითონკონსტრუქციების ღობე, საფეხბურთო კარი და საკალათბურთო ფარის საყრდენი ბოძი. ლითონკონსტრუქციები გაიწმინდოს და შეიღებოს ნიტროსაღებავით. სპორტული მოედნის გვერდიდა ღობეებზე მოეწყოს იზოლირებული ფოლადის ბადეები PVC 50X50. დამონტაჟდეს საკალათბურთო ფარი 1.8მX1.05მ რგოლით და ლითონის ბადით (ჯაჭვებით). მოინიშნოს სპორტული მოედნის აბეტონის საფარი და შეიღებოს ასფალტის საღებავით. მშისასვლელები საფეხმავლო ბილიკები მოეწყოს ქვიშოვანი აბეტონის საფარით.

სამშენებლო ნარჩენები დაიტვირთოს ა/თვითმცლელებზე და გატანილი იქნას ნაყარში 5 კმ მანძილზე.

სპორტული მოედნის გაბარტული ზომების მაქსიმალურად მიახლოებულია არსებულ სპორტული მოედნის ზომებთან და უნდა მოერგოს არსებულ სიტუაციას.

ქსელის ტექნიკური უზრუნველყოფა

გათვალისწინებულია მინი სპორტული მოედნის გარე განათება.

მოედნის განათებისათვის შერჩეულია გარე განათების 120 ვატიანი სანათები LED ნათურებით.

სპორტული მოედნის ელ.განათების სანათები განშტოებით უნდა მიუერთდეს არსებულ უახლოეს გარე განათების ბოძზე არსებულ ელ.განათების ქსელს. განშტოების ადგილას დამონტაჟდეს ავტომატური ამომრთველი.

ქსელის ძაბვა არის 220ვ.

ელ.განათების დადგმული სიმძლავრე შეადგენს 0.48 კვტ.

სპორტული მოედნის განათების ელ.გაყვანილობა ხორციელდება კაბელით, რომელიც ჩადებულია მიწის თხრილში და დატულია პლასმასის გოფირებული მილით.

პროექტით გათვალისწინებულია ხელით მართვა. ხელით მართვა ხორციელდება ავტომატური ამომრთველით, რომელიც განთავსებულია ყუთში და დამონტაჟებულია #1 საპროექტო საყრდენზე.

პროექტით აგრეთვე გათვალისწინებულია ხელოვნური დამცავი დამიწების კონტურის მოწყობა, ამისათვის ავტომატური ამომრთველის ყუთთან მოეწყოს დამიწების კონტური და მისი საერთო წინაღობა არ უნდა აღემატებოდეს 4 ომს.



სამშენებლო კომპანია
კვადრელი
CONSTRUCTION COMPANY
QUADREL
204555793

ინფორმაცია ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ

ქ. რუსთავი

20 მარტი 2019 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის შესაბამისად, ქვემოთ ხელის მომწერი პირი ხელის მოწერით ადასტურებს, რომ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ, 2019 წლის 12 თებერვლის სატენდერო განცხადების **NAT190003192** ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშეს საშუალებით, ქალაქ რუსთავში 2 (ორი) სპორტული მოედნის რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოების შესყიდვის განხორციელებაში შპს „კვადრელი“-ს (ს/კ 204555793) მონაწილეობა არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს.

შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის დირექტორი



ნინა კარბელაშვილი