

## სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება N81

ქ. დუშეთი

27 მარტი 2019 წელი

ერთი მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის, ზურაბ სეხნიაშვილის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: დუშეთი, რუსთაველის ქ. N 27

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 229324451

ტელეფონის ნომერი:

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: GE24NB3301002001165022

და მეორე მხრივ, შპს „მარსი“, წარმოდგენილი ბესიკ ბარნობის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 30/93

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 404920902

ტელეფონის ნომერი: 597090393

საბანკო რეკვიზიტები: ბაზისბანკი

ბანკის კოდი: CBASGE22

ანგარიშის ნომერი: GE41 BS00 0000 0059 6360 92

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16<sup>1</sup> მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT-190003084) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

### **მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი**

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს დუშეთის მუნიციპალიტეტი. ფასანაურის ა/ე სოფელ ჩირიკის საჯარო სკოლის სარემონტო სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

### **მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება**

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 39 765.58 (ოცდაცხრამეტი ათას შვიდას სამოცდახუთი ლარი და 58 თეთრი ) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

### **მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა**

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს 2019 წლის 15 ივნისიდან 70 (სამოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში. (2019 წლის 24 აგვისტოს ჩათვლით).

2. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

#### **მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი**

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, თვეში ერთხელ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „მშენ-ექსპერტის“ (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

#### **მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები**

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობის ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. ავანსი შესაძლოა არ გაიცეს თუკი მიმწოდებელს შემსყიდველთან დადებული სხვა ხელშეკრულებების ფარგლებში აქვს შეუსრულებელი სახელშეკრულებო ვალდებულებები ან და არაჯეროვნად აქვს შესრულებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება.

4. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

5. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

6. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

7. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

8. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი.

9. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

## **მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა**

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

## **მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა**

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

## **მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი**

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, თვეში ერთხელ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

**3.** ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

## **მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი**

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

ი) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

კ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

### **მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)**

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

### **მუხლი 11. ფორს-მაჟორი**

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

### **მუხლი 12. პასუხისმგებლობა**

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

### **მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა**

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

#### **მუხლი 14. უფლებების გადაცემა**

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

#### **მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი**

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

#### **მუხლი 16. შეტყობინება**

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - dusheti.gov.ge @) gmail.com ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

1. შემსყიდველი უფლებამოსილია ოფიციალური შეტყობინება ატვირთოს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში. ამგვარი შეტყობინება ჩაბარებულად ჩაითვლება ატვირთვის მომენტიდან.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

#### **მუხლი 17. სხვა პირობები**

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

## მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის  
მერი: ზურაბ სეხნიაშვილი

მიმწოდებელი:

შპს „მარსი“ დირექტორი  
ბესიკ ბარნოვი

-----

-----

იურისტი:



**მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი  
გეგმა გრაფიკი (70 დღე)**

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი										დირექტორის სამუშაოს ჯამური დირექტორის სამუშაოს		
			I თვე				II თვე				III თვე				
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II			
1	კარ-ფაჯრის დემონტაჟი და მონტაჟი	28													14066.21
2	არსებული სარინელის მოხსნა და ახალის მოწყობა	28													3897.79
3	ტიხრების ამოშენება და ქვიშა-ცემენტის ხსნარით ლესვის სამუშაოები	35													1866.48
4	სანკვანძებში საკანალიზაციო და წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა	49													1066.89
5	სანკვანძებში ელ.მომარაგების სისტემის და ვენტილიატორების მოწყობა	63													853.71
6	სანკვანძებში კედლებისა და იატაკის მოწყობა კერამიკული ფილებით და სამღებრო სამუშაოები	49													3193.03
7	სანკვანძში წყლის რეზერვუარის ხელსაბანებისა და უნიტაზების მოწყობა	28													2410.34
8	გარე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	28													1255.53
9	სეპტიკის მოწყობა	35													5089.67
10	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით		2800	3004	4770	4780	5276	3508	2926	2643	2193	1800			
					15354			14353			3993			<b>33699.65</b>	

შპს მარსი-ს დირექტორი ბ. ბარნოვი

ხარჯთაღრიცხვა

დუშეთის მუნიციპალიტეტი. სოფ. ჩირიკის საჯარო სკოლის სარემონტო სამუშაოები.

შედგენილია 2018 წლის I კვ. ფასებით

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	ბანზ. ერთ.	საპრ. მონაცემი	მატ. რესურსი		ხელფასი		მანქ-მექანიზმები		ჯამი
					ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ლარი
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	სნ დ წ 46-32-1	დაზიანებული ხის ფანჯრის ბლოკების მოხსნა (დასაწყობება)	კვ/მ	70.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	119.00	0	0.00	3.22	383.18	0	0.00	383.18
		მანქანები	ლარი	6.860	0	0.00	0	0.00	3.20	21.95	21.95
2	9-14-5,	ფანჯრის ახალი მეტალოპლასტმასის ბლოკების მოწყობა	კვ/მ	71.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	193.12	0	0.00	5.46	1054.44	0	0.00	1054.44
		მანქანები	ლარი	0.00	0	0.00	0.00	0.00	3.2	0.00	0.00
	სრფ2018 I	მატერიალური რესურსები:									
		ფანჯრის ბლოკი (1.8*1.8მ) 18 ცალი	კვ/მ	58.32	115.00	6706.80	0.00	0.00	0	0.00	6706.80
		აგრეთვე-1.15*1.8 მ- 6ცალი	კვ/მ	12.42	115.00	1428.30	0.00	0.00	0	0.00	1428.30
		ფანჯრის თარო (30სმ), მეტალოპლასტმასის	მ	42.00	15.00	630.00	0.00	0.00	0	0.00	630.00
		ქაფი	ც	24.00	10.00	240.00	0.00	0.00	0	0.00	240.00
სხვა მასალები	ლარი	0.93	3.20	2.98	0.00	0.00	0	0.00	2.98		
15-52-5	ფანჯრის ფერდილების ლესილების აღდგენა ცემენტის ხსნარით	100 მ ფერდილი	1.30		0.00		0.00		0.00	0.00	



	ბეტონი (ბმ-300) 3.06+(0.51*14)	მ <sup>3</sup>	15.300	130.00	1989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1989.00	
	ახვა მასალები	ლარი	9.960	3.20	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	31.87	
9	46-15-2, სანკვანძების მოსაწყობად ძველი ლესილების ჩამოფხევა	100 კვ/მ	0.840		0.00		0.00		0.00	0.00	
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	15.624	0.00	0.00	3.22	50.31	0.00	0.00	50.31	
	მანქანები	ლარი	0.134	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.43	0.43	
10	8-17-3 სანკვანძებში ახალი ტიხრების მოწყობა ბეტონის ფილებით (10სმ)	100 კვ/მ	0.20		0.00		0.00		0.00	0.00	
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	20.00	0.00	0.00	5.46	109.20	0.00	0.00	109.20	
	მანქანები	ლარი	1.288	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	4.12	4.12	
	სრფ. 2018	მატერიალური რესურსი:									
		ბეტონის სატიხრე ფილა	კვ/მ	17.400	10.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00
		დულაბი ცემენტის	მ <sup>3</sup>	0.100	120.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
		სამაგრები (ლითონის)	კგ.	1.600	3.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
	სხვა მასალები	ლარი	0.024	3.20	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	
11	15-55-5, სანკვანძებში ტიხრების შელესვა ცემენტის ხსნარით (დიობების ჩათვლით).	100 კვ/მ	0.600		0.00		0.00		0.00	0.00	
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	38.400	0.00	0.00	5.46	209.66	0.00	0.00	209.66	
	მანქანები	ლარი	1.260	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	4.03	4.03	
		მატერიალური რესურსები:									
		დულაბი ცემენტის	მ <sup>3</sup>	1.068	120.00	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	128.16
		სხვა მასალები	ლარი	0.180	3.20	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

12	15-55-6,	დანარჩენი კედლების და ჭერების ლესილების აღდგენა ცემენტის ხსნარით (ლიობების ჩათვლით).	100 კვ/მ	0.640		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	41.600	0.00	0.00	5.46	227.14	0.00	0.00	227.14
		მანქანები	ლარი	1.344	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	4.30	4.30
		მატერიალური რესურსები:									
		დულაბი ცემენტის	მ <sup>3</sup>	1.158	120.00	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	139.01
	სხვა მასალები	ლარი	0.128	3.20	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	
13	15-14-1	სანკვანძებში კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით (საკედლე)	100 კვ/მ	0.580		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	98.600	0.00	0.00	5.46	538.36	0.00	0.00	538.36
		მანქანები	ლარი	1.160	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	3.71	3.71
	სრფ. 2018	მატერიალური რესურსები:									
		საკედლე ფილა კერამიკული	კვ/მ	58.000	18.00	1044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1044.00
		წებოცემენტი	კგ.	348.000	0.50	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00
		სხვა მასალები	ლარი	0.406	3.20	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
14	15-159-8	სანკვანძებში კაფელის ძევით კედლების და ჭერების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	100 კვ/მ	0.70		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	34.510	0.00	0.00	5.46	188.42	0.00	0.00	188.42
		მანქანები	ლარი	0.560	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	1.79	1.79
		მატერიალური რესურსები:									
		გრუნტი (ზეთოვანი)	კგ.	5.250	5.00	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25
		საღებავი ზეთოვანი	კგ.	12.810	6.00	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00	76.86
		საფითხი (წებო-ზეთოვანი)	კგ.	35.700	0.40	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	14.28
	ოლიფა	კგ.	7.910	4.00	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	31.64	

	სხვა მასალები	ლარი	0.350	3.20	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	
15	11-8-1(2) სანკვანძებში იატაკებზე მოჭიმვის მოწყობა ცემენტის ხსნარით (5სმ სისქით)	100 კვ/მ	0.16		0.00		0.00		0.00	0.00	
	18.8+(0.34*6)	კაც/სთ	3.33	0.00	0.00	5.46	18.21	0	0.00	18.21	
	მანქანები 0.95+(0.23*6)	ლარი	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.2	1.19	1.19	
	მატერიალური რესურსები:										
	დულაბი ცემენტის	მ <sup>3</sup>	0.82	120.00	97.92	0.00	0.00	0	0.00	97.92	
	სხვა მასალები	ლარი	1.02	3.20	3.26	0.00	0.00	0	0.00	3.26	
16	11-20-3, სანკვანძებში იატაკის საფარის მოწყობა კერამიკული იატაკის ფილებით	100 კვ/მ	0.16		0.00		0.00		0.00	0.00	
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	17.28	0.00	0.00	5.46	94.35	0	0.00	94.35	
	მანქანები	ლარი	0.72	0.00	0.00	0	0.00	3.20	2.31	2.31	
	სრფ. 2018	მატერიალური რესურსები:									
		იატაკის კერამიკული ფილა	კვ/მ	16.16	20.00	323.20	0	0.00	0	0.00	323.20
		წებოცემენტი	კგ.	80.00	0.50	40.00	0	0.00	0	0.00	40.00
		პლინტუსი კერამიკული ფილით (სიმაღლე=5 სმ)	გრმ/მ	18.00	2.00	36.00	0	0.00	0	0.00	36.00
17	9-14-5, მიყ სანკვანძებში მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკების მოწყობა	კვ/მ	10.68		0.00		0.00		0.00	0.00	
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	29.05	0.00	0.00	5.46	158.61	0	0.00	158.61	
	მანქანები	ლარი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	
	სრფ. 2018	მატერიალური რესურსები:									
		კარის ბლოკი მეტ-სის ზომით	კვ/მ	3.96	125.00	495.00	0.00	0.00	0	0.00	495.00

	აგრეთვე ზომით (0.9*2.1 მ²) (2	კვ/მ	3.78	125.00	472.50	0.00	0.00	0	0.00	472.50	
	აგრეთვე ზომით (0.7*2.1 მ² ) (2	კვ/მ	2.94	125.00	367.50	0.00	0.00	0	0.00	367.50	
	სხვა მასალები	ლარი	4.06	3.20	12.99	0.00	0.00	0	0.00	12.99	
18	16-6-2	სანკვანძებში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა პლასტმასის მილებით	100 მ.	0.30		0.00			0.00	0.00	
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	17.49	0.00	0.00	3.22	56.32	0	0.00	56.32
		მანქანები	ლარი	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.44	0.44
	სრფ. 2018	მატერიალური რესურსები:									
		მილი პლასტმასის დ-100 მმ. (კომპლექტით)	გრძ/მ	10.00	8.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
		აგრეთვე დ-50 მმ.	გრძ/მ	20.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		ფასონური დეტალები	ც	30.00	3.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
		ჩამკეტი ("ზადვიჟკა")	ც	2.00	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
		სამაგრები	კგ.	7.05	3.00	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	21.15
		სხვა მასალები	ლარი	6.24	3.20	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	19.97
19	16-24-2,	სანკვანძებში წყალმომარაგების სისტემის მონტაჟი	100 მ.	0.70		0.00			0.00	0.00	
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	100.10	0.00	0.00	3.2	322.32	0	0.00	322.32
		მანქანები	ლარი	1.799	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	5.76	5.76
	სრფ. 2018	მატერიალური რესურსები:									
		მილი პლასტმასის დ-25 მმ.	გრძ/მ	15.00	1.50	22.50	0.00	0.00	0	0.00	22.50
		აგრეთვე დ-20 მმ.	გრძ/მ	24.00	1.50	36.00	0	0.00	0	0.00	36.00
		პლასტმასის ფასონური	ცალი	30.00	0.50	15.00	0.00	0.00	0	0.00	15.00
		ვენტილი დ-25 მმ	ც	1.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0	0.00	8.00
		ვენტილი დ-20 მმ	ც	8.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
		სამაგრები	კგ.	9.80	0.80	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7.84
	სხვა მასალები	ლარი	3.20	3.20	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24	

20	17-1-4	სანკვანძებში ხელსაბანების მონტაჟი (დაერთებით)	კომპლ.	4.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	6.88	0.00	0.00	4.20	28.90	0.00	0.00	28.90
		მანქანები	ლარი	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.77	0.77
	სრფ. 2018	მატერიალური რესურსები:									
		ხელსაბანი (სიფონით,	კომპლ.	2.00	120.00	240.00	0.00	0.00	0	0.00	240.00
		აგრეთვე შ.შ.პ-სთვის	კომპლ.	2.00	150.00	300.00	0.00	0.00	0	0.00	300.00
		სხვა მასალები	ლარი	1.24	3.20	3.97	0.00	0.00	0	0.00	3.97
21	17-4-2	სანკვანძებში უნიტაზების მოწყობა	კომპლ.	4.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	12.08	0.00	0.00	4.20	50.74	0	0.00	50.74
		მანქანები	ლარი	0.56	0.00	0.00	0	0.00	3.20	1.79	1.79
	სრფ. 2018	მატერიალური რესურსები:									
		უნიტაზი ჩამრეცხი ავზით	კომპლ.	2.00	120.00	240.00	0	0.00	0.00	0.00	240.00
		უნიტაზი ჩამრეცხი ავზით (შშპ-თვის)	კომპლ.	2.00	150.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
		სხვა მასალები	ლარი	0.396	3.2	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
22	17-1-9	სანკვანძებში ტრაპების მონტაჟი	ც	2.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.92	0	0.00	4.20	3.86	0.00	0.00	3.86
		მანქანები	ლარი	0.04	0	0.00	0.00	0.00	3.20	0.13	0.13
		მატერიალური რესურსები:				0.00		0.00		0.00	0.00
		ტრაპი (კომპლექტში) დ-50 მმ	ც	2.00	15.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
		სხვა მასალები	ლარი	0.22	3.2	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70



23	17-8-1	სანკვანძებში წყლის რეზერვუარის მონტაჟი (პლასტმასის, ტევადობით 0.75 კუბ.მ) (დაერთებით)	კომპლ.	1.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	14.20	0.00	0.00	4.20	59.64	0	0.00	59.64
		მანქანები	ლარი	1.08	0	0.00	0	0.00	3.20	3.46	3.46
	სრფ. 2018	მატერიალური რესურსები:				0.00		0.00		0.00	0.00
		წყლის რეზერვუარი	კომპლ.	1.00	300.00	300.00	0	0.00	0.00	0.00	300.00
		დგარი ლითონის კონსტრ. (მილკვადრატი)	კვ.	55.00	3	165.00	0	0.00	0.00	0.00	165.00
		მინა-ბამბის დათბუნების ფოლგანი ფილა (5 სმ)	რულონი	1.00	55.00	55.00	0	0.00	0.00	0.00	55.00
		ტუმბო წყლის (კომპლექტი)	კომპლ.	1.00	250.00	250.00	0	0.00	0.00	0.00	250.00
		ტუმბოს აქსესუარები (ტივტივა)	კომპლ.	1.00	50.00	50.00	0	0.00	0.00	0.00	50.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.42	3.20	1.34	0	0.00	0.00	0.00	1.34	
24	21-1-1	სანკვანძებში ელ.მომარაგების სისტემის მონტაჟი	კვანძი	1.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	10.70	0.00	0.00	4.20	44.94	0	0.00	44.94
	სრფ. 2018	მატერიალური რესურსები:				0.00		0.00		0.00	0.00
		ელ. სადენი ორმაგი იზოლაციით სპილენძის მარლვით	გრძ/მ	90.00	2.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
		აგრეთვე (3*4 კვ.მ) სპილენძის მარლვით	გრძ/მ	10.00	3.50	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
		კაბელ-არხი (16*25 მმ)	გრძ/მ	105.00	1.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	157.50
		საშტეფსელო როზეტი (გარე)	ცალი	6.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	ჩამრთველი (გარე)	ცალი	6.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	

	გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი	6.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
	სანათი ჭერის (დახ. პლაფონით)	ცალი	6.00	15.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
	სხვა მასალები	ლარი	9.58	3.20	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	30.66	
25	20-22-1	სანკვანძებში გამწოვი ვენტილატორების მონტაჟი	კომპლ.	2.00		0.00		0.00		0.00	
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	7.60	0.00	0.00	4.2	31.92	0	0.00	31.92
		მანქანები	ლარი	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.51	0.51
	სრფ. 2018	მატერიალური რესურსები:				0.00		0.00		0.00	0.00
		გამწოვი ვენტილატორი ძრავით (კომპლექტით)	კომპლ.	2.00	40.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
	სხვა მასალები	ლარი	1.32	3.20	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22	
26	1-80-3	სანკვანძების გარე საკანალიზაციო სისტემის მოსაწყობადარხის გათხრა ხელით (0.4*0.7*20) მ	კბ.მ	5.60		0.00		0.00		0.00	
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	11.54	0.00	0.00	4.20	48.45	0	0.00	48.45
		მანქანები	მან/სთ	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.2	0.18	0.18
27	23-1-1	პლასტმასის საკანალიზაციო მილის ქვეშე ქვიშის ფენის მოწყობა (10 სმ) დატკეპნით	კბ.მ	0.80		0.00		0.00		0.00	
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1.44	0.00	0.00	4.2	6.05	0	0.00	6.05
	სრფ. 2018	მატერიალური რესურსები:									
		ქვიშა (შავი)	კბ.მ	1.10	30.00	33.00	0.00	0.00	0	0.00	33.00

28	22-8-3	პლასტმასის საკანალიზაციო მილების ჩაწყობა-მონტაჟი არხში სექტივთან დაერთებით)	კმ	0.02		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	2.380	0.00	0.00	3.22	7.66	0.00	0.00	7.66
		მანქანები	ლარი	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	4.32	4.32
	სრფ. 2018	მატერიალური რესურსები:				0.00		0.00		0.00	0.00
		პლასტმასის საკანალიზაციო მილი დ-100 მმ (ფასონური ნაწილების კომპლექტით)	მ	20.00	8.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
		სხვა მასალები	ლარი	0.043	3.2	0.14	0	0.00	0	0.00	0.14
29	23-1-1	საკანალიზაციო მილებზე ქვიშის ფენის მოწყობა (10 სმ)	კბ.მ	0.80		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1.44	0.00	0.00	4.20	6.05	0	0.00	6.05
		მატერიალური რესურსები:				0.00		0.00		0.00	0.00
		ქვიშა (შავი)	მ <sup>3</sup>	0.880	30.00	26.40	0	0.00	0.00	0.00	26.40
30	1-81-1	გრუნტის უკუმეირა ხელით	კბ.მ	4.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	3.560	0	0.00	4.20	14.95	0	0.00	14.95
31	23-12-1	საკანალიზაციო ჭის მოწყობა ანაკრები ბეტონის კონსტრუქციებით	10 კბ.მ კონსტრ.	0.10		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	12.60	0	0.00	4.20	52.92	0	0.00	52.92
		მანქანები	ლარი	5.08	0	0.00	0.00	0.00	3.2	16.26	16.26
	სრფ. 2018	მატერიალური რესურსები:									
		რ/ბეტონის რგოლი დ-1000 მმ	ცალი	1.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0	0.00	170.00

		გადახურვის ფილა მრგვალი თუჯის ხუფით (1.2*1.120.15)	ცალი	1.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0	0.00	320.00	
		ძირის ფილა მრგვალი დ-1 მ (რგოლისათვის)	ცალი	1.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0	0.00	90.00	
		ბითუმი	კვ.	18.00	5.00	90.00	0.00	0.00	0	0.00	90.00	
		სხვა მასალები	ლარი	7.01	3.2	22.43	0.00	0.00	0	0.00	22.43	
32	1-22-15	ამოსაწმენდი ორმოს (სეპტიკის) ქვაბულის ამოღება ექსკავატორით ავტოთვითმცლელზე დატვირთვით	1000 კვ.მ	0.04		0.00		0.00		0.00	0.00	
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.80	0	0.00	4.20	3.36	0	0.00	3.36	
		ექსკავატორი	მანქ/სთ	1.79	0	0.00	0	0.00	60.00	107.52	107.52	
33	15-1	გრუნტის გატანა ავტოთვითმცლელით ყრილში	ტ	62.00	0	0.00	0	0.00	5	310.00	310.00	
34	1-80-2	გრუნტის საბოლოო დამუშავება ხელით	კვ.მ	4.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	6.16	0	0.00	4.20	25.87	0	0.00	25.87	
35	6-1-22	სეპტიკის საძირკვლების მოწყობა მონოლითური ბეტონით (0.4*0.3*11)	კვ.მ	1.32		0.00		0.00		0.00	0.00	
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	4.99	0	0.00	4.20	20.96	0	0.00	20.96	
		მანქანები	ლარი	1.21	0	0.00	0.00	0.00	3.20	3.89	3.89	
		სრფ. 2018	მატერიალური რესურსები:									
			არმატურა დ-12 აIII ბ-200	მ	33.00	2.00	66.00	0.00	0.00	0	0.00	66.00
			არმატურა დ-6 აI ბ-200	მ	40.00	0.80	32.00	0.00	0.00	0	0.00	32.00
		ბეტონი მ-300	კვ.მ	1.34	180.00	241.16	0.00	0.00	0	0.00	241.16	

	ყალიბის ფარი	კვ.მ	0.92	20.00	18.48	0.00	0.00	0	0.00	18.48	
	ფიციარი III ხ.	კვ.მ	0.02	500.00	9.24	0.00	0.00	0	0.00	9.24	
	სხვა მასალები	ლარი	0.79	3.20	2.53	0.00	0.00	0	0.00	2.53	
36	6-11-3	სეპტიკის კედლების მოწყობა მონოლითური რ/ბეტონით (11*2*0.25)მ	კვ.მ	5.50		0.00		0.00		0.00	
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	46.42	0	0.00	6.00	278.52	0	0.00	278.52
		მანქანები	ლარი	6.05	0	0.00	0.00	0.00	3.20	19.36	19.36
	სრფ. 2018	მატერიალური რესურსები:									
		არმატურა დ-12 აIII ბ-200	მ	120.00	2.00	240.00	0.00	0.00	0	0.00	240.00
		არმატურა დ-8 აI ბ-200	მ	120.00	0.90	108.00	0.00	0.00	0	0.00	108.00
		ბეტონი მ-300 (წყალშეუღწევადი)	კვ.მ	5.58	180.00	1004.85	0.00	0.00	0	0.00	1004.85
		ყალიბის ფარი	კვ.მ	10.12	20.00	202.40	0.00	0.00	0	0.00	202.40
		ფიციარი III ხ. 40 მმ	კვ.მ	0.21	500.00	107.25	0.00	0.00	0	0.00	107.25
		სხვა მასალები	ლარი	2.53	3.20	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
37	6-16-1	სეპტიკის გადახურვის მოწყობა მონოლითური რ/ბეტონით ფილის სახით (2.5*2*3.50.12)მ	კვ.მ	1.05		0.00		0.00		0.00	
	სრფ. 2018	მატერიალური რესურსები:									
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	8.82	0	0.00	6.0	52.92	0	0.00	52.92
		მანქანები	ლარი	0.851	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	2.72	2.72
		არმატურა დ-12 აIII ბ-200	მ	48.00	2.00	96.00	0.00	0.00	0	0.00	96.00
		არმატურა დ-10 აIII ბ-200	მ	48.00	1.50	72.00	0.00	0.00	0	0.00	72.00
		ბეტონი მ-300 (წყალშეუღწევადი)	კვ.მ	2.57	180.00	462.23	0.00	0.00	0	0.00	462.23
		ყალიბის ფარი	კვ.მ	3.47	20.00	69.32	0.00	0.00	0	0.00	69.32



შპს მარსი-ს დირექტორი ბ. ბარნოვი



















39.05









