

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო 2019 წლის 2 მაისს ერთი მხრივ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის ნიკოლოზ ანთიძის სახით და მეორეს ააიპ „საქართველოს მემკვიდრეობა“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი გამგეობის თავმჯდომარის კახა ტრაპაიძის სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების საფუძველზე.

შემსყიდველმა ჩაატარა ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (სატენდერო განცხადების ნომერი NAT190005458) სენაკის მუნიციპალიტეტი, პ. ზაქარაიას სახელობის ნოქალაქევის არქიტექტურულ - არქეოლოგიური კომპლექსის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ( II ეტაპი) შესყიდვაზე (CPV კოდი 45400000), რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეული იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, რომლის თანახმად მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება შეასრულოს სამუშაო შემდეგ თანხაზე: 1' 224' 263.95 (ერთი მილიონ ორასოცდაოთხი ათას ორასსამოცდასამი ლარი და 95 თეთრი) ლარი ყველა გადასახადის ჩათვლით დღგ-ს გარეშე (შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“).

### 1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 1.3 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და უზრუნველყოფს სამუშაოს შესრულებას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

### 2. შესყიდვის ობიექტი

2.1 შესყიდვის ობიექტია სენაკის მუნიციპალიტეტი, პ. ზაქარაიას სახელობის ნოქალაქევის არქიტექტურულ - არქეოლოგიური კომპლექსის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ( II ეტაპი), რომელიც განისაზღვრება ტექნიკური დავალების და სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად. შესყიდვის ტენიკური დავალება და ხარჯთაღრიცხვა თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს (იხ. დანართი 1 და დანართი 2).

### 3. სამუშაოს შესრულების პირობები

- 3.1 სამუშაოს შესრულების ადგილია - სენაკის მუნიციპალიტეტი, პ. ზაქარაიას სახელობის ნოქალაქევის არქიტექტურულ - არქეოლოგიური კომპლექსი.
- 3.2 შესრულებულ სამუშაოთა ანგარიშის ჩაბარების საბოლოო ვადაა აუგვიანეს 2019 წლის 15 დეკემბრისა.

### 4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 4.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენლებს უფლება აქვთ ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე და განახორციელოს შესრულებული სამუშაოს პერიოდული ინსპექტირება.
- 4.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
- 4.3 შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული სამუშაოების ნაწილის და წუნდების მიზეზების მითითებით. 4.4 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა შემსყიდველის მიერ მითითებულ ვადაში.
- 4.5 შემსყიდველს უფლება აქვს განახორციელოს ტექნიკური ზედამხედველობა, მშენებლობის ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოთა შესრულების ხარისხი. იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.
- 4.6 გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
- 4.7 ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მოცემული ხელშეკრულების სხვა ვალდებულებებისაგან.
- 4.8 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს“ თანამშრომლები: ნ.

## 5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1. მიმწოდებელი ატყობინებს შემსყიდველს სამუშაოთა საბოლოო დასრულების შესახებ.
- 5.2. წარმოდგენილი პირობებისა და ვადების ფარგლებში მიმწოდებელმა საბოლოო პროდუქციის სახით შემსყიდველს უნდა გადასცეს შესრულებული სამუშაოები, შესრულებული სამუშაოების ანგარიში (საქართველოს კანონის „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ მოთხოვნათა შესაბამისად), შესრულებული სამუშაოების აქტები (ფორმა 2).
- 5.3. შემსყიდველი ამოწმებს მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს სრულყოფილებას, მიმწოდებლის მიერ შესაბამისი დოკუმენტების წარმოდგენის დღიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.
- 5.4. სამუშაოების დასრულების შემდგომ ხელშეკრულების 4.8 მუხლში აღნიშნული პირობების მიერ შემოწმების შედეგად შედგება შესაბამისი დასკვნა და მიღება-ჩაბარების აქტი.
- 5.5. თუ შესრულებული სამუშაო არ შეესაბამება წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებს, შემსყიდველი დადგენილი წესის შესაბამისად მიმწოდებელთან ერთად ან მის გარეშე ადგენს აქტს.
- 5.6. მიმწოდებელი ვალდებულია წუნის (დეფექტების) აღმოჩენის შესახებ შესაბამისი აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში აღმოფხვრას ინსპექტირების შედეგად აღმოჩენილი დეფექტები.
- 5.7. თუ შემსყიდველმა სამუშაოები შეაფასა წუნით, დასრულებულად ჩაითვლება სამუშაოები დეფექტების აღმოფხვრის შემდეგ.
- 5.8. შესყიდვის ობიექტის მიღება განხორციელდება მხარეთა მიერ შედგენილი მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის საფუძველზე (შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებაზე უფლებამოსილ პირ(ებ)ს წარმოადგენენ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების 4.8 მუხლში მითითებული პირები).
- 5.9. მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

## 6. ანგარიშსწორება

- 6.1 ანგარიშსწორება მოხდება ლარებში სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს“ 2019 წლის ბიუჯეტის სახსრებით.
- 6.2 გადახდის ფორმა – უნაღდო.
- 6.3 შესრულებული სამუშაოს ანგარიშსწორება განხორციელდება, მხარეთა მიერ შედგენილი მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის მიხედვით. იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო, მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ თანხაზე ნაკლები, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეულის ფასების შესაბამისად.
- 6.4 ანგარიშსწორება მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარდგენიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.
- 6.5 წინასწარი ანგარიშსწორების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, წარმოადგინოს ავანსის სახით გადასახდელ თანხაზე (არაუმეტეს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 30%) საავანსო საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადას. საავანსო თანხის გადახდა მოხდება შესაბამისი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის დღიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

## 7. ფასები

- 7.1 მიმწოდებლის მიერ დაფიქსირებული შესყიდვის ობიექტის ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებით პარამეტრებს.
- 7.2 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდის განმავლობაში დაუშვებელია.
- 7.3 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დასაშვებია მხარეთა შეთანხმებით.
- 7.4 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.
- 7.5 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

## 8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

- 8.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.
- 8.2 შემსყიდველი ვალდებულია:
  - 8.2.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
  - 8.2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების პროცესში აცნობოს მიმწოდებელს ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;
  - 8.2.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.
- 8.2.4 წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.
- 8.3. შემსყიდველს უფლება აქვს:

8.3.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;

8.3.2. განახორციელოს კონტროლი სამუშაოების წარმოებისას;

8.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:

8.4.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

8.4.2. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებისთანავე, სამუშაოების დაწყებამდე გადაიხადოს სანებართვო მოსაკრებელი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე სამუშაოების ნებართვის მისაღებად 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით და აიღოს შესაბამისი ნებართვა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის განმავლობაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

8.4.3. დააკმაყოფილოს შემსყიდველის მოთხოვნა დამატებითი მონაცემების წარმოდგენის შესახებ კანონმდებლობით დადგენილი წესით; შეტყობინების მიღებისთანავე, აღმოფხვრას დეფექტი შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;

8.4.4. სამუშაოს განხორციელების განმავლობაში სრულად დაიცვას დადგენილი უსაფრთხოების წესები და მიიღოს შესაბამისი ზომები, რაც უზრუნველყოფს გარემოს, ისტორიული ძეგლის ქონების და სამუშაოებში მონაწილე ყველა პირთა უსაფრთხოებას.

8.4.5. სამუშაოების დასრულების შემდეგ 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში რაიმე წუხის (დეფექტი ნაკლოვანებები) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუხი გამოწვეულია მიმწოდებლის მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით. 8.5. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

8.5.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება.

## 9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

9.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

9.2 თუ რაიმე წინასწარ გათვალისწინებული მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

9.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

9.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩათვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

## 10. უფლებების გადაცემა

10.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები მესამე პირს.

## 11. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

11.1 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით წარმოდგენილიას „სადაზღვევო კომპანია ალდაგის“ მიერ გაცემული საბანკო გარანტია N BG/PB-7088/0501.05.2019 წ. ხელშეკრულების ღირებულების 2 (ორი) %-ის 24500,00 (ოცდაათი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით, რომლის მოქმედების ვადა 60 კალენდარული დღით აღემატება შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადას 2020 წლის 15 თებერვლის ჩათვლით.

11.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევის (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე უარის თქმა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევა, ვალდებულების უხარისხოდ, არაჯეროვნად, არასრულად შესრულება და სხვა) შემთხვევაში, მიმწოდებელს საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხა არ დაუბრუნდება).

11.3 მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

11.5 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

## 12. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

12.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან შესრულების ვადის გადაცილებისათვის დამრღვევ მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.3%-ის ოდენობით.

12.2 ხელშეკრულების არაჯეროვნად შესრულებისას ინსპექტირების ჯგუფის მიერ წუხის (დეფექტების) აღმოჩენის შემთხვევაში საჯარიმო სანქციების ათვლა მოხდება შესაბამისი აქტის გაფორმების თარიღიდან.

12.3 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

12.4 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისგან.

### **13. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო**

13.1 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.

13.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

13.3 ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან.

13.4 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

13.5 ამ მუხლის მე-4 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

13.6 შემსყიდველი უფლებამოსილია მთლიანად ან ნაწილობრივ ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება, თუკი მიმწოდებლის მხრიდან შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადების დარღვევის პერიოდი აღემატება 15 (თხუთმეტი) კალენდარულ დღეს.

### **14. ფორს-მაჟორი**

14.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

14.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

14.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

### **15. სადაო საკითხების გადაწყვეტა**

15.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

15.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

### **16. გამოყენებული სამართალი**

16.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

### **17. შეტყობინება**

17.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

17.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

### **18. გადასახადები და დაზღვევა**

18.1 უცხოელი მიმწოდებელი პასუხს აგებს სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული ყველა იმ გადასახადის, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, რომლებიც გადასახდელია საქართველოს ფარგლებში და მის გარეთ.

18.2 ადგილობრივი მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, თუ ხელშეკრულების პირობებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

### **19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა**

19.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან, 2020 წლის 31 იანვრის ჩათვლით გარდა წინამდებარე ხელშეკრულების 8.4.5. პუნქტისა.



## 20. სხვა პირობები

20.1 არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

20.2 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

20.3 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ელექტრონული ფორმატით, რომლის ამონაბეჭდი არის ელექტრონული დოკუმენტის ასლი და მას ელექტრონული დოკუმენტის თანაბარი იურიდიული ძალა აქვს. ელექტრონული დოკუმენტი ინახება ხელმოწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

20.4 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

## 21. მხარეთა რეკვიზიტები:

### შემსყიდველი

სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის  
ეროვნული სააგენტო“

მის: ქ. თბილისი, თაბუკაშვილის #5  
სახელმწიფო ხაზინა; კოდი: TRESGE22  
ა/ა # GE24NB0330100200165022

ს/კოდი: 204562311

### გენერალური დირექტორი

ნიკოლოზ ანთიოხე

### მიმწოდებელი

ააიპ „საქართველოს მემკვიდრეობა“  
მის: იურიდიული - ქ. თბილისი, სულხან ცინცაძის ქ. #45;  
ფაქტიური - ქ.თბილისი, თაქთაქიშვილის ქ. #8;  
ელ. ფოსტა: [kakhtrapaidze@gmail.com](mailto:kakhtrapaidze@gmail.com)

ტელ: 595335933

ს.ს. „საქართველოს ბანკი“

კოდი: BAGAGE 22

ა/ა # GE54BG0000000915765101

ს/კოდი: 204545652

### გამგეობის თავმჯდომარე

კახა ტრაპაიძე

ხელშეკრულება დამოწმებულია მხარეთა მიერ ელექტრონული ფორმით

**სენაკის მუნიციპალიტეტი, პ. ზაქარაიას სახელობის ნოქალაქევის არქიტექტურულ-არქეოლოგიური კომპლექსის  
რეაბილიტაციის (II ეტაპი)  
ტექნიკური დავალება**

**❖ პრეამბულა**

პ.ზაქარაიას სახელობის ნოქალაქევის არქიტექტურულ-არქეოლოგიური კომპლექსი მდებარეობს სენაკის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ნოქალაქევში.

2015 წელს მომზადდა და 2018 წელს დაკორექტირდა კომპლექსის რეაბილიტაციის პროექტი, პროექტით გათვალისწინებული გალავნის და კომპლექსში შემავალი თითოეული ობიექტის სარესტავრაციო-საკონსერვაციო სამუშაოები ჩატარდა 2016-2017 წელს, ტერიტორიის კეთილმოწყობას პირველი ეტაპის სამუშაოები დაიწყო 2018 წელს, აღნიშნული სამუშაოების გაგრძელებას წარმოადგენს აღნიშნული შესყიდვის შინაარსი.

2019 წლის პროგრამის ფარგლებში შესასრულებელია შემდეგი სამუშაოები:

1. ახალი ბადის მოწყობა (გაშენება დეკორატიული და სამკურნალო მცენარეების, მცირე არქიტექტურული ფორმები);
2. ახალი ორი მულტიფუნქციური მსუბუქი შენობის მონტაჟი;
3. WC-სკენ და შნაიდერის კოშკისკენ მიმავალი ბილიკის მოწყობა;
4. სატუმბო სადგურის და რეზერვუარების სადგამი კონსტრუქციის მოწყობა;
5. ახალი მოაჯირის მოწყობა ხიდის მიმდებარედ;
6. შნაიდერის კოშკის და გალავნის კედლის ფრაგმენტის საკონსერვაციო სამუშაოები;
7. საინჟინრო კომუნიკაციების სამუშაოები:
  - გარე მიწისქვეშა საკომუნიკაციო ქსელის მოწყობა;
  - გარე ელ. მომარაგების და განათების სისტემის მოწყობა;
  - სუსტი დენების სისტემის მოწყობა;
  - წყალ-კანალიზაციის და ხანძარქრობის ქსელის მოწყობა;

**სამუშაოების დეტალური ჩამონათვალი მოცემულია შესასრულებელ სამუშაოთა მოცულობების უწყისიში (იხ დანართი №2).**

**❖ ძირითადი პირობები**

მიმწოდებელი შემსყიდველთან შეთანხმებული სამუშაოების გრაფიკის შესაბამისად, სამუშაოების დამთავრებისთანავე წარუდგენს მას ინფორმაციას წერილობითი ანგარიშის სახით გათვალისწინებული სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ. იგი ვალდებულია გაითვალისწინოს შემსყიდველის შენიშვნები და წინადადებები, რაც შემდგომში საფუძვლად დაედება შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურებას.

შესრულებული სამუშაოების ანგარიში შემსყიდველს წარედგინება სამ ეგზემპლარად: ელექტრონული ვერსია – კომპაქტური დისკების (CD) სახით (3 ეგზემპლარი), მყარი ასლების სახით (3 ეგზემპლარი), ტექსტური და გრაფიკული მასალის დოკუმენტრებით.

მიმწოდებელი ვალდებულია რეაბილიტაციის დაწყებამდე ძეგლზე დაამონტაჟოს ჩასატარებელი სამუშაოების ამსახველი საინფორმაციო ბანერი, რომელიც უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

- მესაკუთრე;
- შემსყიდველი;
- მიმწოდებელი;
- ჩასატარებელი სამუშაოს სახეობა.

სამუშაოების ჩატარებისას ყურადღება უნდა მიექცეს სამუშაოთა შესრულების ხარისხს, რომელთა დაცვა სავალდებულოა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ფასეული ელემენტების შესანარჩუნებლად.

სამუშაოების მიმდინარეობისას ახლადგამოვლენილი გარემოებ(ებ)ის გამოვლენისა და მისი დასაბუთების შემთხვევაში, პროექტიდან რაიმე გადახვევა (ან მასში ცვლილება), შეთანხმებულ უნდა იქნეს შემსყიდველთან.

მიწის სამუშაოების მიმდებარეობისას განხორციელდეს არქეოლოგიური ზედამხედველობა. არქეოლოგიური ობიექტის აღმოჩენის შემთხვევაში სამუშაოები უნდა შეჩერდეს და მოხდეს სათანადო ორგანოებისადმი შეტყობინა.

სარეზილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობის მთელი პერიოდის განმავლობაში უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს ძეგლის ტერიტორიაზე მომლოცველებისა და ტურისტების შეუფერხებლად და უსაფრთხოდ გადაადგილება, კონკრეტულ ობიექტზე სამუშაოების მიმდინარეობისას შესაძლებელია მომლოცველებისა და ტურისტების წვდომის შეზღუდვა.

მიმწოდებელმა სატენდერო წინადადებაში უნდა წარმოადგინოს: სამუშაოების შესრულების ორგანიზაციის

პროექტი; პრიორიტეტების დასახვით სამუშაოების მიმდინარეობის, მათ შორის სარეაბილიტაციო სამუშაოების რიგითობისა და თანმიმდევრობის აღწერა.

აღნიშნული შესყიდვით განსაზღვრული სამუშაოები არ ითვალისწინებს ტექ. კომუნიკაციების (ამ შემთხვევაში ელ. მომარაგების სისტემის) არსებულ ქსელთან დაერთებისათვის მიმწოდებლის მხრიდან ტექ. პირობის აღებას და ამავე სამუშაოს მოსაკრებლის ღირებულების გადახდას.

სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდეს პროექტის ავტორის ზედამხედველობით;

❖ **ტექნიკური დავალების დანართების სახით მოცემულია:**

1. საპროექტო დოკუმენტაცია, PDF ფაილი (დანართი 1);
2. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასახელება და მოცულობები (დანართი 2).

❖ **შემსყიდველისთვის გადასაცემი საბოლოო პროდუქცია**

წარმოდგენილი პირობებისა და ვადების ფარგლებში მიმწოდებელმა საბოლოო პროდუქციის სახით შემსყიდველს უნდა გადასცეს შესრულებული სამუშაოების ანგარიში (საქართველოს კანონის „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ მოთხოვნათა შესაბამისად), შესრულებული სამუშაოების აქტები (ფორმა 2) და ფარული სამუშაოების აქტები.

❖ **ნორმატიული დოკუმენტები**

მუშაოების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მიხედვით.

- საქართველოს მთავრობის 2007წ. 28 მარტის №62 დადგენილების „მშენებლობის უსაფრთხოების წესები“-ს მოთხოვნათა გათვალისწინებით.
- ლითონის, მათ შორის ხიდის, კონსტრუქციების რეაბილიტაცია განხორციელდეს ქვეყანაში მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების საფუძველზე, რომელიც მითითებული უნდა იქნეს პრეტენდენტის მიერ.

❖ **გარემოს დაცვა.**

სამუშაოების წარმოებისას სამშენებლო მოედანი პერიოდულად უნდა გაიწმინდოს სამშენებლო ნარჩენებისა, ნაგვისგან რათა არ მოხდეს გარემოს დაბინძურება. სამუშაოების დასრულების შემდეგ კი უნდა მოხდეს ტერიტორიის სრული დასუფთავება.

❖ **სამუშაოთა საბოლოო მიღება**

მიმწოდებელი ატყობინებს შემსყიდველს სამუშაოთა დასრულების შესახებ, თანახმად გეგმა-გრაფიკისა. შემსყიდველი ამოწმებს შესრულებულ სამუშაოებს. თუ შემსყიდველმა სამუშაოები შეაფასა წუნით, დასრულებულად ჩაითვლება სამუშაოები, დეფექტების აღმოფხვრის შემდეგ.

❖ **სამუშაოთა შესრულების ვადები**

შესრულებულ სამუშაოთა ანგარიშის ჩაბარების საბოლოო ვადაა **2019 წლის 15 დეკემბერი**.

**პარმენ ზაქარაიას სახელობის ნოქალაქევის არქიტექტურულ-არქეოლოგიური კომპლექსის რეაბილიტაციის  
ხარჯთაღრიცხვა  
ინფრასტრუქტურული სამუშაოები (მეორე ეტაპი) - ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა**

|   | სამუშაოების ჩამონათვალი                             | ჯამი                |
|---|-----------------------------------------------------|---------------------|
|   |                                                     | Total               |
| 1 | 2                                                   | 3                   |
| 1 | ინფრასტრუქტურული სამუშაოები                         | 104 868,95          |
| 2 | ახალი ბადის მოწყობა                                 | 124 367,78          |
| 3 | 2 ახალი მულტიფუნქციური, მსუბუქი კონსტრუქციის შენობა | 125 595,36          |
| 4 | შნაიდერის კომპის საკონსერვაციო სამუშაოები           | 159 851,76          |
| 5 | გარე მიწისქვეშა საკომუნიკაციო ქსელის სისტემა        | 179 404,24          |
| 6 | გარე ელ. მომარაგების და განათების სისტემა           | 292 163,17          |
| 7 | გარე სუსტი დენების სისტემა                          | 46 580,32           |
| 8 | გარე წყალ-კანალიზაციის და ხანძარქრობის სისტემა      | 88 964,49           |
|   | <b>სულ:</b>                                         | <b>1 121 796,07</b> |
|   | <b>საავტორო ზედამხედველობა - 2.2%</b>               | <b>24 679,51</b>    |
|   | <b>სულ:</b>                                         | <b>1 146 475,59</b> |
|   | <b>გაუთვალისწინებელი ხარჯი - 5%</b>                 | <b>57 323,78</b>    |
|   | <b>სულ:</b>                                         | <b>1 203 799,36</b> |
|   | <b>ჩატარებული სამუშაოების ექსპერტიზა - 1.7%</b>     | <b>20 464,59</b>    |
|   | <b>ჯამი:</b>                                        | <b>1 224 263,95</b> |

შეასრულა:

ა(ა)იპ საქართველოს მემკვიდრეობა

**პარმენ ზაქარაიას სახელობის ნოქალაქევის არქიტექტურულ-არქეოლოგიური კომპლექსის  
რეაბილიტაციის ხარჯთაღრიცხვა**

**ინფრასტრუქტურული სამუშაოები (მეორე ეტაპი) - ინფრასტრუქტურული სამუშაოები**

|     | სამუშაოების ჩამონათვალი                                                   | განზომ. | რაოდენ. | ერთ.<br>ფასი | ჯამი     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|----------|
|     | Works                                                                     | Dimen.  | Amoun.  | Unit price   | Total    |
| 1   | 2                                                                         | 3       | 4       | 5            | 6        |
| I   | <u>ახალი მოაჯირები</u>                                                    |         |         |              |          |
| 1   | ხიდის არსებული მოაჯირების დაგრძელება                                      | მ2      | 18,00   | 165,00       | 2 970,00 |
| 2   | ახალი მოაჯირის მოწყობა ხიდის მიმდებარედ                                   | მ2      | 14,00   | 235,00       | 3 290,00 |
| II  | <u>კონსერვირებული ობიექტების შევსება<br/>დეკორატიული ღორღით</u>           |         |         |              |          |
| 1   | კონსერვირებული ობიექტების შევსება<br>დეკორატიული ღორღით                   | მ2      | 300,00  | 10,00        | 3 000,00 |
| 2   | ღორღი (10-20 დამუშავებული კირქვა) H=0.5 მ.                                | მ3      | 30,00   | 260,00       | 7 800,00 |
| III | <u>WC-სკენ მიმავალი ბილიკის მოწყობა</u>                                   |         |         |              |          |
| 1   | ღორღის ბილიკის მოწყობა                                                    | მ2      | 70,00   | 18,75        | 1 312,50 |
| 2   | მიწის მოჭრა და გატანა 5 კმ-ზე.                                            | მ3      | 64,00   | 31,67        | 2 026,67 |
| 3   | გრუნტის დატკეპნა                                                          | მ2      | 70,00   | 11,25        | 787,50   |
| 4   | ქვიშა-ხრეშის ნარევი H=0.1 მ.                                              | მ3      | 8,40    | 31,71        | 266,35   |
| 5   | ღორღი (10-20 დამუშავებული კირქვა) H=0.1 მ.                                | მ3      | 7,00    | 260,00       | 1 820,00 |
| 6   | ლანდშაფტის კიდე (ალუმინის უჟანგავი)<br>H=0.1 მ.                           | გრ. მ.  | 80,00   | 16,00        | 1 280,00 |
| IV  | <u>შნაიდერის კოშკისაკენ მიმავალი ბილიკის<br/>მოწყობა</u>                  |         |         |              |          |
| 1   | ღორღის ბილიკის მოწყობა                                                    | მ2      | 365,00  | 18,75        | 6 843,75 |
| 2   | მიწის მოჭრა და გატანა 5 კმ-ზე.                                            | მ3      | 123,00  | 31,67        | 3 895,00 |
| 3   | გრუნტის დატკეპნა                                                          | მ2      | 365,00  | 11,25        | 4 106,25 |
| 4   | ქვიშა-ხრეშის ნარევი H=0.1 მ.                                              | მ3      | 43,80   | 31,71        | 1 388,85 |
| 5   | ღორღი (10-20 დამუშავებული კირქვა) H=0.1 მ.                                | მ3      | 36,50   | 260,00       | 9 490,00 |
| 6   | ლანდშაფტის კიდე (ალუმინის უჟანგავი)<br>H=0.1 მ.                           | გრ. მ.  | 520,00  | 16,00        | 8 320,00 |
| 7   | პოლიპროპილენის ფიჭა                                                       | მ2      | 60,00   | 60,00        | 3 600,00 |
| VI  | <u>სატუმბო სადგურის და რეზერვუარების<br/>სადგამი კონსტრუქციის მოწყობა</u> |         |         |              |          |
| 1   | მიწის მოჭრა და გატანა 5 კმ-ზე.                                            | მ3      | 35,00   | 31,67        | 1 108,33 |

|    |                                                                                    |     |            |        |                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|-------------------|
| 2  | სატუმბო სადგურის და რეზერვუარების<br>სადგამი კონსტრუქციის ჩამოსხმა<br>რკინაბეტონით | მ3  | 47,20      | 125,00 | 5 900,00          |
| 3  | ბეტონი B-25                                                                        | მ3  | 42,00      | 140,00 | 5 880,00          |
| 4  | ბეტონი B-7.5                                                                       | მ3  | 5,20       | 130,00 | 676,00            |
| 5  | არმატურა - 18 A-III                                                                | კგ. | 249,80     | 2,30   | 574,54            |
| 6  | არმატურა - 10 A-III                                                                | კგ. | 1 452,00   | 2,30   | 3 339,60          |
| 7  | არმატურა - 8 A-I                                                                   | კგ. | 296,30     | 2,30   | 681,49            |
| 8  | კანალიზაციის გამწმენდის სადგამი<br>კონსტრუქციის ჩამოსხმა რკინა-ბეტონით             | მ3  | 2,40       | 125,00 | 300,00            |
| 9  | ბეტონი B-25                                                                        | მ3  | 2,40       | 140,00 | 336,00            |
| 10 | არმატურა - 12 A-III                                                                | კგ. | 389,00     | 2,30   | 894,70            |
| 11 | სატუმბო სადგურის და რეზერვუარების<br>ტერიტორიის შემოღობვა ლითონის ღობით            | მ2  | 41,20      | 155,00 | 6 386,00          |
|    | <b>სულ:</b>                                                                        |     |            |        | <b>88 273,53</b>  |
|    | <b>ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს):</b>                                              |     | <b>10%</b> |        | <b>8 827,35</b>   |
|    | <b>სულ:</b>                                                                        |     |            |        | <b>97 100,88</b>  |
|    | <b>გეგმიური დაგროვება (არაუმეტეს):</b>                                             |     | <b>8%</b>  |        | <b>7 768,07</b>   |
|    | <b>ჯამი:</b>                                                                       |     |            |        | <b>104 868,95</b> |

შეასრულა:

ა(ა)იპ საქართველოს მემკვიდრეობა

პარმენ ზაქარაიას სახელობის ნოქალაქევის არქიტექტურულ-არქეოლოგიური კომპლექსის  
რეაბილიტაციის ხარჯთაღრიცხვა

ინფრასტრუქტურული სამუშაოები (მეორე ეტაპი) - ახალი ბაღის მოწყობა

|    | სამუშაოების ჩამონათვალი                                         | განზომ. | რაოდენ. | ერთ.<br>ფასი | ჯამი     |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|----------|
|    | Works                                                           | Dimen.  | Amoun.  | Unit price   | Total    |
| 1  | 2                                                               | 3       | 4       | 5            | 6        |
|    | <b>ბაღის გაშენება დეკორატიული და<br/>სამკურნალო მცენარეებით</b> |         |         |              |          |
| I  | <b>დეკორატიული მცენარეები</b>                                   |         |         |              |          |
| 1  | ფარსმანდუკი - Achillea millefolium - ნერგი                      | ც.      | 170,00  | 1,00         | 170,00   |
| 2  | ყვითელი ასფოდელ - Asphodeline lutea - ნერგი                     | ც.      | 190,00  | 1,00         | 190,00   |
| 3  | ფრინტა - Anemone fasciculata ნერგი                              | ც.      | 400,00  | 1,00         | 400,00   |
| 4  | კოლხური ბზა - Buxus colchica - 0.4-0.6 მ                        | ც.      | 168,00  | 1,00         | 168,00   |
| 5  | უცუნა - Colchicum speciosum - ნერგი                             | ც.      | 100,00  | 1,00         | 100,00   |
| 6  | შროშანა - Convallaria transcaucasica - ნერგი                    | ც.      | 240,00  | 1,00         | 240,00   |
| 7  | შინდი - Cornus mas - ნერგი                                      | ც.      | 160,00  | 5,00         | 800,00   |
| 8  | შინდი - Cornus mas - 1.8 მ                                      | ც.      | 9,00    | 130,00       | 1 170,00 |
| 9  | წითელი კუნელი - Crataegus kyrtostyla - ნერგი                    | ც.      | 80,00   | 5,00         | 400,00   |
| 10 | წითელი კუნელი - Crataegus kyrtostyla - 2.0 მ                    | ც.      | 5,00    | 60,00        | 300,00   |
| 11 | შავი კუნელი - C. Pentagina - ნერგი                              | ც.      | 152,00  | 5,00         | 760,00   |
| 12 | შავი კუნელი - C. Pentagina - 2.0 მ                              | ც.      | 5,00    | 60,00        | 300,00   |
| 13 | ყოჩივარდა - Cyclamen verum - ნერგი                              | ც.      | 930,00  | 0,50         | 465,00   |
| 14 | კავკასიური იორდასალამი - Paeonia caucasica -<br>ნერგი           | ც.      | 214,00  | 5,00         | 1 070,00 |
| 15 | მაჯალვერი - Daphne mezereum - ნერგი                             | ც.      | 30,00   | 6,00         | 180,00   |
| 16 | მაჯალვერი - Daphne mezereum - 0.5 მ                             | ც.      | 48,00   | 35,00        | 1 680,00 |
| 17 | კავკასიური დიოსკორეა - Dioscorea caucasica -<br>ნერგი           | ც.      | 227,00  | 5,00         | 1 135,00 |
| 18 | ჩადუნა - Dryopteris filix-mas - 0.4 მ                           | ც.      | 40,00   | 30,00        | 1 200,00 |
| 19 | ჩადუნა - Dryopteris filix-mas - ნერგი                           | ც.      | 43,00   | 15,00        | 645,00   |
| 20 | რძიანა - Euphorbia boissieriana - ნერგი                         | ც.      | 125,00  | 15,00        | 1 875,00 |
| 21 | კოლხური სურო - Hedera colchica - ნერგი                          | ც.      | 115,00  | 6,00         | 690,00   |
| 22 | ბაბგი - Ilex colchica - ნერგი                                   | ც.      | 40,00   | 20,00        | 800,00   |
| 23 | ბაბგი - Ilex colchica - 0.7 მ                                   | ც.      | 15,00   | 90,00        | 1 350,00 |
| 24 | კულმუხო - Inula helenium - ნერგი                                | ც.      | 65,00   | 3,00         | 195,00   |
| 25 | Lathyrus tuberosus - ნერგი                                      | ც.      | 150,00  | 3,00         | 450,00   |
| 26 | არჯაკელი - L.roseus - ნერგი                                     | ც.      | 120,00  | 3,00         | 360,00   |
| 27 | სამკ. ლავანდა Lavandula officinalis - ნერგი                     | ც.      | 160,00  | 7,00         | 1 120,00 |



|     |                                                              |       |          |          |          |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|
| 28  | სამკურნალო ლავანდი - <i>Lavandula officinalis</i> - 0.3 მ    | ც.    | 25,00    | 20,00    | 500,00   |
| 29  | ტყის პიტნა - <i>Mentha longifolia</i> - ნერგი                | ც.    | 310,00   | 2,00     | 620,00   |
| 30  | თაგვზავა - <i>Origanum vulgare</i> - ნერგი                   | ც.    | 200,00   | 2,00     | 400,00   |
| 31  | სვინტრი - <i>Polygonatum multiflorum</i> - ნერგი             | ც.    | 45,00    | 5,00     | 225,00   |
| 32  | დიდჯამა ფურისულა - <i>Primula macrocalyx</i> - ნერგი         | ც.    | 240,00   | 1,00     | 240,00   |
| 33  | მმერხლი - <i>Ruscus colchicus</i> - ნერგი                    | ც.    | 40,00    | 5,00     | 200,00   |
| 34  | თაგვისარა - <i>R. Ponticus</i> - ნერგი                       | ც.    | 20,00    | 5,00     | 100,00   |
| 35  | სამკურნალო სალბი - <i>Salvia oficinalis</i> - 0.3 მ          | ც.    | 50,00    | 8,00     | 400,00   |
| 36  | სამკურნალო სალბი - <i>Salvia oficinalis</i> - ნერგი          | ც.    | 100,00   | 2,00     | 200,00   |
| 37  | ეკალიქი - <i>Smilax excelsa</i> - ნერგი                      | ც.    | 40,00    | 3,00     | 120,00   |
| 38  | ტელეკია - <i>Telekia speciosa</i> - ნერგი                    | ც.    | 80,00    | 2,00     | 160,00   |
| 39  | სამკურნალო კატაბალახა - <i>Valeriana officinalis</i> - ნერგი | ც.    | 115,00   | 2,00     | 230,00   |
| 40  | სურნელოვანი ია - <i>Viola odorata</i> - ნერგი                | ც.    | 200,00   | 5,00     | 1 000,00 |
| II  | დეკორატიული მცენარეები                                       |       |          |          |          |
| 1   | წიფელი - <i>Fagus orientalis</i> - 3.0 მ                     | ც.    | 1,00     | 600,00   | 600,00   |
| 2   | რცხილა - <i>Carpinus caucasicus</i> - 3.0 მ                  | ც.    | 1,00     | 400,00   | 400,00   |
| 3   | მუხა - <i>Quercus pontica</i> - 2.0 მ                        | ც.    | 2,00     | 400,00   | 800,00   |
| 4   | წყავი - <i>Prunus laurocerasus</i> - 0.6 მ                   | ც.    | 30,00    | 60,00    | 1 800,00 |
| 5   | ნუში - <i>Prunus amigdalus</i> - 2-2.5 მ                     | ც.    | 5,00     | 60,00    | 300,00   |
| 6   | წაბლის ხე - <i>Aeusculus</i> - 2 მ                           | ც.    | 2,00     | 60,00    | 120,00   |
| 7   | დიქსონია - <i>Diqsonia Antarctica</i> - 1.75-2.0 მ           | ც.    | 4,00     | 900,00   | 3 600,00 |
| 8   | ზეთის ხილი - <i>Olea Europea</i> - 2.5-3 მ                   | ც.    | 1,00     | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 9   | მისკანტუსი - <i>Miscanthus grassilimus</i> - 1.2 მ           | ც.    | 40,00    | 70,00    | 2 800,00 |
| 10  | აზალია - როდოდენდრონ - 0.7-0.8 მ                             | ც.    | 20,00    | 90,00    | 1 800,00 |
| 11  | გორტენზია - 0.6-0.7 მ                                        | ც.    | 20,00    | 60,00    | 1 200,00 |
| 12  | ჰაკონეჰლოა - <i>Hakonehloa macra</i> - 0.2 მ                 | ც.    | 45,00    | 30,00    | 1 350,00 |
| 13  | საგინა - <i>Sagina subulata</i>                              | ც.    | 1,00     | 500,00   | 500,00   |
| 14  | პიტოსპორუმი - <i>Pittosporum tobirra nanum</i> - 0.4 მ       | ც.    | 15,00    | 125,00   | 1 875,00 |
| 15  | პიტოსპორუმი - <i>Pittosporum tobirra nanum</i> - 0.9-1.0 მ   | ც.    | 5,00     | 80,00    | 400,00   |
| 16  | უთხოვარი - <i>Taxus baccata</i> - 0.7 მ                      | ც.    | 10,00    | 80,00    | 800,00   |
| 17  | ციპერუსი - <i>Cyperus</i> - 0.5 მ                            | ც.    | 20,00    | 40,00    | 800,00   |
| 18  | ეკისეტუმი - <i>Ekisetum</i> - 0.4 მ                          | ც.    | 50,00    | 50,00    | 2 500,00 |
| III | ბალის მოწყობა                                                |       |          |          |          |
| 1   | ბალის მოწყობის მომსახურება (სამებალეო მომსახურება)           | მ2    | 1 500,00 | 4,00     | 6 000,00 |
| IV  | მცირე არქ. ფორმები                                           |       |          |          |          |
| 1   | სკამები                                                      | ცალი  | 2,00     | 675,00   | 1 350,00 |
| 2   | ნაგვის ურნები                                                | ცალი  | 1,00     | 525,00   | 525,00   |
| 3   | დეკორატიული წარწერების მოწყობა                               | ცალი  | 6,00     | 240,00   | 1 440,00 |
| 4   | დეკორატიული ქვის კვადრები                                    | ცალი  | 15,00    | 250,00   | 3 750,00 |
| 5   | მთვარის გამოსახულებიანი სტელა - ფიბრობეტონით დამზადებული     | კომპ. | 1,00     | 650,00   | 650,00   |



|      |                                                                 |        |        |          |            |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------|
| 6    | საინფორმაციო დაფების მოწყობა მცენარეებზე                        | ცალი   | 58,00  | 51,00    | 2 958,00   |
| 7    | პერგოლა                                                         | კომპ.  | 1,00   | 2 150,00 | 2 150,00   |
| V    | ბაღის კონტურის მოწყობა                                          |        |        |          |            |
| 1    | ლანდშაფტის კიდე (ალუმინის უჟანგავი) H=0.1 მ.                    | გრ. მ. | 147,00 | 21,00    | 3 087,00   |
| VI   | ღორღის ბილიკის მოწყობა                                          |        |        |          | 0,00       |
| 1    | ღორღის ბილიკის მოწყობა                                          | მ2     | 135,00 | 18,75    | 2 531,25   |
| 2    | მიწის მოჭრა და გატანა 5 კმ-ზე.                                  | მ3     | 77,00  | 31,67    | 2 438,33   |
| 3    | გრუნტის დატკეპნა                                                | მ2     | 135,00 | 11,25    | 1 518,75   |
| 4    | ქვიშა-ხრეშის ნარევი H=0.1 მ.                                    | მ3     | 16,20  | 31,71    | 513,68     |
| 5    | ღორღი (10-20 დამუშავებული კირქვა) H=0.1 მ.                      | მ3     | 13,50  | 260,00   | 3 510,00   |
| 6    | ლანდშაფტის კიდე (ალუმინის უჟანგავი) H=0.1 მ.                    | გრ. მ. | 180,00 | 16,00    | 2 880,00   |
| VII  | 3 ახალი ხიდის მოწყობა WPC - პანელით                             |        |        |          |            |
| 1    | ახალი ხიდის მოწყობა WPC - პანელით ლითონის კონსტრუქციაზე - 4 მ2  | ც.     | 2,00   | 1 300,00 | 2 600,00   |
| 2    | ახალი ხიდის მოწყობა WPC - პანელით ლითონის კონსტრუქციაზე - 25 მ2 | ც.     | 1,00   | 4 250,00 | 4 250,00   |
| VIII | წყლის სარკეს მოწყობა                                            |        |        |          |            |
| 1    | მიწის მოჭრა და გატანა 5 კმ-ზე.                                  | მ3     | 55,00  | 31,67    | 1 741,67   |
| 2    | წყლის სარკეს მოწყობა მშრალი წყობით                              | მ2     | 110,00 | 25,00    | 2 750,00   |
| 3    | რიყის ქვა                                                       | მ3     | 22,00  | 45,00    | 990,00     |
| IX   | სანერგეების მოყვება                                             |        |        |          |            |
| 1    | სანერგეების გამყოფი ტიხრების მოწყობა ალუმინის ფურცლით 190 გრ.მ. | მ2     | 120,00 | 95,00    | 11 400,00  |
|      | სულ:                                                            |        |        |          | 104 686,68 |
|      | ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს):                                  |        | 10%    |          | 10 468,67  |
|      | სულ:                                                            |        |        |          | 115 155,35 |
|      | გეგმიური დაგროვება (არაუმეტეს):                                 |        | 8%     |          | 9 212,43   |
|      | ჯამი:                                                           |        |        |          | 124 367,78 |

შეასრულა:

ა(ა)იპ საქართველოს მემკვიდრეობა

პარმენ ზაქარაიას სახელობის ნოქალაქევის არქიტექტურულ-არქეოლოგიური კომპლექსის  
რეაბილიტაციის ხარჯთაღრიცხვა

ინფრასტრუქტურული სამუშაოები (მეორე ეტაპი) - 2 ახალი მულტიფუნქციური, მსუბუქი  
კონსტრუქციის შენობა

|     | სამუშაოების ჩამონათვალი                                                                                                                              | განზომ. | რაოდენ.    | ერთ.<br>ფასი | ჯამი              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|-------------------|
|     | Works                                                                                                                                                | Dimen.  | Amoun.     | Unit price   | Total             |
| 1   | 2                                                                                                                                                    | 3       | 4          | 5            | 6                 |
|     | <b>მულტიფუნქციური ცენტრი 1</b>                                                                                                                       |         |            |              |                   |
| I   | <b>მულტიფუნქციური ცენტრის დამზადება და<br/>ადგილზე მონტაჟი</b>                                                                                       |         |            |              |                   |
| 1   | მულტიფუნქციური ცენტრის დამზადება<br>ქარხნული წესით (საპროექტო<br>დოკუმენტაციის მიხედვით - ზომებით -<br>7000X3800 მმ H=3500 მმ) და ადგილზე<br>მონტაჟი | ც.      | 1          | 52 500,00    | 52 500,00         |
|     | <b>მულტიფუნქციური ცენტრი 2</b>                                                                                                                       |         |            |              |                   |
| II  | <b>მულტიფუნქციური ცენტრის დამზადება და<br/>ადგილზე მონტაჟი</b>                                                                                       |         |            |              |                   |
| 1   | მულტიფუნქციური ცენტრის დამზადება<br>ქარხნული წესით (საპროექტო<br>დოკუმენტაციის მიხედვით - ზომებით -<br>7000X3800 მმ H=3500 მმ) და ადგილზე<br>მონტაჟი | ც.      | 1          | 52 500,00    | 52 500,00         |
| III | <b>წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა რკინა-<br/>ბეტონით</b>                                                                                             |         |            |              |                   |
| 1   | წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა რკინა-<br>ბეტონით                                                                                                     | მ3      | 1,92       | 375,00       | 720,00            |
|     | <b>სულ:</b>                                                                                                                                          |         |            |              | <b>105 720,00</b> |
|     | <b>ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს):</b>                                                                                                                |         | <b>10%</b> |              | <b>10 572,00</b>  |
|     | <b>სულ:</b>                                                                                                                                          |         |            |              | <b>116 292,00</b> |
|     | <b>გეგმიური დაგროვება (არაუმეტეს):</b>                                                                                                               |         | <b>8%</b>  |              | <b>9 303,36</b>   |
|     | <b>ჯამი:</b>                                                                                                                                         |         |            |              | <b>125 595,36</b> |

შეასრულა:

ა(ა)იპ საქართველოს მემკვიდრეობა

**პარმენ ზაქარაიას სახელობის ნოქალაქევის არქიტექტურულ-არქეოლოგიური კომპლექსის  
რეაბილიტაციის ხარჯთაღრიცხვა**

**ინფრასტრუქტურული სამუშაოები (მეორე ეტაპი) - შნაიდერის კომპის საკონსერვაციო სამუშაოები**

|     | სამუშაოების ჩამონათვალი                                                        | განზომ. | რაოდენ. | ერთ.<br>ფასი | ჯამი      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|-----------|
|     | Works                                                                          | Dimen.  | Amoun.  | Unit price   | Total     |
| 1   | 2                                                                              | 3       | 4       | 5            | 6         |
|     | <b>მოსამზადებელი ნაწილი</b>                                                    |         |         |              |           |
| I   | <b>ხარაჩოს და მონტრეილის მოწყობა</b>                                           |         |         |              |           |
| 1   | კომპის წინა კედელზე ინვენტარული ხარაჩოს მოწყობა                                | მ2      | 150     | 21,50        | 3 225,00  |
| 2   | კომპის ტერიტორიაზე მასალის ასატანად ორ რელსიანი სისტემის მოწყობა               | კომპ.   | 1       | 12 000,00    | 12 000,00 |
| 3   | კომპის ტერიტორიაზე მასალის გადასაადგილებლად ამწეს სისტემის მოწყობა             | კომპ.   | 1       | 6 500,00     | 6 500,00  |
|     | <b>არქ. ნაწილი</b>                                                             |         |         |              |           |
| II  | <b>წყობის აღდგენა</b>                                                          |         |         |              |           |
| 1   | კედლის წყობის აღდგენა ქვით                                                     | მ2      | 33      | 75,00        | 2 475,00  |
| 2   | კომპის არსებული კვადრების აღდგენაზე მოპოვება, ამოთხრა და დამუშავება            | მ3      | 26,4    | 500,00       | 13 200,00 |
| 3   | კირ-დულაბის ხსნარი, ჩამქრალი კირი ჰიდრაულიკური დანამატებით; იმპორტირებული      | მ3      | 3,30    | 385,00       | 1 270,50  |
| III | <b>წყობის გადაწყობა</b>                                                        |         |         |              |           |
| 1   | არსებული წყობის ნაწილის გადაწყობა (დემონტაჟი, გაწმენდა, წყობის უკან დაბრუნება) | მ3      | 14,30   | 250,00       | 3 575,00  |
| 2   | კირ-დულაბის ხსნარი, ჩამქრალი კირი ჰიდრაულიკური დანამატებით; იმპორტირებული      | მ3      | 7,15    | 385,00       | 2 752,75  |
| IV  | <b>დემონტაჟი</b>                                                               |         |         |              |           |
| 1   | ძველი საკონსერვაციო ფენის დემონტაჟი                                            | მ2      | 199,20  | 5,00         | 996,00    |
| V   | <b>ობიექტის გაწმენდა, კონსერვაცია</b>                                          |         |         |              |           |
| 1   | ობიექტის გაწმენდა და საკონსერვაციო ფენისთვის მომზადება                         | მ2      | 199,20  | 5,00         | 996,00    |
| 2   | საკონსერვაციო ფენის მოწყობა კირ-დულაბის ხსნარით                                | მ2      | 199,20  | 35,00        | 6 972,00  |

|      |                                                                                     |        |         |        |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|
| 3    | კირ-დულაბის ხსნარი, ნატურალურად ჰიდრავლიკური კირი; იმპორტირებული                    | მ3     | 19,92   | 385,00 | 7 669,20 |
| VI   | <b>წყობის ნაკერების ამოგოხვა</b>                                                    |        |         |        |          |
| 1    | წყობის ნაკერების გაწმენდა და ამოგოხვა კირ-დულაბის ხსნარით                           | გრ.მ.  | 2686,00 | 3,00   | 8 058,00 |
| 2    | კირ-დულაბის ხსნარი, ჩამქრალი კირი ჰიდრავლიკური დანამატებით; იმპორტირებული           | მ3     | 13,43   | 385,00 | 5 170,55 |
| VII  | <b>მიწის სამუშაოები</b>                                                             |        |         |        |          |
| 1    | მიწის მოჭრა და გატანა (ორ რელსიანი სისტემის გამოყენებით)                            | მ3     | 117,3   | 75,00  | 8 797,50 |
| VIII | <b>ხარაჩოს დაშლა</b>                                                                |        |         |        |          |
| 1    | ხარაჩოს დაშლა                                                                       | მ2     | 150,00  | 3,50   | 525,00   |
|      | <b>კონს. ნაწილი - კოშკზე ბილიკის და კიბის სისტემის მოწყობა ლითონის კონსტრუქციით</b> |        |         |        |          |
| IX   | <b>კოშკზე კიბის მოწყობა</b>                                                         |        |         |        |          |
| 1    | მიწის მოჭრა და გატანა საძირკვლის მოსაწყობად (ორ რელსიანი სისტემის გამოყენებით)      | მ3     | 1,8     | 75,00  | 135,00   |
| 2    | წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა რკინა-ბეტონით                                        | მ3     | 1,8     | 375,00 | 675,00   |
| 3    | საძირკვლის ჩასატანებელი დეტალის მოწყობა, ფურცელი (600მმX600მმX7მმ)X5                | მ2     | 1,8     | 310,00 | 558,00   |
| 4    | კიბის კოსოურების მოწყობა, მილკვადრატი (180მმX100მმX5მმ)                             | გრ.მ.  | 40,36   | 81,00  | 3 269,16 |
| 5    | კიბის საფეხურების კარკასის მოწყობა, მილკვადრატი (40მმX40მმX4მმ)                     | გრ.მ.  | 118,56  | 25,00  | 2 964,00 |
| 6    | ფურცელი 7მმ (დეტალი#6)                                                              | მ2     | 0,07    | 310,00 | 21,70    |
| 7    | კიბების მოპირკეთება ფურცელი „რიფლონი,, 5მმ                                          | მ2     | 16      | 130,00 | 2 080,00 |
| 8    | მოაჯირის მოწყობა                                                                    | ც.     | 36      | 105,00 | 3 780,00 |
| X    | <b>კოშკზე ბილიკის მოწყობა</b>                                                       |        |         |        |          |
| 1    | მიწის მოჭრა და გატანა საძირკვლის მოსაწყობად                                         | მ3     | 3,75    | 75,00  | 281,25   |
| 2    | წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა რკინა-ბეტონით                                        | მ3     | 3,75    | 475,00 | 1 781,25 |
| 3    | საძირკვლის ჩასატანებელი დეტალის მოწყობა, ფურცელი (400მმX400მმX7მმ)X15               | მ2     | 1,8     | 310,00 | 558,00   |
| 4    | ლითონის ფურცელი 7 მმ.                                                               | მ2     | 8,4     | 310,00 | 2 604,00 |
| 5    | ბილიკის კოჭის მოწყობა, მილკვადრატი (150მმX150მმX5მმ)                                | გრ. მ. | 38,9    | 85,00  | 3 306,50 |
| 6    | ბილიკის კოჭის მოწყობა, მილკვადრატი (40მმX80მმX5მმ)                                  | გრ. მ. | 150     | 38,00  | 5 700,00 |
| 7    | WPC პანელის საფრის მოწყობა                                                          | მ2     | 43,2    | 210,00 | 9 072,00 |
| 8    | ნაწრობი შუშის მოწყობა სისქით 20 მმ.                                                 | მ2     | 6,72    | 519,00 | 3 487,68 |
| 9    | მოაჯირის მოწყობა                                                                    | ც.     | 56      | 105,00 | 5 880,00 |

|     |                                                                                       |      |     |          |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|------------|
| XI  | <u>სამღებრო სამუშაოები</u>                                                            |      |     |          |            |
| 1   | ლითონის ზედაპირების, დამუშავება და დაფარვა ანტიკოროზიული საღებავით 4 ფენა             | ლარი | 1   | 2 376,57 | 2 376,57   |
| XII | <u>არქეოლოგიური ზედამხედველობა</u>                                                    |      |     |          |            |
| 2   | მიწის სამუშაოების დროს არქეოლოგიური ზედამხედველობა და შესაბამისი დასკვნების მომზადება | მ3   | 123 | 15,00    | 1 842,75   |
|     | სულ:                                                                                  |      |     |          | 134 555,36 |
|     | ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს):                                                        |      | 10% |          | 13 455,54  |
|     | სულ:                                                                                  |      |     |          | 148 010,89 |
|     | გეგმიური დაგროვება (არაუმეტეს):                                                       |      | 8%  |          | 11 840,87  |
|     | ჯამი:                                                                                 |      |     |          | 159 851,76 |

შეასრულა:

ა(ა)იპ საქართველოს მემკვიდრეობა

**პარმენ ზაქარაიას სახელობის ნოქალაქევის არქიტექტურულ-არქეოლოგიური კომპლექსის  
რეაბილიტაციის ხარჯთაღრიცხვა**

ინფრასტრუქტურული სამუშაოები (მეორე ეტაპი) - გარე მიწისქვეშა საკომუნიკაციო ქსელის სისტემა

|     | სამუშაოების ჩამონათვალი                                                                                                                            | განზომ. | რაოდენ. | ერთ.<br>ფასი | ჯამი     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|----------|
|     | Works                                                                                                                                              | Dimen.  | Amoun.  | Unit price   | Total    |
| 1   | 2                                                                                                                                                  | 3       | 4       | 5            | 6        |
| I   | <b>მიწის სამუშაოები</b>                                                                                                                            |         |         |              |          |
| 1   | მიწის ამოთხრა (კატეგორია, სხვადასხვა - ხელით და ტექნიკის გამოყენებით)                                                                              | მ3      | 870,00  | 30,00        | 26100,00 |
| 2   | ზედმეტი მიწის გატანა 5 კმ-ზე.                                                                                                                      | მ3      | 280,00  | 31,67        | 8866,67  |
| 3   | ქვიშის საფარის მოწყობა                                                                                                                             | მ3      | 174,00  | 40,00        | 6960,00  |
| 4   | ხრეშის საფარის მოწყობა                                                                                                                             | მ3      | 174,00  | 35,00        | 6090,00  |
| 5   | მიწის უკან ჩაყრა                                                                                                                                   | მ3      | 590,00  | 10,00        | 5900,00  |
| 6   | სასიგნალო ლენტის მოწყობა, სიგანით 1000 მმ                                                                                                          | გრ. მ.  | 1740,00 | 2,50         | 4350,00  |
| II  | <b>არქეოლოგიური ზედამხედველობა</b>                                                                                                                 |         |         |              |          |
| 1   | მიწის სამუშაოების დროს არქეოლოგიური ზედამხედველობა და შესაბამისი დასკვნების მომზადება                                                              | მ3      | 870,00  | 15,00        | 13050,00 |
| III | <b>ელ. და განათების სისტემის მიწისქვეშა ჭეხის სისტემის მოწყობა</b>                                                                                 |         |         |              |          |
| 1   | გოფირებული მილი D-150                                                                                                                              | გრ. მ.  | 500,00  | 16,50        | 8250,00  |
| 2   | გოფირებული მილის სარევიზიო ჭა (ჭა გოფირებული მილის, ძირით და თავსახურით, 150 მმ-იანი შემსვლელ გამომსვლელით) H=400-700, F=600, F-თავსახური = 600 მმ | კომპ.   | 12,00   | 1025,00      | 12300,00 |
| 3   | შემაერთებელი, D-150/150                                                                                                                            | კომპ.   | 7,00    | 59,00        | 413,00   |
| IV  | <b>სუსტი დენის მიწისქვეშა ჭეხის სისტემის მოწყობა</b>                                                                                               |         |         |              |          |
| 1   | გოფირებული მილი D-150                                                                                                                              | გრ. მ.  | 500,00  | 16,50        | 8250,00  |
| 2   | გოფირებული მილის სარევიზიო ჭა (ჭა გოფირებული მილის, ძირით და თავსახურით, 150 მმ-იანი შემსვლელ გამომსვლელით) H=400-700, F=600, F-თავსახური = 600 მმ | კომპ.   | 12,00   | 1025,00      | 12300,00 |
| 3   | შემაერთებელი, D-150/150                                                                                                                            | კომპ.   | 7,00    | 59,00        | 413,00   |

|    |                                                                                                                                                  |        |        |         |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|------------|
| V  | წყალმომარაგების მიწისქვეშა ჭების სისტემის მოწყობა                                                                                                |        |        |         | 0,00       |
| 1  | გოფირებული მილი D-200                                                                                                                            | გრ. მ. | 370,00 | 22,00   | 8140,00    |
| 2  | გოფირებული მილის სარევიზიო ჭა (ჭა გოფირებული მილის, პირით და თავსახურით, 200 მმ-იანი შემსვლელ გამოსვლით) H=500-1000, F=800, F-თავსახური = 600 მმ | კომპ.  | 10,00  | 1275,00 | 12750,00   |
| 3  | შემაერთებელი, D-200/200                                                                                                                          | კომპ.  | 4,00   | 68,00   | 272,00     |
| VI | კანალიზაციის მიწისქვეშა ჭების სისტემის მოწყობა                                                                                                   |        |        |         | 0,00       |
| 1  | გოფირებული მილი D-250                                                                                                                            | გრ. მ. | 205,00 | 27,00   | 5535,00    |
| 2  | გოფირებული მილი D-150                                                                                                                            | გრ. მ. | 45,00  | 16,00   | 720,00     |
| 3  | გოფირებული მილის სარევიზიო ჭა (ჭა გოფირებული მილის, პირით და თავსახურით, 250 მმ-იანი შემსვლელ გამოსვლით) H=750-1500, F=800, F-თავსახური = 600 მმ | კომპ.  | 8,00   | 1275,00 | 10200,00   |
| 4  | შემაერთებელი, D-250/250                                                                                                                          | კომპ.  | 2,00   | 77,00   | 154,00     |
|    | სულ:                                                                                                                                             |        |        |         | 151 013,67 |
|    | ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს):                                                                                                                   |        | 10%    |         | 15 101,37  |
|    | სულ:                                                                                                                                             |        |        |         | 166 115,03 |
|    | გეგმიური დაგროვება (არაუმეტეს):                                                                                                                  |        | 8%     |         | 13 289,20  |
|    | ჯამი:                                                                                                                                            |        |        |         | 179 404,24 |

შეასრულა:

ა(ა)იპ საქართველოს მემკვიდრეობა



**პარმენ ზაქარაიას სახელობის ნოქალაქევის არქიტექტურულ-არქეოლოგიური კომპლექსის  
რეაბილიტაციის ხარჯთაღრიცხვა**

**ინფრასტრუქტურული სამუშაოები (მეორე ეტაპი) - გარე ელ. მომარაგების და განათების სისტემა**

|     | სამუშაოების ჩამონათვალი                                           | განზომ. | რაოდენ. | ერთ. ფასი  | ჯამი      |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|-----------|
|     | Works                                                             | Dimen.  | Amoun.  | Unit price | Total     |
| 1   | 2                                                                 | 3       | 4       | 5          | 6         |
| I   | <u>კაბელები</u>                                                   |         |         |            |           |
| 1   | ელ კაბელების გაყვანა                                              | გრ.მ    | 4334,00 | 4,00       | 17 336,00 |
| 2   | კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით NY 3X1,5                        | გრ.მ    | 395,00  | 1,50       | 592,50    |
| 3   | კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით NY 3X2,5                        | გრ.მ    | 856,00  | 2,20       | 1 883,20  |
| 4   | კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით NY 3X4                          | გრ.მ    | 294,00  | 3,50       | 1 029,00  |
| 5   | კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით NY 3X6                          | გრ.მ    | 567,00  | 5,50       | 3 118,50  |
| 6   | კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით NY 5X2,5                        | გრ.მ    | 802,00  | 4,00       | 3 208,00  |
| 7   | კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით NY 5X10                         | გრ.მ    | 823,00  | 13,50      | 11 110,50 |
| 8   | კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით NY 5X16                         | გრ.მ    | 220,00  | 20,00      | 4 400,00  |
| 9   | კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით NY 4X35/16                      | გრ.მ    | 297,00  | 49,00      | 14 553,00 |
| 10  | კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით NY 4X70/35                      | გრ.მ    | 60,00   | 82,00      | 4 920,00  |
| 11  | კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით NY 4X95+1X50                    | გრ.მ    | 20,00   | 110,00     | 2 200,00  |
| II  | <u>სამონტაჟო მასალა</u>                                           |         |         |            |           |
| 1   | სააპარატო კოლოფი                                                  | ც.      | 30,00   | 5,00       | 150,00    |
| 2   | გამანაწილებელი კოლოფი ხუფით IP65                                  | ც.      | 500,00  | 12,00      | 6 000,00  |
| 3   | კლემა ჩასარტობი 3-იანი                                            | ც.      | 3500,00 | 0,50       | 1 750,00  |
| 4   | კლემა ჩასარტობი 4-იანი                                            | ც.      | 2000,00 | 0,60       | 1 200,00  |
| 5   | კლემა ჩასარტობი 6-იანი                                            | ც.      | 1100,00 | 0,80       | 880,00    |
| 6   | გოფირებული მილი 16მმ                                              | გრ.მ    | 1200,00 | 0,26       | 312,00    |
| 7   | გოფირებული მილი 22მმ                                              | გრ.მ    | 700,00  | 0,30       | 210,00    |
| 8   | გოფირებული მილი 32მმ                                              | გრ.მ    | 250,00  | 0,60       | 150,00    |
| 9   | გოფირებული მილი 50მმ                                              | გრ.მ    | 500,00  | 1,30       | 650,00    |
| III | <u>DB 1 - მედეას ბაღის განათება და ქსელი - გარე მონტაჟის ფარი</u> |         |         |            |           |

|    |                                                                |       |       |        |        |
|----|----------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
| 1  | ფარის მონტაჟი                                                  | კომპ. | 1,00  | 900,00 | 900,00 |
| 2  | ავტომატური ამომრთველი 6/1/C 10 kA                              | ც.    | 6,00  | 4,00   | 24,00  |
| 3  | ავტომატური ამომრთველი 16/4/C 10 kA                             | ც.    | 1,00  | 35,00  | 35,00  |
| 4  | გამთიშველი 20ა 3 პოლუსა                                        | ც.    | 1,00  | 9,00   | 9,00   |
| 5  | დიფ.რელე ავტომატის ფუნქციით 25/4/0,03 mA                       | ც.    | 1,00  | 65,00  | 65,00  |
| 6  | განმუხტველი TN-S T3 3PN 10 kA                                  | ც.    | 1,00  | 8,00   | 8,00   |
| 7  | ავტომატური ამომრთველი 20/4/C 10kA                              | ც.    | 1,00  | 40,00  | 40,00  |
| 8  | დაბინდების რელე სენსორით                                       | ც.    | 1,00  | 65,00  | 65,00  |
| 9  | კარადა გ/მ კარით საკეტით აქსესუარებით 610X448 მმ IP65          | ც.    | 1,00  | 140,00 | 140,00 |
| 10 | დასაპარალელბელი საღტე სამპოლუსა 63ა                            | ც.    | 10,00 | 11,00  | 110,00 |
| 11 | ფარში ადგილის შემავსებელი 12 მოდულზე                           | ც.    | 3,00  | 14,00  | 42,00  |
| 12 | სერი კლემა 6 მმ                                                | ც.    | 2,00  | 1,00   | 2,00   |
| 13 | ღურჯი კლემა 6 მმ                                               | ც.    | 2,00  | 1,00   | 2,00   |
| 14 | ყვითელ მწვანე კლემა 6 მმ                                       | ც.    | 2,00  | 1,00   | 2,00   |
| 15 | სერი კლემა 2.5 მმ                                              | ც.    | 4,00  | 0,60   | 2,40   |
| 16 | ღურჯი კლემა 2.5 მმ                                             | ც.    | 4,00  | 0,60   | 2,40   |
| 17 | ყვითელ მწვანე კლემა 2.5 მმ                                     | ც.    | 4,00  | 0,60   | 2,40   |
| 18 | სერი კლემა 10 მმ                                               | ც.    | 1,00  | 1,80   | 1,80   |
| 19 | ღურჯი კლემა 10 მმ                                              | ც.    | 1,00  | 1,80   | 1,80   |
| 20 | ყვითელ მწვანე კლემა 10 მმ                                      | ც.    | 1,00  | 1,80   | 1,80   |
| 21 | კლემების რივის დასანომრი 1-10                                  | ც.    | 1,00  | 10,00  | 10,00  |
| 22 | კლემების ნუმერაცია                                             | ც.    | 1,00  | 2,00   | 2,00   |
| 23 | კაბელის შემკვრელი თეთრი                                        | ც.    | 50,00 | 0,05   | 2,50   |
| IV | DB-2 - ხიდის გვირაბის და ბილიკის განათება - გარე მონტაჟის ფარი |       |       |        |        |
| 1  | ფარის მონტაჟი                                                  | კომპ. | 1,00  | 900,00 | 900,00 |
| 2  | ავტომატური ამომრთველი 6/1/C 10 kA                              | ც.    | 3,00  | 4,00   | 12,00  |
| 3  | ავტომატური ამომრთველი 16/4/C 10 kA                             | ც.    | 1,00  | 35,00  | 35,00  |
| 4  | გამთიშველი 20ა 3 პოლუსა                                        | ც.    | 1,00  | 9,00   | 9,00   |
| 5  | დიფ.რელე ავტომატის ფუნქციით 25/4/0,03 mA                       | ც.    | 1,00  | 65,00  | 65,00  |
| 6  | განმუხტველი TN-S T3 3PN 10 kA                                  | ც.    | 1,00  | 8,00   | 8,00   |
| 7  | ავტომატური ამომრთველი 20/4/C 10kA                              | ც.    | 1,00  | 40,00  | 40,00  |
| 8  | დაბინდების რელე სენსორით                                       | ც.    | 1,00  | 65,00  | 65,00  |
| 9  | კარადა გ/მ კარით საკეტით აქსესუარებით 610X448 მმ IP65          | ც.    | 1,00  | 140,00 | 140,00 |
| 10 | დასაპარალელბელი საღტე სამპოლუსა 63ა                            | ც.    | 12,00 | 11,00  | 132,00 |
| 11 | ფარში ადგილის შემავსებელი 12 მოდულზე                           | ც.    | 3,00  | 14,00  | 42,00  |
| 12 | სერი კლემა 6 მმ                                                | ც.    | 5,00  | 1,00   | 5,00   |
| 13 | ღურჯი კლემა 6 მმ                                               | ც.    | 3,00  | 1,00   | 3,00   |
| 14 | ყვითელ მწვანე კლემა 6 მმ                                       | ც.    | 3,00  | 1,00   | 3,00   |
| 15 | სერი კლემა 2.5 მმ                                              | ც.    | 5,00  | 0,60   | 3,00   |
| 16 | ღურჯი კლემა 2.5 მმ                                             | ც.    | 5,00  | 0,60   | 3,00   |
| 17 | ყვითელ მწვანე კლემა 2.5 მმ                                     | ც.    | 5,00  | 0,60   | 3,00   |

|    |                                                                                               |       |       |        |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
| 18 | კლემების რიგის დასანომრი 1-10                                                                 | ც.    | 1,00  | 10,00  | 10,00  |
| 19 | კლემების ნუმერაცია                                                                            | ც.    | 1,00  | 2,00   | 2,00   |
| 20 | კაბელის შემკვერელი თეთრი                                                                      | ც.    | 50,00 | 0,05   | 2,50   |
| V  | <u>DB-3 - მულტიფუნქციური ობიექტი 2 - გარე მონტაჟის ფარი</u>                                   |       |       |        |        |
| 1  | ფარის მონტაჟი                                                                                 | კომპ. | 1,00  | 900,00 | 900,00 |
| 2  | ავტომატური ამომრთველი 20/4/C 10kA                                                             | ც.    | 1,00  | 40,00  | 40,00  |
| 3  | გამთიშველი 20ა 3 პოლუსა                                                                       | ც.    | 1,00  | 9,00   | 9,00   |
| 4  | დიფერენც ავტომატის ფუნქციით 25/4/0,03 mA                                                      | ც.    | 1,00  | 65,00  | 65,00  |
| 5  | განმუხტველი TN-S T3 3PN 10 kA                                                                 | ც.    | 1,00  | 8,00   | 8,00   |
| 6  | კარადა გ/მ კარით საკეტით აქსესუარებით 610X448 მმ IP65                                         | ც.    | 1,00  | 140,00 | 140,00 |
| 7  | დასაპარაფლავებელი სალტე სამპოლუსა 63ა                                                         | ც.    | 12,00 | 11,00  | 132,00 |
| 8  | ფარში ადგილის შემავსებელი 12 მოდულზე                                                          | ც.    | 3,00  | 14,00  | 42,00  |
| 9  | სერი კლემა 6 მმ                                                                               | ც.    | 5,00  | 1,00   | 5,00   |
| 10 | ღურჯი კლემა 6 მმ                                                                              | ც.    | 3,00  | 1,00   | 3,00   |
| 11 | ყვითელ მწვანე კლემა 6 მმ                                                                      | ც.    | 3,00  | 1,00   | 3,00   |
| 12 | სერი კლემა 2.5 მმ                                                                             | ც.    | 5,00  | 0,60   | 3,00   |
| 13 | ღურჯი კლემა 2.5 მმ                                                                            | ც.    | 5,00  | 0,60   | 3,00   |
| 14 | ყვითელ მწვანე კლემა 2.5 მმ                                                                    | ც.    | 5,00  | 0,60   | 3,00   |
| 15 | კლემების რიგის დასანომრი 1-10                                                                 | ც.    | 1,00  | 10,00  | 10,00  |
| 16 | კლემების ნუმერაცია                                                                            | ც.    | 1,00  | 2,00   | 2,00   |
| 17 | კაბელის შემკვერელი თეთრი                                                                      | ც.    | 50,00 | 0,05   | 2,50   |
| VI | <u>DB-4 - სამოქალაქო აბანოს, გარნიზონის კედლების და ბილიკის განათება - გარე მონტაჟის ფარი</u> |       |       |        |        |
| 1  | ფარის მონტაჟი                                                                                 | კომპ. | 1,00  | 900,00 | 900,00 |
| 2  | ავტომატური ამომრთველი 6/1/C 10 kA                                                             | ც.    | 3,00  | 4,00   | 12,00  |
| 3  | ავტომატური ამომრთველი 6/3/C 10 kA                                                             | ც.    | 2,00  | 30,00  | 60,00  |
| 4  | ავტომატური ამომრთველი 16/4/C 10 kA                                                            | ც.    | 1,00  | 35,00  | 35,00  |
| 5  | გამთიშველი 20ა 3 პოლუსა                                                                       | ც.    | 1,00  | 9,00   | 9,00   |
| 6  | დიფერენც ავტომატის ფუნქციით 25/4/0,03 mA                                                      | ც.    | 1,00  | 65,00  | 65,00  |
| 7  | განმუხტველი TN-S T3 3PN 10 kA                                                                 | ც.    | 1,00  | 8,00   | 8,00   |
| 8  | ავტომატური ამომრთველი 20/4/C 10kA                                                             | ც.    | 1,00  | 40,00  | 40,00  |
| 9  | დაბინდების რელე სენსორით                                                                      | ც.    | 1,00  | 65,00  | 65,00  |
| 10 | კარადა გ/მ კარით საკეტით აქსესუარებით 610X448 მმ IP65                                         | ც.    | 1,00  | 140,00 | 140,00 |
| 11 | დასაპარაფლავებელი სალტე სამპოლუსა 63ა                                                         | ც.    | 15,00 | 11,00  | 165,00 |
| 12 | ფარში ადგილის შემავსებელი 12 მოდულზე                                                          | ც.    | 3,00  | 14,00  | 42,00  |
| 13 | სერი კლემა 6 მმ                                                                               | ც.    | 2,00  | 1,00   | 2,00   |
| 14 | ღურჯი კლემა 6 მმ                                                                              | ც.    | 2,00  | 1,00   | 2,00   |
| 15 | ყვითელ მწვანე კლემა 6 მმ                                                                      | ც.    | 2,00  | 1,00   | 2,00   |
| 16 | სერი კლემა 2.5 მმ                                                                             | ც.    | 9,00  | 0,60   | 5,40   |
| 17 | ღურჯი კლემა 2.5 მმ                                                                            | ც.    | 5,00  | 0,60   | 3,00   |

|      |                                                                                |       |       |        |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
| 18   | ყვითელ მწვანე კლემა 2.5 მმ                                                     | ც.    | 5,00  | 0,60   | 3,00   |
| 19   | კლემების რიგის დასანომრი 1-10                                                  | ც.    | 1,00  | 10,00  | 10,00  |
| 20   | კლემების რიგის დასანომრი 11-20                                                 | ც.    | 1,00  | 10,00  | 10,00  |
| 21   | კლემების ნუმერაცია                                                             | ც.    | 1,00  | 2,00   | 2,00   |
| 22   | კაბელის შემკვრელი თეთრი                                                        | ც.    | 50,00 | 0,05   | 2,50   |
| VII  | <u>DB-5 - ეგრისის მეფეთა მეორე სასახლე - გარე მონტაჟის ფარი</u>                |       |       |        |        |
| 1    | ფარის მონტაჟი                                                                  | კომპ. | 1,00  | 900,00 | 900,00 |
| 2    | ავტომატური ამომრთველი 6/1/C 10 kA                                              | ც.    | 1,00  | 4,00   | 4,00   |
| 3    | ავტომატური ამომრთველი 16/1/C 10 kA                                             | ც.    | 2,00  | 4,50   | 9,00   |
| 4    | გამთიშველი 20ა 3 პოლუსა                                                        | ც.    | 1,00  | 9,00   | 9,00   |
| 5    | განმუხტველი TN-S T3 3PN 10 kA                                                  | ც.    | 1,00  | 8,00   | 8,00   |
| 6    | ავტომატური ამომრთველი 20/4/C 10kA                                              | ც.    | 1,00  | 40,00  | 40,00  |
| 7    | კარადა გ/მ კარით საკეტით აქსესუარებით 460X448 მმ IP65                          | ც.    | 1,00  | 140,00 | 140,00 |
| 8    | დასაპარალელელებელი საღებო სამპოლუსა 63ა                                        | ც.    | 10,00 | 11,00  | 110,00 |
| 9    | ფარში ადგილის შემავსებელი 12 მოდულზე                                           | ც.    | 2,00  | 14,00  | 28,00  |
| 10   | სერი კლემა 6 მმ                                                                | ც.    | 1,00  | 1,00   | 1,00   |
| 11   | ღურჯი კლემა 6 მმ                                                               | ც.    | 1,00  | 1,00   | 1,00   |
| 12   | ყვითელ მწვანე კლემა 6 მმ                                                       | ც.    | 1,00  | 1,00   | 1,00   |
| 13   | სერი კლემა 2.5 მმ                                                              | ც.    | 2,00  | 0,60   | 1,20   |
| 14   | ღურჯი კლემა 2.5 მმ                                                             | ც.    | 2,00  | 0,60   | 1,20   |
| 15   | ყვითელ მწვანე კლემა 2.5 მმ                                                     | ც.    | 2,00  | 0,60   | 1,20   |
| 16   | კლემების რიგის დასანომრი 1-10                                                  | ც.    | 1,00  | 10,00  | 10,00  |
| 17   | კლემების ნუმერაცია                                                             | ც.    | 1,00  | 2,00   | 2,00   |
| 18   | კაბელის შემკვრელი თეთრი                                                        | ც.    | 50,00 | 0,05   | 2,50   |
| VIII | <u>DB-6 - ეკლესიის ფარი + ეკლესიის და კოშკის განათება - გარე მონტაჟის ფარი</u> |       |       |        |        |
| 1    | ფარის მონტაჟი                                                                  | კომპ. | 1,00  | 900,00 | 900,00 |
| 2    | ავტომატური ამომრთველი 6/1/C 10 kA                                              | ც.    | 3,00  | 4,00   | 12,00  |
| 3    | ავტომატური ამომრთველი 16/4/C 10 kA                                             | ც.    | 1,00  | 35,00  | 35,00  |
| 4    | გამთიშველი 20ა 3 პოლუსა                                                        | ც.    | 1,00  | 9,00   | 9,00   |
| 5    | დიფ.რელე ავტომატის ფუნქციით 25/4/0,03 mA                                       | ც.    | 1,00  | 65,00  | 65,00  |
| 6    | განმუხტველი TN-S T3 3PN 10 kA                                                  | ც.    | 1,00  | 8,00   | 8,00   |
| 7    | ავტომატური ამომრთველი 20/4/C 10kA                                              | ც.    | 1,00  | 40,00  | 40,00  |
| 8    | დაბინდების რელე სენსორით                                                       | ც.    | 1,00  | 65,00  | 65,00  |
| 9    | კარადა გ/მ კარით საკეტით აქსესუარებით 610X448 მმ IP65                          | ც.    | 1,00  | 140,00 | 140,00 |
| 10   | დასაპარალელელებელი საღებო სამპოლუსა 63ა                                        | ც.    | 15,00 | 11,00  | 165,00 |
| 11   | ფარში ადგილის შემავსებელი 12 მოდულზე                                           | ც.    | 3,00  | 14,00  | 42,00  |
| 12   | სერი კლემა 6 მმ                                                                | ც.    | 2,00  | 1,00   | 2,00   |
| 13   | ღურჯი კლემა 6 მმ                                                               | ც.    | 2,00  | 1,00   | 2,00   |
| 14   | ყვითელ მწვანე კლემა 6 მმ                                                       | ც.    | 2,00  | 1,00   | 2,00   |
| 15   | სერი კლემა 2.5 მმ                                                              | ც.    | 9,00  | 0,60   | 5,40   |

|    |                                                                               |       |       |        |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
| 16 | ღურჯი კლემა 2.5 მმ                                                            | ც.    | 5,00  | 0,60   | 3,00   |
| 17 | ყვითელ მწვანე კლემა 2.5 მმ                                                    | ც.    | 5,00  | 0,60   | 3,00   |
| 18 | კლემების რიგის დასანომრი 1-10                                                 | ც.    | 1,00  | 10,00  | 10,00  |
| 19 | კლემების რიგის დასანომრი 11-20                                                | ც.    | 1,00  | 10,00  | 10,00  |
| 20 | კლემების ნუმერაცია                                                            | ც.    | 1,00  | 2,00   | 2,00   |
| 21 | კაბელის შემკვრელი თეთრი                                                       | ც.    | 50,00 | 0,05   | 2,50   |
| IX | <u>DB-7 - გალავნის შიდა კედლების და ბილიკის განათება - გარე მონტაჟის ფარი</u> |       |       |        |        |
| 1  | ფარის მონტაჟი                                                                 | კომპ. | 1,00  | 900,00 | 900,00 |
| 2  | ავტომატური ამომრთველი 6/1/C 10 kA                                             | ც.    | 3,00  | 4,00   | 12,00  |
| 3  | ავტომატური ამომრთველი 16/4/C 10 kA                                            | ც.    | 1,00  | 35,00  | 35,00  |
| 4  | გამთიშველი 20ა 3 პოლუსა                                                       | ც.    | 1,00  | 9,00   | 9,00   |
| 5  | დიფ.რელე ავტომატის ფუნქციით 25/4/0,03 mA                                      | ც.    | 1,00  | 65,00  | 65,00  |
| 6  | განმუსტველი TN-S T3 3PN 10 kA                                                 | ც.    | 1,00  | 8,00   | 8,00   |
| 7  | ავტომატური ამომრთველი 20/4/C 10kA                                             | ც.    | 1,00  | 40,00  | 40,00  |
| 8  | დაბინდების რელე სენსორით                                                      | ც.    | 1,00  | 65,00  | 65,00  |
| 9  | კარადა გ/მ კარით საკეტით აქსესუარებით 610X448 მმ IP65                         | ც.    | 1,00  | 140,00 | 140,00 |
| 10 | დასაპარაფლებელი სალტე სამპოლუსა 63ა                                           | ც.    | 10,00 | 11,00  | 110,00 |
| 11 | ფარში ადგილის შემავსებელი 12 მოდულზე                                          | ც.    | 4,00  | 14,00  | 56,00  |
| 12 | სერი კლემა 6 მმ                                                               | ც.    | 2,00  | 1,00   | 2,00   |
| 13 | ღურჯი კლემა 6 მმ                                                              | ც.    | 2,00  | 1,00   | 2,00   |
| 14 | ყვითელ მწვანე კლემა 6 მმ                                                      | ც.    | 2,00  | 1,00   | 2,00   |
| 15 | სერი კლემა 2.5 მმ                                                             | ც.    | 5,00  | 0,60   | 3,00   |
| 16 | ღურჯი კლემა 2.5 მმ                                                            | ც.    | 3,00  | 0,60   | 1,80   |
| 17 | ყვითელ მწვანე კლემა 2.5 მმ                                                    | ც.    | 3,00  | 0,60   | 1,80   |
| 18 | სერი კლემა 10 მმ                                                              | ც.    | 1,00  | 1,80   | 1,80   |
| 19 | ღურჯი კლემა 10 მმ                                                             | ც.    | 1,00  | 1,80   | 1,80   |
| 20 | ყვითელ მწვანე კლემა 10 მმ                                                     | ც.    | 1,00  | 1,80   | 1,80   |
| 21 | კლემების რიგის დასანომრი 1-10                                                 | ც.    | 1,00  | 10,00  | 10,00  |
| 22 | კლემების ნუმერაცია                                                            | ც.    | 1,00  | 2,00   | 2,00   |
| 23 | კაბელის შემკვრელი თეთრი                                                       | ც.    | 50,00 | 0,05   | 2,50   |
| X  | <u>DB-8 - გალავნის გარე კედლების და ბილიკის განათება - გარე მონტაჟის ფარი</u> |       |       |        |        |
| 1  | ფარის მონტაჟი                                                                 | კომპ. | 1,00  | 900,00 | 900,00 |
| 2  | ავტომატური ამომრთველი 6/1/C 10 kA                                             | ც.    | 4,00  | 4,00   | 16,00  |
| 3  | ავტომატური ამომრთველი 16/4/C 10 kA                                            | ც.    | 1,00  | 35,00  | 35,00  |
| 4  | გამთიშველი 20ა 3 პოლუსა                                                       | ც.    | 1,00  | 9,00   | 9,00   |
| 5  | დიფ.რელე ავტომატის ფუნქციით 25/4/0,03 mA                                      | ც.    | 1,00  | 65,00  | 65,00  |
| 6  | განმუსტველი TN-S T3 3PN 10 kA                                                 | ც.    | 1,00  | 8,00   | 8,00   |
| 7  | ავტომატური ამომრთველი 20/4/C 10kA                                             | ც.    | 1,00  | 40,00  | 40,00  |
| 8  | დაბინდების რელე სენსორით                                                      | ც.    | 1,00  | 65,00  | 65,00  |
| 9  | კარადა გ/მ კარით საკეტით აქსესუარებით 610X448 მმ IP65                         | ც.    | 1,00  | 140,00 | 140,00 |

|     |                                                                           |       |        |          |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|
| 10  | დასაპარალელელებელი საღებავი სამოლუსა 63ა                                  | ც.    | 10,00  | 11,00    | 110,00   |
| 11  | ფარში ადგილის შემავსებელი 12 მოდულზე                                      | ც.    | 4,00   | 14,00    | 56,00    |
| 12  | სერი კლემა 6 მმ                                                           | ც.    | 3,00   | 1,00     | 3,00     |
| 13  | ღურჯი კლემა 6 მმ                                                          | ც.    | 3,00   | 1,00     | 3,00     |
| 14  | ყვითელ მწვანე კლემა 6 მმ                                                  | ც.    | 3,00   | 1,00     | 3,00     |
| 15  | სერი კლემა 2.5 მმ                                                         | ც.    | 2,00   | 0,60     | 1,20     |
| 16  | ღურჯი კლემა 2.5 მმ                                                        | ც.    | 2,00   | 0,60     | 1,20     |
| 17  | ყვითელ მწვანე კლემა 2.5 მმ                                                | ც.    | 2,00   | 0,60     | 1,20     |
| 18  | კლემების რიგის დასანომრი 1-10                                             | ც.    | 1,00   | 10,00    | 10,00    |
| 19  | კლემების ნუმერაცია                                                        | ც.    | 1,00   | 2,00     | 2,00     |
| 20  | კაბელის შემკვერელი თეთრი                                                  | ც.    | 50,00  | 0,05     | 2,50     |
| XI  | <b>DB.G - გარე სატრანსფორმატორის ფარი</b>                                 |       |        |          |          |
| 1   | ფარის მონტაჟი                                                             | კომპ. | 1,00   | 1 750,00 | 1 750,00 |
| 2   | ავტომატური ამომრთველი 160/3/A 25kA                                        | ც.    | 1,00   | 140,00   | 140,00   |
| 3   | ავტომატური ამომრთველი 16/3/C 10kA                                         | ც.    | 4,00   | 30,00    | 120,00   |
| 4   | ავტომატური ამომრთველი 20/3/C 10kA                                         | ც.    | 2,00   | 32,00    | 64,00    |
| 5   | ავტომატური ამომრთველი 25/3/C 10kA                                         | ც.    | 3,00   | 35,00    | 105,00   |
| 6   | ავტომატური ამომრთველი 50/3/C 10kA                                         | ც.    | 2,00   | 38,00    | 76,00    |
| 7   | მრიცხველი მოდულური დინ რეიკაზე სამონტაჟო 380 ვოლტზე                       | ც.    | 1,00   | 240,00   | 240,00   |
| 8   | განმუხტველი TN-S T1+2 3PN 25 kA                                           | ც.    | 1,00   | 72,00    | 72,00    |
| 9   | ავტომატური ამომრთველი 80/4/A 25kA                                         | ც.    | 1,00   | 95,00    | 95,00    |
| 10  | კარადა რკინის დასადგმელი გ/მ კარით საკეტით აქსესუარებით 2007X1190 მმ IP65 | ც.    | 1,00   | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 11  | გამანაწილებელი ბლოკი 160 ა 130ლუსა                                        | ც.    | 4,00   | 70,00    | 280,00   |
| 12  | სერი კლემა 6 მმ                                                           | ც.    | 6,00   | 1,00     | 6,00     |
| 13  | ღურჯი კლემა 6 მმ                                                          | ც.    | 2,00   | 1,00     | 2,00     |
| 14  | ყვითელ მწვანე კლემა 6 მმ                                                  | ც.    | 2,00   | 1,00     | 2,00     |
| 15  | სერი კლემა 10 მმ                                                          | ც.    | 15,00  | 1,80     | 27,00    |
| 16  | ღურჯი კლემა 10 მმ                                                         | ც.    | 5,00   | 1,80     | 9,00     |
| 17  | ყვითელ მწვანე კლემა 10 მმ                                                 | ც.    | 5,00   | 1,80     | 9,00     |
| 18  | სერი კლემა 16 მმ                                                          | ც.    | 6,00   | 2,50     | 15,00    |
| 19  | ღურჯი კლემა 16 მმ                                                         | ც.    | 2,00   | 2,50     | 5,00     |
| 20  | ყვითელ მწვანე კლემა 16 მმ                                                 | ც.    | 2,00   | 2,50     | 5,00     |
| 21  | სერი კლემა 35 მმ                                                          | ც.    | 4,00   | 4,00     | 16,00    |
| 22  | ღურჯი კლემა 35 მმ                                                         | ც.    | 2,00   | 4,00     | 8,00     |
| 23  | ყვითელ მწვანე კლემა 35 მმ                                                 | ც.    | 2,00   | 4,00     | 8,00     |
| 24  | კლემების რიგის დასანომრი 1-10                                             | ც.    | 1,00   | 10,00    | 10,00    |
| 25  | კლემების რიგის დასანომრი 11-20                                            | ც.    | 1,00   | 10,00    | 10,00    |
| 26  | კლემების ნუმერაცია                                                        | ც.    | 1,00   | 2,00     | 2,00     |
| 27  | კაბელის შემკვერელი თეთრი                                                  | ც.    | 100,00 | 0,05     | 5,00     |
| XII | <b>MDB - გარე სატრანსფორმატორის ფარი</b>                                  |       |        |          |          |
| 1   | ფარის მონტაჟი                                                             | კომპ. | 1,00   | 1 750,00 | 1 750,00 |
| 2   | ავტომატური ამომრთველი 160/3/A 25kA                                        | ც.    | 1,00   | 140,00   | 140,00   |

|      |                                                                            |      |        |          |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
| 3    | ავტომატური ამომრთველი 250/3/A 25kA                                         | ც.   | 1,00   | 250,00   | 250,00    |
| 4    | ავტომატური ამომრთველი 16/3/C 10kA                                          | ც.   | 8,00   | 30,00    | 240,00    |
| 5    | ავტომატური ამომრთველი 63/3/C 10kA                                          | ც.   | 1,00   | 38,00    | 38,00     |
| 6    | განმუსტკველი TN-S T1+2 3PN 25 kA                                           | ც.   | 1,00   | 72,00    | 72,00     |
| 7    | ავტომატური ამომრთველი 80/4/A 25kA                                          | ც.   | 1,00   | 95,00    | 95,00     |
| 8    | დენის ტრანსფორმატორი კაბელის 250/5 ამპერი                                  | ც.   | 3,00   | 15,00    | 45,00     |
| 9    | მულტიმეტრი                                                                 | ც.   | 1,00   | 90,00    | 90,00     |
| 10   | ავტომატური ამომრთველი 6/1/B 10kA                                           | ც.   | 3,00   | 4,50     | 13,50     |
| 11   | კარდა რკინის დასადგმელი გ/მ კარიბ საკეტი<br>აქსესუარებით 2007X1190 მმ IP65 | ც.   | 1,00   | 1 100,00 | 1 100,00  |
| 12   | გამანაწილებელი ბლოკი 250 ა სოლუსა                                          | ც.   | 1,00   | 45,00    | 45,00     |
| 13   | სერი კლემა 10 მმ                                                           | ც.   | 24,00  | 1,80     | 43,20     |
| 14   | ღურჯი კლემა 10 მმ                                                          | ც.   | 8,00   | 1,80     | 14,40     |
| 15   | ყვითელ მწვანე კლემა 10 მმ                                                  | ც.   | 8,00   | 1,80     | 14,40     |
| 16   | სერი კლემა 16 მმ                                                           | ც.   | 3,00   | 2,50     | 7,50      |
| 17   | ღურჯი კლემა 16 მმ                                                          | ც.   | 1,00   | 2,50     | 2,50      |
| 18   | ყვითელ მწვანე კლემა 16 მმ                                                  | ც.   | 1,00   | 2,50     | 2,50      |
| 19   | სერი კლემა 70 მმ                                                           | ც.   | 3,00   | 7,00     | 21,00     |
| 20   | ღურჯი კლემა 70 მმ                                                          | ც.   | 1,00   | 7,00     | 7,00      |
| 21   | ყვითელ მწვანე კლემა 35 მმ                                                  | ც.   | 1,00   | 4,00     | 4,00      |
| 22   | კლემების რიგის დასანომრი 1-10                                              | ც.   | 1,00   | 10,00    | 10,00     |
| 23   | კლემების რიგის დასანომრი 11-20                                             | ც.   | 1,00   | 10,00    | 10,00     |
| 24   | კლემების ნუმერაცია                                                         | ც.   | 1,00   | 2,00     | 2,00      |
| 25   | კაბელის შემკვერელი თეთრი                                                   | ც.   | 100,00 | 0,05     | 5,00      |
| XIII | <u>ფურნიტურა</u>                                                           |      |        |          |           |
| 1    | რობუტი კედლის დამიწების კონტაქტით IP 54                                    | ც.   | 30,00  | 11,50    | 345,00    |
| 2    | 1-იანი ჩამრთველი IP54                                                      | ც.   | 10,00  | 11,00    | 110,00    |
| 3    | ჩარჩო 1-იანი                                                               | ც.   | 30,00  | 1,00     | 30,00     |
| 4    | ჩარჩო 3-იანი                                                               | ც.   | 2,00   | 3,00     | 6,00      |
| 5    | ჩარჩო 4-იანი                                                               | ც.   | 1,00   | 5,00     | 5,00      |
| XIV  | <u>სანათები</u>                                                            |      |        |          |           |
| 1    | ბოლარდი h=1350 IP44 39W 3000K                                              | ც.   | 110,00 | 237,00   | 26 070,00 |
| 2    | ლედ სანათი 1200მმ LED LINE 18W                                             | ც.   | 260,00 | 285,00   | 74 100,00 |
| 3    | ლედ სანათი გარე განათების                                                  | ც.   | 10,00  | 340,00   | 3 400,00  |
| 4    | სანათის ბოძი 4 მ                                                           | ც.   | 6,00   | 315,00   | 1 890,00  |
| 5    | გრუნტის სანათი ground led 12W 300K                                         | ც.   | 20,00  | 100,00   | 2 000,00  |
| 6    | ლედ სანათი ბუჩქების განათებისთვის LED 7W                                   | ც.   | 30,00  | 121,00   | 3 630,00  |
| 7    | ლედ სანათი ტრეკზე                                                          | ც.   | 27,00  | 97,00    | 2 619,00  |
| 8    | ანტივანდალური სანათი 60W IP44                                              | ც.   | 8,00   | 85,00    | 680,00    |
| 9    | სანათი 3მ-იან ბოძზე 3x54W                                                  | ც.   | 2,00   | 405,00   | 810,00    |
| 10   | დრეკადი ლედ სანათი                                                         | გრ.მ | 150,00 | 120,00   | 18 000,00 |
| XV   | <u>დამიწება</u>                                                            |      |        |          |           |



|      |                                                                         |      |        |           |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|------------|
| 1    | დამიწების საღტე 40X3 გაღვანიზირებული                                    | გრ.მ | 150,00 | 6,00      | 900,00     |
| 2    | დამიწების ღერო 3 მ                                                      | ც.   | 40,00  | 45,00     | 1 800,00   |
| 3    | უნივერსალური შემადგენელი                                                | ც.   | 40,00  | 15,00     | 600,00     |
| 4    | პოტენციალთა გამთანაბრებელი საღტე                                        | ც.   | 10,00  | 25,00     | 250,00     |
| XVI  | სატრანსფორმატორის დაერთება აღრიცხვის კვანძთან                           |      |        |           |            |
| 1    | ელ კაბელების გაყვანა                                                    | გრ.მ | 120,00 | 4,00      | 480,00     |
| 2    | საშუალო ძაბვის სპილენძის კაბელი, N2XSEB 3x35 6/10 kv                    | გრ.მ | 120,00 | 33,00     | 3 960,00   |
| 3    | ქურო, სამპოლუსა, ევრანიზებული 16-35 მმ                                  | ც.   | 1,00   | 25,00     | 25,00      |
| 4    | სპილენძის კაბელის ბუნიკი, 35 მმ                                         | ც.   | 4,00   | 28,00     | 112,00     |
| XVII | ძალღვანი ელემენტები                                                     |      |        |           |            |
| 1    | სატრანსფორმატორო სადგური 160 კვა                                        | ც.   | 1,00   | 23 000,00 | 23 000,00  |
|      | სულ:                                                                    |      |        |           | 260 320,30 |
|      | მათ შორის მოწყობილობები:                                                |      |        |           | 153 651,50 |
|      | ზედნადები ხარჯები (მონტაჟის ღირებულებიდან):                             |      | 75%    |           | 21 582,75  |
|      | სულ:                                                                    |      |        |           | 281 903,05 |
|      | გეგმიური დაგროვება (მოწყობილობების ღირებულების გამოკლებით): (არაუმეტეს) |      | 8%     |           | 10 260,12  |
|      | ჯამი:                                                                   |      |        |           | 292 163,17 |

შეასრულა:

ა(ა)იპ საქართველოს მემკვიდრეობა

**პარმენ ზაქარაიას სახელობის ნოქალაქევის არქიტექტურულ-არქეოლოგიური კომპლექსის  
რეაბილიტაციის ხარჯთაღრიცხვა**

**ინფრასტრუქტურული სამუშაოები (მეორე ეტაპი) - გარე სუსტი დენების სისტემა**

|    | სამუშაოების ჩამონათვალი                                                                                                                                   | განზომ. | რაოდენ. | ერთ.<br>ფასი | ჯამი    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|---------|
|    | Works                                                                                                                                                     | Dimen.  | Amoun.  | Unit price   | Total   |
| 1  | 2                                                                                                                                                         | 3       | 4       | 5            | 6       |
| I  | <b>რეკი 1</b>                                                                                                                                             |         |         |              |         |
| 1  | რეკის მონტაჟი                                                                                                                                             | კომპ.   | 1,00    | 2685,00      | 2685,00 |
| 2  | რეკი 12U 600X600                                                                                                                                          | ც.      | 1,00    | 410,00       | 410,00  |
| 3  | პაჩპანელი UTP Cat6 24 პორტზე                                                                                                                              | ც.      | 1,00    | 108,00       | 108,00  |
| 4  | 16 პორტიანი Poe კომუტატორი                                                                                                                                | ც.      | 1,00    | 1280,00      | 1280,00 |
| 5  | კაბელ მენეჯერი                                                                                                                                            | ც.      | 1,00    | 40,00        | 40,00   |
| 6  | მედია კონვერტერი                                                                                                                                          | ც.      | 1,00    | 280,00       | 280,00  |
| 7  | შიდა გამოყენების უკაბელო დამკვეთის<br>წერტილი                                                                                                             | ც.      | 1,00    | 175,00       | 175,00  |
| 8  | 4მპ კამერა მოტორიზებული ლინზით                                                                                                                            | ც.      | 2,00    | 650,00       | 1300,00 |
| 9  | 16 წვერიანი ოპტიკური კაბელი SM/MM                                                                                                                         | გრ. მ.  | 500,00  | 3,50         | 1750,00 |
| 10 | UTP Cat6 100% Cu ქსელის კაბელი                                                                                                                            | გრ. მ.  | 30,00   | 2,95         | 88,50   |
| 11 | ვიდეომეთვალყურეობის პროცესორი<br>(სისტემური ბლოკი, მონიტორი, კლავიატურა,<br>თაგვი) 6 Core CPU, Cooler 90w, GPU 128 Bit, 8<br>GB RAM DDR4, Motinor 24 Inch | კომპლ.  | 1,00    | 1740,00      | 1740,00 |
| 12 | უწყვეტი კვების წყარო                                                                                                                                      | ც.      | 1,00    | 152,00       | 152,00  |
| II | <b>რეკი 2</b>                                                                                                                                             |         |         | 0,00         | 0,00    |
| 1  | რეკის მონტაჟი                                                                                                                                             | კომპ.   | 1,00    | 2800,00      | 2800,00 |
| 1  | რეკი 12U 600X600                                                                                                                                          | ც.      | 1,00    | 410,00       | 410,00  |
| 2  | პაჩპანელი UTP Cat6 24 პორტზე                                                                                                                              | ც.      | 1,00    | 108,00       | 108,00  |
| 3  | 8 პორტიანი Poe კომუტატორი                                                                                                                                 | ც.      | 1,00    | 950,00       | 950,00  |
| 4  | კაბელ მენეჯერი                                                                                                                                            | ც.      | 1,00    | 40,00        | 40,00   |
| 5  | მედია კონვერტერი                                                                                                                                          | ც.      | 1,00    | 280,00       | 280,00  |
| 6  | გარე გამოყენების უკაბელო დამკვეთის<br>წერტილი                                                                                                             | ც.      | 2,00    | 175,00       | 350,00  |
| 7  | შიდა გამოყენების უკაბელო დამკვეთის<br>წერტილი                                                                                                             | ც.      | 2,00    | 175,00       | 350,00  |
| 8  | ციფრული ვიდეო რეგისტრატორი 16 არხიანი                                                                                                                     | ც.      | 1,00    | 1512,00      | 1512,00 |
| 9  | 4მპ კამერა მოტორიზებული ლინზით                                                                                                                            | ც.      | 10,00   | 650,00       | 6500,00 |
| 10 | UTP Cat6 100% Cu ქსელის კაბელი                                                                                                                            | გრ. მ.  | 2500,00 | 2,95         | 7375,00 |

|     |                                                                                                                                                  |        |       |         |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-----------|
| 11  | ვიდეომეთვალყურეობის პროცესორი (სისტემური ბლოკი, მონიტორი, კლავიატურა, თაგვი) 6 Core CPU, Cooler 90w, GPU 128 Bit, 8 GB RAM DDR4, Motinor 24 Inch | კომპლ. | 1,00  | 1740,00 | 1740,00   |
| 12  | უწყვეტი კვების წყარო                                                                                                                             | ც.     | 1,00  | 152,00  | 152,00    |
| II  | საპირფარეშოს საგანგაშო სისტემა                                                                                                                   |        |       |         |           |
| 1   | საპირფარეშოს საგანგაშო სისტემა                                                                                                                   | კომპლ. | 1,00  | 910,00  | 910,00    |
| 2   | კვების ბლოკი 24ვ ყუთით                                                                                                                           | ც.     | 1,00  | 245,00  | 245,00    |
| 3   | სირენა მანათობლივით 24ვ                                                                                                                          | ც.     | 1,00  | 115,00  | 115,00    |
| 4   | კაბელი 2X1.5                                                                                                                                     | გრ. მ. | 10,00 | 1,60    | 16,00     |
| III | სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემა                                                                                                                   |        |       |         |           |
| 1   | კვამლის დეტექტორი ელემენტით                                                                                                                      | ც.     | 5,00  | 275,00  | 1375,00   |
| 2   | საკონტროლო პანელი                                                                                                                                | ც.     | 1,00  | 2980,00 | 2980,00   |
| 3   | მოდული გამომსვლელებით                                                                                                                            | ც.     | 1,00  | 146,00  | 146,00    |
| 4   | ყუთი LED ინდიკატორებით                                                                                                                           | ც.     | 1,00  | 95,00   | 95,00     |
| 5   | კვების ბლოკი 12ვ აკუმულატორით და ყუთით                                                                                                           | ც.     | 1,00  | 180,00  | 180,00    |
|     | სულ:                                                                                                                                             |        |       |         | 38 637,50 |
|     | მათ შორის მოწყობილობები:                                                                                                                         |        |       |         | 21 223,00 |
|     | ზედნადები ხარჯები (მონტაჟის ღირებულებიდან):                                                                                                      |        | 65%   |         | 6 064,50  |
|     | სულ:                                                                                                                                             |        |       |         | 44 702,00 |
|     | გეგმიური დაგროვება (მოწყობილობების ღირებულების გამოკლებით): (არაუმეტეს)                                                                          |        | 8%    |         | 1 878,32  |
|     | ჯამი:                                                                                                                                            |        |       |         | 46 580,32 |

შეასრულა:

ა(ა)იპ საქართველოს მემკვიდრეობა

**პარმენ ზაქარაიას სახელობის ნოქალაქევის არქიტექტურულ-არქეოლოგიური კომპლექსის  
რეაბილიტაციის ხარჯთაღრიცხვა**

**ინფრასტრუქტურული სამუშაოები (მეორე ეტაპი) - გარე წყალ-კანალიზაციის და ხანძარქრობის  
სისტემა**

|     | სამუშაოების ჩამონათვალი                  | განზომ. | რაოდენ.  | ერთ.<br>ფასი | ჯამი      |
|-----|------------------------------------------|---------|----------|--------------|-----------|
|     | Works                                    | Dimen.  | Amoun.   | Unit price   | Total     |
| 1   | 2                                        | 3       | 4        | 5            | 6         |
| I   | <u>სასმელი და მუზეუმის ახალი შენობის</u> |         |          |              |           |
| 1   | პლასტმასის მილის გაყვანა                 | გრ. მ.  | 545,00   | 10,00        | 5 450,00  |
| 2   | წყალსადენის პლასტმასის მილი D-50         | გრ. მ.  | 85,00    | 7,80         | 663,00    |
| 3   | წყალსადენის პლასტმასის მილი D-40         | გრ. მ.  | 335,00   | 5,40         | 1 809,00  |
| 4   | წყალსადენის პლასტმასის მილი D-32         | გრ. მ.  | 125,00   | 3,80         | 475,00    |
| 5   | სამკაპი 50/32                            | ც.      | 2,00     | 2,20         | 4,40      |
| 6   | ჯვარედინი 50/32                          | ც.      | 1,00     | 2,50         | 2,50      |
| 7   | გადამყვანი 50/40                         | ც.      | 1,00     | 2,00         | 2,00      |
| 8   | მუხლი (სხვადასხვა კუთხის) D-40           | ც.      | 15,00    | 1,50         | 22,50     |
| 9   | საცობი D-32                              | ც.      | 2,00     | 1,20         | 2,40      |
| II  | <u>სარწყავი და სახანძრო წყალსადენი</u>   |         |          |              |           |
| 1   | პლასტმასის მილის გაყვანა                 | გრ. მ.  | 700,00   | 10,00        | 7 000,00  |
| 2   | წყალსადენის პლასტმასის მილი D-90         | გრ. მ.  | 680,00   | 18,70        | 12 716,00 |
| 3   | წყალსადენის პლასტმასის მილი D-80         | გრ. მ.  | 10,00    | 17,50        | 175,00    |
| 4   | წყალსადენის პლასტმასის მილი D-32         | გრ. მ.  | 10,00    | 3,80         | 38,00     |
| 5   | სამკაპი 90/32                            | ც.      | 4,00     | 11,00        | 44,00     |
| 6   | ჯვარედინი 90/32                          | ც.      | 1,00     | 12,00        | 12,00     |
| 7   | გადამყვანი 90/80                         | ც.      | 4,00     | 11,00        | 44,00     |
| 8   | მუხლი (სხვადასხვა კუთხის) D-90           | ც.      | 10,00    | 10,00        | 100,00    |
| 9   | სარწყავი ონკანი D-32                     | კომპ.   | 5,00     | 52,70        | 263,50    |
| 10  | გარე მოხმარების სახანძრო ჰიდრანტი D-80   | კომპ.   | 4,00     | 1 200,00     | 4 800,00  |
| 11  | გადამყვანი 90/80                         | ც.      | 4,00     | 11,00        | 44,00     |
| 12  | გადამყვანი 90/32                         | ც.      | 5,00     | 10,00        | 50,00     |
| 13  | პლასტმასის მილის შესაფუთი (ფოლგანი) D-80 | გრ. მ.  | 10,00    | 2,00         | 20,00     |
| 14  | პლასტმასის მილის შესაფუთი (ფოლგანი) D-32 | გრ. მ.  | 10,00    | 1,00         | 10,00     |
| III | <u>ბაღის სარწყავი სისტემა</u>            |         |          |              |           |
| 1   | სარწყავი მილის გაყვანა                   | გრ. მ.  | 1 650,00 | 2,50         | 4 125,00  |
| 2   | სარწყავი სისტემის კონტროლის პანელი       | კომპ.   | 1,00     | 405,00       | 405,00    |

|    |                                                                         |        |          |           |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 3  | მართვის პულტი D-32                                                      | კომპ.  | 4,00     | 175,00    | 700,00    |
| 4  | წვეთოვანი სისტემის სარწყავი მილი D- 20 მმ                               | გრ. მ. | 1 650,00 | 1,50      | 2 475,00  |
| 5  | წვეთოვანი D-20                                                          | ც.     | 3 000,00 | 0,60      | 1 800,00  |
| 6  | წვევის მარეგულირებელი                                                   | კომპ.  | 4,00     | 160,00    | 640,00    |
| 7  | ფილტრი 100-130 მიკრონი                                                  | კომპ.  | 8,00     | 83,00     | 664,00    |
| IV | გარე კანალიზაცია                                                        |        |          |           |           |
| 1  | კანალიზაციის მილის გაყვანა                                              | გრ. მ. | 350,00   | 10,00     | 3 500,00  |
| 2  | პლასტმასის მილი D-150                                                   | გრ. მ. | 250,00   | 11,00     | 2 750,00  |
| 3  | პლასტმასის მილი D-50                                                    | გრ. მ. | 100,00   | 7,80      | 780,00    |
| 4  | რევიზია D-150                                                           | ც.     | 5,00     | 45,00     | 225,00    |
| 5  | გადამყვანი 150/50                                                       | ც.     | 2,00     | 41,00     | 82,00     |
| 6  | კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობა Q=6.0 მ3/დღ.ღ.                          | კომპ.  | 1,00     | 25 750,00 | 25 750,00 |
|    | სულ:                                                                    |        |          |           | 77 643,30 |
|    | მათ შორის მოწყობილობები:                                                |        |          |           | 23 630,00 |
|    | ზედნადები ხარჯები (მოწყობილობების ღირებულების გამოკლებით):              |        | 12%      |           | 6 481,60  |
|    | სულ:                                                                    |        |          |           | 84 124,90 |
|    | გეგმიური დაგროვება (მოწყობილობების ღირებულების გამოკლებით): (არაუმეტეს) |        | 8%       |           | 4 839,59  |
|    | ჯამი:                                                                   |        |          |           | 88 964,49 |

შეასრულა:

ა(ა)იპ საქართველოს მემკვიდრეობა

პარმენ ზაქარაიას სახელობის წოქალაქევის არქიტექტურულ-არქეოლოგიური კომპლექსის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (II ეტაპი) - ჩასატარებელი სამუშაოების გეგმა-გრადი

| N   | შესასრულებელი სამუშაოს დასახელება                                     |                 |    |    |        |    |    |                 |    |    |         |    |    |            |    |    |           |    |    |          |    |    |           |    |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|--------|----|----|-----------------|----|----|---------|----|----|------------|----|----|-----------|----|----|----------|----|----|-----------|----|----|
|     | თვე                                                                   | მაისი           |    |    | ივნისი |    |    | ივლისი          |    |    | აგვისტო |    |    | სექტემბერი |    |    | ოქტომბერი |    |    | ნოემბერი |    |    | დეკემბერი |    |    |
|     | დღე                                                                   | 10              | 20 | 30 | 10     | 20 | 30 | 10              | 20 | 30 | 10      | 20 | 30 | 10         | 20 | 30 | 10        | 20 | 30 | 10       | 20 | 30 | 10        | 20 | 30 |
|     | I ეტაპის სამუშაოები და მისი ღირებულება:<br>(01.05.2019 - 30.06.2019)  | 210 000,00 ლარი |    |    |        |    |    |                 |    |    |         |    |    |            |    |    |           |    |    |          |    |    |           |    |    |
| I   | ინფრასტრუქტურული სამუშაოები                                           |                 |    |    |        |    |    |                 |    |    |         |    |    |            |    |    |           |    |    |          |    |    |           |    |    |
| 1   | ახალი მოაჯირები                                                       |                 |    |    |        |    |    |                 |    |    |         |    |    |            |    |    |           |    |    |          |    |    |           |    |    |
| 2   | კონსერვირებული ობიექტების შევსება<br>დეკორატიული ღორღით               |                 |    |    |        |    |    |                 |    |    |         |    |    |            |    |    |           |    |    |          |    |    |           |    |    |
| 3   | WC-სკენ მიმავალი ბილიკის მოწყობა                                      |                 |    |    |        |    |    |                 |    |    |         |    |    |            |    |    |           |    |    |          |    |    |           |    |    |
| 4   | შნაიდერის კომპისაკენ მიმავალი ბილიკის მოწყობა                         |                 |    |    |        |    |    |                 |    |    |         |    |    |            |    |    |           |    |    |          |    |    |           |    |    |
| 5   | სატუმო სადგურის და რეზერვუარების სადგამი<br>კონსტრუქციის მოწყობა      |                 |    |    |        |    |    |                 |    |    |         |    |    |            |    |    |           |    |    |          |    |    |           |    |    |
| II  | ახალი ბადის მოწყობა                                                   |                 |    |    |        |    |    |                 |    |    |         |    |    |            |    |    |           |    |    |          |    |    |           |    |    |
| 1   | მცირე არქ. ფორმების მოწყობა                                           |                 |    |    |        |    |    |                 |    |    |         |    |    |            |    |    |           |    |    |          |    |    |           |    |    |
| 2   | ბადის კონტურის მოწყობა                                                |                 |    |    |        |    |    |                 |    |    |         |    |    |            |    |    |           |    |    |          |    |    |           |    |    |
| 3   | ღორღის ბილიკის მოწყობა                                                |                 |    |    |        |    |    |                 |    |    |         |    |    |            |    |    |           |    |    |          |    |    |           |    |    |
| 4   | 3 ახალი ხიდის მოწყობა WPC - პანელით                                   |                 |    |    |        |    |    |                 |    |    |         |    |    |            |    |    |           |    |    |          |    |    |           |    |    |
| 5   | წყლის სარკეს მოწყობა                                                  |                 |    |    |        |    |    |                 |    |    |         |    |    |            |    |    |           |    |    |          |    |    |           |    |    |
| 6   | სანერგების მოწყობა                                                    |                 |    |    |        |    |    |                 |    |    |         |    |    |            |    |    |           |    |    |          |    |    |           |    |    |
| III | შნაიდერის კომპის საკონსერვაციო სამუშაოები                             |                 |    |    |        |    |    |                 |    |    |         |    |    |            |    |    |           |    |    |          |    |    |           |    |    |
| 1   | ხარაზის და მონორილის მოწყობა                                          |                 |    |    |        |    |    |                 |    |    |         |    |    |            |    |    |           |    |    |          |    |    |           |    |    |
|     | II ეტაპის სამუშაოები და მისი ღირებულება:<br>(01.07.2019 - 30.09.2019) |                 |    |    |        |    |    | 340 000,00 ლარი |    |    |         |    |    |            |    |    |           |    |    |          |    |    |           |    |    |
| IV  | ახალი ბადის მოწყობა                                                   |                 |    |    |        |    |    |                 |    |    |         |    |    |            |    |    |           |    |    |          |    |    |           |    |    |
| 1   | სამკურნალო მცენარეების გაშენება                                       |                 |    |    |        |    |    |                 |    |    |         |    |    |            |    |    |           |    |    |          |    |    |           |    |    |
| 2   | დეკორატიული მცენარეების გაშენება                                      |                 |    |    |        |    |    |                 |    |    |         |    |    |            |    |    |           |    |    |          |    |    |           |    |    |
| V   | 2 ახალი მულტიფუნქციური, მსუბუქი<br>კონსტრუქციის შენობის მოწყობა       |                 |    |    |        |    |    |                 |    |    |         |    |    |            |    |    |           |    |    |          |    |    |           |    |    |
| 1   | წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა რკინა-ბეტონით                          |                 |    |    |        |    |    |                 |    |    |         |    |    |            |    |    |           |    |    |          |    |    |           |    |    |
| 2   | მულტიფუნქციური ცენტრის დამზადება და<br>ადგილზე მონტაჟი                |                 |    |    |        |    |    |                 |    |    |         |    |    |            |    |    |           |    |    |          |    |    |           |    |    |
| 3   | მულტიფუნქციური ცენტრის დამზადება და<br>ადგილზე მონტაჟი                |                 |    |    |        |    |    |                 |    |    |         |    |    |            |    |    |           |    |    |          |    |    |           |    |    |
| VI  | შნაიდერის კომპის საკონსერვაციო სამუშაოები                             |                 |    |    |        |    |    |                 |    |    |         |    |    |            |    |    |           |    |    |          |    |    |           |    |    |
| 1   | წყობის აღგდენა                                                        |                 |    |    |        |    |    |                 |    |    |         |    |    |            |    |    |           |    |    |          |    |    |           |    |    |





**ხელწერილი**  
**ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ**

ქ. თბილისი

2 მაისი, 2019 წელი

სსიპ “საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე უფლებამოსილი წევრები ვადასტურებთ, რომ სსიპ “საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს მიერ სენაკის მუნიციპალიტეტი, პ. ზაქარაიას სახელობის ნოქალაქევის არქიტექტურულ -არქეოლოგიური კომპლექსის სარეაბილიტაციო სამუშაოების (II ეტაპი) შესყიდვის პროცედურაში ხელშეკრულება #3/171ტ 02.05.2019წ. ჩვენი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს და მიმწოდებელთან მონაწილეობით ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით.

**ჯგუფის წევრები:**

ი. ნაგლაძე 

ნ. ზაზუნაშვილი 

გ. სოსანიძე 

## საბანკო გარანტია N BG/PB - 7088/05

ქ. თბილისი

გარანტი: სს "სადაზღვევო კომპანია ალდაგი", საიდენტიფიკაციო კოდი 404476189

პრინციპალი: ა(ა)იპ "საქართველოს მემკვიდრეობა"; საქართველო, თბილისი, ცინცაძის ქ. 45, ბინა #45ა; საიდენტიფიკაციო კოდი: 204545652

ბენეფიციარი: სსიპ "საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო", საიდენტიფიკაციო კოდი 204562311

"ბენეფიციარი"-სა და "პრინციპალი"-ს შორის ფორმდება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტი, პ. ზაქარაიას სახელობის ნოქალაქევის არქიტექტურულ - არქეოლოგიური კომპლექსის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს (NAT190005458).


ზემოაღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის მოთხოვნის შესაბამისად, "გარანტი" იღებს უპირობო და გამოუთხოვად ვალდებულებას ყოველგვარი უარყოფისა და გასაჩივრების უფლების გარეშე, წერილობითი მოთხოვნის წარდგენიდან მომდევნო 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში, გადაუხადოს "ბენეფიციარ"-ს თანხა 24,500.00 (ოცდაოთხი ათას ხუთასი) ლარის ფარგლებში, თუ "პრინციპალ"-მა არ შეასრულა "ბენეფიციარ"-თან გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.

ანაზღაურებაზე მოთხოვნა "ბენეფიციარი"-ს მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი ფორმით, სადაც მიეთითება მოთხოვნილი თანხა და ის გარემოება, თუ რაში გამოიხატა პრინციპალის მიერ ძირითადი ვალდებულების დარღვევა, რომლის უზრუნველსაყოფადაც გაიცა საბანკო გარანტია.

გარანტიის მოქმედების ვადაა 2019 წლის 01 მაისიდან 2020 წლის 15 თებერვლის ჩათვლით.

საბანკო გარანტიის მოქმედება წყდება: 1. ვადის გასვლით; 2. გარანტიით გათვალისწინებული გადასახდელების "ბენეფიციარი"-სათვის გადახდით; 3. "ბენეფიციარი"-ს მიერ თავის უფლებებზე წერილობითი ფორმით უარის თქმით და გარანტისათვის საბანკო გარანტიის დაბრუნებით.

წინამდებარე გარანტიის გაცემის საფუძველია გარანტსა და პრინციპალს შორის 2016 წლის 22 აგვისტოს გაფორმებული გენერალური ხელშეკრულება საგარანტიო მომსახურებაზე N BG/PB/GA - 6016/08

სს "სადაზღვევო კომპანია ალდაგი" გენერალური დირექტორი  გიორგი მ. ცაყაძე

