

ცვლილება №2
სახემწიფო შესყიდვების შესახებ
ხელშეკრულება №84/01/19-ში

2019 წლის 08 აპრილს გაფორმდა ხელშეკრულება ერთის მხრივ ბოლნისის მუნიციპალიტეტსა (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შპს „მეტრი“-ს (შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის; ქალაქ ბოლნისში, შპს "აგროცენტრი ბოლნისი"-ს შენობის მოწყობის სამუშაოების (საქართველოს მთავრობასა და ევროპის გაერთიანებათა კომისიას შორის 2007 წლის 18 ივნისს ხელმოწერილი ჩარჩო შეთანხმების შესაბამისად გამოყოფილი გრანტის ფარგლებში (მერები ეკონომიკური ზრდისთვის M4EG დაფინანსებული პროექტის „ბოლნისში ბიზნეს საქმიანობისთვის ეფექტური პლატფორმის ჩამოყალიბება“) შესრულებაზე. (ხელშეკრულება #84/01/19 08.04.2019წ).

ხელშეკრულების მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად მხარეებს შორის მოხდა ურთიერთშეთანხმება შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით -- ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 58932,49 (ორმოცდათვრამეტათას ცხრაას ოცდატორმეტი ლარი და 50 თეთრი) ლარს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით. (დღგ-ს გარეშე -- საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად საგადასახადო შეღავათით მოსარგებლე პირთა ერთიანი ელექტრონული რეესტრი)
2. ხელშეკრულების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით -- ხარჯთაღრიცხვა - კორექტირებული დანართი N2 (კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა თან ერთვის ცვლილებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს).
3. ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით -- მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გატვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 67 კალენდარული დღის ვადაში (2019 წლის 09 აპრილიდან 2019 წლის 14 ივნისის ჩათვლით) სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკი -- კორექტირებული დანართი N6. (კორექტირებული გეგმა-გრაფიკი თან ერთვის ცვლილებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს)
4. ხელშეკრულების ყველა სხვა პირობა დარჩეს უცვლელად.

რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
ს/კ 225393963

მიმწოდებელი:
შპს „მეტრი“
ს/კ 425357311

მუნიციპალიტეტის მერი:
დავით შერაზადიშვილი

დირექტორი:
ზვიად თეთრუაშვილი

ქალაქ ზოლნისში, შპს "აგროინვესტი ბიოლინცი"-ს შენობის მოწყობის სამუშაოების ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი

N	სამუშაოს (ლოკალური ხარჯთაღრიცხვის დასახელება)	გეგმა-გრაფიკი														სამუშაოს გამოსასწავლი დასახელება (ლარი)		
		კალენდარული გრაფიკი																
		I თვე				II თვე				III თვე								
ლოკ. ხარჯ. N	დასახელება	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	შიდა სარემონტო სამუშაოები		60	1965.00	1965.00	2621.00	2620.00	2965.00	2965.00	2965.00	2965.00	3965.00	3965.00	3965.00	3362.24	28082.24		
2	ვერტილიცია		44	1620.00	1620.00	2621.00	2620.00	2621.00	2621.00	1181.00	1181.00	1181.00	1181.00	2620.00	2621.30	17676.26		
3	ელ მომარაგება		44	1181.00	1181.00	1181.00	1181.00	1181.00	1181.00	1181.00	1181.00	1181.00	1181.00	1181.00	889.33	6794.33		
4	ოთახ მაცივრის მოწყობა		44													6379.66		
5	კონკრეტული კვირის ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)			4766.00	5767.00	8064.00	1298.00	1298.00	1298.00	8065.00	4263.00	1298.00	5263.00	8953.66	7475.63	6315.20	58932.49	
6	კონკრეტული თვის ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)															25955.29	6315.20	58932.49

შპს "მეტრო"

პრეტენდენტი ორგანიზაცია

Подписано цифровой

Zviad

Tetruashvi li

Дата: 2019.06.04 21:49:13 +04'00'

ბელმოწერა

ქალაქ ბოლნისში, შპს "აგროცენტრი ბოლნისი"-ს შენობის მოწყობის სამუშაოები
კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა

№	ლოკალური ხარჯთ. N	სამუშაოს დასახელება	ჯამი
1	2_1	შიდა სარემონტო სამუშაოები	28082.24
2	2_2	ვენტილაცია	17676.26
3	2_3	ელ მომარაგება	6794.33
4	2_4	ოთახ მაცივრის მოწყობა	6379.66
ჯამი			58932.50

შპს „მეტრი“

პრეტენდენტი ორგანიზაცია

Zviad
Tetru
ashvili

Подписано
цифровой
подписью:
Zviad
Tetruashvili
Дата:
2019.05.31
13:37:05
+04'00'

ხელმოწერა

ქალაქ ბოლნისში, შპს "აგროინვესტი ბოლნისი"-ს შენობის მოწყობის სამუშაოები
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა -- შიდა საინჟინერო სამუშაოები

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მუხრნიზები		ჯამი
			განზ.	ერთეულზე	სულ	ერთ ფასი	სულ	ერთ ფასი	სულ	ერთ ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
იატკები			0.23					50		11.5		0
კარის ლიზბის გაფართოება			0.23					50		11.5		0
1	11_8_1; 11_8_2	იატაკის მოჭიმვა, სისქით 50 მმ	100 მ2		1.41		0.00		0.00		0	0
		შრომის რესურსი 18,8+6*0,34=20,84	კ/სთ	53.80	75.858		0.00	10	758.58		0	758.58
		მანქანები 0,95+6*0,23=2,33	ლარი	2.33	3.285		0.00		0.00	3.2	10.51296	10.51296
		ხსნარი წყობის სასაქონლო მძიმე მ-200	მ3	5.100	7.191	110	791.01		0.00		0	791.01
		სხვა მასალები	ლარი	6.36	8.968	3.2	28.70		0.00		0	28.69632
2	11-23-3	კერამოგრანიტის იატაკის მოწყობა	100 მ2		1.25		0.00		0.00		0	0
		შრომითი რესურსი	კ/სთ	161.00	201.25		0.00	7	1408.75		0	1408.75
		მანქანები	ლარი	10.70	13.38		0.00		0.00	3.2	42.8	42.8
		კერამოგრანიტის ფილა	მ2	101.00	126.25	20	2525.00		0.00		0	2525
		კერამოგრანიტის პლინტუსი	გრძმ		57.00	3.5	199.50		0.00		0	199.5
		წებოცემენტი	კგ	500.00	625.00	0.5	312.50		0.00		0	312.5
		სხვა მასალები	ლარი	4.66	5.83	3.2	18.64		0.00		0	18.64
3	11-21-2	მეტლახის იატაკის მოწყობა	100 მ2		0.149		0.00		0.00		0	0
		შრომითი რესურსი	კ/სთ	102.00	15.20		0.00	10	151.98		0	151.98
		მანქანები	ლარი	10.70	1.59		0.00		0.00	3.2	5.10176	5.10176
		მეტლახის ფილა	მ2	101.00	15.05	16	240.78		0.00		0	240.784
		მეტლახის პლინტუსი	გრძმ		0.00	3	0.00		0.00		0	0
		წებოცემენტი	კგ	500.00	74.50	0.5	37.25		0.00		0	37.25
		სხვა მასალები	ლარი	4.66	0.69	3.2	2.22		0.00		0	2.221888
ჭიმვები			1.18					0		0		0
4	10_9_1	თაბაშირწყალს შევიდული ჭერი	100 მ2		1.18		0.00		0.00		0	0
		შრომითი რესურსი	კ/სთ	94.10	111.04		0.00	6	666.23		0	666.228
		მანქანები	ლარი	14.00	16.52		0.00		0.00	3.2	52.864	52.864
		თაბაშირწყალს ფილები (კომპლექტი)	მ2	102	120.36	12	1444.32		0.00		0	1444.32
		სხვა მასალები	ლარი	7.94	9.37	3.2	29.98		0.00		0	29.98144
5	15-161-2	თაბაშირწყალს ჭერის დამუშავება ფითხით	100 მ2		1.25		0.00		0.00		0	0
		შრომითი რესურსი	კ/სთ	47.40	59.25		0.00	6	355.50		0	355.5
		მანქანები	ლარი	0.03	0.04		0.00		0.00	3.2	0.12	0.12

	ფიზი	კვ	54.00	67.50	0.5	33.75		0.00			0	33.75
	სხვა მასალები	ლარი	1.26	1.58	3.2	5.04		0.00			0	5.04
6	თაბაშირმუყას კერის შეღებვა წყალემულსის ხსნარით	100 მ2		1.25		0.00		0.00			0	
	შრომითი რესურსი	კ/სთ	51.60	64.50		0.00	6	387.00			0	387
	მანქანები	ლარი	1.00	1.25		0.00		0.00	3.2		4	4
	წყალემულსის საღებავი, კერის	კვ	63.00	78.75	3	236.25		0.00			0	236.25
	სხვა მასალები	ლარი	0.7	0.88	3.2	2.80		0.00			0	2.8
7	10_9_1 პლასტმასის შეკიდული კერის მოწყობა	100 მ2		0.149		0.00		0.00			0	0
	შრომითი რესურსი	კ/სთ	94.10	14.02		0.00	6	84.13			0	84.1254
	მანქანები	ლარი	14.00	2.09		0.00		0.00	3		6.258	6.258
	პლასტმასის შეკიდული კერი (კომპლექტი)	მ2	102	15.20	12	182.38		0.00			0	182.376
	სხვა მასალები	ლარი	7.94	1.18	3.2	3.79		0.00			0	3.785792
კვდლები												
8	15-55-9 შიდა კედლების გალესვა	100მ2		3.00		0.00		0.00			0	0
	შრომითი რესურსი	კ/სთ	101.00	303		0.00	3	909.00			0	0
	მანქანები	ლარი	2.7	8.1		0.00		0.00	3		24.3	24.3
	ხსნარი მოსაპირკეთებელი ცემენტის 1:3	მ3	2.12	6.36	80	508.80		0.00			0	508.8
	სხვა მასალები	ლარი	0.3	0.9	3.2	2.88		0.00			0	2.88
8	10_9_1 თაბაშირმუყას ტახარის მოწყობა	100მ2		0.154		0.00		0.00			0	0
	შრომითი რესურსი	კ/სთ	94.10	14.4914		0.00	6	86.95			0	86.9484
	მანქანები	ლარი	14.00	2.156		0.00		0.00	3.2		6.8992	6.8992
	თაბაშირმუყას ფილები (კომპლექტი)	მ2	102	15.708	12	188.50		0.00			0	188.496
	სხვა მასალები	ლარი	7.94	1.22276	3.2	3.91		0.00			0	3.912832
9	15_52_1 გარე კედლების გალესვა	100მ2		1.80		0.00		0.00			0	0
	შრომითი რესურსი	კ/სთ	93.00	167.4		0.00	3	502.20			0	502.2
	მანქანები	ლარი	2.60	4.68		0.00		0.00	3		14.04	14.04
	ხსნარი მოსაპირკეთებელი ცემენტის 1:3	მ3	2.68	4.82	80	385.92		0.00			0	385.92
10	15-161-5 შიდა კედლების დამუშავება ფითხით	100 მ2		2.14		0.00		0.00			0	0
	შრომითი რესურსი	კ/სთ	11.50	24.61		0.00	6	147.66			0	147.66
	მანქანები	ლარი	0.06	0.13		0.00		0.00	3.2		0.41088	0.41088
	ფიზი	კვ	29.00	62.06	0.5	31.03		0.00			0	31.03
	სხვა მასალები	ლარი	0.42	0.90	3.2	2.88		0.00			0	2.87616
11	15-161-4 ფანჯრების და კარების კუთხეების დამუშავება ფითხით (3 პირი)	100 მ2		0.15		0.00		0.00			0	0
	შრომითი რესურსი	კ/სთ	27.60	4.14		0.00	30	124.20			0	124.2
	მანქანები	ლარი	0.01	0.00		0.00		0.00	3.2		0.0048	0.0048
	ფიზი	კვ	18.00	2.70	0.5	1.35		0.00			0	1.35
	თაბაშირმუყას კუთხეებზე	გრმმ	36.	100.00	3	300.00		0.00			0	300

		სხვა მასალები	ლარი	0.42	0.06	3.2	0.20		0.00		0	0.2016
12	15_168_3	კედლების შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	100მ2		2.14		0.00		0.00		0	0
		შრომითი რესურსი	კ/სთ	41.00	87.74		0.00	3	263.22		0	263.22
		მანქანები	ლარი	0.9	1.93		0.00		0.00	3.2	6.1632	6.1632
		წყალემულსიის საღებავი კედლის (მაღალი ხარისხის)	კგ	63.00	134.82	2.5	337.05		0.00		0	337.05
		საღებავის კოლორი (ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	კგ	0.30	0.64	16	10.27		0.00		0	10.272
		სხვა მასალები	ლარი	0.7	1.498	3.2	4.79		0.00		0	4.7936
13	15_14_1	კერამიკული ფილების მოწყობა კედლებზე	100 მ2		1.23		0.00		0.00		0	0
		შრომითი რესურსი	კ/სთ	170.00	209.10		0.00	10	2091.00		0	2091
		სხვა მასალები	ლარი	2.00	2.46		0.00		0.00	3.2	7.872	7.872
		კერამიკული ფილა კედლის	მ2	102.00	125.46	18	2258.28		0.00		0	2258.28
		წებოცემენტი	კგ	500.00	615.00	0.5	307.50		0.00		0	307.5
		სხვა მასალები	ლარი	0.7	0.86	3.2	2.76		0.00		0	2.7552
13-1	10_9_1	ენდების და აივნების შეფუთვა ხის „აბზვიკით“ კუთხეების გათვალისწინებით	100 მ2		0.63		0.00		0.00		0	0
		შრომითი რესურსი	კ/სთ	94.10	59.28		0.00	12	711.40		0	711.396
		მანქანები	ლარი	14.00	8.82		0.00		0.00	3.2	28.224	28.224
		ხის „აბზვიკა“ და კუთხეები	მ2	102	64.26	14	899.64		0.00		0	899.64
		სხვა მასალები	ლარი	7.94	5.00	3.2	16.01		0.00		0	16.00704
13-2	15_168_3	ენდების და აივნების შეფუთვის შეღებვა ლაკით	100 მ2		0.63		0.00		0.00		0	0
		შრომითი რესურსი	კ/სთ	41.00	25.83		0.00	9	232.47		0	232.47
		მანქანები	ლარი	0.9	0.57		0.00		0.00		0	0
		ლაქი ხის (მაღალი ხარისხის)	კგ	50.00	31.50	6	189.00		0.00		0	189
		საღებავის კოლორი (ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	კგ	0.30	0.19	16	3.02		0.00		0	3.024
		სხვა მასალები	ლარი	0.7	0.44	3.2	1.41		0.00		0	1.4112
14	15-161-5	გარე კედლების დამუშავება ფასადის ფითხით	100 მ2		1.80		0.00		0.00		0	0
		შრომითი რესურსი	კ/სთ	34.50	62.10		0.00	2	124.20		0	124.2
		მანქანები	ლარი	0.06	0.11		0.00		0.00	3.2	0.3456	0.3456
		ფასადის ფითხი	კგ	87.00	156.60	0.5	78.30		0.00		0	78.3
		სხვა მასალები	ლარი	1.26	2.27	3.2	7.26		0.00		0	7.2576
15	15_168_3	გარე კედლების შეღებვა ფასადის საღებავით	100მ2		1.80		0.00		0.00		0	0
		შრომითი რესურსი	კ/სთ	41.00	73.80		0.00	3	221.40		0	221.4
		მანქანები	ლარი	0.9	1.62		0.00		0.00	3.19	5.1678	5.1678
		წყალემულსიის საღებავი ფასადის (მაღალი ხარისხის)	კგ	50.00	90.00	2.5	225.00		0.00		0	225
		საღებავის კოლორი (ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან)	კგ	0.30	0.54	16	8.64		0.00		0	8.64
		სხვა მასალები	ლარი	0.7	1.260	3.2	4.03		0.00		0	4.032

16	27-19-3	შენიშნული ტერიტორიაზე ბანალტის ბორდიურის მიწოდება 150*300მმ	100გ/მ			0.140		0.00				0	0	
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	111.00		15.540		0.00	12	186.48		0	186.48	
		მანქანები	ლარი	0.71		0.099		0.00		0.00	3.2	0.31808	0.31808	
		სასაქონლო ბეტონი მიმე მ-200	მ3	3.96		0.554	85	47.12		0.00		0	47.124	
		ბორდიური ბანალტის 15X30 სმ	გრძმ	100.000		14.000	25	350.00		0.00		0	350	
		სხვა მასალები	ლარი	9.60		1.344	3.2	4.30		0.00		0	4.3008	
18	27-20-3	წინა ფასადის კედლის გასწვრივ იატაკის დეკორატიული ფილებით შევსება ბეტონის საფუძველზე	100მ2			0.026		0.00		0.00		0	0	
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	737.00		19.162		0.00	6	114.97		0	114.972	
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა	მ/სთ	15.30		0.398		0.00		0.00	45	17.901	17.901	
		ბეტონის ქვაფენილი სწორკუთხოვანი 20X10X5.5სმ	ცალი	5000.00		130.000	0.27	35.10		0.00		0	35.1	
		ქვიშა	მ3	პრ		0.200	40	8.00		0.00		0	8	
		ცემენტი მ-400	ტ	პრ		0.050	200	10.00		0.00		0	10	
		სხვა მასალები	ლარი	3.32		0.086	3.2	0.28		0.00		0	0.276224	
19		მეტალოპლასმის კარის მოწყობა	100მ2			0.048		0.00		0.00		0	0	
		შრომითი რესურსი	კ/სთ	145.00		6.917		0.00	7	48.42		0	48.4155	
		მანქანები	ლარი	29.40		1.402		0.00		0.00	3.2	4.487616	4.487616	
		მეტალპლასტმასის კარები	მ2	100.00		4.770	150.000	715.50		0.00		0	715.5	
		სხვა მასალები	ლარი	5.4		0.258	3.200	0.82		0.00		0	0.824256	
							ჯამი	13043.46					22868.48	
							სატრანსპორტო ხარჯები (მასალათა ღირებულებიდან)					5%	652.17	
												ჯამი	23520.65	
										ზედნაღები ხარჯები		10%	2352.06	
												ჯამი	25872.71	
													2069.82	
										გეგმიური მოგება		8%	27942.53	
												ჯამი	139.71	
										გაუთვალისწინებული ხარჯები (*)		0.50%	28082.24	
												ჯამი		

შპს „მეტრი“
პრეტენდენტი ორგანიზაცია

Подписано
цифровой
ხელმოწერა

Zviad
Tetruas
hvili
подпись: Zviad
Tetruashvili
Дата: 2019.05.31
13:38:12 +04'00'

ქალაქ ბოლნისში, შპს "აგროცენტრი ბოლნისი"-ს შენობის მოწყობის სამუშაოები
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა -- ვენტილაცია

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			ერთეული ზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	46-20-3	კედლის გახვრეტა ვენტელატორების სამონტაჟოდ	100 ც	0.06			0		0		0	0
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	41.60	2.496		0	10.00	2.5		0	2.5
		მანქანები	ლარი	17.80	1.07		0		0	4.50	5	5
2	20-20-1	ვენტილატორის მონტაჟი	ცალი	8.00			0		0		0	0
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3.960	31.68		0	10.00	31.7		0	31.7
		სხვა მანქანები	ლარი	0.130	1.04		0		0	3.20	3	3
		პაერტამპლი ვენტელატორი 100მმ/სთ დ100	ცალი	2.000	400		200.00		0		0	400
		ცხაურა 200X150მმ	ცალი	4.000	60		15.00		0		0	60
		ცხაურა 200X150მმ დმპერით	ცალი	2.000	40		20.00		0		0	40
		ცხაურა 300X300მმ დამპერით	ცალი	6.000	150		25.00		0		0	150
		სხვა მასალები	ლარი	1.920	15.36		3.20		0		0	49
3	20-25-1	ელექტროკალორიფერის მონტაჟი	ცალი	3.00			0		0		0	0
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	5.12	15.36		0	10.00	15.4		0	15.4
		სხვა მანქანები	ლარი	0.43	1.29		0		0	3.20	4	4
		სხვა მასალები	ლარი	2.83	8.49		3.20		0		0	27
4	20-27-2	პაერის ფილტრის მონტაჟი	ცალი	3.00			0		0		0	0
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	4.080	12.24		0	12.00	14.7		0	14.7
		სხვა მანქანები	ლარი	0.230	0.69		0		0	3.20	2	2
		სხვა მასალები	ლარი	0.910	2.73		3.20		0		0	9
5	20-20-1	კონდენციონერების მონტაჟი	1 ც	2.00			0		0		0	0
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	7.57	15.14		0	70.00	106.0		0	106.0
		სხვა მანქანები	ლარი	0.32	0.64		0		0	3.20	2	2
		სხვა მასალები	ლარი	0.94	1.88		3.20		0		0	6

6	20-1-1	ჰაერსატარი არხის მონტაჟი	1008	0.060	0	0	0	0	0
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	9.24	0	3.00	28	0	28
		სხვა მანქანები	ლარი	3.73	0		3.20	1	1
		PVC მილი Φ100	მ	100.00	5.00	30	0	0	30
		პლასტმასის სამკაბი Φ100	ცალი	2.00	5.00	10	0	0	10
		პლასტმასის მუხლი Φ100	ცალი	2.00	5.00	10	0	0	10
		სხვა მასალები	ლარი	16.90	3.20	3.2448	0	0	3
			ჯამი	794.32	1729.76			2541.31	
		სატრანსპორტო ხარჯები (მასალათა ღირებულებიდან)						5%	39.72
								ჯამი	2581.03
		ზედნადები ხარჯები (ელექტროსამონტაჟო სამუშაოებზე)						10%	258.10
								ჯამი	2839.13
								გეგმიური მოგება	227.13
								ჯამი	3066.26
8		ვერტიკალური ჰაერის შუბოტანი 1300მმ/სთ Φ250	ცალი	3.000	580.00	1740	0.00	0.00	1740.00
9		ჰაერგამწოვი ვერტიკალური 1300მმ/სთ Φ250	ცალი	3.000	580.00	1740	0.00	0.00	1740.00
10		ელექტროკალთოფერი 3კვტ. Φ250	ცალი	3.000	610.00	1830	0.00	0.00	1830.00
11		ჰაერის ფილტრი 1100მმ/სთ 110pa	ცალი	3.000	500.00	1500	0.00	0.00	1500.00
12		სპლიტ კონდენციონერი "კოლდსუნი" Gree 48000	ცალი	1.00	6000.00	6000	0.00	0.00	6000.00
		კედლის კონდენციონერი 55 კვმ	ცალი	1.00	1640.00	1800	0.00	0.00	1800.00
								ჯამი	14610.06
								სულ ჯამი სამუშაო-მასალა	17676.26
								გაუთვალისწინებელი ხარჯები (%)	0%
								სულ	17676.26

შპს „მეტრო“

პრეტენდენტი ორგანიზაცია

Zviad

Подписано
цифровой

ხელმოწერა

Tetruas

подпись: Zviad
Tetruashvili

hvili

Дата: 2019.05.31
13:04:13 +04'00'

		3X488	გრძმ	185.00	2.20	407	0	0	407
		3X688	გრძმ	16.00	3.50	56	0	0	56
		კაბელი სილენდის ძარღვით, კმით 5X1688	გრძმ	2.00	18.00	36	0	0	36
		კაბელი ალუმინის ძარღვით, კმით 3X25+1X1688	გრძმ	125.00	7.00	875	0	0	875
		გამანაწილებელი ქუთები	ცალი	55.00	0.50	27.5	0	0	28
		სხვა მასალები	ლარი	6.33	3.20	20.26912	0	0	20
5	16-6-1	პლასტმასის მილის მოწყობა სადენის გასატარებლად	100მ	0.00		0	0	0	0
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.00		0	1.00	0	0
		მანქანები	ლარი	0.00		0	0	0	0
		წყალსადენის პლასტმასის მილი დ=258მ	გრძმ	0.00	1.80	0	0	0	0
		სხვა მასალები	ლარი	0.00	3.20	0	0	0	0
6	21-20-1	ელ.სადენის მონტაჟი მიწებში	100მ	0.00		0	0	0	0
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.00		0	1.00	0	0
		კაბელი სპილენდის ძარღვით, კმით 5X2,5მ	გრძმ	20.00	6.00	120	0	0	120
		სხვა მასალები	ლარი	0.00	3.20	0	0	0	0
7	21-23-2	ჩამოთვევის მონტაჟი	100ც	0.12		0	0	0	0
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2.30		0	25.00	58	0
		ჩამოთვევი ერთკლავიანი	ცალი	10.00	3.50	35	0	0	35
		ჩამოთვევი ორკლავიანი	ცალი	2.00	4.50	9	0	0	9
		სხვა მასალები	ლარი	0.32	3.50	1.1172	0	0	1
8	21-23-7	საშტეფსელო როზეტების მონტაჟი	100ც	0.40		0	0	0	0
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	7.68		0	25.00	192	0
		საშტეფსელო როზეტი დამიწებით	ცალი	17.00	3.50	59.5	0	0	60
		საშტეფსელო როზეტი დამიწებული	ცალი	26.00	5.00	130	0	0	130
		საშტეფსელო როზეტი დამიწებული 63ა	ცალი	1.00	12.00	12	0	0	12
		სხვა მასალები	ლარი	0.94	3.20	2.9952	0	0	3
9	21-26-9	ლუმინესცენტური სანათების მონტაჟი	100ც	0.29		0	0	0	0
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	42.34		0	1.00	42	0
		სანათი LED-E-T5 4000K პანელი L870, 10,5კტ.	ცალი	6.00	2.00	12	0	0	12
		LED სანათი ჭერზე მისაჯენი, ჰერმეტიკული, 45კტ	ცალი	19.00	50.00	950	0	0	950
		LED სანათი ჭერში ჩასასმელი 12კტ	ცალი	4.00	15.00	60	0	0	60
		სხვა მასალები	ლარი	3.19	3.20	10.208	0	0	10

10	33-20-5	ლაბიწების კონტურის მოწყობა	100მ	0.20		0	0	0	0	0	0	0
		შრომითი რესურსები	კა/სთ	82.00		0	4.00	66	0	0	0	66
		მანქანები	ლარი	7.600		0		0	3.20	5	5	
		შედულების აგრეგატი გადასატანი ბენზინის პრაეპარეტი 40X4 მმ დამაწების ზოლი (ფოლ. ზოლოვანა)	მ/სთ	0.350		0		0	50.00	4	4	
		სხვა მასალები	გრძმ	პრ.	20.00	3.50		0		0	0	70
		ლაბიწების ვერტიკალური დეტალების ჩარტობა	ლარი	0.520	0.104	3.20	0.3328	0		0	0	0
		სხვა მასალები	კგ	9.00		0		0		0	0	0
11	33-20-9	ლაბიწების ვერტიკალური დეტალების ჩარტობა	კა/სთ	0.89		0	2.20	18		0	0	18
		შრომითი რესურსები	ლარი	0.080	0.720			0	3.77	3	3	
		მანქანები	მ/სთ	0.120	1.080			0	50.00	54	54	
		შედულების აგრეგატი გადასატანი ბენზინის პრაეპარეტი 50X50X5მმ ფოლადის კუთხოვანა	გრძმ	პრ.	18.00	4.25	76.5	0		0	0	77
			ჯამი	4121.76		1135.23						5324.35
			სატრანსპორტო ხარჯები (მასალათა ღირებულებებიდან)							5%		206.09
			ჯამი								ჯამი	5530.44
			შედნადები ხარჯები (ელექტროსამონტაჟო სამუშაოებზე)							67%		760.61
			ჯამი								ჯამი	6291.05
			გეგმიური მოგება							8%		503.28
			ჯამი								ჯამი	6794.33
			გაუთვალისწინებელი ხარჯები (*)							0%		0.00
			სულ ჯამი									6794.33

შპს „მეტრი“
პრეტენდენტი ორგანიზაცია

ხელმოწერა

Подписано
цифровой

подписью:

Zviad
Tetruashvili

Дата: 2019.05.31
13:07:21 +04'00'

Zviad

Tetrua

shvili

ქალაქ ბოლნისში, შპს "აგროცენტრი ბოლნისი"-ს შენობის მოწყობის სამუშაოები
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა -- ოთახ მაცივრის მოწყობა

N	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განხ- ერთეული	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი (ლარი)		მანქ. მექანიზმები (ლარი)		სულ	
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
ოთახ მაცივრის (ზომები: სიგრძე 300სმ; სიგანე 200სმ; სიმაღლე 250სმ) მოწყობა												
1	საბაზრო ფასი	სენდვიჩ პანელი 50მმ	მ2	24.6	30	738	7	172.2		0	910.2	
2	საბაზრო ფასი	შიდა სპლიტ სისტემა	ცალი	1	2000	2000	200	200		0	2200	
3	საბაზრო ფასი	გარე ბლოკი სამაცივრე	ცალი	1	2400	2400	300	300		0	2700	
4	საბაზრო ფასი	მინაპაკეტი ვიტრინისთვის	მ2	12.5	5.00	62.5	2	25		0	87.5	
5	საბაზრო ფასი	პროფილები	მეტრი	32	5	160	3	96		0	256	
					ჯამი	5360.5		793.2		0	6153.70	
					მათ შორის ჯამი დანადგარ მოწყობილობების	4400						
							ზედნაღები ხარჯები (**)				10%	79.32
									ჯამი		6233.02	
							გეგმიური მოგება (***)				8%	146.64
							სულ ჯამი				6379.66	

შპს „მეტრი“

Zviad

პრეტენდენტი ორგანიზაცია

Подписано цифровой
подписью: Zviad Tetrushvili
Дата: 2019.05.31 13:15:57
+04'00'

ხელმოწერა

Tetrushvili

შენიშვნა

(**) -- ზედნაღები ხარჯები გამოყვანილ იყოს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილების მოთხოვნათა გათვალისწინებით

(***) -- გეგმიური მოგება გამოყვანილ იყოს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილების მოთხოვნათა გათვალისწინებით



ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ დავით შერაზადიშვილს
სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის
სამსახურის უფროსის კონსტანტინე კორძაძის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო დავით,

მოგახსენებთ, რომ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად ბოლნისის მუნიციპალიტეტსა და შპს „მეტრი“-ს შორის 2019 წლის 8 აპრილის №84/01/19 ხელშეკრულების საფუძველზე აწარმოებს ქალაქ ბოლნისში, შპს "აგროცენტრი ბოლნისი"-ს შენობის მოწყობის სამუშაოებს (საქართველოს მთავრობასა და ევროპის გაერთიანებათა კომისიას შორის 2007 წლის 18 ივნისს ხელმოწერილი ჩარჩო შეთანხმების შესაბამისად გამოყოფილი გრანტის ფარგლებში (მერები ეკონომიკური ზრდისთვის M4EG დაფინანსებული პროექტის „ბოლნისში ბიზნეს საქმიანობისთვის ეფექტური პლატფორმის ჩამოყალიბება“) სამუშაოებს.

2019 წლის 21 და 31 მაისის N11/4065 და N11/4437 წერილთ მივმართეთ შპს „მეტრი“-ს დირექტორს ზვიად თეთრუაშვილს დამატებითი სამუშაოების შესრულების შესახებ, რის საფუძველზე 2019 წლის 31 მაისის N10486/11 წერილით შპს „მეტრი“-ს მიერ წარმოდგენილი კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად სახელშეკრულებო ღირებულება გაიზარდა 4611,5 (ოთხი ათას ექვსასთერთმეტი ლარი და 50 თეთრი) ლარით დღგ-ს გარეშე.

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდა 4611,5 (ოთხი ათას ექვსასთერთმეტი ლარი და 50 თეთრი) ლარით და დამატებითი სამუშაოებიდან გამომდინარე ვადის გაზრდა 7 კალენდარული დღით (2019 წლის 14 ივნისის ჩათვლით).

გთხოვთ თქვენს რეაგირებას.

პატივისცემით,
კონსტანტინე კორძაძე

სამსახურის უფროსი

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი

ურთიერთშეთანხმების ოქმი

(ქალაქ ბოლნისში, შპს "აგროცენტრი ბოლნისი"-ს შენობის მოწყობის სამუშაოები)

წინამდებარე ურთიერთშეთანხმების ოქმი შედგა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის საპროექტო დოკუმენტაციის ანალიზისა და მონიტორინგის განყოფილების უფროს მიხეილ ფოცხვერაშვილს, სამშენებლო სამუშაოების მონიტორინგის განყოფილების უფროს გიორგი სიკინჭალაშვილის და შპს „მეტრი“-ს დირექტორს ზვიად თეთრუაშვილს (მიმწოდებელი) შორის.

ოქმის შედგენის საფუძველია ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ N11-4065 და N11-4437 წერილის საფუძველზე წარმოსადგენი ცვლილებები.

სამშენებლო სამუშაოების თავი 1. იატაკები პუნქტი №2 კერამოგრანიტის პლინტუსი 35გ/მ-ის ნაცვლად, იქნება 57გ/მ; პუნქტი №3 მეტლახის იატაკის მოწყობა 16მ2-ის ნაცვლად, იქნება 14,9მ2; თავი 2. ჭერები პუნქტი №1 თაბაშირმუყაოს შეკიდული ჭერი 125მ2-ის ნაცვლად, იქნება 118მ2; პუნქტი №7 პლასტმასის შეკიდული ჭერის მოწყობა ჭერი 32მ2-ის ნაცვლად, იქნება 14,9მ2; კედლები პუნქტი №8 შიდა კედლების გალესვა 317მ2-ის ნაცვლად, იქნება 300მ2; დაემატა პუნქტი №8“ თაბაშირმუყაოს ტიხარის მოწყობა 15,4მ2; პუნქტი №11 ფანჯრების და კარების კუთხეების დამუშავება ფითხით (3 პირი) 23მ2-ის ნაცვლად, იქნება 15მ2; პუნქტი №13 კერამიკული ფილების მოწყობა კედელზე 103მ2-ის ნაცვლად იქნება 123მ2; დაემატა პუნქტი №13-1 ენდების და აივნების შეეფუთვა ხის „აბშივკით“კუთხეების გათვალისწინებით 63მ2; პუნქტი №13-2 ენდების და აივნების შეეფუთვის შეღებვა ლაქით 63მ2; პუნქტი №16 შენობის წინ ტერიტორიაზე ბაზალტის ბორდიურის მოწყობა 150*300მმ 14გ/მ; პუნქტი №17 წინა ფასადის კედლის გასწვრივ იატაკის დეკორატიული ფილებით შევსება ბეტონის საფუძველზე 26მ2; პუნქტი №18 მეტალოპლასტმასის კარის მოწყობა 4,8მ2; კარის ღიობის გაფართოვება 0,23მ3; ვენტილაცია პუნქტი №1 10ც-ის ნაცვლად, იქნება 6ც; ელ მომარაგება პუნქტი №1 კედლის გახვრეტა ვენტილატორების სამონტაჟოდ 16ც-ის ნაცვლად, იქნება 4ც; პუნქტი №2 შემყვან-გამანაწილებელი ფარების მონტაჟი 3ც-ის ნაცვლად, იქნება 2ც; პუნქტი №4 ელ.სადენების მონტაჟი კაბელი ალუმინის ძარღვით, კვეთით 3X25+1X16მმ 30გ/მ-ის ნაცვლად, იქნება 125გ/მ, გამანაწილებელი ყუთები 60ც-ის ნაცვლად, იქნება 55ც; პუნქტი №8 საშტეფსელო როზეტების მონტაჟი 44ც-ის ნაცვლად, იქნება 40ც; ოთახ მაცივრის მოწყობა პუნქტი №1 სენდვიჩ პანელი 50მმ 49მ2-ის ნაცვლად, იქნება 24.6მ2; მინაპაკეტი ვიტრინისთვის 22მ2-ის ნაცვლად, იქნება 12.5მ2; პროფილები 70მ-ის ნაცვლად, იქნება 32მ;

აღნიშნული ცვლილებებიდან გამომდინარე სახელშეკრულებო ღირებულება იზრდება 4611,5 (ოთხი ათას ექვსასთერთმეტი ლარი და 50 თეთრი) ლარით.

ჩვენს მიერ განხილული იქნა ზემოთ აღნიშნული საკითხი და შესაძლებლად მიგვაჩნია ცვლილებების შეტანა, რაზედაც ვადგენთ ურთიერთშეთანხმების ოქმს და ვადასტურებთ ხელმოწერით:

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახურის საპროექტო
დოკუმენტაციის ანალიზისა და მონიტორინგის
განყოფილების უფროსი:

Mikheil
Potskhverashvili
erashvili

Digitally signed
by Mikheil
Potskhverashvili
Date: 2019.06.05
10:32:41 +04'00'

მიხეილ ფოცხვერაშვილი

სამშენებლო სამუშაოების მონიტორინგის
განყოფილების უფროსი:

Giorgi
Sikintchalashvili

Digitally signed
by Giorgi
Sikintchalashvili
Date: 2019.06.05
10:15:01 +04'00'

გიორგი სიკინჭალაშვილი

შპს „მეტრი“-ს დირექტორი:

Zviad
Tetruashvili

Подписано
цифровой
подписью:
Zviad
Tetruashvili
Дата: 2019.06.04
21:52:12 +04'00'

ზვიად თეთრუაშვილი

შპს „მეტრი“

#31/5

31 მაისი 2019წ

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის

სამსახურის უფროსს ბატონ კ. კორძაძეს

თქვენს მიერ მოწერილი წერილის (№11/4437 31/05/2019) პასუხად გიგზავნით შპს „აგროცენტრი ბოლნისი“-ს კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვას, სადაც გათვალისწინებულია თქვენს მიერ მოთხოვნილი სამუშაოები.

აღნიშნული სამუშაოების შესასრულება იწვევს პროექტის ღირებულების გაძვირებას 58932,50 (ორმოცდათვრამეტათას ცხრაასოცდათორმეტი ლარი და 50 თეთრი)ლარამდე. წარმოდგენილი დამატებით შესასრულებელი სამუშაოების შესასრულებლად გთხოვთ სახელშეკრულება ვადა გაგვიზარდოთ 2019 წლის 16 ივნისის ჩათვლით.

წერილს თან ერთვის კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა.

შპს „მეტრი“-ს


დირექტორი:

Zviad
Tetrushvili
Подписано
цифровой
подписью: Zviad
Tetrushvili
Дата: 2019.05.31
17:10:01 +04'00'

ზ.თეთრუაშვილი



საქართველო
 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია
 GEORGIA
 BOLNISI MUNICIPALITY CITY HALL



N 11/4065
 21/05/2019

4065-11-2-201905211121



<https://edocument.ge/KvemoKartli/public/#/>

შპს „მეტრი“-ს დირექტორს
 ბატონ ზვიად თეთრუაშვილს

ბატონო ზვიად,

2019 წლის 8 აპრილის N84/01/19 ხელშეკრულების საფუძველზე ასრულებთ, ქალაქ ბოლნისში, შპს "აგროცენტრი ბოლნისი"-ს შენობის მოწყობის სამუშაოებს (საქართველოს მთავრობასა და ევროპის გაერთიანებულ კომისიას შორის 2007 წლის 18 ივნისს ხელმოწერილი ჩარჩო შეთანხმების შესაბამისად გამოყოფილი გრანტის ფარგლებში (მერები ეკონომიკური ზრდისთვის M4EG დაფინანსებული პროექტის „ბოლნისში ბიზნეს საქმიანობისთვის ეფექტური პლატფორმის ჩამოყალიბება“).

გთხოვთ გაითვალისწინოთ პროექტში შეასატანი შემდეგი ცვლილებები:

1. მოეწყოს თაბაშირმუყაოს ტიხარი რომელიც დერეფანს გამიჯნავს (ყველის შესაფუთი) ოთახისაგან.
2. იმავე ტიხარში ჩამონტაჟდეს ერთ ფრთიანი მეტალოპლასტმასის კარი;
3. გაიზარდოს საკედლე კერამიკული ფილის რაოდენობა და მოპირკეთდეს ღვინის ჩამოსასხმელი ოთახის კედლები;
4. სახურავის გადმონაშვერი ენდები და ასევე შესასვლელების ჭერი შერიფუთოს ხის პანელებით (აბშიცკა) და შეიღებოს ლაქით.

აღნიშნულის გათვალისწინებით წარმოგვიდგინეთ კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა.

პატივისცემით,



კონსტანტინე კორძაძე

სამსახურის უფროსი
სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი

