

შეთანხმება N1

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N19 ხელშეკრულებაში

ცვლილებების შეტანის შესახებ.

ქ. ბათუმი

23/07/2019 წელი.

ერთის მხრივ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზების დეპარტამენტი - წარმოდგენილი დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის - რაულ ბერიძის სახით (შემდგომში “შემსყიდველი”) და მეორეს მხრივ, შპს „გზები“ წარმოდგენილი დირექტორის ირაკლი აბაშიძის სახით, შემდგომში “მიმწოდებელი”, მხარეთა შორის 2019 წლის 24 იანვარს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ გაფორმებული N19 ხელშეკრულების (შუახვევის მუნიციპალიტეტში ს/გზა "ზუთურაულის გზა" კმ0+000-კმ2+794 მონაკვეთზე ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა) მე-12 მუხლის 12.3. და 12.6. პუნქტების საფუძველზე, შპს „გზები“-ს 04/07/2019 წლის N104 წერილის, დეპარტამენტის ტექნიკური სამსახურის შუახვევის განყოფილების უფროსის - ედნარ შარაშიძის 21/06/2019 წლის N656, დეპარტამენტის ტექნიკური სამსახურის უფროსის - მერაბ სანიკიძის 12/07/2019 წლის N740 მოხსენებითი ბარათის გათვალისწინებით და დეპარტამენტის ტექნიკური საბჭოს 2019 წლის 16 ივლისის (N33 სხდომის ოქმი) გადაწყვეტილებით, მხარეთა შორის 2019 წლის 24 იანვარს დადებულ N19 ხელშეკრულებაში ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე შეტანილი იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. ხელშეკრულების 1-ლი მუხლის „ხელშეკრულების საგანი და ღირებულება“ 1.2 პუნქტი და მე-13 მუხლის „ხელშეკრულების მოქმედების ვადა“ 13.1 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით შეადგენს - 1 208 867,26 (მილიონ ორას რვაათას რვაას სამოცდაშვიდი ლარი, 26 თეთრი) ლარს. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა დანართი #2-ის სახით თან ერთვის და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

13.1 სამუშაოს შესრულების ვადა - 2019 წლის 01 მაისიდან 2019 წლის 19 აგვისტომდე პერიოდი.

2. “შემსყიდველსა” და “მიმწოდებელს” შორის 2019 წლის 24 იანვარს დადებული N19 ხელშეკრულების დანარჩენი პუნქტები დარჩეს უცვლელი.

3. წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან, ერთვის შესყიდვის შესახებ N19 ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

“შემსყიდველი”

“მიმწოდებელი”

დეპარტამენტის უფროსის

შპს „გზები“-ს დირექტორი:

მოვალეობის შემსრულებელი:

ირაკლი აბაშიძე

რაულ ბერიძე

კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა

საავტომობილო გზა „ბუთურაულის გზა“ კმ0+000-კმ2+794

ა/ბეტონის საფარის მოწყობა - დანართი №1

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1

მიწის ვაკისის აღდგენა-მოწყობა

№№	სამუშაოების დასახელება	ერთ. განზ.	ღირებულება		
			საპროექტო	ერთ.	სულ
1	3	4	6	7	8
1	კიუვეტების აღდგენა IV ჯგ გრუნტებში ექსკავატორით V-0.5 მ ³ დატვირთვით ავტოთვიტმცვლელებზე	მ ³	362,00	380	137560,00
2	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება კიუვეტებში ხელით დატვირთვით ავტოთვიტმცვლელებზე	მ ³	26,00	10	260,00
3	მიწის ვაკისის გაწმენდა ზედმეტი IV ჯგ. გრუნტებისაგან, დატვირთვა ავტოთვიტმცვლელებზე	მ ³	488,00	10	4880,00
4	გრუნტის გატანა ნაყარში 4 კმ-მდე	ტ	1533,00	10	15330,00
5	მიწის ვაკისზე კლდოვანი ქანების და ქვის ლოდების დამუშავება ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული სანგრევი ჩაქურებით "კოდალა"	მ ³	138,00	10,00	1380,00
6	დამუშავებული გრუნტის ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე V-1.0მ ³ დატვირთვა ავტოთვიტმცვლელებზე	მ ³	138,00	10	1380,00
7	გაფხვიერებული კლდოვანი ქანების გატანა ნაყარში 3 კმ-მდე	ტ	276,00	10	2760,00
ჯამი ლოკალ. №1					163550,00

საავტომობილო გზა „ბუთურაულის გზა“ კმ0+000-კმ2+794

ა/ბეტონის საფარის მოწყობა

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №2
ანაკრები რკბეტონის კიუვეტების მოწყობა კვეთით 0.4X0.4მ

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	სულ
1	3	4	6	7	8
1	IV ჯგ გრუნტების დამუშავება კიუვეტებში ექსკავატორით V-0.5 მ³ დატვირთვით ავტოთვიმცველებზე	1000 მ³	0,286	10000	2860,00
2	IV ჯგ. გრუნტის დამუშავება კიუვეტებში ხელით	100 მ³	0,29	1000	290,00
3	V ჯგ გრუნტებში თხრილი მოწყობა სახგრევი ჩაქუჩებით დატვირთვით ავტოთვიმცველებზე	100 მ³	0,23	1000	230,00
4	გრუნტის გატანა ნაყარში 4 კმ-მდე	ტ	591,50	10	5915,00
5	ხრეშოვანი ბაღის მოწყობა სისქით 10სმ	100 მ³	0,57	2000	1140,00
6	ანაკრები რკბეტონის კიუვეტების მოწყობა კვეთით 0,4X0,4მ	100 მ	8,18	10000	81800,00
7	თხრილის შევსება ხრეშოვანი მასალით (ბალასტი), ჩაყრა და მოსწორება	1000 მ³	0,123	20000	2460,00
8	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვის ცხრილის მოწყობა (კვეთისთვის) 0.4X0.4მ კვეთით №65 არხის მოწყობა III	ტ6	9,478	3500,00	33173,00
ჯამი ლოკალ. №2					127868,00

საავტომობილო გზა „ბუთურაულის გზა“ კმ0+000-კმ2+794
არხების საფარის მოწყობა
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №3
ანაკრები რკბეტონის არხის მოწყობა კვეთით 0.8X1.2მ

ღირებულება

№	სამუშაოს დასახელება	ს	საპროექტო	ერთ.	სულ
		ერთ. განზ	საპროექტო მოცულობა	ერთ.	სულ
1	3	4	6	7	8
1	III ჯგ გრუნტების დამუშავება არხის თხრილის მოსაწყობად ექსპლუატაციით V-1.0 მ ³ დაბრუნებით ავტომატურად	მ ³	12,000	10	120,00
2	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით	მ ³	1,000	10	10,00
3	კლდოვანი გრუნტის გაფხვიერება ექსპლუატაციის ბაზაზე დამონტაჟებული სანგრები ჩაქუჩებით "კოდალა"	მ ³	1,00	10,00	10,00
4	გრუნტის გატანა ნაყარში 4 კმ-მდე	ტ	22,40	10	224,00
5	ანაკრები რკბეტონის არხის მოწყობა კვეთით 0.8X1.2მ	მ	10,00	150	1500,00
6	გადახურვის რკბეტონის მონოლითური ფილის მოწყობა	100 მ ³	0,0320	30000	960,00
7	ორფენიანი ჰიდროიზოლაცია ბიტუმით	მ ²	36,00	10,00	360,00
8	თხრილის შევსება ხრეშოვანი მასალით (ბალასტი), ჩაყრა და მოსწორება	მ ³	7,000	20	140,00
ჯამი ლოკალ. №3					3324,00

საავტომობილო გზა „ბუთურაულის გზა“ კმ0+000-კმ2+794
 ა/ბეტონის საფარის მოწყობა
 ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №4
 ლითონის მიღების მოწყობა

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზ	ღირებულება	
			საპროექტო მოცულობა	ერთ. სულ

1	3	4	საპროექტო	ერთ.	სულ
1		4	6	7	8
1	IV ჯგ გრუნტების დამუშავება ექსკავატორით V-0.5 მ ³ დატვირთვით ავტოთვიმცვლელებზე	1000 მ ³	0,0736	10000	736,00
2	IV ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით	100 მ ³	0,065	1000	65,00
3	V ჯგ გრუნტებში თხრილი მოწყობა სანგრევი ჩაქუჩებით დატვირთვით ავტოთვიმცვლელებზე	100 მ ³	0,10	1000	100,00
4	გრუნტის გატანა ნაყარში 4 კმ-მდე	ტ	158,40	10	1584,00
5	ხრეშოვანი ბაღის მოწყობა მილის ქვეშ	100 მ ³	0,117	2000	234,00
6	მილების ორფენიანი ჰიდროიზოლაცია ბიტუმით	100 მ ²	1,89	100,00	189,00
7	წყალგამტარი ლითონის მილების მოწყობა d-0,5მ სგრძ.მ-62,4კმ 10 ადგილზე	გრძ.მ	106,00	200	21200,00
8	წყალგამტარი ლითონის მილების მოწყობა d-1,0მ სგრძ.მ-241,8კმ 2 ადგილზე	გრძ.მ	8,50	775	6587,50
9	მილის d=0,5მ შესასვლელზე და გასასვლელზე ტიპური პორტალური კედლის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-18.5	100 მ ³	0,1760	20000	3520,00
10	თხრილის შეესება ხრეშოვანი მასალით (ბალასტი), ჩაყრა და მოსწორება	1000 მ ³	0,046	20000	920,00
ჯამი ლოკალ. №4					35135,50

საავტომობილო გზა „ბუთურაულის გზა“ კმ0+000-კმ2+794

ა/ბეტონის საფარის მოწყობა

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №5

რკ.ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზ	ღირებულება		
			საპროექტო მოცულობა	ერთ.	სულ
1	3	4	6	7	8

		ს	საპროექტო	ერთ.	სულ
1	IV ჯგ გრუნტების დამუშავება ექსკავატორით V-05მ³ დატვირთვით ავტოთვითმცვლელებზე	1000 მ³	0,221	10000	2210,00
2	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	23,00	10	230,00
3	V ჯგ გრუნტებში თხრილი მოწყობა სანგრევი ჩაქუჩებით დატვირთვით ავტოთვითმცვლელებზე	მ³	17,00	10	170,00
4	გრუნტის გატანა ნაყარში 4 კმ-მდე	ტ	456,75	10	4567,50
5	ხრეშოვანი ბაღის მოწყობა კედლის ფუნდამენტის ქვეშ	მ³	10,50	20	210,00
6	არმატურის კარკასის მოწყობა ცალკეული ღეროებისაგან	100 ტნ	0,0256	20000	512,00
7	კედლის ფუნდამენტის მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან B-18.5	მ³	56,32	200	11264,00
8	კედლის ტანისა და პარაპეტის მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან (38.1+3.6)	მ³	86,93	200	17386,00
9	პლასმასის სადრენაჟო მილი d=100მმ	გრძ/მ	23,50	5,00	117,50
10	ორფენიანი ჰიდროიზოლაცია ბიტუმით	მ²	175,30	5,00	876,50
11	კედლის უკან ყრილის მოწყობა ხრეშოვანი მასალით (ბალასტი), ჩაყრა და მოსწორება	მ³	217,00	20,00	4340,00
ჯამი ლოკალ. №5					41883,50

საავტომობილო გზა „ბუთურაულის გზა“ კმ0+000-კმ2+794

ა/ბეტონის საფარის მოწყობა

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №6

გაბიონების მოწყობა

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზ	ღირებულება	
			საპროექტო მოცულობა	ერთ. სულ

1	3	4	საპროექტო	ერთ.	სულ
			6	7	8
1	IV ჯგ გრუნტების დამუშავება ექსკავატორით V-0.5მ³ დატვირთვით ავტოთვითმცვლელზე	1000 მ³	0,175	10000	1750,00
2	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით	100 მ³	0,18	1000	180,00
3	V ჯგ გრუნტებში ქვაბულის დამუშავება სანგრევი ჩაქურებით დატვირთვით ავტოთვითმცვლელზე	100 მ³	0,09	1000	90,00
4	გრუნტის გატანა ნაყარში 4 კმ-მდე	ტ	353,50	10	3535,00
5	გაბიონების მოწყობა, გაბიონის ყუთები ზომით 2X1X1მ 53ც, 1,5X1X1 62ც შესაკრავი მავთული 86.0კგ	მ³	190	100	19000,00
6	20-30სმ დიამეტრის ქვის შეგროვება ხელით	მ³	190,00	100	19000,00
7	გაბიონის ყუთების შევსება ქვით	მ³	190,00	100	19000,00
8	ყრილის მოწყობა ექსკავატორით, ხრეშოვანი მასალის (ბალასტი) ჩაყრა და მოსწორება	1000 მ³	0,147	20000	2940,00
ჯამი ლოკალ. №6					65495,00

საავტომობილო გზა „ბუთურაულის გზა“ კმ0+000-კმ2+794

ა/ბეტონის საფარის მოწყობა

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №7

გზის სამოსის მოწყობა

№	სამუშაოების დასახელება	ერთ. განზ	ღირებულება		
			საპროექტო მოცულობა	ერთ.	სულ
1	3	4	6	7	8

		ს	საპროექტო	ერთ.	სულ
1	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით საშუალოდ 15სმ (მოცულობა მრავლდება 1.22)	100 მ ³	16,87	2000,000	33740,00
2	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 12სმ	1000 მ ²	11,190	3000	33570,00
3	ზედაპირის დამუშავება ბიტუმის ემულსია (1მ ² -0,6ლ)	ტ	6,74	1000	6740,00
4	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ცხელი ასფალტობეტონისაგან სისქით 5სმ	1000 მ ²	11,238	12000	134856,00
5	ზედაპირის დამუშავება ბიტუმის ემულსია (1მ ² -0,3ლ)	ტ	3,37	1000	3370,00
6	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ცხელი ასფალტობეტონისაგან სისქით 4სმ	მ ²	11237,50	12	134850,00
7	მისაყრდელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით	100 მ ³	2,515	340	855,10
ჯამი ლოკალ. №7					347981,10

საავტომობილო გზა „ბუთურაულის გზა“ კმ0+000-კმ2+794

ა/ბეტონის საფარის მოწყობა

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №8

შესასვლელებზე და მიერთებებზე გზის სამოსის მოწყობა

№№	სამუშაოების დასახელება	ერთ. განზ	ღირებულება		
			საპროექტო მოცულობა	ერთ.	სულ
1	3	4	6	7	8
1	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 12სმ	1000 მ ²	1,210	3000	3630,00
2	ზედაპირის დამუშავება ბიტუმის ემულსია (1მ ² -0,6ლ)	ტ	0,726	1000	726,00

		ს	საპროექტო	ერთ.	სულ
3	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ცხელი ასფალტობეტონისაგან სისქით 5 სმ	1000 მ ²	1,210	12000	14520,00
4	ზედაპირის დამუშავება ბიტუმის ემულსია (1მ ² -0,3ლ)	ტ	0,363	1000	363,00
5	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკერივი ღორღოვანი ცხელი ასფალტობეტონისაგან სისქით 4 სმ	მ ²	1210,00	12	14520,00
ჯამი ლოკალ. №8					33759,00

საავტომობილო გზა „ბუთურაულის გზა“ კმ0+000-კმ2+794

ა/ბეტონის საფარის მოწყობა

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №9

დამცავი ზღუდარების მოწყობა გრძ.მ

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. განზ	ღირებულება		
			საპროექტო მოცულობა	ერთ.	სულ
1	3	4	6	7	8
1	ქვაბულის მოწყობა, III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით $V=0.25\text{მ}^3$ დატვირთვით ავტოთვიმცლელეზე	1000 მ ³	0,073	10000	730,00
2	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით დატვირთვით ავტოთვიმცლელეზე	მ ³	5,00	10	50,00
3	V ჯგ გრუნტებში ფუნდამენტის ქვაბულის დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩებით	100 მ ³	0,08	10	0,80
4	გრუნტის გატანა ნაყარში 4 კმ-მდე	ტნ	150,50	10	1505,00

		ს	საპროექტო	ერთ.	სულ
5	ზღუდარის მოწყობა ფოლადის ბაგირით 11DO-TM:	100 მ	7,7	8000	61600,00
6	ფუნდამენტის და საბჯენების მონოლითური ბეტონი B25 F200 W6	100 მ³	0,2904	20000	5808,00
7	დგარების CD-6, CD-7, CD-8 შევსება მონოლითური ბეტონით B25 F200 W6	მ³	6,56	200	1312,00
8	დგარების წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ბიტუმით 2 ჯერ	100 მ²	3,646	100,00	364,60
9	დგარების CD-6, CD-7, CD-8 შეღებვა	ტნ	4,12	200,00	824,00
10	ყრილის მოწყობა ხრეშოვანი მასალით (ბაღასტი) ექსკავატორით V=0.25მ³ ჩაყრა და მოსწორება	1000 მ³	0,045	20000	900,00
ჯამი ლოკალ. №9					73094,40

საავტომობილო გზა „ბუთურაულის გზა“ კმ0+000-კმ2+794
 ა/ბეტონის საფარის მოწყობა
 ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №10
 გზის მონიშვნა

№№	სამუშაოების დასახელება	ერთ. განზ	ღირებულება		
			საპროექტო მოცულობა	ერთ.	სულ
1	3	4	6	7	8
1	ბეტონის საფარის მოწყობა (ლოკალური) საპროექტო მოცულობით	კმ	5,588	500	2794,00
ჯამი ლოკალ. №10					2794,00
ჯამი ლოკალ. №1+№2+№3+...+№10					894884,50

	საპროექტო	ერთ.	სულ
ზედნადები ხარჯები			71590,76
ჯამი			966475,26
გეგმიური დაგროვება			57988,52
ჯამი:			1024463,78
გაუთვალისწინებელი სამუშაოები 3%			0,00
ჯამი:			1024463,78
დღგ			184403,48
სულ ჯამი			1208867,26



Irakli
Abashidze

Digitally signed by
Irakli Abashidze
Date: 2019.07.05
12:46:05 +04'00'