

2018 წლის 25 დეკემბრის №90-18 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებაში
ცვლილების შეტანის შესახებ (ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე NAT180017698)

ქ. თბილისი

23 ოქტომბერი 2019 წელი

ერთის მხრივ, ა(ა)იპ „თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო“ (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი მისი დირექტორის კახაბერი გვანცელაძის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „BUILD TERRITORY“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი მისი დირექტორის ვახტანგ ქოიავას სახით, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის, ა(ა)იპ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო-ს ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების 2019 წლის 10 ოქტომბრის N66-0119283860 წერილის, მასზე დართული დოკუმენტებისა და „სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ და 2018 წლის 25 დეკემბრის №90-18 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების მე-13 და მე-14 მუხლების საფუძველზე, ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. 2018 წლის 25 დეკემბრის №90-18 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებაში შევიდეს შემდეგი ცვლილება:

შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის „სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ 2018 წლის 25 დეკემბრის №90-18 ხელშეკრულების ხარჯთაღრიცხვა შეიცვალოს თანდართული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად;

შეიცვალოს ხელშეკრულების მე-2 მუხლის 2.4. ქვეპუნქტი. ხელშეკრულების არსებული ღირებულება შეადგენს 2 283 462,42 (ორი მილიონ სამასოთხმოდცასამი ათას ოთხას სამოცდაორი ლარი და 42 თეთრი) ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით, რომელიც იზრდება 984,92 (ცხრაას ოთხმოცდაოთხი ლარი და 92 თეთრი) ლარით და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 2 384 447 „34 (ორი მილიონ სამას ოთხმოცდაოთხი ათას ოთხას ორმოცდაშვიდი ლარი და 34 თეთრი) ლარს ყველა გადასახადის ჩათვლით. კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად;

2. 2018 წლის 25 დეკემბრის №90-18 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების სხვა პუნქტები დარჩეს უცვლელი.

3. წინამდებარე შეთანხმება წარმოადგენს 2018 წლის 25 დეკემბრის №90-18 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და ძალაში შედის მხარეთა ხელმოწერის დღიდან.

4. შეთანხმება შედგენილია ქართულ ენაზე, 4 (ოთხი) თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომლებიც ინახება მხარეებთან. (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან).

მხარეთა რეკვიზიტები:

„შემსყიდველი“

ა(ა)იპ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების

მართვის სააგენტო

ს/კ 404905475

მის: ქ. თბილისი, მიცკევიჩის ქ. N29-29ა

სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ა/ა GE24NB0330100200165022

„მიმწოდებელი“

შპს „BUILD TERRITORY“

ს/კ 404915954

მის: წყნეთის გზატკეცილი N22 ბ 58

სს „პაშა ბანკი საქართველო“

ბანკის კოდი: PAHAGE22

ა/ა GE82TB7966336050100001



ვახტანგ ქოიავა



ა(ა)იპ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბალების მართვის სააგენტო N(N)LP TBILISI'S KINDERGARTEN MANAGEMENT AGENCY



წერილის ნომერი: 66-0119283860
თარიღი: 10/10/2019

ადრესატი:

კახაბერი გვანცელაძე

ბატონო კახაბერ,

მოგახსენებთ, რომ 2018 წლის 25 დეკემბერს გაფორმებული N90-18 ხელშეკრულების საფუძველზე შპს "BUILD TERRITORY" აწარმოებს ქ. თბილისში, გლდანის მე-8 მ/რ-ში ორ, ს/კ (01.11.10.001.275) ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოებს.

2019 წლის 19 აგვისტოს მშენებელმა მოგვმართა წერილით სამშენებლო პროცესში წამოჭრილ საკითხებთან დაკავშირებით, იხ. **დანართი N1** 1 (ერთი) ფურცელი, რომელიც ჩვენის მხრივ გადაეგზავნა საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ავტორს, შპს „Megawatt.ge“-ს. აღნიშნულთან დაკავშირებით 2019 წლის 23 სექტემბერს მივიღეთ საპასუხო წერილი, იხ. **დანართი N2** 1 (ერთი) ფურცელი.

დღეის მდგომარეობით მშენებლის და საპროექტო ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილია შეთანხმებული დამატებითი და დაკლებული სამუშაოების მოცულობათა უწყისი. იხ. **დანართი N3**.

მშენებლის მიერ წარმოდგენილია კორექტირებული(დაზუსტებული) ხარჯთაღრიცხვა, რომლის მიხედვით სამუშაოების ღირებულება იზრდება 984, 92 (ცხრაას ოთხმოცდაოთხი ლარი და 92 თეთრი) ლარით, შესაბამისად სამუშაოების ღირებულება 2 383 462,42 (ორი მილიონ სამასოთხმოცდასამი ათას ოთხასსამოცდაორი ლარი და 42 თეთრი) ლარის ნაცვლად შეადგენს 2 384 447,34 (ორი მილიონ სამასოთხმოცდაოთხი ათას ოთხასორმოცდაშვიდი და 34 თეთრი) ლარს. იხ. **დანართი N4** (კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა)

გთხოვთ, დაავალოთ შესაბამის სამსახურს შპს „BUILD TERRITORY“-ის გაუფორმოს ურთიერთშეთანხმების აქტი.

ნოდარ ავდალიანი

ა(ა)იპ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბალების მართვის სააგენტო-ადმინისტრაცია-ტექნიკური
ზედამხედველობის განყოფილება-განყოფილების უფროსი

LTD BUILD TERRITORY

Mob: 577958844; FAX: +995 32 257 287

43-19/08

19.08.2019წ.

ა(ა)იპ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღის მართვის სააგენტოს

დირექტორს
ბ-ნ კახაბერ გვანცელაძეს

ბატონო კახაბერ,

მოგესხენებათ, რომ შპს Build Territory (ს/კ 404915954) ქ. თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოსთან გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად აწარმოებს ქ. თბილისში, გლდანის მე-8 მ/რ-ში საბავშვო ბაგა-ბაღის სამშენებლო სამუშაოებს.


სამუშაოების წარმოების დროს სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებაში არ არის შეტანილი სახურავის ქანობის მოწყობის სამუშაოები.

სამუშაოების შეუფერხებლად წამოებისათვის, გთხოვთ მოგვცეთ ნებართვა შევიტანოთ სახელშეკრულებო ხარჯთაღრიცხვაში, შენობის სახურავზე ქანობის მოწყობის სამუშაოების ღირებულება, რომელიც მოეწოება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით.

პატივისცემით,

შპს " Build Territory"

დირექტორი:



/ვ. ქოიავა/

23.09.2019წ.

ა(ა)იპ თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღის მართვის სააგენტოს

დირექტორს
ბ-ნ კახაბერ გვანცელაძეს

ბატონო კახაბერ,

მოგახსენებთ, რომ შპს "მეგავატ.ჯი" -მ შეასრულა საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები ქ. თბილისში, გლდანი მე-8 მკრ კორპ. №17 მიმდებარედ (ს.კ. 01.11.10.001.275).

თქვენი წერილის თანახმად, შპს "მეგავატ.ჯი"-მ განიხილა მშენებელი კომპანიის შპს Build Territory-ს მოწერილი წერილი და ვადასტურებთ სახურავზე ქანობის მოწყობის სამუშაოების ჩატარების აუცილებლობას.

პატივისცემით,

შპს "MegaWatt.ge"-ს დირექტორი:



ქ. თბილისში, გლდანის რაიონის VIII მ/რ-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი 01.11.10.001.275; ფართი 4212 კვ.მ.) ასაშენებელი საბავშვო ბაგა-ზაღის შენობის

კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა 1

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ღირებულება, ლარი	დანადგარები, ავეჯი, ინვენტარი	მ.შ. ხელფასი:
1	2	3	4	5	6
1-1	სამშენებლო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები - (ბაღის შენობა)	ლარი	1 286 076,02		306377,44
1-2	სამშენებლო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები - (დამხმარე შენობა)	ლარი	16 696,23		4334,87
1-3	ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები	ლარი	64 472,36		11763,71
1-4	გარე ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები	ლარი	8 937,70		1642,67
1-5	სუსტი დენების ქსელების მოწყობის სამუშაოები	ლარი	18 700,18		2040,75
1-6	წყალსადენ-კანალიზაციის სამუშაოები	ლარი	42 696,04		8548,12
1-7	გარე წყალსადენ-კანალიზაციის სამუშაოები	ლარი	12 487,94		2822,84
1-8	გათბობა-ვენტილაცია-კონდიციონერების სამუშაოები	ლარი	129 913,17	58658,72	18200,90
1-9	ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები	ლარი	415 242,95		76203,03
1-10	ძვირადღირებული მოწყობილობები და დანადგარები	ლარი			
1-11	ძვირადღირებული მოწყობილობები და დანადგარები	ლარი	17 732,50	15370,00	1500,00
	სულ		2 012 955,11	74 028,72	433 434,33
	დროებითი შენობა ნაგებობები (სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოებზე)	0,25%	4 847,32		
	ჯამი		2 017 802,42		
	ზამთრის პირობებში წარმოებასთან დაკავშირებული დამატებითი ხარჯები	0,15%	2 915,66		
	ჯამი		2 020 718,09		
	დარჩენილი გაუთვალისწინებელი ხარჯები	0%	0,00		
	ჯამი		2 020 718,09		
	დღგ	18%	363 729,26		
	სულ, კრებსითი ხარჯთაღრიცხვით:		2 384 447,34		

შ.პ.ს. „BUILD TERRITORY“

დირექტორი



3. ქოიავა

ქ. თბილისში, გლდანის რაიონის VIII მ/რ-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი 01.11.10.001.275; ფართი 4212 კვ.მ.) ასაშენებელი საბავშვო ბაგა-შენობის

გლობალური ხარჯთაღრიცხვა 1-1
სამშენებლო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები

№	ნორმატივის ნომერი და შიფრი	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	კოეფ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი (მექანიზმები)		სულ,
						განზ. ერთ-ზე	სულ	განზ. ერთ-ზე	სულ	განზ. ერთ-ზე	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I		სადემონტაჟო სამუშაოები										
1	46-30-1	არსებული ასფალტის საფარის დემონტაჟი	მ²		0,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,205	0,00		0,00	4,00	0,00		0,00	0,00
		სხვა მანქანები	მ²	0,078	0,00		0,00		0,00	7,00	0,00	0,00
2	1-22-16 გამ.	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე ექსკავატორით (მტვირთავით)	მ³		0,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,027	0,00		0,00	25,00	0,00		0,00	0,00
		ექსკავატორი	მ/სთ	0,0605	0,00		0,00		0,00	150,00	0,00	0,00
3	სრფ. 15-15	სამშენებლო ნარჩენების გატანა ავტოთვიმცლელებით 20 კმ-მდე მანძილზე	ტონა		0,0							
		ავტოთვიმცლელი	ტონა	1,0	0,0		0,00		0,00	4,00	0,00	0,00
		მიწის სამუშაოები										
4	1-22-9	III კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით და დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	მ³		5991,80							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,013	79,09		0,00	25,00	1977,29		0,00	1977,29
	სრფ. 14-119	ექსკავატორი ცაცვით 0.65 მ³	მანქ/სთ	0,0295	176,76		0,00		0,00	55,00	9721,70	9721,70
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0021	12,58		0,00		0,00	25,00	314,57	314,57
	4.1-230	ღორღი	მ³	0,00005	0,30	18,00	5,39		0,00		0,00	5,39
5	1-80-3	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით მექანიკური დამუშავების შემდეგ	მ³		178,20							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2,06	367,1		0,00	3,20	1174,69		0,00	1174,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	სრფ. 15-20	გრუნტის გაბანა ავტოთვიმცლელებით 20 კმ. - მდე მანძილზე	ტონა		11414,5							
		ავტოთვიმცლელი	ტონა	1,0	11414,5		0,00		0,00	3,50	39950,75	39950
7	1-25-2	მუშაობა ნაყარში III კატ. გრუნტზე	მ³		6170,0							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,00323	19,93		0,00	10,00	199,29		0,00	199
	სრფ. 14-119	ექსკავატორი ცავეით 0,65 მ³	მანქ/სთ	0,00362	22,34		0,00		0,00	65,00	1451,80	1451
		სხვა მანქანები	ლარი	0,00018	1,11		0,00		0,00	20,00	22,21	22
	4.1-230	ლორდი	მ³	0,00004	0,25	18,00	4,44		0,00		0,00	4,4
8	1-22-8	ნაყარში III კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით და დატვირთვა ავტოთვიმცლელებზე უკან ჩასაყრელად	მ³		1100,0							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,010	11,22		0,00	10,00	112,20		0,00	112
	სრფ. 14-119	ექსკავატორი ცავეით 0,65 მ³	მანქ/სთ	0,0228	25,08		0,00		0,00	60,00	1504,80	1504
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0021	2,30		0,00		0,00	10,00	22,99	22
	4.1-230	ლორდი	მ³	0,00004	0,04	18,00	0,79		0,00		0,00	0,7
9	1-31-6	გრუნტის უკუჩაყრა	მ³		1100,0							
	143/40	ბუქლოზერი 96 კმტ (130 ცხ.ა.)	მსთ	0,00513	5,64		0,00		0,00	70,00	395,01	395
10	1-118-11	უპანაყარილი გრუნტის დატკეპენა პნევმატოური სატკეპნით	მ³		1100,0							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,0134	14,74		0,00	10,00	147,40		0,00	147
	სრფ. 14-333	პნევმატოური სატკეპენი	მანქ/სთ	0,0130	14,30		0,00			30,00	429,00	425
II		სამშენებლო სამუშაოები										
11	8-3-2	დატკეპნილ გრუნტზე, ლორდის ფენის მოწყობა	მ³		130,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,89	115,70		0,00	10,00	1157,00		0,00	115
		სხვა მანქანები	ლარი	0,37	48,10		0,00		0,00	15,00	721,50	721
	4.1-230	ლორდი	მ³	1,15	149,50	18,00	2691,00		0,00		0,00	269
		სხვა მასალა	ლარი	0,02	2,60	40,00	104,00		0,00		0,00	104
12	1-118-11	ლორდით მოწყობილი მოსამზადებელი შრის დატკეპენა პნევმატოური სატკეპნით	მ³		130,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,0134	1,74		0,00	100,00	174,20		0,00	174
	სრფ. 14-333	პნევმატოური სატკეპენი	მანქ/სთ	0,0130	1,69		0,00			150,00	253,50	253
13	6-1-1	მონოლითური ბეტონის მომზადების მოწყობა	მ³		45,06							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,37	61,73		0,00	15,00	925,98		0,00	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		სხვა მანქანები	ლარი	0,283	12,75		0,00		0,00	8,00	102,02	102,02
	4.1-338	ბეტონი B7.5	მ³	1,020	45,96	100,00	4596,12		0,00		0,00	4596,12
		სხვა მასალები	ლარი	0,62	27,94	5,00	139,69		0,00		0,00	139,69
14	6-1-5	მონოლითური რ/ბ წერტილოვანი საძირკვლების მოწყობა (წს-1 ÷ წს-5) 3 მ³-მდე	მ³		26,86							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	6,66	178,89		0,00	8,00	1431,10		0,00	1431,10
		სხვა მანქანები	ლარი	0,59	15,85		0,00		0,00	15,00	237,71	237,71
	1.1-11	არმატურა A-I	ტონა	1,03	0,110	1630,00	179,11		0,00		0,00	179,11
	1.1-10	არმატურა A-III	ტონა	1,03	2,923	1540,00	4500,91		0,00		0,00	4500,91
	4.1-343	ბეტონი B25	მ³	1,015	27,26	106,00	2889,87		0,00		0,00	2889,87
	5.1-138	ყალიბის ფარი	მ²	1,60	42,98	13,00	558,69		0,00		0,00	558,69
	5.1-8	ხის მასალა	მ³	0,0183	0,49	550,00	270,35		0,00		0,00	270,35
		სხვა მასალები	ლარი	0,40	10,74	20,00	214,88		0,00		0,00	214,88
15	6-1-2	მონოლითური ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლების მოწყობა (სავეაკუაციო კიბის საძირკველი)	მ³		0,80							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	4,50	3,60		0,00	10,00	36,00		0,00	36,00
		სხვა მანქანები	ლარი	0,37	0,30		0,00		0,00	15,00	4,44	4,44
	4.1-343	ბეტონი B25	მ³	1,020	0,82	106,00	86,50		0,00		0,00	86,50
	5.1-138	ყალიბის ფარი	მ²	1,61	1,29	13,00	16,74		0,00		0,00	16,74
	5.1-8	ხის მასალა	მ³	0,0172	0,01	550,00	7,58		0,00		0,00	7,58
		სხვა მასალები	ლარი	0,28	0,22	20,00	4,48		0,00		0,00	4,48
16	6-3-4 გამ.	მონოლითური რ/ბ ლიფტის ორმოს მოწყობა	მ³		0,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	4,46	0,00		0,00	5,00	0,00		0,00	0,00
		სხვა მანქანები	ლარი	1,21	0,00		0,00		0,00	5,00	0,00	0,00
	1.1-11	არმატურა A-I	ტონა	1,03	0,000	1630,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	1.1-10	არმატურა A-III	ტონა	1,03	0,000	1540,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	4.1-343	ბეტონი B25	მ³	1,015	0,00	106,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	5.1-138	ყალიბის ფარი	მ²	1,16	0,00	12,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	5.1-8	ხის მასალა	მ³	0,036	0,00	550,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,31	0,00	20,00	0,00		0,00		0,00	0,00
17	6-15-1	მონოლითური რ/ბ რანდკოტების მოწყობა (რკ-1 + რკ-3)	მ³		99,98							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	11,10	1109,78		0,00	5,60	6214,76		0,00	6214,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		სხვა მანქანები	ლარი	0,96	95,98		0,00		0,00	1,50	143,97	143,
	1.1-10	არმატურა A-I	ტონა	1,03	5,094	1630,00	8302,97		0,00		0,00	8302
	1.1-12	არმატურა A-III	ტონა	1,03	11,942	1540,00	18391,26		0,00		0,00	1839
	4.1-343	ბეტონი B25	მ³	1,015	101,48	106,00	10756,85		0,00		0,00	1075
	5.1-138	ქაღალის ფარი	მ²	2,05	204,96	13,00	2664,47		0,00		0,00	2664
	5.1-8	ხის მასალა	მ³	0,031	3,08	550,00	1693,66		0,00		0,00	1693
		ჯეგქტორი დ=488	ტონა	0,00017	0,017	2500,00	42,49		0,00		0,00	42,
		სხვა მასალები	ლარი	0,70	69,99	4,00	279,94		0,00		0,00	279
17	6-16-1	მონოლითური რ/ზ ფილის მოწყობა (-2.10 ნიშნულზე)	მ³		98,50							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	8,40	827,40		0,00	14,00	11583,60		0,00	1158
		სხვა მანქანები	ლარი	0,81	79,79		0,00		0,00	2,50	199,46	199
	4.1-343	ბეტონი მ-200	მ³	1,015	99,98	100,00	9997,75		0,00		0,00	999
	1.1-12	არმატურა A-III	ტონა	1,03	4,400	1540,00	6776,00		0,00		0,00	6774
		სხვა მასალები	ლარი	0,39	38,42	5,00	192,08		0,00		0,00	192
18	6-11-4	მონოლითური რ/ზ ცოკლის მოწყობა, სისქით	მ³		76,34							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	5,67	432,8		0,00	15,00	6492,38		0,00	649
		სხვა მანქანები	ლარი	1,00	76,34		0,00		0,00	4,00	305,34	305
	1.1-10	არმატურა A-I	ტონა	1,03	0,227	1630,00	369,38		0,00		0,00	365
	1.1-12	არმატურა A-III	ტონა	1,03	3,989	1540,00	6143,34		0,00		0,00	614
	4.1-343	ბეტონი B25	მ³	1,015	77,48	106,00	8212,99		0,00		0,00	821
	5.1-138	ქაღალის ფარი	მ²	1,18	90,08	13,00	1170,99		0,00		0,00	117
	5.1-8	ხის მასალა	მ³	0,027	2,09	550,00	1150,38		0,00		0,00	115
	1.10-20	სამშენებლო ტანკი	ტონა	0,00014	0,0107	3000,00	32,06		0,00		0,00	32
		ექსპლუატაციის დ=488	ტონა	0,00008	0,006	2500,00	15,27		0,00		0,00	15
		სხვა მასალები	ლარი	0,34	25,95	7,00	181,68		0,00		0,00	18
19	8-4-5	საბირეგლების ჰიდროთორაქსის 1 ფენის მოწყობა	მ²		435,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,24	103,965		0,00	8,50	883,70		0,00	88
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0167	7,24		0,00		0,00	10,00	72,43	72
	3.1-470	პრაიმერი	კგ	0,2000	87,00	2,00	174,00		0,00		0,00	17
	3.1-376	ლინოკრომი	მ²	1,15	500,25	3,90	1950,98		0,00		0,00	195
		ვაზი	კმ-	0,143	62,14	4,20	261,00		0,00		0,00	26
		სხვა მასალები	ლარი	0,0384	16,7	5,00	83,52		0,00		0,00	8
20	6-12-4	მონოლითური რ/ზ სვეტების მოწყობა	მ³		71,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	13,30	944,30		0,00	4,00	3777,20		0,00	3777
		სხვა მანქანები	ლარი	3,36	238,6		0,00			2,50	596,40	596,
	4.1-343	ბეტონი B25	მ³	1,015	72,07	106,00	7638,89		0,00		0,00	7638
	1.1-10	არმატურა A-I	ტონა	1,03	3,200	1630,00	5216,00		0,00		0,00	5216
	1.1-12	არმატურა A-III	ტონა	1,03	14,980	1540,00	23069,20		0,00		0,00	2306,
	5.1-138	ქაღალის ფარი	მ²	2,42	171,82	13,00	2233,66		0,00		0,00	2233
	5.1-8	ხის მასალა	მ³	0,065	4,60	550,00	2530,44		0,00		0,00	2530
		ელექტროდი დ=4მმ	ტონა	0,0015	0,11	2500,00	266,25		0,00		0,00	266
		სხვა მასალები	ლარი	0,60	42,6	5,00	213,00		0,00		0,00	213,
21	6-15-2	მონოლითური რ/ბ როგელების მოწყობა სიმაღლით 500 მმ. (რგ1 ÷ რგ-9)	მ³		293,32							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	14,70	4311,80		0,00	3,50	15091,31		0,00	1509
		სხვა მანქანები	ლარი	1,21	354,9		0,00		0,00	1,50	532,38	532
	1.1-10	არმატურა A-I	ტონა	1,03	9,701	1630,00	15813,44		0,00		0,00	1581
	1.1-12	არმატურა A-III	ტონა	1,03	39,053	1540,00	60141,25		0,00		0,00	6014
	4.1-343	ბეტონი B25	მ³	1,00	293,3	106,00	31091,92		0,00		0,00	3109
	5.1-138	ქაღალის ფარი	მ²	2,46	721,57	12,00	8658,81		0,00		0,00	865
	5.1-8	ხის მასალა	მ³	0,023	6,75	550,00	3710,50		0,00		0,00	3710
		ელექტროდი დ=4მმ	ტონა	0,0003	0,10	2500,00	241,99		0,00		0,00	241
		სხვა მასალები	ლარი	0,90	264,0	1,50	395,98		0,00		0,00	395
22	6-16-1	მონოლითური რ/ბ ფილის მოწყობა (-0,120 ნიშნულზე)	მ³		171,08							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	8,40	1437,07		0,00	14,00	20119,01		0,00	201,
		სხვა მანქანები	ლარი	0,81	138,57		0,00		0,00	2,50	346,44	346
	4.1-343	ბეტონი B25	მ³	1,015	173,65	106,00	18406,50		0,00		0,00	1840
	1.1-10	არმატურა A-I	ტონა	1,03	0,721	1630,00	1175,23		0,00		0,00	117
	1.1-12	არმატურა A-III	ტონა	1,03	17,115	1540,00	26356,98		0,00		0,00	263,
	5.1-138	ქაღალის ფარი	მ²	1,37	234,38	13,00	3046,93		0,00		0,00	304
	5.1-8	ხის მასალა	მ³	0,037	6,26	550,00	3443,84		0,00		0,00	344
		სხვა მასალები	ლარი	0,39	66,72	5,00	333,61		0,00		0,00	33
23	6-16-1	მონოლითური რ/ბ ფილის მოწყობა (+3,480 ნიშნულზე)	მ³		175,58							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	8,40	1474,872		0,00	14,00	20648,21		0,00	206
		სხვა მანქანები	ლარი	0,81	142,22		0,00		0,00	2,50	355,55	35
	4.1-343	ბეტონი B25	მ³	1,015	178,21	106,00	18890,65		0,00		0,00	188
	1.1-10	არმატურა A-I	ტონა	1,03	0,742	1630,00	1208,81		0,00		0,00	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1.1-12	არმატურა A-III	ტონა	1,03	18,291	1540,00	28168,37		0,00		0,00	28168
	5.1-138	ქაღალბის ფარი	გ²	1,37	240,54	13,00	3127,08		0,00		0,00	3127
	5.1-8	ხის მასალა	გ³	0,037	6,43	550,00	3534,43		0,00		0,00	3534
		სხვა მასალები	ლარი	0,39	68,48	5,00	342,38		0,00		0,00	342
24	6-16-1	მონოლითური რ/ბ ფიფის მოწყობა (+7,080 ნიშნულზე)	გ³		171,23							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	8,40	1438,332		0,00	14,00	20136,65		0,00	20134
		სხვა მანქანები	ლარი	0,81	138,70		0,00		0,00	4,00	554,79	554
	4.1-343	ბეტონი B25	გ³	1,015	173,80	106,00	18422,64		0,00		0,00	1842
	1.1-10	არმატურა A-I	ტონა	1,03	0,721	1630,00	1175,23		0,00		0,00	1175
	1.1-12	არმატურა A-III	ტონა	1,03	17,115	1540,00	26356,98		0,00		0,00	26354
	5.1-138	ქაღალბის ფარი	გ²	1,37	234,59	13,00	3049,61		0,00		0,00	3045
	5.1-8	ხის მასალა	გ³	0,037	6,27	550,00	3446,86		0,00		0,00	3446
		სხვა მასალები	ლარი	0,39	66,78	5,00	333,90		0,00		0,00	333
25	6-11-3	მონოლითური რ/ბ დიაფრაგმების მოწყობა (დგუ; დგ2)	გ³		36,58							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	8,44	308,735		0,00	8,00	2469,88		0,00	246
		სხვა მანქანები	ლარი	1,10	40,24		0,00		0,00	5,00	201,19	201
	4.1-343	ბეტონი B25	გ³	1,015	37,13	106,00	3935,64		0,00		0,00	393
	1.1-10	არმატურა A-I	ტონა	1,03	0,145	1630,00	236,39		0,00		0,00	236
	1.1-12	არმატურა A-III	ტონა	1,03	6,155	1540,00	9478,66		0,00		0,00	947
	5.1-138	ქაღალბის ფარი	გ²	1,84	67,31	13,00	874,99		0,00		0,00	874
	5.1-8	ხის მასალა	გ³	0,043	1,55	550,00	855,06		0,00		0,00	855
		კანკიკო სამშენებლო	მშ	0,002	0,08	3000,00	241,43		0,00		0,00	24
		ელექტროდი დ=4მმ	ტონა	0,000	0,00	2500,00	9,15		0,00		0,00	9
		სხვა მასალები	ლარი	0,46	16,83	7,00	117,79		0,00		0,00	117
26	6-15-9	მონოლითური რ/ბ სარტყელების მოწყობა	გ³		11,04							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	8,54	94,282		0,00	15,00	1414,22		0,00	141
		სხვა მანქანები	ლარი	1,06	11,70		0,00		0,00	15,00	175,54	17
	1.1-10	არმატურა A-I	ტონა	1,03	0,389	1630,00	633,28		0,00		0,00	63
	1.1-12	არმატურა A-III	ტონა	1,03	0,470	1540,00	723,81		0,00		0,00	72
	4.1-343	ბეტონი B25	გ³	1,00	11,04	106,00	1170,24		0,00		0,00	117
	5.1-138	ქაღალბის ფარი	გ²	1,40	15,46	13,00	200,93		0,00		0,00	20
	5.1-8	ხის მასალა	გ³	0,015	0,16	550,00	88,04		0,00		0,00	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ელექტროდი R=488	ტონა	0,0025	0,03	2500,00	69,00		0,00		0,00	69,0
		სხვა მასალები	ლარი	0,74	8,17	10,00	81,70		0,00		0,00	81,7
27	6-16-1-გ.მ.	მონოლითური რ/ბ კიბეების მოწყობა (კბ1 + კბ-6)	მ ³		13,62							2516
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	8,40	114,41		0,00	22,00	2516,98		0,00	2516
		სხვა მანქანები	ლარი	0,81	11,03		0,00		0,00	10,00	110,32	110,3
	4.1-343	ბეტონი B25	მ ³	1,015	13,82	106,00	1465,38		0,00		0,00	1465
	1.1-10	არმატურა A-I	ტონა	1,03	0,150	1630,00	245,12		0,00		0,00	245
	1.1-12	არმატურა A-III	ტონა	1,03	0,676	1540,00	1040,55		0,00		0,00	1040
	5.1-138	ქაღალის ფარი	მ ²	1,37	18,66	13,00	242,57		0,00		0,00	242
	5.1-8	ხის მასალა	მ ³	0,037	0,50	550,00	274,17		0,00		0,00	274
		სხვა მასალები	ლარი	0,39	5,31	15,00	79,68		0,00		0,00	79,6
		სახურავი										
28	11-7-1 გ.მ.	დამატებული ფენის მოწყობა იატაკების ქვეშ.	მ ³		59,90							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	3,58	214,442		0,00	6,00	1286,65		0,00	1286
		XPS - 5088.	ლარი	1,03	61,7	170,00	10488,49		0,00		0,00	1048
28ა	12-10-1-2	სახურავზე ქანობის მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, საშუალოდ სისქით 5088	მ ²		1183,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,168	198,15		0,00	32,00	6340,88		0,00	634
		სხვა მანქანები	ლარი	0,02	29,46		0,00		0,00	5,00	147,28	147
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ100	მ ³	0,05	62,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4.1-200	ქვიშა	მ ³	1,21	75,22	37,00	2783,20		0,00		0,00	278
	4.1-157	ცემენტი	ტონა	0,304	18,90	200,00	3779,73		0,00		0,00	377
		სხვა მასალები	ლარი	0,06	75,71	1,00	75,71		0,00		0,00	75
29	12-10-1-2	სახურავის გამასწორებელი მოჭიმვის მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, სისქით 5088	მ ²		1198,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,168	200,67		0,00	32,00	6421,28		0,00	642
		სხვა მანქანები	ლარი	0,02	29,83		0,00		0,00	5,00	149,15	149
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ100	მ ³	0,05	62,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4.1-200	ქვიშა	მ ³	1,21	76,18	37,00	2818,49		0,00		0,00	281
	4.1-157	ცემენტი	ტონა	0,304	19,14	200,00	3827,66		0,00		0,00	382
		სხვა მასალები	ლარი	0,06	76,67	1,00	76,67		0,00		0,00	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	12-2-1	სახურავის კიდროიზოლაცია ლინოკრომის 2 ფენით	გ²		1198,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,164	196,47		0,00	23,00	4518,86		0,00	4518
		სხვა მანქანები	ლარი	0,01	15,75		0,00		0,00	10,00	157,54	157
	3.1-405	პრაიმერი	მ³	0,200	239,60	2,00	479,20		0,00		0,00	479
	4.1-377	ლინოკრომის ქვედა ფენა	გ²	1,150	1377,70	3,90	5373,03		0,00		0,00	5373
	4.1-376	ლინოკრომის ზედა ფენა	გ²	1,230	1473,54	4,90	7220,35		0,00		0,00	7220
		გაზი	მ³	0,286	342,29	3,90	1334,91		0,00		0,00	1334
		სხვა მასალები	ლარი	0,03	30,31	3,00	90,93		0,00		0,00	90,
31	12-8-5	პარაპეტის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქის ფილებით	გ²		110,40							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,83	91,63		0,00	13,00	1191,22		0,00	1191
		სხვა მანქანები	ლარი	0,004	0,45		0,00		0,00	50,00	22,63	22,
	1.5-18	მოთუთიებული თუნუქი	გ²	1,21	133,58	12,00	1603,01		0,00		0,00	160,
		სხვა მასალები	ლარი	0,08	8,61	15,00	129,17		0,00		0,00	129
32	12-8-5	სახურავზე, საკანალიზაციო შახტების თუნუქის ქულების მოწყობა	გ²		18,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,83	14,94		0,00	15,00	224,10		0,00	224
		სხვა მანქანები	ლარი	0,004	0,07		0,00		0,00	100,00	7,38	7,
	1.5-1	მოთუთიებული თუნუქი	ტონა	0,0041	0,07	2500,00	184,50		0,00		0,00	184
		სხვა მასალები	ლარი	0,08	1,40	50,00	70,20		0,00		0,00	70
		კედლები										
33	8-15-1	გარე კერიმენტრის კედლების მოწყობა მცირე ზომის კემზანარევი საკედლე ბლოკით, 30X20X40	გ³		233,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	3,36	782,88		0,00	8,00	6263,04		0,00	626
		სხვა მანქანები	ლარი	0,920	214,4		0,00		0,00	2,50	535,90	53;
		ქიშპ-კემენტის სნარი მ100	გ³	0,11	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	4.1-220	ქიშპა	გ³	1,21	31,01	37,00	1147,46		0,00		0,00	114
	4.1-172	კემენტი	ტონა	0,304	7,79	200,00	1558,30		0,00		0,00	155
	4.1-28	მცირე ზომის კემზანარევი საკედლე ბლოკი	გ³	0,92	214,36	63,00	13504,68		0,00		0,00	1350
	1.1-11	არმატურა A-III Ø8მმ	ტონა	1,03	0,470	1540,00	724,39		0,00		0,00	72
		სხვა მასალები	ლარი	0,16	37,3	10,00	372,80		0,00		0,00	37,
34	8-15-1	შიდა კედლების მოწყობა მცირე ზომის კემზანარევი საკედლე ბლოკით, 20X20X40	გ³		251,75							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	3,36	845,87		0,00	11,00	9304,61		0,00	9304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
		სხვა მანქანები	ლარი	0,920	231,6		0,00		0,00	1,50	347,41	347
		ქიშპი-ცემენტის ხნარი 8100	გ³	0,11	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4.1-220	ქიშპი	გ³	1,21	33,51	37,00	1239,78		0,00		0,00	1236
	4.1-172	ცემენტი	ტონა	0,304	8,42	200,00	1683,69		0,00		0,00	1686
	4.1-27	მკირე ზომის კემზანარევი საკედლე ბლოკი	გ³	0,92	231,61	63,00	14591,31		0,00		0,00	1455
	1.1-11	არმატურა A-III Ø8მმ	ტონა	1,03	0,508	1540,00	782,67		0,00		0,00	782
		სხვა მასალები	ლარი	0,16	40,3	5,00	201,40		0,00		0,00	201
35	8-17-3	შიდა კედლების მოწყობა სატიხრე კემზანარევი ბლოკით, 10X20X40	გ²		750,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,54	405,00		0,00	12,00	4860,00		0,00	4866
		სხვა მანქანები	ლარი	0,064	48,30		0,00		0,00	2,50	120,75	120
		ქიშპი-ცემენტის ხნარი 8100	გ³	0,005	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4.1-220	ქიშპი	გ³	1,21	4,54	37,00	167,89		0,00		0,00	167
	4.1-172	ცემენტი	ტონა	0,304	1,14	200,00	228,00		0,00		0,00	228
	4.1-29	სატიხრე კემზანარევი ბლოკი	გ²	0,9	652,5	7,50	4893,75		0,00		0,00	489
	1.1-11	არმატურა A-III Ø8მმ	ტონა	1,03	1,51	1250,00	1892,63		0,00		0,00	1896
	5.1-8	ხის ძეღვკები	გ³	0,0001	0,08	550,00	41,25		0,00		0,00	41
	19-58	ნაკედი სამშენებლო-უბრალო	ტონა	0,0001	0,06	300,00	18,00		0,00		0,00	18
	4.1-363	ტოლი	გ²	0,06	45,00	1,60	72,00		0,00		0,00	72
		სხვა მასალები	ლარი	0,012	9,00	15,00	135,00		0,00		0,00	135
		ლითონის კონსტრუქციები										
36	9-7-1	სახურაზე ასასვლელი გერტიკალური კემის მოწყობა	ტონა		0,183							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	22,60	4,136		0,00	40,00	165,43		0,00	166
	14-61	ამწე მუხლოხა სვლაზე 16 ტ.	მანქ/სთ	5,45	0,997		0,00		0,00		15,00	14
		სხვა მანქანები	ლარი	1,33	0,24		0,00		0,00		50,00	12
		ლითონის კონსტრუქცია	ტონა	1,03	0,188	2000,00	376,98		0,00		0,00	376
	1.1-27	ლითონის კონსტრუქცია საშინაგო	კმ.	1,00	0,183	25,00	4,58		0,00		0,00	4
		ელექტროდი დ=4მმ	ტონა	0,0024	0,00	2500,00	1,10		0,00		0,00	1
	1.10-36	ქანი	კმ.	13,40	2,45	3,00	7,36		0,00		0,00	7
		სხვა მასალები	ლარი	2,780	0,51	50,00	25,44		0,00		0,00	25
37	9-7-1	სარდაფში ჩასასვლელი კემის მოწყობა	ტონა		0,150							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	22,60	3,390		0,00	30,00	101,70		0,00	10
	14-61	ამწე მუხლოხა სვლაზე 16 ტ.	მანქ/სთ	5,45	0,818		0,00		0,00		15,00	12
		სხვა მანქანები	ლარი	1,33	0,20		0,00		0,00		50,00	9
		ლითონის კონსტრუქცია	ტონა	1,03	0,150	2000,00	300,00		0,00		0,00	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ელექტროდი დ=4მმ	ტონა	0,0024	0,00	2500,00	0,90		0,00		0,00	0,5
	1.10-36	ქანი	კმ.	13,40	2,01	3,00	6,03		0,00		0,00	6,6
		სხვა მასალები	ლარი	2,780	0,42	50,00	20,85		0,00		0,00	20,
38	6-9-8.	ლითონის ჩასაყოლები დეტალების მოწყობა (ჩდ-1; ჩდ-2)	ტონა		0,040							25,
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	64,00	2,587		0,00	10,00	25,87		0,00	25,
		სხვა მანქანები	ლარი	1,30	0,05		0,00		0,00	100,00	5,25	5,2
	15-22	ფურცლოვანი ფოლადი -8მმ სისქის	ტონა	1,03	0,040	2500,00	101,04		0,00		0,00	101
		ელექტროდი დ=4მმ	ტონა	0,0083	0,000	2500,00	0,83		0,00		0,00	0,1
		სხვა მასალები	ლარი	2,00	0,08	100,00	8,08		0,00		0,00	8,1
39	9-7-1	გარე ლითონის კიბეების მოწყობა	ტონა		1,208							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	22,60	27,30		0,00	150,00	4094,85		0,00	409
		სხვა მანქანები	ლარი	1,33	1,61		0,00		0,00	100,00	160,65	160
	13-14	შველერი [24	ტონა	1,03	0,433	3000,00	1297,80		0,00		0,00	129
	13-14	შველერი [12	ტონა	1,03	0,077	2600,00	200,85		0,00		0,00	200
	2-2-1	ფოლადის კვადრატული მილი □100*100*3მმ.	ტონა	1,03	0,113	2600,00	294,58		0,00		0,00	294
	2-2-1	ფოლადის კვადრატული მილი □50*30*2მმ.	ტონა	1,03	0,064	2500,00	159,65		0,00		0,00	155
	2-2-1	ფოლადის კვადრატული მილი □40*20*1,5მმ.	ტონა	1,03	0,015	2500,00	38,63		0,00		0,00	38
	2-2-1	ფოლადის კვადრატული მილი □20*20*1,5მმ.	ტონა	1,03	0,033	2500,00	82,40		0,00		0,00	82
	15323	ფურცლოვანი ფოლადი 4მმ სისქის (დაღარული)	ტონა	1,05	0,399	2800,00	1117,20		0,00		0,00	111
	15323	ფურცლოვანი ფოლადი -8მმ სისქის	ტონა	1,05	0,074	2800,00	205,80		0,00		0,00	205
		ელექტროდი დ=4მმ	ტონა	0,0024	0,00	2500,00	7,25		0,00		0,00	7,2
	1.10-20	ჭანჭიკი	კმ.	0,0024	0,00	3000,00	8,70		0,00		0,00	8,7
		სხვა მასალები	ლარი	2,78	3,36	30,00	100,74		0,00		0,00	100
40	9-7-1 გაშ.	ლითონის ფრაგმენტების მოწყობა	ტონა		0,08							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	22,60	1,77		0,00	50,00	88,69		0,00	88
		სხვა მანქანები	ლარი	1,33	0,10		0,00		0,00	100,00	10,44	10
	13-27	ლითონის კუთხოვანა L63X5	ტონა	1,03	0,030	2200,00	66,17		0,00		0,00	66
	15323	ფურცლოვანი ფოლადი 4მმ სისქის (დაღარული)	ტონა	1,03	0,048	2800,00	135,55		0,00		0,00	135
		ელექტროდი დ=4მმ	ტონა	0,0024	0,00	2500,00	0,47		0,00		0,00	0
	1.10-20	ჭანჭიკი	კმ.	13,40	1,05	30,00	31,55		0,00		0,00	3
		სხვა მასალები	ლარი	2,78	0,22	50,00	10,91		0,00		0,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	15-164-7	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	გ²		90,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,388	34,92		0,00	5,00	174,60		0,00	174,
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0003	0,03		0,00		0,00	300,00	8,10	8,1
		ანტიკოროზიული საღებავი	მბ.	0,246	22,14	5,20	115,13		0,00		0,00	115,
		საღებავის გაჩისნელი	მბ.	0,027	2,43	6,20	15,07		0,00		0,00	154
		სხვა მასალები	ლარი	0,0019	0,17	100,00	17,10		0,00		0,00	17,
		სულ, სამშენებლო და სადემონტაჟო სამუშაოები:					527567,47		163744,83		60447,65	75175
		მათ შორის, ლითონის კონსტრუქციები:										9313
II		მოსაპირკეთებელი სამუშაოები										
		პირველი სართული										
1	11-7-1 გაზ.	დამათბუნებელი ფენის მოწყობა იატაკების ქვეშ.	გ³		56,30							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	3,58	201,554		0,00	6,00	1209,32		0,00	1209,
		XPS - 50მმ.	გ³	1,03	57,99	170,00	9858,13		0,00		0,00	985,
2	11-8-1-2	იატაკებზე მოჭიმვების მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, სისქით 40მმ	გ²		1126,0							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,20	227,00		0,00	35,00	7945,06		0,00	794,
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0187	21,1		0,00		0,00	2,00	42,11	42
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ100	გ³	0,041	45,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	4.1-200	ქვიშა	გ³	1,21	55,59	37,00	2056,77		0,00		0,00	205
	4.1-157	ცემენტი	ტონა	0,304	13,97	200,00	2793,20		0,00		0,00	279
		სხვა მასალები	ლარი	0,0636	71,6	1,00	71,61		0,00		0,00	71
3	11-20-3	კერამოგრანიტის ფილების დაგება იატაკებზე	გ²		443,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,08	478,44		0,00	12,00	5741,28		0,00	574
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0452	20,02		0,00		0,00	5,00	100,12	101
	4.2-120	წებოცემენტი	მბ.	5,00	2215,00	0,45	996,75		0,00		0,00	99
	4.3-13	კერამოგრანიტი (არაპრობა ზედაპირით)	გ²	1,02	451,86	14,50	6551,97		0,00		0,00	655
	9.1-53	ფუშა (შემკვებელი)	მბ.	0,30	132,90	0,80	106,32		0,00		0,00	10
		სხვა მასალები	ლარი	0,0466	20,6	8,00	165,15		0,00		0,00	16
4	11-20-3	მეტლახის ფილების დაგება იატაკებზე	გ²		88,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,08	95,04		0,00	12,00	1140,48		0,00	114
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0452	3,98		0,00		0,00	10,00	39,78	39
	4.2-120	წებოცემენტი	მბ.	5,00	440,00	0,45	198,00		0,00		0,00	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
	4.3-13	მეტლახი (არაპრიალა ზედპირით)	გ²	1,05	92,40	13,50	1247,40		0,00		0,00	124
	9.1-53	ფუტა (შემავსებელი)	აბ.	0,30	26,40	0,80	21,12		0,00		0,00	21
		სხვა მასალები	ლარი	0,0466	4,10	20,00	82,02		0,00		0,00	82
5	11-36-3 გაბ.	კერამიკული ფილების პლინტების მოწყობა	გრამ.		329,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,27	88,50		0,00	14,00	1239,01		0,00	123
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0116	3,82		0,00		0,00	25,00	95,41	95
	4.2-120	წვთიკემენტი	აბ.	5,00	258,27	0,45	116,22		0,00		0,00	116
	4.3-13	კერამოგრანიტი (არაპრიალა ზედპირით)	გ²	0,157	51,65	14,00	723,14		0,00		0,00	723
	9.1-53	ფუტა (შემავსებელი)	აბ.	0,08	4,13	0,80	3,31		0,00		0,00	3
6	11-27-4	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტებით	გ²		595,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,536	318,92		0,00	8,00	2551,36		0,00	255
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0365	21,72		0,00		0,00	2,00	43,44	43
	5.1-66	ლამინატი ქვეშაგებით (ისიქთ არანაკლებ 10მმ)	გ²	1,05	624,75	17,50	10933,13		0,00		0,00	1093
	5.1-69	ლამინატის პლინტები	გ²		320,00	1,10	352,00		0,00		0,00	352
		ალუმინის გადამყვანი	გრამ.		50,00	4,00	200,00		0,00		0,00	200
		სხვა მასალები	ლარი	0,1820	108,3	1,00	108,29		0,00		0,00	108
7	15-55-5	შიდა კედლების და ფერდობების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	გ²		2131,20							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,64	1363,97		0,00	10,00	13639,68		0,00	1363
		ხსნარის ტუმბო 1 გ³/სთ	მანქ/სთ	0,04	87,38		0,00		0,00	1,00	87,38	87
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0210	44,76		0,00		0,00	2,00	89,51	89
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ150	გ³	0,02	37,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4.1-200	ქვიშა	გ³	1,21	45,90	37,00	1698,37		0,00		0,00	169
	4.1-157	ცემენტი	ტონა	0,304	11,53	200,00	2306,47		0,00		0,00	230
		სხვა მასალები	ლარი	0,003	6,39	25,00	159,84		0,00		0,00	155
8	15-168-7	კედლების და სვეტების დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	გ²		1844,46							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,658	1213,65		0,00	10,00	12136,55		0,00	1213
		სხვა მანქანები	ლარი	0,01	18,44		0,00		0,00	5,00	92,22	92
	4.2-36	წყალემულსიური საღებავი	აბ.	0,63	1162,01	3,30	3834,63		0,00		0,00	383
	4.2-79	საფიონი	აბ.	0,79	1457,12	0,80	1165,70		0,00		0,00	116
		სამბლიარო კუთხოვანა	გრამ.	0,50	922,23	0,50	461,12		0,00		0,00	46
		სამბლიარო ბინტი	გრამ.	1,23	2268,69	0,25	567,17		0,00		0,00	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		სხვა მასალები	ლარი	0,016	29,51	10,00	295,11		0,00		0,00	295
9	15-14-1	კერამიკული ფილების გაგერა კედლებზე	მ²		286,74							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,70	487,46		0,00	7,20	3509,70		0,00	3505
		სხვა მანქანები	ლარი	0,02	5,73		0,00		0,00	10,00	57,35	57,
	4.2-120	წებოცემენტი	მ³	5,00	1433,70	0,45	645,17		0,00		0,00	645
	4.3-14	კაფექლი	მ²	1,00	286,74	14,00	4014,36		0,00		0,00	4014
		კაფექლის კუთხოვანა	გრძ.მ.	0,50	143,37	1,20	172,04		0,00		0,00	172
		სხვა მასალები	ლარი	0,007	2,01	80,00	160,57		0,00		0,00	160
10	34-59-7	შეკიდული ჭერის კარკასის მოწყობა ლითონის კონსტრუქციებით	მ²		78,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2,6	203,6		0,00	2,20	447,88		0,00	447
		სხვა მანქანები	ლარი	0,03	2,46		0,00		0,00	15,00	36,86	36,
		ჭერის პროფილი	გრძ.მ.	3,96	308,9	3,40	1050,19		0,00		0,00	1054
		საკიდი	ცალი	1,50	117,0	0,90	105,30		0,00		0,00	105
		დუბელ - შერევი	ცალი	5,0	390,0	0,40	156,00		0,00		0,00	156
		სტვალდი (შერევი)	ცალი	5,0	390,0	0,20	78,00		0,00		0,00	78,
11	34-60-12 გაბყ.	ჭერების მოწყობა ნესტგამძლე თაბამირშეყას ფილებით	მ²		78,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,2	95,9		0,00	3,30	316,60		0,00	316
		სხვა მანქანები	ლარი	0,03	2,46		0,00		0,00	15,00	36,86	36
		ნესტგამძლე თაბამირშეყას ფილა 12,5მ8	მ²	1,05	81,9	3,80	311,22		0,00		0,00	311
		შერევი	ცალი	25,0	1950,0	0,10	195,00		0,00		0,00	195
		სხვა მასალები	ლარი	0,034	2,61	15,00	39,20		0,00		0,00	39
12	34-59-7	შეკიდული ჭერის კარკასის მოწყობა ლითონის კონსტრუქციებით	მ²		885,00							
		შრომის დანახარჯები	მ²	1,0	885,00		0,00	2,20	1947,00		0,00	194
		სხვა მანქანები	ლარი	0,03	27,88		0,00		0,00	5,00	139,39	139
		AMF პროფილი 3600	გრძ.მ.	0,84	743,40	2,00	1486,80		0,00		0,00	148
		AMF პროფილი 1200	გრძ.მ.	1,67	1477,95	1,10	1625,75		0,00		0,00	162
		AMF პროფილი 600	გრძ.მ.	0,84	743,40	1,00	743,40		0,00		0,00	74,
		AMF კუთხოვანა	გრძ.მ.	0,80	708,00	1,00	708,00		0,00		0,00	70,
		ზამბარა	ცალი	0,67	593,39	0,70	415,37		0,00		0,00	41
		ფილადის დუბელი	ცალი	0,67	593,39	0,55	326,37		0,00		0,00	32
		მაფილი	ცალი	1,34	1185,90	0,60	711,54		0,00		0,00	71
		სტვალდი პლასტმასის ბუდით (შერევი)	ცალი	2,0	1770,00	0,40	708,00		0,00		0,00	70
		სხვა მასალები	ლარი	0,034	29,65	3,00	88,94		0,00		0,00	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	34-60-13 გამყ.	არმსტრონგის შეკიდული ჭერის მოწყობა	მ²		885,00							
		შრომის დანახარჯები	მ²	1,0	885,00		0,00	4,00	3540,00		0,00	3540
		სხვა მანქანები	ლარი	0,00	3,45		0,00		0,00	10,00	34,52	34,52
		არმსტრონგის ფილა	მ²	1,03	911,6	3,00	2734,65		0,00		0,00	2734
		სხვა მასალები	ლარი	0,016	14,16	3,00	42,48		0,00		0,00	42,48
14	15-168-8	ჭერების შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	მ²		78,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,86	66,77		0,00	7,50	500,76		0,00	500
		სხვა მანქანები	ლარი	0,012	0,94		0,00		0,00	20,00	18,72	18,72
		წყალემულსიური საღებავი	კმ.	0,63	49,14	3,30	162,16		0,00		0,00	162
		ხაფიოხნი	კმ.	0,92	71,76	0,80	57,41		0,00		0,00	57,41
		სამაღიარო ბინტი	გრამ.	1,23	95,94	0,40	38,38		0,00		0,00	38,38
		სხვა მასალები	ლარი	0,018	1,4	20,00	28,08		0,00		0,00	28,08
15	15-158-9	ჭერის ბეტონის ზედპირის დამუშავება და სპეც. ლაკის წასმა	მ²		165,00							
		შრომის დანახარჯები	მ²	0,219	36,14		0,00	3,00	108,41		0,00	108,41
		სპეც. ლაკი	მ²	1,00	165,00	1,00	165,00		0,00		0,00	165,00
		მეორე საერთო										
1	11-7-1 გაზ.	დამატებუნი ფენის მოწყობა იატაკების ქვეშ.	მ³		55,85							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	3,58	199,943		0,00	6,00	1199,66		0,00	1199,66
		XPS - 50მმ.	მ²	1,03	57,53	170,00	9779,34		0,00		0,00	9779,34
2	11-8-1-2	იატაკებზე მოჭიმვების მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, სისქით 40მმ	მ²		1117,0							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,20	225,19		0,00	33,00	7431,18		0,00	7431,18
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0187	20,89		0,00		0,00	5,00	104,44	104,44
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ100	მ³	0,041	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		ქვიშა	მ³	1,21	55,14	37,00	2040,33		0,00		0,00	2040,33
	4.1-200	ქვიშა	ტონა	0,304	13,85	200,00	2770,87		0,00		0,00	2770,87
	4.1-157	სხვა მასალები	ლარი	0,0636	71,04	1,00	71,04		0,00		0,00	71,04
3	11-20-3	კერამოგრანიტის ფილების დამატება იატაკებზე	მ²		285,00							
		შრომის დანახარჯები	მ²	1,08	307,80		0,00	12,00	3693,60		0,00	3693,60
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0452	12,88		0,00		0,00	5,00	64,41	64,41
	4.2-120	წებო(ცემენტი	კმ.	5,00	1425,00	0,45	641,25		0,00		0,00	641,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4.3-13	კერამიკურიანიტი (არაპროცესი ზედპროცესით)	გ²	1,02	290,70	14,00	4069,80		0,00		0,00	4065
		ფუგა (შემაგებელი)	მბ.	0,30	85,50	0,80	68,40		0,00		0,00	68,
		სხვა მასალები	ლარი	0,0466	13,28	10,00	132,81		0,00		0,00	132
4	11-20-3	მეტლახის ფილების დაგება იატაკებზე	გ²		156,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,08	168,48		0,00	12,00	2021,76		0,00	202,
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0452	7,05		0,00		0,00	5,00	35,26	35,
	4.2-120	წებოცემენტი	მბ.	5,00	780,00	0,45	351,00		0,00		0,00	351
	4.3-13	მეტლახი (არაპროცესი ზედპროცესით)	გ²	1,05	163,80	13,50	2211,30		0,00		0,00	221
		ფუგა (შემაგებელი)	მბ.	0,30	46,80	0,80	37,44		0,00		0,00	37,
		სხვა მასალები	ლარი	0,0466	7,27	10,00	72,70		0,00		0,00	72,
5	11-36-3 გაბ.	კერამიკური ფილების პლინტების მოწყობა	გრძ.მ.		230,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,27	61,87		0,00	14,00	866,18		0,00	866
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0116	2,67		0,00		0,00	20,00	53,36	53,
	4.2-120	წებოცემენტი	მბ.	5,00	180,55	0,45	81,25		0,00		0,00	81,
	4.3-13	კერამიკური ფილები	გ²	0,157	36,11	14,00	505,54		0,00		0,00	505
		ფუგა (შემაგებელი)	მბ.	0,08	2,71	0,80	2,17		0,00		0,00	2,
6	11-27-4	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტებით	გ²		676,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,536	362,34		0,00	8,00	2898,69		0,00	289
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0365	24,67		0,00		0,00	5,00	123,37	123,
	5.1-66	ლამინატი ქვეშაგებით (სიხით 10მმ)	გ²	1,05	709,80	17,50	12421,50		0,00		0,00	124,
	5.1-69	ლამინატის პლინტისი	გ²		310,00	1,10	341,00		0,00		0,00	34,
		ალუმინის გადაყვანი	გრძ.მ.		50,00	4,00	200,00		0,00		0,00	200
		სხვა მასალები	ლარი	0,1820	123,03	2,00	246,06		0,00		0,00	246
7	15-55-5	შიდა კედლების და ფერდობების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	გ²		1555,20							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,64	995,33		0,00	10,00	9953,28		0,00	995
		ხსნარტუბში 1მ3/სთ	მანქ/სთ	0,04	63,76		0,00		0,00	1,00	63,76	63,
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0210	32,66		0,00		0,00	1,00	32,66	32,
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ150	გ³	0,02	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4.1-200	ქვიშა	გ³	1,21	33,50	37,00	1239,35		0,00		0,00	123,
	4.1-157	ცემენტი	ტონა	0,304	8,42	200,00	1683,10		0,00		0,00	168
		სხვა მასალები	ლარი	0,003	4,67	30,00	139,97		0,00		0,00	13
8	15-168-7	კედლების და სვეტების დამუშავება და შეღებვა წყალმუდსიური საღებავით	გ²		1096,02							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		შრომის დანახარჯები	კაც/თ	0,658	721,18		0,00	10,00	7211,81		0,00	7211,
		სხვა მანქანები	ლარი	0,01	10,96		0,00		0,00	10,00	109,60	109,4
4.2-36		წყალმუქსოვი სადებავო	კმ.	0,63	690,49	3,30	2278,63		0,00		0,00	2278
4.2-79		საფითხი	კმ.	0,79	865,86	0,80	692,68		0,00		0,00	692,4
		სამალიარი კუთხოვანა	გრძმ.	0,50	548,01	0,50	274,01		0,00		0,00	274,
		სამალიარი ბინები	გრძმ.	1,23	1348,10	0,25	337,03		0,00		0,00	337,
		სხვა მასალები	ლარი	0,016	17,54	10,00	175,36		0,00		0,00	175,
9	15-14-1	კერამიკული ფილების გაკერა კედლებზე	გ²		459,18						0,00	5620
		შრომის დანახარჯები	კაც/თ	1,70	780,61		0,00	7,20	5620,36		0,00	91,4
		სხვა მანქანები	ლარი	0,02	9,18		0,00		0,00	10,00	91,84	103,3
4.2-120		წებოცემენტი	კმ.	5,00	2295,90	0,45	1033,16		0,00		0,00	6428
4.3-14		კაფქლი	გ²	1,00	459,18	14,00	6428,52		0,00		0,00	275
		კაფქლის გუთხოვანა	გრძმ.	0,50	229,59	1,20	275,51		0,00		0,00	257
		სხვა მასალები	ლარი	0,007	3,21	80,00	257,14		0,00		0,00	
10	34-59-7	შეკიდული ჭერის კარკასის მიწყობა ლითონის კონსტრუქციებით	გ²		158,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/თ	2,6	412,38		0,00	2,20	907,24		0,00	907
		სხვა მანქანები	ლარი	0,03	4,98		0,00		0,00	15,00	74,66	74,
		ჭერის პროფილი	გრძმ.	3,96	625,68	3,40	2127,31		0,00		0,00	212
		საკიდი	კალი	1,50	237,00	0,90	213,30		0,00		0,00	316
		დუბელ - შურუპი	კალი	5,0	790,00	0,40	316,00		0,00		0,00	158
		სტკვალი (შურუპი)	კალი	5,0	790,00	0,20	158,00		0,00		0,00	
11	34-60-12 გაშვ.	ჭერების მოწყობა ნესტგამძლე თაბაშირმუყას ფილებით	გ²		158,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/თ	1,2	194,34		0,00	3,30	641,32		0,00	64
		სხვა მანქანები	ლარი	0,03	4,98		0,00		0,00	15,00	74,66	74
		ნესტგამძლე თაბაშირმუყას ფილა 12,5მმ	გ²	1,05	165,90	3,80	630,42		0,00		0,00	63
		შურუპი	კალი	25,0	3950,00	0,10	395,00		0,00		0,00	39
		სხვა მასალები	ლარი	0,034	5,29	10,00	52,93		0,00		0,00	52
12	34-59-7	შეკიდული ჭერის კარკასის მოწყობა ლითონის კონსტრუქციებით	გ²		970,00							
		შრომის დანახარჯები	გ²	1,0	970,00		0,00	2,20	2134,00		0,00	21,
		სხვა მანქანები	ლარი	0,03	30,56		0,00		0,00	5,00	152,78	15
		AMF პროფილი 3600	გრძმ.	0,84	814,80	2,00	1629,60		0,00		0,00	16
		AMF პროფილი 1200	გრძმ.	1,67	1619,90	1,10	1781,89		0,00		0,00	17
		AMF პროფილი 600	გრძმ.	0,84	814,80	1,00	814,80		0,00		0,00	8,
		AMF კუთხოვანა	გრძმ.	0,80	776,00	1,00	776,00		0,00		0,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ზამბარა	ცალი	0,67	650,39	0,70	455,27		0,00		0,00	455,27
		ფოლადის დებეჯი	ცალი	0,67	650,39	0,55	357,71		0,00		0,00	357,71
		მაგოული	ცალი	1,34	1299,80	0,60	779,88		0,00		0,00	779,88
		სტკალი კლასტმასის ბუდით (შურუფი)	ცალი	2,0	1940,00	0,40	776,00		0,00		0,00	776,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,034	32,50	3,00	97,49		0,00		0,00	97,49
13	34-60-13 ბაძე	არმსტრონგის შეკიდული ჭერის მოწყობა	გ²		970,00							
		შრომის დანახარჯები	გ²	1,0	970,00		0,00	4,00	3880,00		0,00	3880,00
		სხვა მანქანები	ლარი	0,00	3,78		0,00		0,00	10,00	37,83	37,83
		არმსტრონგის ფილა	გ²	1,03	999,10	3,00	2997,30		0,00		0,00	2997,30
		სხვა მასალები	ლარი	0,016	15,52	3,00	46,56		0,00		0,00	46,56
14	15-168-8	ჭერების შედგენა წყალმომარაგის სადგენით	გ²		158,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,86	135,25		0,00	7,50	1014,36		0,00	1014,36
		სხვა მანქანები	ლარი	0,012	1,90		0,00		0,00	20,00	37,92	37,92
		წყალმომარაგის სადგენით	მ²	0,63	99,54	3,30	328,48		0,00		0,00	328,48
		საფითხი	მ²	0,92	145,36	0,80	116,29		0,00		0,00	116,29
		სამალიარო ბინტი	გრძ.მ.	1,23	194,34	0,40	77,74		0,00		0,00	77,74
		სხვა მასალები	ლარი	0,018	2,84	20,00	56,88		0,00		0,00	56,88
		კიბე										
15	დანმატი 1 გამოს.შ. 7-58-4	შიდა კიბეების ლითონის მოჯირღების მოწყობა	გრძ.მ.		8,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,38	3,032		0,00	100,00	303,20		0,00	303,20
		სხვა მანქანები	ლარი	0,03	0,22		0,00		0,00	200,00	44,80	44,80
		მოჯირღის კონსტრუქცია	გრძ.მ.	1,00	8,00	80,00	640,00		0,00		0,00	640,00
	4,1-157	ცემენტი	ტონა	0,0015	0,012	200,00	2,40		0,00		0,00	2,40
16	15-164-8	კიბის ლითონის კონსტრუქციების შედგენა ანტიკოროზიული სადგენით	გ²		16,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,680	10,88		0,00	8,00	87,04		0,00	87,04
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0003	0,00		0,00		0,00	50,00	0,24	0,24
		ანტიკოროზიული სადგენით	მ²	0,246	3,94	5,20	20,47		0,00		0,00	20,47
		სადგენის გამხსნელი	მ²	0,027	0,43	4,20	1,81		0,00		0,00	1,81
		სხვა მასალები	ლარი	0,0019	0,03	400,00	12,16		0,00		0,00	12,16
17	დანმატი 1 გამოს.შ. 7-58-2	ლითონის მოჯირღის მოწყობა ხის სახელურით	გრძ.მ.		8,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,420	11,36		0,00	3,50	39,76		0,00	39
		სხვა მანქანები	ლარი	0,036	0,29		0,00			50,00	14,40	14
		ქოთონის მოაჯირი	გრამ.	1,00	8,00	5,00	40,00		0,00		0,00	40
		ხის მოპირკეთება	გრამ.	1,02	8,16	15,50	126,48		0,00		0,00	126
	4,1-157	ცემენტი	ტონა	0,0015	0,012	200,00	2,40		0,00		0,00	2
		სხვა მასალები	ლარი	0,391	3,13	10,00	31,28		0,00		0,00	31
18	15-1654 გაზ.	ხის მოაჯირის დამუშავება და ლაკის წასმა	გ²		1,20							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,07	0,08		0,00	500,00	39,60		0,00	39
	4,2-1	ლაკი	მზ.	0,11	0,13	180,00	23,76		0,00		0,00	23
		სხვა მასალები	ლარი	0,001	0,0007	100,00	0,07		0,00		0,00	0
19	11-20-3	მეტლახის ფილები და ბაქნებზე	გ²		16,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,08	17,28		0,00	60,00	1036,80		0,00	103
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0452	0,72		0,00		0,00	50,00	36,16	36
	4,2-120	წებო(ცემენტი	მზ.	5,00	80,00	0,45	36,00		0,00		0,00	36
	4,3-13	მეტლახი (არამრიალა ზედამართ)	გ²	1,05	16,80	13,50	226,80		0,00		0,00	226
	9,1-53	ფუბა (შემავსებელი)	მზ.	0,30	4,80	0,80	3,84		0,00		0,00	3
		მოსრიადების საწინააღმდეგო კუთხოვანა	გრამ.	–	110,00	4,00	440,00		0,00		0,00	440
		სხვა მასალები	ლარი	0,0466	0,75	50,00	37,28		0,00		0,00	37
		ლიობები										
20	9-5-1 გაზი.	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების დამზადება და მონტაჟი	გ²		299,09							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,11	331,99		0,00	2,00	663,98		0,00	66
	14-48	ამწე ავტომობილზე 25	მანქ/სთ	0,15	45,16		0,00		0,00	3,00	135,49	135
		სხვა მანქანები	ლარი	0,5160	154,3		0,00		0,00	1,00	154,33	154
		მეტალოპლასტმასის ფანჯარა	გ²	1,00	299,09	135,00	40377,15		0,00		0,00	403
		სპევალი	მზ.	0,06	17,95	3,00	53,84		0,00		0,00	53
		სხვა მასალები	ლარი	0,05	16,15	3,00	48,45		0,00		0,00	48
21	9-5-1 გაზი.	მეტალოპლასტმასის კარების დამზადება და მონტაჟი	გ²		36,40							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,11	40,40		0,00	5,00	202,02		0,00	20
	14-48	ამწე ავტომობილზე 25	მანქ/სთ	0,15	5,50		0,00		0,00	4,00	21,99	21
		სხვა მანქანები	ლარი	0,5160	18,78		0,00		0,00	5,00	93,91	93
		მეტალოპლასტმასის კარები	გ²	1,00	36,40	135,00	4914,00		0,00		0,00	491
		სპევალი	მზ.	0,06	2,18	3,00	6,55		0,00		0,00	6
		სხვა მასალები	ლარი	0,05	1,97	10,00	19,66		0,00		0,00	19
22	10-20-1	მდფის კარების ბლოკის მოწყობა	გ²		194,32							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,91	177,61		0,00	3,00	532,83		0,00	532,
		სხვა მანქანები	ლარი	0,353	68,59		0,00		0,00	1,50	102,89	102,
		მღვ კარების ბლოკი (აქსესუარებით)	გ²	1,00	194,32	130,00	25261,60		0,00		0,00	2526
		Door Stop (კარების გამაჩერებელი)	ცალი	-	116,00	1,50	174,00		0,00		0,00	174,
		სხვა მასალები	ლარი	0,276	53,63	3,50	187,71		0,00		0,00	187
23	9-5-1 გამყ.	ლითონის კარების დამზადება და მონტაჟი	გ²		9,85							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,11	10,93		0,00	20,00	218,67		0,00	218
	14-48	აბჭე ავტომობილზე 25	მანქსთ	0,15	1,49		0,00		0,00	25,00	37,18	37,
		სხვა მანქანები	ლარი	0,5160	5,08		0,00		0,00	5,00	25,41	25,
		ლითონის კარები (აქსესუარებით)	გ²	1,00	9,85	160,00	1576,00		0,00		0,00	1576
		სჭვადი	მზ.	0,06	0,59	3,00	1,77		0,00		0,00	1,
		სხვა მასალები	ლარი	0,05	0,53	50,00	26,60		0,00		0,00	26,
24	15-16-4-7	ლითონის კონსტრუქციების შედგენა ანტიკოროზიული საღებავით	გ²		19,70							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,388	7,64		0,00	15,00	114,65		0,00	114
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0003	0,01		0,00		0,00	100,00	0,59	0,
		ანტიკოროზიული საღებავი	მზ.	0,246	4,85	15,00	72,69		0,00		0,00	72
		საღებავის გამხსნელი	მზ.	0,027	0,53	4,00	2,13		0,00		0,00	2,
		სხვა მასალები	ლარი	0,0019	0,04	300,00	11,23		0,00		0,00	11
25	10-19-2 გამყ.	PVC რაფების მოწყობა	გ²		178,60							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,59	106,09		0,00	3,50	371,31		0,00	37
		სხვა მანქანები	ლარი	0,027	4,75		0,00		0,00	15,00	71,26	71
	9-3-7	PVC რაფები	გრძ.მ.	0,74	132,16	6,00	792,98		0,00		0,00	79,
		აღლებსტრი	ტონა	0,003	0,54	10,00	5,36		0,00		0,00	5,
26	საბაზრო	კუთხეების დამცავი კუთხოვანი მოწყობა (4x4x150ლმ)	გრძ.მ.		120,00							
		შრომის დანახარჯები	გრძ.მ.	1,00	120,00		0,00	3,00	360,00		0,00	36
		კუთხეების დამცავი კუთხოვან	გრძ.მ.	1,00	120,00	4,00	480,00		0,00		0,00	48
27	9-5-1 გამყ.	ლითონის ლუკის დამზადება და მონტაჟი (120*0,8)	გ²		1,08							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,11	1,20		0,00	100,00	119,88		0,00	11
	14-48	აბჭე ავტომობილზე 25	მანქსთ	0,15	0,16		0,00		0,00	50,00	8,15	8
		სხვა მანქანები	ლარი	0,5160	0,56		0,00		0,00	15,00	8,36	8
	19-50	ცოკლის სათრულზე ჩასასვლელი შიდა ლუკი	გ²	1,00	1,08	120,00	129,60		0,00		0,00	12
		სჭვადი	მზ.	0,06	0,06	30,00	1,94		0,00		0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		სხვა მასალები	ლარი	0,05	0,06	100,00	5,83		0,00		0,00	5,83
28	10-6-3	სველ წერტილებში ლამინატის ტიხრების მოწყობა (120X70სმ.)	მ²		19,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,54	10,24		0,00	50,00	512,05		0,00	512,05
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0182	0,35		0,00		0,00	50,00	17,29	17,29
		ლამინატის ტიხრები (ლამინირებული ფილა; პლასტმასის წიბო; სამაგრი კუთხოვანა; საკეტი; ანჯამა; ფეხი; სახელური; შემკრავი მილი)	მ²	1,05	19,95	80,00	1596,00		0,00		0,00	1596,00
		ლურსმანი	კბ.	0,042	0,80	12,00	9,58		0,00		0,00	9,58
		ფასადი										
29	დამტ.3 9-4-8 გამოყ.	ფასადის დამუშავება კომპოზიტური პანელებით, დათბუნებით (აკვაპანელი კარკასით)	მ²		1143,91							
		შრომის დანახარჯები	მ²	1,36	1555,7		0,00	9,20	14312,60		0,00	14312,60
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0408	46,67		0,00		0,00	5,00	233,36	233,36
		აკვაპანელი	მ²	1,03	1178,2	16,00	18851,64		0,00		0,00	18851,64
		მიმმართველი პროფილები	გრძმ.	3,25	3716,3	1,35	5017,05		0,00		0,00	5017,05
		საკიდი	ცალი	2,16	2470,8	0,25	617,71		0,00		0,00	617,71
		ფოლადის დუბელი	ცალი	3,87	4426,9	0,20	885,39		0,00		0,00	885,39
		შურუფი 3.5*9მმ.	ცალი	4,82	5513,6	0,08	441,09		0,00		0,00	441,09
		ქვაბამბა (10 სმ.)	მ²	1,05	1201,1	14,00	16815,48		0,00		0,00	16815,48
		წებო	კბ.	0,50	572,0	0,50	285,98		0,00		0,00	285,98
		შურუფი	ცალი	12,50	14298,9	0,03	428,97		0,00		0,00	428,97
		გერმეტიკი	ცალი	0,1	119,8	2,00	239,53		0,00		0,00	239,53
		სხვა მასალები	ლარი	0,0534	61,08	3,00	183,25		0,00		0,00	183,25
30	15-156-4 გამყ.	ფასადის კედლების შეფითხვნა და შეღებვა ფასადის წყალემულსიური საღებავით (სხვადასხვა ფერებში შეღებილი)	მ²		1143,91							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,14	159,00		0,00	40,00	6360,14		0,00	6360,14
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0007	0,80		0,00		0,00	100,00	80,07	80,07
		ფასადის წყალემულსიური საღებავი	კბ.	0,59	674,91	4,40	2969,59		0,00		0,00	2969,59
	4.2-135	გამხსნელი	კბ.	0,10	114,39	1,00	114,39		0,00		0,00	114,39
	4.2-81	ფასადის საფითხნი	კბ.	0,1200	137,27	1,50	205,90		0,00		0,00	205,90
	4.2-41	საგრუნტავი	კბ.	0,1500	171,59	1,80	308,86		0,00		0,00	308,86
		სხვა მასალები	ლარი	0,0034	3,89	25,00	97,23		0,00		0,00	97,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	11-30-6	გარე საფეხურების, ბაქნების და პანდუსების მოპირკეთება ბაზალტის ფილებით	მ²		92,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2,80	257,60		0,00	10,00	2576,00		0,00	2576
		სხვა მანქანები	ლარი	0,04	3,22		0,00		0,00	15,00	48,30	48,30
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ100	მ³	0,027	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1-200	ქვიშა	მ³	1,21	3,01	37,00	111,21		0,00		0,00	111,21
	4.1-157	ცემენტი	ტონა	0,304	0,76	200,00	151,03		0,00		0,00	151,03
	4.1-257	ბაზალტის ფილა	მ²	1,00	92,00	25,00	2300,00		0,00		0,00	2300,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,04	3,96	30,00	118,68		0,00		0,00	118,68
32	15-6-3 გაშ.	ცოკოლის მოპირკეთება ბაზალტის ფილებით (2სმ სისქის)	მ²		111,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	5,70	632,70		0,00	5,50	3479,85		0,00	3479,85
		სხვა მანქანები	ლარი	0,05	5,55		0,00		0,00	5,00	27,75	27,75
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ100	მ³	0,036	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1-200	ქვიშა	მ³	1,21	4,84	37,00	178,90		0,00		0,00	178,90
	4.1-157	ცემენტი	ტონა	0,025	0,10	200,00	19,98		0,00		0,00	19,98
	4.1-257	ბაზალტის ფილა	მ²	1,00	111,00	22,00	2442,00		0,00		0,00	2442,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,09	9,99	10,00	99,90		0,00		0,00	99,90
33	დანმატი 1 გამოხ.შ. 7-58-4	გარე კიბეების ლითონის მოჯირღების მოწყობა	გრძ.მ.		32,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,379	12,13		0,00	100,00	1212,80		0,00	1212,80
		სხვა მანქანები	ლარი	0,028	0,90		0,00		0,00	30,00	26,88	26,88
		ლითონის მოჯირღი	გრძ.მ.	1,00	32,0	50,00	1600,00		0,00		0,00	1600,00
	4.1-157	კეპები	ტონა	0,0015	0,048	200,00	9,60		0,00		0,00	9,60
34	დანმატი 2 გამოხ.შ. 9-34-1	გარე კიბის თავზე ლითონის წინფერის კონსტრუქციის მოწყობა	მ²		14,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,080	15,12		0,00	35,00	529,20		0,00	529,20
		სხვა მანქანები	ლარი	0,03	0,41		0,00		0,00	50,00	20,51	20,51
		წინფერის კონსტრუქცია	გრძ.მ.	1,00	14,00	90,00	1260,00		0,00		0,00	1260,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,06	0,86	30,00	25,70		0,00		0,00	25,70
35	12-8-2	ფანჯრებზე მოთვითებული თუნუქის საცრემლეების მოწყობა, თუნუქის სისქე 0,55 მმ.	მ²		160,50							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,041	6,64		0,00	180,00	1196,05		0,00	1196,05
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0001	0,02		0,00		0,00	500,00	8,03	8,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		თუნუქი მოთუთიებული	მ²	0,30	48,15	12,00	577,80		0,00		0,00	577
		სხვა მასალები	ლარი	0,0036	0,58	100,00	57,78		0,00		0,00	57,78
36	12-8-1	ფასადის მოწარჩობა	მ²		1254,91							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,079	99,14		0,00	12,00	1189,65		0,00	1189,65
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0006	0,75		0,00		0,00	50,00	37,65	37,65
		მოთუთიებული თუნუქისგან საწვიმარი მილის მოწყობა 150x150მმ.	გრძ.მ.	-	93,60	10,00	936,00		0,00		0,00	936
		ლარის სამაგრი	კალი	-	75	2,20	164,74		0,00		0,00	164,74
		სამაგრი ჭანჭიკი	კალი	-	75	0,50	37,44		0,00		0,00	37,44
		ძაბრი	კალი	-	12,00	25,00	300,00		0,00		0,00	300
		მუხლი	კალი	-	12,00	15,00	180,00		0,00		0,00	180
		სხვა მასალები	ლარი	0,0037	4,64	15,00	69,65		0,00		0,00	69,65
37	8-22-2	ინვენტარული ხარაჩოების მოწყობა და დაშლა	მ²		1254,91							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,459	576,00		0,00	3,00	1728,01		0,00	1728,01
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0023	2,89		0,00		0,00	10,00	28,86	28,86
		ხარაჩოების ლითონის დეტალები	ტონა	0,00035	0,44	2000,00	878,44		0,00		0,00	878,44
		ხარაჩოების ხის დეტალები	მ³	0,00009	0,11	560,00	63,25		0,00		0,00	63,25
5.1-138		ფენილის ფარი	მ²	0,034	42,67	50,00	2133,35		0,00		0,00	2133,35
		სულ, მოსაპირკეთებელი სამუშაოები:					268 462,31		142 632,61		3 254,04	414 348,96
		ჯამი (I+II)					796 029,78		306 377,44		63 701,70	1 166 108,92
		მათ შორის, ლითონის კონსტრუქციები I+II:										13
		ზედნადები ხარჯები სამშენებლო - მოსაპირკეთებელ სამუშაოებზე	5%									57 604,45
		ზედნადები ხარჯები ლითონის კონსტრუქციებზე	8%									1 111,35
		ჯამი										1 224,80
		გეგმიური დაგროვება	5%									61 262,52
		სულ										1 286 073,27

შ.პ.ს. „BUILD TERRITORY“

დირექტორი



გ. ქოიავა

პ. ბენიშვილი