სსიპ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბრეთის მეურნეობის საჯარო სკოლა

ეზოს შემოღობვის კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა ფორმა N2

შედგენილია 2019 წ. III კვ. ფასებით

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 14,767.22 ლარი.

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმ. ერთეულზე	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-78-3	გრუნტის დამუშავება ღობის საძირკველში (145.4 მ)	მ^3		**6.30**							
	ტ.ნ. 3.112	შრომის დანახარჯები 2.78*0.8=	კაც-სთ	2.224	14.01			9.95	139.41			139.41
2	6-1-20	ღობის საძირკვლის და ზეძირკვლის დაბეტონება, ბეტონი მ-250	მ^3		**11.00**							
		შრომის დანახარჯები	კაც-სთ	2.86	31.46			9.95	313.03			313.03
		მანქანები	ლარი	0.76	8.36					3.20	26.75	26.75
		მასალა:										
		ბეტონი მ-250	მ^3	1.02	11.22	108.00	1,211.76					1,211.76
		ყალიბის ფარი 25მმ	მ^2	0.803	8.83	10.50	92.75					92.75
		ხის ფიცარი 3ხ. 40მმ და მეტი	მ^3	0.0039	0.04	474.00	20.33					20.33
		სხვა მასალა	ლარი	0.13	1.43	3.20	4.58					4.58
3	7-21-8	ღობის მოწყობა ფოლადის კვადრატული მილებით ფოლადის საყრდენი ბოძების მოწყობით (212.2 კვ.მ)	გრძ. მ		**145.40**							
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	2.23	324.24			5.46	1,770.36			1,770.36
		ამწე საავტომობილო სვლაზე ტვირთამწეობით 10ტ	მანქ.-სთ	0.181	26.32					32.36	851.63	851.63
		სხვა მანქანები	ლარი	0.05	7.27					3.20	23.26	23.26
		მასალა:										
		კვადრატული მილი 20*40*2.0 მმ	მ		**260.00**	3.05	793.00					793.00
		კვადრატული მილი 25*25*2.0 მმ	მ		**1,050.00**	2.46	2,583.00					2,583.00
		საყრდენი ბოძები - კვადრატული მილი 100*100*3 მმ სიგრძით 2.15მ 53 ცალი	მ		**114.00**	15.50	1,767.00					1,767.00
		საყრდენ ბოძებზე ფურცლოვანი ფოლადის (120*120*2.0)მმ თავსახურები 53 ცალი	მ^2		**0.80**	29.70	23.76					23.76
		ელექტროდი შედუღების	შეკვრა		10.00	19.00	190.00					190.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.04	5.82	3.20	18.61					18.61
4	7-22-1,8	ლითონის ალაყაფის კარის (1.7*3.8)მ 1ც და კუტიკარის მოწყობა (1.7*1.3)მ 1ც (8.67კვ.მ)	ცალი		**1.00**							
		შრომის დანახარჯები 17,2+7,33=	კაც-სთ	24.53	24.53			5.46	133.93			133.93

სუა-ნნბეხი ლ. ჩანბა-ძე

240890737

		ამწე საავტომობილო სვლაზე ტვირთამწეობით 10ტ	მანქ.-სთ	0.913	0.91					32.36	29.54	29.54
		სხვა მანქანა 0.7+0.11=	ლარი	0.81	0.81					3.20	2.59	2.59
		მასალა:										
		კვადრატული მილი 20*40*2.0 მმ	მ		**20.40**	3.05	62.22					62.22
		კვადრატული მილი 25*25*2.0მმ	მ		**46.00**	2.46	113.16					113.16
		კარის ანჯამები	ც		**6.00**	7.00	42.00					42.00
		ელექტროდი შედუღების	შეკვრა		1.00	19.00	19.00					19.00
		სამშენებლო ჭანჭიკი	კგ	1.6	1.60	2.50	4.00					4.00
		სხვა მასალა 0.2+0.02=	ლარი	0.22	0.22	3.20	0.70					0.70
5	7-22-1	ლითონის ალაყაფის არსებული კარების დემონტაჟი, გადატანა და ხელახლა მონტაჟი	ცალი		**1.00**							
		შრომის დანახარჯები 17,2*1.5=	კაც-სთ	25.8	25.80			5.46	140.87			140.87
		ამწე საავტომობილო სვლაზე ტვირთამწეობით 10ტ 0.913*1.5=	მანქ.-სთ	1.3695	1.37					32.36	44.32	44.32
		სხვა მანქანა 0.7*1.5=	ლარი	1.05	1.05					3.20	3.36	3.36
		მასალა:										
		ელექტროდი შედუღების 0.2*1.5=	კგ	0.3	0.3	3.80	1.14					1.14
		სხვა მასალა 0.2*1.5=	ლარი	0.3	0.30	3.20	0.96					0.96
6	15-153-4, გამოყენებით	ღობის, კარების და ცოკოლის ორჯერადი შეღებვა ორკომპონენტიანი ეპოქსიდური საღებავით ბეტონის და ლითონის ზედაპირზე დასატანი	კვ.მ		**272.00**							
	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	კვ.მ	1	272.00			2.30	625.60			625.60
		მანქანები	ლარი	0.0003	0.08					3.20	0.26	0.26
		მასალა:										
		ორკომპონენტიანი ეპოქსიდური საღებავი ბეტონის და ლითონის ზედაპირზე დასატანი	კგ	0.3	81.60	7.80	636.48					636.48
		ჯამი					**7,584.45**		**3,123.20**		**981.72**	**11,689.38**
		მასალების ტრანსპორტი მასალების ღირებულებიდან	**5.00%**				**379.22**					**379.22**
		ჯამი										**12,068.60**
		ზედნადები ხარჯები	**10.00%**									**1,206.86**
		ჯამი										**13,275.46**
		მოგება	**8.00%**									**1,062.04**
		ჯამი										**14,337.49**
		გაუთვალისწინებელი ხარჯების რეზერვი 3%	**3%**									**0.00**
		ჯამი										**14,337.49**
		ი/მ			**ლევან მელაძე**							

Levan Meladze

Digitally signed by Levan Meladze
Date: 2019.12.25 13:22:03 +04'00'

სსიპ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბრეთის მეურნეობის საჯარო სკოლა გათვალისწინებელი თანხის ათვისება ფორმა N2

ეზოს შემოღობვის ხარჯთაღრიცხვა

შედგენილია 2019 წ. III კვ. ფასებით

გაუთვალისწინებელი თანხის სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება | 429.72 | ლარი.

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმ. ერთეულზე	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	1-78-3	გრუნტის დამუშავება ღობის საძირკველში (2მ) დამატებითი.	მ^3		**0.08**							
	ტ.ნ. 3.112	შრომის დანახარჯები 2.78*0.8=	კაც-სთ	2.224	0.18			9.95	1.77			1.77
2	6-1-20	ღობის საძირკველის და ზეძირკვლის დაბეტონება, ბეტონი მ-250	მ^3		**1.21**							
		შრომის დანახარჯები	კაც-სთ	2.86	3.46			9.95	34.43			34.43
		მანქანები	ლარი	0.76	0.92					3.20	2.94	2.94
		მასალა:										
		ბეტონი მ-250	მ^3	1.02	1.23	108.00	133.29					133.29
		ყალიბის ფარი 25მმ	მ^2	0.803	0.97	10.50	10.20					10.20
		ხის ფიცარი 3ხ. 40მმ და მეტი	მ^3	0.0039	0.00	474.00	2.24					2.24
		სხვა მასალა	ლარი	0.13	0.16	3.20	0.50					0.50
		საყრდენი ბოძები - კვადრატული მილი 100*100*3 მმ სიგრძით 2.15მ 3 ცალი	მ		**6.45**	15.50	99.98					99.98
		კვადრატული მილი 20*40*2.0 მმ	მ		**20.00**	3.05	61.00					61.00
		ჯამი					307.21		34.43		2.94	346.36
		მასალების ტრანსპორტი მასალების ღირებულებიდან	**5.00%**									15.36
		ჯამი										361.72
		ზედნადები ხარჯები	**10.00%**									36.17
		ჯამი										397.89
		მოგება	**8.00%**									31.83
		ჯამი										**429.72**
												14,767.22

ი/მ ლევან მელაძე

Levan Meladze Digitally signed by Levan Meladze
Date: 2019.12.25 13:22:48 +04'00'

240890737