

მხარეთა შეთანხმება N60-1

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2020 წლის 30 მარტს გაფორმებულ N60 ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით

ქ. ბათუმი

02 ივლისი, 2020 წ.

შპს „დანი ქონსტრაქშენი“-ს 2020 წლის 22 ივნისის (კანცელარიის N2144-11 და 2142-11) წერილებით, რომელიც შეეხება შპს „დანი ქონსტრაქშენი“-სა და საზღვაო აკადემიას შორის გაფორმებული 2020 წლის 30 მარტის №60 ხელშეკრულების (სატენდერო განცხადება NAT200002837) ხარჯთაღრიცხვაში დამატებითი რიგი სამუშაოების გაუთვალისწინებელ ხარჯად აღიარებას, რომელიც გამოიკვეთა მშენებლობის მიმდინარეობის ეტაპებზე 2020 წლის 25 ივნისის N156 წერილით დაეთანხმა მშენებლობის ზედამხედველი პომპანია შპს „ზაისი და კომპანია“. ამდენად 2020 წლის 02 ივლისის მდგომარეობით მხარეთა შეთანხმებით ზუსტდება შესასრულებელი სამუშაოების დასახელებები და ფაქტიური მოცულობები. ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ” სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანების 36-ე მუხლის, N60 ხელშეკრულების მე-11 მუხლის 11.4 პუნქტის შესაბამისად, მხარეები ვადგენთ წინამდებარე შეთანხმებას N60-1-ს.

ერთი მხრივ სსიპ სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი რექტორის პირველი მოადგილის ირაკლი კაცაძის სახით და მეორე მხრივ შპს დანი ქონსტრაქშენი (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი დირექტორის ნიკოლოზ კეცხოველის სახით, მხარეებს შორის 2020 წლის 30 მარტს გაფორმებული N60 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების გათვალისწინებით, რომელიც გაფორმებულია ელექტრონული ტენდერის (სატენდერო განცხადება NAT200002837) ჩატარების შედეგად შევთანხმდით შემდეგზე:

1. შევიდეს ცვლილება 2020 წლის 30 მარტს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №60 ხელშეკრულების ხარჯთაღრიცხვაში და ჩასატარებელი სამუშაოების აუცილებლობიდან გამომდინარე, ვაღიარებთ 85 096,98 (ოთხმოცდახუთი ათას ოთხმოცდათექვსმეტი ლარი და 98 თეთრი) ლარის და 14 169,97 (თოთხმეტი ათას ასსამოცდაცხრა ლარი და 97 თეთრის) ლარის ღირებულების გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ღირებულებას წარმოდგენილი გაანგარიშებების (N1 და N2) შესაბამისად.
2. 85 096,98 (ოთხმოცდახუთი ათას ოთხმოცდათექვსმეტი ლარი და 98 თეთრი) ლარის და 14 169,97 (თოთხმეტი ათას ასსამოცდაცხრა ლარი და 97 თეთრის) ლარის ღირებულების გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ღირებულების აღიარებით N60 ხელშეკრულების ღირებულება რჩება უცვლელი.
3. ასევე უცვლელი რჩება 2020 წლის 30 მარტს გაფორმებულ №60 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ყველა სხვა პუნქტი.

4. შეთანხმება შედგენილია ქართულ ენაზე სამ ეგზემპლარად და წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2020 წლის 30 მარტს გაფორმებულ №60 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

„შემსყიდველი“

ქ. ბათუმი. რუსთაველის ქ. №53
სსიპ „სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის
სახელმწიფო საზღვაო აკადემია“
სახაზინო კოდი: 709007501
საიდენტიფიკაციო კოდი: 245427337
მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი: TRESGE22


რექტორის პირველი მოადგილე
ირაკლი კაცაძე

„მიმწოდებელი“

საქართველო, თბილისი, ვაკის რაიონი,
ირაკლი აბაშიძის ქ. №17, ბ. №19

შპს დანი ქონსტრაქშენი
ანგარიშის № GE10TB7753636050100001
საიდენტიფიკაციო კოდი: 245527336
მიმღების ბანკი: ს.ს „თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი: TBCBGE22

დირექტორი
ნიკოლოზ კეცხოველი



შპს „ზაისი და კომპანია“


აჭარის ფილიალი

A ტიპის ინსპექტირების ორგანო

„ZAISI & COMPANIA“ LTD ს/კოდი: 412 716 805

სინდქაი: 6000, სატრთველო, ქ. ბათუმი, ი. ჯავახიშვილის ქ. № 4, C. Batumi, I. Javakhishvili str. № 4.

ტელ/Tel: (+995) 598 091 548, 599 74 74 13, 595 27 74 74, E-mail: shawadze@mail.ru



№ 156

25 ივნისი 2020 წელი.

სსიპ სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის
სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის რექტორის
პირველ მოადგილეს ბატონ ირაკლი კაცაძეს

ბატონო ირაკლი,

შპს „ზაისი და კომპანია“ - ს დირექცია გაცნობებთ, რომ ჩვენს ფირმასა და თქვენს შორის 2020 წლის 01 აპრილს გაფორმებული იქნა ხელშეკრულება № 62, სახელმწიფო შესყიდვების ფარგლებში (NAT 200005243), რომლითაც ვიკისრეთ ვალდებულება გავუწიოთ ტექნიკური ზედამხედველობა და მოვახდინოთ შესრულებულ სამუშაოებზე ექსპერტიზის დასკვნის/ინსპექტირების წარმოდგენა კულტურული მემკვიდრეობის უმრავი ძეგლის, ქ. ფოთში, წმინდა გიორგის ქ. № 24-ში მდებარე, ყოფილი ჰიდრო-მელიორაციული ტექნიკუმის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე.


თქვენი 2020 წლის 23 ივნისის № 18/1147 და № 18/1148 მომართვების პასუხად გაცნობებთ, რომ გავეცანით ქ. ფოთში, წმინდა გიორგის ქ. № 24-ში მდებარე, ყოფილი ჰიდრო-მელიორაციული ტექნიკუმის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით წარმოდგინილ წერილებს და გაუთვალისწინებელი ხარჯით შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვებს. ჩვენი ზედამხედველობის სამსახურის რეკომენდაციის შესაბამისად მიგვაჩნია, შევიდეს ცვლილება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოთა მოცულობებში და ხარჯთაღრიცხვაში, შპს „დანი ქონსტრაქშენი“-ს მიერ წარმოდგენილი წინადადების შესაბამისად, შესაბამისი საპროექტო ორგანიზაციის თანხმობის შემთხვევაში.

პატივისცემით,

შპს „ზაისი და კომპანია“-ს

ტექნიკური ზედამხედველი:

თამაზ აბულაძე





KARR0145078532420

6100 ბათუმი, რუსთაველის გამზირი №53
RUSTAVELI AV., BATUMI 6010, GEORGIA №53
№18/1147

www.bsma.edu.ge; E-mail: info@bsma.edu.ge
Tel./Fax: +995 (422) 27-48-50; Tel: +995 (422) 27-53-88

23 / ივნისი / 2020 წ.

შპს "ზაისი და კომპანიის" დირექტორს
ქალბატონ ზარია ფრუიძეს

ასლი: შპს "დანი ქონსტრაქშენი"-ს დირექტორს
ბატონ დავით სირბილაძეს

გაცნობებთ, რომ შპს "დანი ქონსტრაქშენი"-მა 2020 წლის 22 ივნისის N2142-11 წერილით, მომართა ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიას აკადემიის ფოთის ფილიალის ქ. ფოთში, წმინდა გიორგის ქ. N24-შიმ მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის უძრავ ძეგლის შენობის რებილიტაციის პროექტში წარმოშობილი გარემოების გამო, რაც გამოიხატება შემდეგში: შენობის რებილიტაციის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის ხარჯთაღრიცხვაში გათვალისწინებული არ იყო რიგი სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება (დეფექტური აქტი და გაუთვალისწინებელი სამუშაოების განფასება წერილს თან ერთვის). შპს დანი ქონსტრაქშენი გადმოგზავნი დეფექტური აქტითა და განფასებით ითხოვს, ჩვენი მხრიდან, წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად გაუთვალისწინებელი ხარჯების აღიარებას და შეთანხმების გაფრმებას.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გიგზავნით შპს "დანი ქონსტრაქშენი"-ს 2020 წლის 22 ივნისის N2142-11 წერილს, გთხოვთ შეისწავლოთ აღწერილი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა და მოგვანოდოთ თქვენი მოსაზრება. ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში მოგვანოდოთ ექსპერტიზა გავლილი წარმოდგენილი სამუშაოების შესაბამისად გაუთვალისწინებელი ხარჯების ღირებულება.

დანართი 3 გვერდი 1 pdf ფაილი

რექტორის პირველი მოადგილე

ხელმოწერა/
შტამბა/სმულია
ელექტრონულად



ირაკლი კაცაძე




ბათუმის საზღვაო აკადემიის რექტორის პირველ მოადგილეს
ბატონ ირაკლი კაცაძეს

გიგზავნით ქ. ფრთში, წმინდა გიორგის ქ. N24, კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის რეაბილიტაციის პროექტის სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშებაში გამორჩენილი სამუშაოების დეფექტურ აქტს N1-ს, რომელიც შედგენილია შპს „ზადისი და კომპანიის“ ტექნიკური საზედმედველო ორგანიზაციისა და შპს „დანი ქონსტრუქშენი“-ს სამშენებლო ორგანიზაციის წარმომადგენლების მიერ. აქვე გიგზავნით ამ დეფექტური აქტის სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშებას.

გთხოვთ ამ სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებებს შეთანხმებას

პატივისცემით



№ 2191-11
22 06 20
საქართველოს რესპუბლიკის საგარეო ურთიერთობების სამსახური

ქ. ფოთი

20 მაისი 2020 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი: შპს „ზაისი და კომპანიის“ ტექნიკური ზედმხედველი თამაზ აბულაძე, შპს „დანი ქონსტრაქშენი“-ს ტექნიკური დირექტორი გელა ლობჯანიძე, პროექტის მენეჯერი გაგა ქველიძე ვწერთ აქტს მასზედ რომ ქ. ფოთში, წმინდა გიორგის ქ. N24, კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის რეაბილიტაციის პროექტის სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშებაში გამორჩენილია შემდეგი სამუშაოები:

1. სადემონტაო სამუშაოები
 - ა. პუნქტი 10 სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ა/მანქანაზე- გამოტოვებულია:
 - 3.1 სახურავის ბურულის დემონტაჟი -1340 მ2, რაც წონით არის $1340 \times 0,01 \times 1,8 = 24,12$ ტ
 - 3.2 სახურავის ხის კარკასის დემონტაჟი- 1340 მ2, რაც წონით არის $1340 \times 0,04 \times 0,8 = 42,88$ ტ
 - აქედან გამომდინარე სადემონტაო სამუშაოების პუნქტ 10-ს სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ა/მანქანაზე ემატება 67 ტ, ასევე პუნქტ 11-ს სამშენებლო ნაგვის გატანა 30 კმ-ზე ემატება 67 ტ
2. კონსტრუქციული ხარჯთაღრიცხვა
 - ა. პუნქტი 5-1(ჩასამატებელია პუნქტი) სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ა/მანქანაზე ემატება 547,2 ტ,
 - ბ. პუნქტი 20-1(ჩასამატებელია პუნქტი) სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ა/მანქანაზე ემატება 1306,8 ტ,
3. ფიტნესის შენობის საძირკვლის ფილის მოსამზადებელი ფენა B10 მოცულობით 12,2 მ3
4. ფიტნესის შენობის საძირკვლი B25 მოცულობით 9,33 მ3
5. იატაკის დონეზე ღრმულების შევსება ბეტონით
 - 0,00 ნიშნულზე 38,76 მ3
 - 3,98 ნიშნულზე 34,16 მ3
 - 8,16 ნიშნულზე 22,88 მ3

სულ 95,8 მ3

6. ფანჯრის ღიობების მოჩარჩოება ლითონის კუთხოვანებით პირველ სართულზე
 - ლითონის კუთხოვანა 100*100 5,291 ტ
 - ლითონის ზოლოვანა 60*5 0,799 ტ

აქტი ჩვენს მიერ არის დაწერილი რაზეც ხელს ვაწერთ

თ. აბულაძე

გ. ლობჯანიძე

გ. ქველიძე



ბათუმის საზღვაო აკადემიის რექტორის პირველ მოადგილეს
ბატონ ირაკლი კაცაძეს

ქ. ფრთში, წმინდა გიორგის ქ. N24, კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის
რეაბილიტაციის პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების წარმოებისას აღმოჩნდა რომ
შიდა ლესვითი სამუშაოების-527 მ2-ფართობზე ნაღესის სისქე საშუალოდ შეადგენს 68 მმ,
რის გამოც ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახურმა დაუშვებლად ჩათვალა ლესვის
გაგრძელება ლითონის ბადის გარეშე, რაზეც შედგა დეფექტური აქტი.

გიგზავნით დეფექტური აქტი-N2-ს, რომელიც შედგენილია შპს „ზაისი და კომპანიის“
ტექნიკური სახედმხედველო ორგანიზაციისა და შპს „დანი ქონსტრაქშენი“-ს სამშენებლო
ორგანიზაციის წარმომადგენლების მიერ, რომელსაც თან ახლავს სახარჯთაღრიცხვო
გაანგარიშება.

გთხოვთ ამ სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების შეთანხმებას

პატივისცემით

№ 2142-11
22 06 20

ქ. ფოთი

15 ივნისი 2020 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი: შპს „ზაისი და კომპანიის“ ტექნიკური ზედმხედველი თამაზ აბულაძე, შპს „დანი ქონსტრაქშენი“-ს ტექნიკური დირექტორი გელა ლობჯანიძე, პროექტის მენეჯერი გაგა ქველიძე ვწერთ აქტს მასზედ რომ ქ. ფოთში, წმინდა გიორგის ქ. N24, კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის რეაბილიტაციის პროექტით გათვალისწინებულ სამუშაოზე -- კედლების შელესვა ქვიშა ცემენტის ხსნარით- 527 მ2-ზე ნალესის სისქე საშუალოდ შეადგენს 68 მმ, რის გამოც საჭიროდ მიგვაჩნია ზემოთ აღნიშნულ ფართზე მოეწყოს ლითონის ბადე.

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშებაში დაემატება შემდეგი სამუშაოები:

-
1. კედლების შელესვა ქვიშა ცემენტის ხსნარით- 527 მ2
დაემატება ქვიშა ცემენტის ხარჯი $527 * (0,068 - 0,025) = 22.661$ მ3
 2. კედლებზე ლითონის ბადის მოწყობა 527 მ2

აქტი ჩვენს მიერ არის დაწერილი რაზეც ხელს ვაწერთ

თ. აბულაძე

გ. ლობჯანიძე

გ. ქველიძე

ლევანტური აქტი №2-ს განვარდება

ქ. ფოთი, წმინდა გიორგის ქ. №24, კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის რეაბილიტაცია

გაუთვალისწინებული სამუშაოები

№	შესასრულებელი სამუშაოები	განზ.	ნორმ. ერთ.-ზე	რ.ბ.	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
30	15-55-5 კედლების შეღებვა ქვამატყლის ხსნარით	მ2		527							
	კედლების ხსნარი 1:3	მ3	0.043	22.661	110	2492.71					2492.71
	ლაითის ბადის მოწყობა კედლებზე	მ2		527.000							0.00
	შრომის დანახარჯი	მ2	1.0000	527.00			6.25	3293.75			3293.75
	ლითონის ბადე	მ3	1.0500	553.35	6.78	3751.71					3751.71
	ანკერი	ც	7	3689.00	0.40	1475.60					1475.60
	ჯამი					7720.02		3293.75	0.00		11013.77
	შენიშვნები ხარჯები		5%								660.83
	ჯამი										11674.60
	მოცუბა		2%								233.49
	ჯამი										11908.09
	ჯამი					7720.02					11908.09
	მასალების ტრანსპორტირების ხარჯები 1.3%		1.3%								100.36
	გაუთვალისწინებული ხარჯები - 5%		0%								0.00
	ჯამი										12008.45
	ზ.ფ.ბ. - 18%		18%								2161.52
	სულ										14169.97

შემსრულებელი

შპს „დანი ქონსტრუქცი“-ს
ტექნიკური დირექტორი

გ. ლომჯინძე

