შეთანხმების აქტი №2

ქ. ლანჩხუთი მომზადებულია 15.07.2020 წელი

*ერთის მხრივ, **ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი** (შემდგომში ,,შემსყიდველი") წარმოდგენილი მერის ალექსანდრე სარიშვილის სახით და მეორეს მხრივ, **შპს: „ბეგასი“,** (შემდგომში მომწოდებელი), წარმოდგენილი დირექტორის გიორგი ბენდელიანის სახით, მოქმედი კანონმდებლობისა და 2020 წლის 18 მაისის №92 ხელშეკრულების მე-17 მუხლის საფუძველზე შევთანხმდით შემდეგზე:*

ხელშეკრულების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

1. *ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 113478.90 (ასცამეტიათას ოთხას სამოცდათვრამეტიათასი ლარი და 90 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.*
2. *. შევიდეს ცვლილება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში თანდართული დოკუმენტების შესაბამისად.*

წინამდებარე შეთანხმების აქტი წარმოადგენს 2020 წლის 18 მაისის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №92 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

საფუძველი:

1. *ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის მოხსენებითი ბარათი N1010; 14.07.2020წ.*
2. *შპს „ბეგასი“-ს წერილი N3196; 13.07.2020წ;*
3. *საექსპერტო ორგანიზაცია შპს „არქსტუდიო ვ“ -ს თანხმობა N3225 14.07.2020 წ.*
4. *გასაწევი/გაწეული მომსახურების ან შესასრულებელი/შესრულებული სამუშაოს რაოდენობის/მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების შესყიდვის ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის ინსპექტირების ჯგუფის სხდომის ოქმი N16 ; 14.07.2020წ.*

მხარეთა ხელმოწერები:

„შემსყიდველი“	*„მიმწოდებელი“*
Lanchkhuti Municipality Digitally signed by Lanchkhuti Municipality Date: 2020.07.15 16:10:41 +04'00'	George Bendeliani Digitally signed by George Bendeliani Date: 2020.07.15 19:26:47 +04'00'

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის
სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის
სამსახური

2800 ქ. ლანჩხუთი კოსტავას ქ. N37 Lanchkhuti@yahoo.com

N 1010
14/07/2020

1010-09-3-202007141522

გასაწევი/გაწეული მომსახურების ან შესასრულებელი/შესრულებული სამუშაოს რაოდენობის/მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების შესყიდვის ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის
მდივანს ბატონ ოთარ ზენაიშვილს

ბატონო ოთარ,

გიგზავნით დასკვნას, რომელიც ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურმა მოამზადა.

გთხოვთ, უზრუნველყოთ განხილვა კომისიურად.

პატივისცემით,

ლევან ჩხაიძე

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა

და ინფრასტრუქტურის სამსახურის

დასკვნა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურმა განიხილა შ.პ.ს."ზეგასი"-ს №3196 13/07/2020წ. და შ.პ.ს."არქსტუდიო ვ"-ს №3225 14/07/2020წ. წერილები №92 18/05/2020წ. ხელშეკრულებით მიმდინარე სამუშაოების (ნიგოითის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრალური მაგისტრალის გარე განათების ქსელის მოწყობა) საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირებასთან დაკავშირებით.

სამსახურს მიაჩნია 40 ამპერიანი ფოტორელეს ნაცვლად 40 ამპერიანი გამშვების და 25 ამპერიანი ფოტორელეს დამონტაჟება, დამატებითი კარადით ხელს შეუწყობს ქსელის გამართულად მუშაობას. შესაბამისად შესაძლებელია შევიდეს კორექტირება აღნიშნულ საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში შემდეგის გათვალისწინებით: მოცულობები დაკორექტირდეს წარმოდგენილი კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად საქართველოში მოქმედი საამშენებლო წესებისა და ნორმატივების მოთხოვნის გათვალისწინებით. ანაზღაურება განხორციელდეს კორექტირებული მოცულობების ფარგლებში ფაქტიურად შესრულებული მოცულობების შესაბამისად რაც ასახული იქნება წარმოდგენილ ფორმა №2-ში და დადატურებული იქნება სამუშაოთა ზედამხედველის მიერ. სახელშეკრულებო ღირებულება შემცირდა 19.75 ლარით და შეადგენს 113478.9 ლარს.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა

და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი: / ლ. ჩხაიძე/

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა

და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურის

განყოფილების უფროსი: / ნ.ბოლქვაძე/

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ ალექსანდრე სარიშვილს

პატივი ალექსანდრე,

ორგანიზაციის ცნობილია , წყვის შიშის გადაჭრილია სასულწორო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების N92 (18.05.2020) თანახმად. შპს " ბეგასმა" ადეი ვალდებულება გასახორციელის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, სიმონეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრალური მაგისტრალზე ავარიული გამათვების ჩხვლის მოწყობის სამუშაოები .

მოგახსენებთ, სოფელ ჯაჯანას სასუალიტეტში მითითებულია 40 ამპერიანი ფუტორიზის მოწყობა , რომელიც საქართველოს ბაზარზე არ იძებნება. იმ მიზეზით რომ ჩვენს გამოთვლებით იმუშაოს საჭირო დატვირთვა კარადაში დამონტაჟებული იქნეს მაგნიტური გამწყვეთი (პუსკატელი) - 40 ამპერიანი და ფუტორიზის 25 ამპერიანი.

ზემოთ დასახელებული კორექტირებულ სასუალიტეტის და ხელშეკრულების ცვლილებებზე გთხოვთ გაუწყვეტლად გამოგვიგზავნოთ. შეგვიმცირდეს .

პატივისცემით შპს „ ბეგასის "დირექტორი

გიორგი ბენდელიანი

T 598 91 23 15

13.07.2020

3196
13 07 20

შ.პ.ს "არქსტუდიო ვ"
ს/კ 400093206
საქართველო, თბილისი
ა. გობრონიძის 1ბ, ფართი №10
საფოსტო ინდექსი 0167
მობ: +995 599 93 45 60
ელ. ფოსტა: archtstudiov@gmail.com

"Archstudio v" L.T.D
I/C 400093206
Georgia, Tbilisi
a. gobronidze street 1b, area №10
postal code 0167
mob: +995 599 93 45 60
mail: archtstudiov@gmail.com

წერილი 12/07

14/07/2020 წ.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერს

თქვენის წერილის №2064 13.07.2020წ. პასუხად გაცნობებთ რომ შ.პ.ს. "არქსტუდიო ვ" არაა წინააღმდეგი მოხდეს საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირება წარმოდგენილი სახით.

პატივისცემით
შ.პ.ს "არქსტუდიო ვ"
დირექტორი: Valeri Tskhovrebadze

_____ ვ. ცხოვრებაძე

Digitally signed by Valeri Tskhovrebadze
Date: 2020.07.14 12:10:27 +04'00'

3225
14 07 20

N 1013 14/07/2020

გასაწევი/გაწეული მომსახურების ან შესასრულებელი/შესრულებული სამუშაოს რაოდენობის/მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების შესყიდვის ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის ინსპექტირების ჯგუფის სხდომის

ოქმი N16

ქ. ლანჩხუთი **სხდომა გაიმართა 14 ივლისი 2020 წელი**

სხდომას ესწრებოდნენ:

ა) ლევან ჩხაიძე - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი - ჯგუფის უფროსის მ/შ;

ბ) ნუგზარ ბოლქვაძე - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი - ჯგუფის წევრი;

გ) ოთარ ზენაიშვილი - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის მუნიციპალური შესყიდვების განყოფილების უფროსი - ჯგუფის მდივანი წევრი;

დ) ომარ ჯანაძე – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსის მ/შ – ჯგუფის წევრი;

ე) შოთა ჩაგუნავა- ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსი ჯგუფის წევრი.

ვ) თენგიზ ხელაძე – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი – ჯგუფის წევრი.

დღის წესრიგი:

1. შპს „კავკასუს როუდ პროჯექტი“-ს დირექტორის 2020 წლის 10 ივლისის N 3143 მომართვის განხილვა.
2. შპს „ბეგასი“-ს დირქქტორის 2020 წლის 13 ივლისის N 3196 მომართვის განხილვა.

მომხსენებელი: ოთარ ზენაიშვილი

მომხსენებელმა ოთარ ზენაიშვილმა ჯგუფის წევრებს გააცნო შპს „კავკასუს როუდ პროჯექტი“-ს დირექტორის 2020 წლის 10 ივლისის N 3143 მომართვა. რომლის შესაბამისად, შპს „კავკასუს როუდ პროჯექტი“-ს დირექტორი განმარტავს, რომ მაჩხვარეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ცენტრალურ გზაზე, მამუკა გოგუაძის წინ არსებული ხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო სამუშაო ნახაზში დაშვებული იყო მექანიკური შეხდომა, რომელიც გასწორებული არის საპროექტო კომპანიის მიერ და ითხოვს აღნიშნული კორექტირების შეთანხმებას.

კომისიამ იმსჯელა 2020 წლის 10 ივლისის N 3143 მომართვასთან დაკავშირებით, გაითვალისწინა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დასკვნა N1000 13.07.2020. და დაეთანხმა შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილ კორექტირებულ საპროექტო (ნახაზი) დოკუმენტაციას.

მეორე საკითხთან დაკავშირებით ოთარ ზენაიშვილმა ჯგუფის წევრებს გააცნო შპს „ბეგასი“-ს დირექტორის 2020 წლის 13 ივლისის N 3196 მომართვა. რომლის შესაბამისად, შპს „ბეგასი“-ს დირექტორი განმარტავს, რომ სოფ. ჯაპანაში გარე განათების მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაში მითითებულია 40 ამპერიანი ფოტორელეს მონტაჟი, რომელიც საქართველოს ბაზარზე არ იძებნება, იმისათვის რომ ქსელმა გამართულად იმუშაოს საჭიროა დამატებით დამონტაჟებული იქნას მაგნიტური გამშვები (პუსკატელი) – 40 ამპერიანი და ფოტორელე 25 ამპერიანი. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით წარმოდგენილი არის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დასკვნა N1010 14.07.2020, სადაც სამსახური განმარტავს, რომ 40 ამპერიანი ფოტორელეს ნაცვლად 40 ამპერიანი მაგნიტური გამშვების და 25 ამპერიანი ფოტორელეს დამონტაჟება ხელს შეუწყობს ქსელის გამართულად მუშაობას.

კომისიამ იმსჯელა 2020 წლის 13 ივლისის N 3196 მომართვასთან დაკავშირებით, გაითვალისწინა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დასკვნა N1010 14.07.2020. და დაეთანხმა შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილ კორექტირებულ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას.

დაევალოს შესყიდვების განყოფილებას აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით შეთანხმების აქტის მომზადება.

საკითხის განხილვის შემდეგ ინსპექტირების ჯგუფმა მუშაობა დაასრულა.

ლევან ჩხაიძე

ჯგუფის უფროსი - მ.შ.
გასაწევი/გაწეული მომსახურების ან შესასრულებელი/შესრულებული სამუშაოს რაოდენობის/მოცულობის , ხარისხისა და შესრულების ვადების შესყიდვის ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის ინსპექტირების ჯგუფი

ნუგზარ ბოლქვაძე

ჯგუფის წევრი


გასაწევი/გაწეული მომსახურების ან შესასრულებელი/შესრულებული სამუშაოს რაოდენობის/მოცულობის , ხარისხისა და შესრულების ვადების შესყიდვის ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის ინსპექტირების ჯგუფი

თენგიზ ხელაძე




ჯგუფის წევრი
გასაწევი/გაწეული მომსახურების ან შესასრულებელი/შესრულებული სამუშაოს რაოდენობის/მოცულობის , ხარისხისა და შესრულების ვადების შესყიდვის ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის ინსპექტირების ჯგუფი

ოთარ ზენაიშვილი



ჯგუფის წევრი
გასაწევი/გაწეული მომსახურების ან შესასრულებელი/შესრულებული სამუშაოს რაოდენობის/მოცულობის , ხარისხისა და შესრულების ვადების შესყიდვის ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის ინსპექტირების ჯგუფი

ომარ ჯანაძე



ჯგუფის წევრი - მ.შ.
გასაწევი/გაწეული მომსახურების ან შესასრულებელი/შესრულებული სამუშაოს რაოდენობის/მოცულობის , ხარისხისა და შესრულების ვადების შესყიდვის ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის ინსპექტირების ჯგუფი

შოთა ჩაგუნავა



ჯგუფის წევრი
გასაწევი/გაწეული მომსახურების ან შესასრულებელი/შესრულებული სამუშაოს რაოდენობის/მოცულობის , ხარისხისა და შესრულების ვადების შესყიდვის ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის ინსპექტირების ჯგუფი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ნიგოითის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. ჯაპანა გარე განათება

კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა

შიდა ელ.მომარაგება

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		თავი I სამშენებლო სამუშაოები										
1	სნ და წ. IV-84წ. 1-50-2	**ორმოების ამოღება ბოძების დაყენების ადგილებში ორმო-ამომთრელი მანქანით**	0		**65**							
		შრომის რესურსი	კაც/სთ	0.20	13.00	4.20	54.60		0.00		0.00	54.60
	სრფ 14-300	საბურღი მაქანა	მანქ/სთ	0.112	7.28		0.00		0.00	32.15	234.05	234.05
2	ენ და გ ე1-21	**ხედმეტი გრუნტის გადაადგილება ტერიტორიაზე ურიკებით და მისი თავმოყრა ერთ ადგილას. (საშუალოდ 100მ-ის მანძ.)**	**ტონა**		**57.330**		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები 0,77+0,09X7=	კაც/სთ	1.400	80.262	4.20	337.10		0.00		0.00	337.10
3	სრფ2019-II თ13ა.20	**გრუნტის ტრანსპორტირება 20კმ-ზე**	**ტონა**		**57.330**		0.00		0.00	6.85	392.71	392.71
4	33-251-5 მიყენებით	**ლითონის ანძის დაყენება H=(5.2) მ, D=108 მმ t= 4.5 მმ H=(3) მ, D=89 მმ t= 4 მმ H=(1.5) მ, D=50 მმ t= 3 მმ (37) ერთეული**	0		**65.00**		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის რესურსი	კაც/სთ	2.16	140.40	4.20	589.68		0.00		0.00	589.68
	სრფ14-46	ამწე საავტომობილო სვლაზე 16 ტ	მანქ/სთ	1.25	81.25		0.00		0.00	32.96	2678.00	2678.00
5	11-1-5.	**ღორღი ფენა სისქ. 10 სმ**	**კუბ.მ.**		**2.340**		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3.160	7.394	4.20	31.06		0.00		0.00	31.06
	სრფ4.1-244	ღორღი 20-40	კუბ.მ.	1.250	2.925		0.00	15.30	44.75		0.00	44.75
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.010	0.023		0.00	4.00	0.09		0.00	0.09
6	33-254-1	**ანძის ძირის დაბეტონება M-200**	$მ^3$		**32.76**		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის რესურსი	კაც/სთ	1.39	45.54	4.20	191.25		0.00		0.00	191.25
	სრფ14-231	ცემენტის მანაწილებელი	მანქ/სთ	0.68	22.28		0.00		0.00	36.79	819.56	819.56
	სრფ4.1-337	ბეტონი მ200	$მ^3$	1.02	33.42		0.00	106.00	3542.01		0.00	3542.01
7	34-253-1. მიყენებით	**ანძის შეღებვა და დანომვრა - 65 ცალი**	**ტნ**		**5.97**		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის რესურსი	კაც/სთ	2.56	15.29	4.20	64.22		0.00		0.00	64.22
	სრფ1.4-296	ტელოსკოპური საწევარა 26 მ	მანქ/სთ	1.24	7.41		0.00		0.00	18.90	139.98	139.98
	სრფ4.2-30	საღებავი	კგ	2.23	13.32		0.00	6.00	79.92		0.00	79.92
		სხვა მასალები	ლარი	0.13	0.78		0.00	4.00	3.11		0.00	3.11
8	1-10-0,14	**ლითონის ანძის დამზადება ცალი 65 ცალი**	**ტნ**		**6.10**		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის რესურსი	კაც/სთ	34.90	212.80	4.20	893.74		0.00		0.00	893.74
		სხვა მანქანები	ლარი	4.07	24.82		0.00		0.00	4.00	99.26	99.26
	სრფ1.10-13	ელექტროდი	კგ	15.20	92.68		0.00	3.40	315.11		0.00	315.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	სრფ 2.1-50	ლითონის მილი დ-108X4.5	მ	პროექტით	338.00		0.00	24.30	8213.40		0.00	8213.40
	სრფ 2.1-36	ლითონის მილი დ-89X4	მ	პროექტით	208.00		0.00	16.90	3515.20		0.00	3515.20
	სრფ 2.1-24	ლითონის მილი დ-50X3	მ	პროექტით	97.50		0.00	7.25	706.88		0.00	706.88
	სრფ 1.6-26	ფოლადის ფურცელი 2მმ	კგ	პროექტით	7.930		0.00	30.50	241.87		0.00	241.87
		ჯამი					2161.65		16662.33		4363.57	23187.54
		ზედნადები ხარჯები	3%									695.63
		ჯამი										23883.17
		გეგმიური მოგება	2%									477.66
		ჯამი I										24360.83
		ელ. სამონტაჟო სამუშაოები										
1	8-612-11გამ.	მრიცხველების ელ.კარადა	100ცალი		0.010		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	525.0	5.250	4.20	22.05		0.00		0.00	22.05
		მატერიალური რესურსი	ლარი	143.0	1.430		0.00	4.00	5.72		0.00	5.72
		მანქანები	ლარი	13.0	0.130		0.00		0.00	4.00	0.52	0.52
	სრფ8.14-326	მრიცხველების ელ.კარადა	ცალი		1.000		0.00	28.00	28.00		0.00	28.00
2	8-524-5	მრიცხველი STAR	ცალი		1.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	8.00	8.000	4.20	33.60		0.00		0.00	33.60
		მატერიალური რესურსი	ლარი	6.830	6.830		0.00	4.00	27.32		0.00	27.32
	სრფ8.14-172	მრიცხველი STAR 101/1 220v	ცალი		1.000		0.00	42.40	42.40		0.00	42.40
		მანქანები	ლარი	0.770	0.770		0.00		0.00	4.00	3.08	3.08
3	სნ და წ. IV-84წ. 21-26-8	სანათების მონტაჟი ბოძებზე	ც		65		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის რესურსი	კაც/სთ	1.68	109.200	4.20	458.64		0.00		0.00	458.64
	სრფ8.14-227	LED პროჟექტორი 6500K 100W IP65	ც	1	65		0.00	110.00	7150.00		0.00	7150.00
	სრფ 14-80	ამწე-კალათა	მან/სთ	0.335	21.775		0.00		0.00	30.29	659.56	659.56
4	სნ და წ. IV-84წ. 33-115-2	კაბელების მონტაჟი	გრძ/მ		2155		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომის რესურსი	კაც/სთ	0.0344	74.13	4.20	311.35		0.00		0.00	311.35
	სრფ 14-80	ამწე-კალათა	მან/სთ	0.01	21.55		0.00		0.00	30.29	652.75	652.75
	სრფ8.2-105	კაბელი 2X10	გრძ/მ	პროექტით	700		0.00	1.21	847.00		0.00	847.00
	სრფ 8.2-55	კაბელი 2X16	გრძ/მ	პროექტით	1325		0.00	1.35	1788.75		0.00	1788.75
	საბაზრო	კაბელი3X2.5 ალუმინი	გრძ/მ	პროექტით	130		0.00	0.50	65.00		0.00	65.00
	სრფ 8.14-406	კრონშტეინი 200მმ	ც	პროექტით	65		0.00	27.25	1771.25		0.00	1771.25
	სრფ 8.14-408	ბუნიკი	ც	პროექტით	65		0.00	2.00	130.00		0.00	130.00
5	8-574-58	ფოტორელე 25 ამპ	ცალი		1		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.000	1.000	4.20	4.20		0.00		0.00	4.20
		მატერიალური რესურსი	ლარი	0.480	0.480		0.00	4.00	1.92		0.00	1.92
	საბაზრო	ფოტორელე	ცალი	1.000	1.000		0.00	10.00	10.00		0.00	10.00
		მაგნიტური გამშვები 40 ამპ	ცალი	1.000				7.50			0.00	7.50
6	8-572-4	კარადა გ/მ 6 მოდულზე	ცალი		1.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3.00	3.00	4.20	12.60		0.00		0.00	12.60
		მანქანები	ლარი	0.79	0.79		0.00		0.00	4.00	3.16	3.16
	საბაზრო	კარადა გ/მ 6 მოდულზე	ცალი		1.00		0.00	200.00	200.00		0.00	200.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	8-526-6	**ავტომატური ამომრთველი**	ცალი		**3.00**		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	4.00	12.00	4.20	50.40		0.00		0.00	50.40
		მანქანები	ლარი	0.27	0.81		0.00		0.00	4.00	3.24	3.24
	სრფ8.14-54	ავტომატური ამომრთველი MCB 16A/B/6KA 2P	ცალი	პროექტით	1.00		0.00	17.00	17.00		0.00	17.00
	სრფ8.14-54	ავტომატური ამომრთველი MCB 25A/B/6KA 2P	ცალი	პროექტით	1.00		0.00	22.00	22.00		0.00	22.00
	სრფ8.14-55	ავტომატური ამომრთველი MCB 40A/B/6KA 2P	ცალი	პროექტით	1.00		0.00	25.00	25.00		0.00	25.00
		დამიწების კონტური					0.00		0.00		0.00	0.00
1	8–472–2 8–472–3	**დამიწების კონტურის მოწყობა ჰორიზონტალური დამამიწებელით**	**100 მ**		**1.43**		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი დანახარჯები 12+39	კაც/სთ	51.00	72.93	4.20	306.31		0.00		0.00	306.31
		მანქანები 0.9+2.2	ლ	3.10	4.43		0.00		0.00	4.00	17.73	17.73
	სრფ1.6-59	ჰორიზონტალური დამამიწებელი ზოლოვანი ფოლადით 40X4 მმ	გრძ/მ	პროექტით	143.00		0.00	2.70	386.10		0.00	386.10
2	8–471-1	**დამიწების ელექტროდის მოწყობა**	**ც**		**195.00**		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.90	175.50	4.20	737.10		0.00		0.00	737.10
		მანქანები	ლ	0.07	13.65		0.00		0.00	4.00	54.60	54.60
	სრფ1.4-48	ვერტიკალური დამამიწებლები ელექტროდი 50X50X5 მმ	გრძ.მ	პროექტით	195.00		0.00	5.60	1092.00		0.00	1092.00
		ჯამი					1936.25		13611.46		1394.65	16949.86
		ზედნადები ხარჯები მონტაჟზე	**75%**									1452.19
		ჯამი										18402.04
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	**2%**									368.04
		ჯამი II										18770.09
		I და II თავის ჯამი										43130.92

შპს " ბეგასი "

დირექტორი გიორგი ბენდელიანი

