

(სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ და შ.პ.ს. „თბილი სახლი“-ს შორის 2018 წლის 29 მაისს გაფორმებულ N32070202/03/80 ხელშეკრულებაში ცვლილებების განხორციელების შესახებ)

NAT180004636

ქ.თბილისი

აგვისტო, 2020 წელი.

ერთის მხრივ, ს.ს.ი.პ. „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი დირექტორის დავით ფარცვანიას სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „თბილი სახლი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი დირექტორის მალხაზ კურტანიძის სახით, მხარეთა შორის 2018 წლის 29 მაისს გაფორმებული N32070202/03/80 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის, სააგენტოს დირექტორის მოადგილის საკურატოროს (სამშენებლო ინფრასტრუქტურის განვითარების დარგში) მიმდინარე წლის 31 ივლისის N649021 სამსახურებრივი ბარათის გათვალისწინებით შევთანხმდით შემდეგზე:

აღწერილობითი ნაწილი:

2018 წლის 29 მაისს გაფორმებული N32070202/03/80 ხელშეკრულების საფუძველზე შ.პ.ს. „თბილი სახლი“ ახორციელებს ქ. კასპის პროფესიული სასწავლებლის სასწავლო შენობის მშენებლობის სამუშაოებს საერთო ღირებულებით 4 272 794.87 ლარი, სამშენებლო სამუშაოების დასასრულების ვადად განსაზღვრულია 2020 წლის 31 ივლისი.

სააგენტოს დირექტორის მოადგილის საკურატოროს (სამშენებლო ინფრასტრუქტურის განვითარების დარგში) მიმდინარე წლის 31 ივლისის N649021 სამსახურებრივი ბარათით დგინდება, რომ შ.პ.ს. „თბილი სახლი“-მ 2020 წლის 30 ივლისის N168 წერილით (სააგენტოში რ/ნ N646527) სააგენტოს აცნობა, რომ სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობისას გამოიკვეთა რიგი გარემოებები, რომელთა გათვალისწინების შემთხვევაში საჭიროა ხელშეკრულებაში სათანადო კორექტირების შეტანა.

ობიექტის მშენებლობის პროცესში აღნიშნულმა გარემოებებმა გამოიწვია ხარჯთაღრიცხვის ზოგიერთი არსებული პუნქტის გაუქმება და ახალი პუნქტების შემოღება, ასევე შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების დაზუსტებამ გამოიწვია მათი, როგორც მატება, ასევე კლება. კერძოდ: პოზ.N130-1 დაემატა „ფიბრობეტონის ფილებით მოპირკეთებული ფასადის დაგრუნტვა“ - 600,0 კვ.მ-ი, პოზ.N130-2 დაემატა „ფიბრობეტონის ფილებით მოპირკეთებული ფასადის კედლების დეკორატიული ხსნარით შეღესვა“ - 600,0 კვ.მ-ი, პოზ.N42 დაემატა „გარე კიბის კედლის ამოშენება მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებისაგან სისქით 40 სმ (15 კვ.მ) - 3,00 კუბ.მ, პოზ.N150 „ბაქნებზე და პანდუსზე ბაზალტის ფილების დაგება სისქით 50მმ“ - დაემატა 50 კვ.მ, დაემატა „10 მმ სისქის ალუმინის მოცულობითი ასოების დამზადება და მონტაჟი“ - 22 ცალი, დაემატა „უჟანგავი ლითონის დეტალი სატინა“- 45 ცალი, დაემატა „უჟანგავი ლითონის დეტალი და ვინტი 8*20“ - 45 ცალი და 15 ცალი, თავი 2 „შიდა წყალსადენ-კანალიზაცია“- დაემატა 1 ცალი უნეტაზი და 1 ცალი წყლის გამაცხელებელი ავზი 50 ლ, თავი 4 „ძალოვანი ელ.მოწყობილობა და ელ. განათება“- დაემატა 10 ცალი საშტეპსელო როზეტი 230ვ კედლის, თავი 5 „სუსტი დენების ქსელი“ „სატელევიზიო სისტემები“- დაემატა 50 გრძ.მ და 16 ცალი სხვადასხვა ზომის

საკაბელო არხი, თავი 5 „სუსტი დენების ქსელი“ „სახანძრო სიგნალიზაციის ქსელი“-სამისამართო სირენა 7 ცალი და სარელეო მოდული 1 ცალი, თავი 7 „ გარე წყალსადენ-კანალიზაცია, სანიაღვრე კანალიზაცია“- პოზ.N20 „პოლიეთილენის წყალსადენის მილი დ=40მმ უფოლგო ცივი წყლის“ დაემატა 60,0 გრძ.მ, თავი 11 „ ვერტიკალური დაგეგმარება და კეთილმოწყობა“- „გზების მოწყობა“-პოზ.N1- ქვიშა-ხრემის საფუძვლის მოწყობა სისქით 20 სმ- დაემატა 114,6 კუბ.მ-ი, თავი 11 „ვერტიკალური დაგეგმარება და კეთილმოწყობა“- „გზების მოწყობა“-პოზ.N3-4- - შემცირდა 244,53 კვ.მ-ით, თავი 10 „თბოქსელი“- პოზ.N4-5 დაემატა 14-14 გრძ.მ მილები, თავი 14 „ ღობე“- ხარჯთაღრიცხვიდან ამოღებულია ღობე N2-ის მოწყობის სამუშაოები.

შენობის შიდა სამუშაოები დასრულებულია, ხოლო ფასადზე და ეზოს კეთილმოწყობაზე დამატებითი სამუშაოების წარმოქმნის გამო, კომპანია ითხოვს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადის გაზრდას 10 კალენდარული დღით, საჯარიმო სანქციების გამოყენების გარეშე.

შ.პ.ს. „თბილი სახლი“-ს მიერ წარმოდგენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში შესატანი ცვლილებები დამუშავდა სააგენტოს სპეციალისტების მონაწილეობით და მიზანშეწონილად მიიჩნეეს შესაბამისი კორექტირების განხორციელება სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების ცვლილების გარეშე და გარე სამუშაოების დასრულების ვადის გაზრდა 10 აგვისტოს ჩათვლით, საჯარიმო სანქციების გამოყენების გარეშე.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე:

1. მხარეთა შორის 2018 წლის 29 მაისს გაფორმებული N32070202/03/80 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ქ. კასპის პროფესიული სასწავლებლის სასწავლო შენობის სამშენებლო-საპროექტო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება დარჩეს უცვლელი.

2. მხარეთა შორის 2018 წლის 29 მაისს გაფორმებული N32070202/03/80 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ქ. კასპის პროფესიული სასწავლებლის სასწავლო შენობის გარე სამშენებლო სამუშაოების დასრულების ვადა გაიზარდოს 10 კალენდარული დღით, მიმდინარე წლის 01 აგვისტოდან 10 აგვისტოს ჩათვლით საჯარიმო სანქციების გამოყენების გარეშე, ხოლო შენობის შიდა სამუშაოების დასრულების ვადა დარჩეს უცვლელი, 2020 წლის 31 ივლისი.

3. მხარეთა შორის 2018 წლის 29 მაისს გაფორმებული N32070202/03/80 ხელშეკრულების პირველი მუხლის 1.8. პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „1.8. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ქ. კასპის პროფესიული სასწავლებლის სასწავლო შენობის შიდა სამუშაოების დასრულება უზრუნველყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 795 (შვიდას ოთხმოცდათხუთმეტი) კალენდარულ დღეში, 2020 წლის 31 ივლისის ჩათვლით, ხოლო შენობის გარე სამუშაოების ხელშეკრულების გაფორმებიდან 805 (რვაასხუთი) კალენდარულ დღეში, 2020 წლის 10 აგვისტოს ჩათვლით“.

4. მხარეთა შორის 2018 წლის 29 მაისს გაფორმებული N32070202/03/80 ხელშეკრულების ხელშეკრულების პირველი მუხლის 1.9. პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „1.9. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალშია 2018 წლის 29 მაისიდან 2020 წლის 09 სექტემბრის ჩათვლით“.

5. მიმწოდებელი ვალდებულია 2020 წლის 15 აგვისტომდე წარმოადგინოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადად განსაზღვრული იქნება არანაკლებ 2020 წლის 09 დეკემბერი და საავანსო გადახდის საბანკო გარანტია (გარანტიები) რომლის მოქმედების ვადად განსაზღვრული იქნება არანაკლებ 2020 წლის 10 ოქტომბრის ჩათვლით. გარანტიების წარმოდგენილობის შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებამოსილებას ხელშეკრულების მე-10 მუხლის 10.5 პუნქტით დადგენილი პირობის შესაბამისად, შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება.

6. ხელშეკრულების დანარჩენი მუხლები/პუნქტები დარჩეს უცვლელი.

7. შეთანხმება შედგენილია სამი, თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად ქართულ ენაზე. ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს ხოლო ორი რჩება შემსყიდველ ორგანიზაციას.

სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“
დირექტორი დავით ფარცვეანი

(ხელმოწერა, ბეჭედი)




შ.პ.ს. „თბილი სახლი“
დირექტორი
მალხაზ კურტანიძე

(ხელმოწერა, ბეჭედი)



სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო



MES 9 20 0000649021

31/07/2020

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტოს დირექტორს ბატონ დავით ფარცვანიას
სამსახურებრივი ბარათი

ბატონო დავით,

როგორც თქვენთვის ცნობილია სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტოსთან დადებული 2018 წლის 29 მაისის N32070202/03/80
ხელშეკრულების და 32070202/03/80-1-8 შეთანხმებების თანახმად შპს „თბილი სახლი“
ახორციელებს კასპის პროფესიული სასწავლებლის სასწავლო შენობის სამშენებლო
სამუშაოებს, ღირებულებით 4 272 794.87 ლარი, სამუშაოების დასრულების ვადად
განსაზღვრულია 2020 წლის 31 ივლისი.

შპს „თბილი სახლი“-ს მიერ 2020 წლის 30 ივლისის N168 წერილით (სააგენტოს N646527)
სააგენტოს ეცნობა, რომ სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობისას გამოიკვეთა რიგი
გარემოებები, რომელთა გათვალისწინება შესაძლებელია და შესაბამისად საჭიროა
ხელშეკრულებაში სათანადო კორექტირების შეტანა.

ობიექტის მშენებლობის პროცესში აღნიშნულმა გარემოებებმა გამოიწვია ხარჯთაღრიცხვაში
ზოგიერთი არსებული პუნქტების გაუქმება და ახალი პუნქტების შემოღება, ასევე
შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების დაზუსტებამ გამოიწვია მოცულობების
როგორც მატება, ასევე კლება.

კერძოდ:

1. პოზ.N130-1 დაემატა „ფიბრობეტონის ფილებით მოპირკეთებული ფასადის
დაგრუნტვა“ - 600,0 კვ.მ-ი.
2. პოზ.N130-2 დაემატა „ფიბრობეტონის ფილებით მოპირკეთებული ფასადის კედლების
დეკორატიული ხსნარით შეღებვა“ - 600,0 კვ.მ-ი.
3. პოზ.N42 დაემატა „გარე კიბის კედლის ამოშენება მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებისაგან
სისქით 40 სმ (15 კვ.მ) - 3,00 კუბ.მ
4. პოზ.N150 „ბაქნებზე და პანდუსზე ბაზალტის ფილების დაგება სისქით 50მმ“ - დაემატა
50 კვ.მ.
5. დაემატა „10 მმ სისქის ალუმინის მოცულობითი ასოების დამზადება და მონტაჟი“ – 22
ცალი
6. დაემატა „უჟანგავი ლითონის დეტალი სატინა“- 45 ცალი
7. დაემატა „უჟანგავი ლითონის დეტალი და ვინტი 8*20“ – 45 ცალი და 15 ცალი
8. თავი 2 „შიგა წყალსადენ-კანალიზაცია“- დაემატა 1 ცალი უნიტაზი და 1 ცალი წყლის
გამაცხელებელი ავზი 50 ლ.
9. თავი 4 „ძაღოვანი ელ.მოწყობილობა და ელ. განათება“- დაემატა 10 ცალი საშტეპსელო
როზეტი 230ვ კედლის.

10. თავი 5 „სუსტი დენების ქსელი“ „სატელევიზიო სისტემები“- დაემატა 50 გრძ.მ და 16 ცალი სხვადასხვა ზომის საკაბელო არხები.
11. თავი 5 „სუსტი დენების ქსელი“ „სახანძრო სიგნალიზაციის ქსელი“- სამისამართო სირენა 7 ცალი და სარელეო მოდული 1 ცალი..
12. თავი 7 „გარე წყალსადენ-კანალიზაცია, სანიაღვრე კანალიზაცია“- პოზ.N20 „პოლიეთილენის წყალსადენის მილი დ=40მმ უფოლგო ცივი წყლის“ დაემატა 60,0 გრძ.მ
13. თავი 11 „ვერტიკალური დაგეგმარება და კეთილმოწყობა“- „გზების მოწყობა“ -პოზ.N1- ქვიშა-ხრემის საფუძვლის მოწყობა სისქით 20 სმ- დაემატა 114,6 კუბ.მ-ი.
14. თავი 11 „ვერტიკალური დაგეგმარება და კეთილმოწყობა“- „გზების მოწყობა“-პოზ.N3-4- - შემცირდა 244,53 კვ.მ-ით.
15. თავი 10 „თბოქსელი“- პოზ.N4-5 დაემატა 14-14 გრძ.მ მილები
16. თავი 14 „ღობე“- ხარჯთაღრიცხვიდან ამოღებულია ღობე N2-ის მოწყობის სამუშაოები.

ობიექტზე, შენობის შიდა სამუშაოები დასრულებულია, ხოლო ფასადზე და ეზოს კეთილმოწყობაზე დამატებითი სამუშაოების წარმოქმნის გამო, ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით კომპანია თხოულობს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადა გახანგრძლივდეს 10 დღით, 10 აგვისტოს ჩათვლით საჯარიმო სანქციების გამოყენების გარეშე.

შპს „თბილი სახლი“-ს მიერ წარმოდგენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში შესატანი ცვლილებები დამუშავდა სააგენტოს სპეციალისტების მონაწილეობით და შესაძლებლად იქნა მიჩნეული შესაბამისი კორექტირების განხორციელება აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების ცვლილების გარეშე.

ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე მიზანშეწონილია გარე სამუშაოების დასრულების ვადა გახანგრძლივდეს 10 აგვისტოს ჩათვლით საჯარიმო სანქციების გამოყენების გარეშე.

გთხოვთ, დაავალოთ შესაბამის სამსახურებს გაატარონ სათანადო ღონისძიებები.

დანართი, კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა.

პატივისცემით,

მ. კოსტაძე

ზედამხედველი
კლიმაშვილი ზაზა

კორექტირებული 9
ქალაქ კასპის პროფესიული სასწავლებელი
შესასრულებელ სამუშაოთა ჩამონათვალი

4272794,87

	სამუშაოს დახასხვლება	განზ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. პროფესიულ სასწავლებლის შენობა									
	დემონტაჟის სამუშაოები									
1	რკინაბეტონის გადახურვის მონგრევა	კუბ.მ	6,50		0,00	62,50	406,25		0,00	406,25
2	რკინაბეტონის რიგელების და კოლონების	კუბ.მ	88,00		0,00	62,50	5500,00		0,00	5500,00
3	რკინაბეტონის ფილის დემონტაჟი	კუბ.მ	126,00		0,00	62,50	7875,00		0,00	7875,00
4	რკინაბეტონის წვრილფილა საძირკვლების დემონტაჟი	კუბ.მ	175,04		0,00	62,50	10940,00		0,00	10940,00
5	±0.00 ნიშნულზე გადახურვის ფილის დემონტაჟი	კუბ.მ	143,70		0,00	62,50	8981,25		0,00	8981,25
6	±0.00 ნიშნულზე გადახურვის ფილის დემონტაჟის დროს გადარჩეული ანაკრები რკინაბეტონის ფილების დასაწყოება მშენებლობის ტერიტორიაზე (72 ცალი)	კუბ.მ	136,86		0,00	1,50	205,29	5,00	684,29	889,57
7	- 3,20 ნიშნულზე რკინაბეტონის ფილის დემონტაჟი	კუბ.მ	143,70		0,00	62,50	8981,25		0,00	8981,25
8	კედლის მსხვილი ბეტონის ბლოკების დემონტაჟი - 886მ3	ცალი	1540,00			9,90	15246,00	11,80	18172,00	33418,00
9	კედლის მსხვილი ბეტონის ბლოკების დემონტაჟის დროს გადარჩეული ბლოკების დასაწყოება მშენებლობის ტერიტორიაზე	კუბ.მ	77,76		0,00	1,50	116,64	5,00	388,80	505,44
4	ლიობის გამოღება რკინაბეტონის სარდაფის კედელში	კუბ.მ	25,50		0,00	62,50	1593,75		0,00	1593,75
5	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტომანქანებზე	ტონა	2731,06		0,00	1,50	4096,58	5,00	13655,28	17751,86
6	სამშენებლო ნაგვის გატანა	ტონა	2731,06		0,00	1,50	4096,58	5,00	13655,28	17751,86
	სამშენებლო სამუშაოები									
1	III კატეგორიის გზის დასაწყოება ექსკავატორით ავტომანქანებზე დატვირთვით	კუბ.მ	290,00		0,00	1,50	435,00	5,00	1450,00	1885,00

2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ადგილზე დატოვებით	კუბ.მ	290,00		0,00	1,50	435,00	5,00	1450,00	1885,00
	- 3,20 ნიშნულიდან ნალექიმიწის გაშორება და დატვირთვა ავტოვითმცდელზე	კუბ.მ	100,00		0,00	18,75	1875,00		0,00	1875,00
3	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ	100,00		0,00	18,75	1875,00		0,00	1875,00
4	ზედმეტი გრუნტის გატანა ვერტიკალური დაგეგმარებისათვის	ტონა	760,50		0,00	1,50	1140,75	5,00	3802,50	4943,25
5	გრუნტის უკუწყარა ხელით დატკეპნით	კუბ.მ	0,00		0,00	18,75	0,00		0,00	0,00
6	მიწის უკუწყარა ბუდლოზერით	კუბ.მ	0,00		0,00	1,50	0,00	5,00	0,00	0,00
7	მიწის დატკეპნა პნევმოსატკეპნებით	კუბ.მ	0,00		0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00
8	ბეტონის მოშლადება მ100 ბეტონისაგან	კუბ.მ	0,00	97,46	0,00	18,75	0,00	5,00	0,00	0,00
9	საძირკვლების და კედლების ჰორიზონტალური ჰიდროიზოლაცია ორი ფენა რუბეროიდით	კვ.მ.	0,00	6,80	0,00	2,50	0,00		0,00	0,00
10	კედლების ვერტიკალური ჰიდროიზოლაცია ორი ფენა რუბეროიდით	კვ.მ.	0,00	6,80	0,00	2,50	0,00		0,00	0,00
11	მონოლითური რკ/ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა მ350 ბეტონისაგან (წყალშეუღწევადი ბეტონისაგან)	კუბ.მ	0,00	130,00	0,00	80,00	0,00	5,00	0,00	0,00
12	არმატურა ა-3	ტონა	0,00	1525,42	0,00		0,00		0,00	0,00
13	მონოლითური რკ/ბეტონის ლენტური საძირკვლის მოწყობა მ350 ბეტონისაგან (წყალშეუღწევადი ბეტონისაგან)	კუბ.მ	0,00	130,00	0,00	80,00	0,00	5,00	0,00	0,00
14	არმატურა ა-1	ტონა	0,000	1652,54	0,00		0,00		0,00	0,00
15	არმატურა ა-3	ტონა	0,000	1525,42	0,00		0,00		0,00	0,00
16	არმატურა ა-3 (დეტ. №1,2,3)	ტონა	0,000	1525,42	0,00		0,00		0,00	0,00
1	ქვაბულის ძირის მოშანდაკება	კუბ.მ	168,00		0,00	1,50	252,00	0,50	84,00	336,00
2	ქვიშა-ლორდის (0-40მმ) ფენის მოწყობა სისქით 100 სმ დატკეპნით 20სმ შრეებად	კუბ.მ	1932,000	15,50	29946,00	1,00	1932,00	5,00	9660,00	41538,00
3	ბეტონის მოშლადება B15 ბეტონისაგან საძირკვლის ქვეშ	კუბ.მ	65,00	101,00	6565,00	18,75	1218,75	5,00	325,00	8108,75
4	მონოლითური რკ/ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა მ350 ბეტონისაგან (წყალშეუღწევადი ბეტონისაგან)	კუბ.მ	140,00	130,00	18200,00	80,00	11200,00	5,00	700,00	30100,00
	არმატურა ა-3	ტონა	7,500	1525,42	11440,68		0,00		0,00	11440,68

5	მონოლითური რკ/ბეტონის საძირკვლის კოჭების მოწყობა მ350 ბეტონისაგან	კუბ.მ	46,00	130,00	5980,00	80,00	3680,00	5,00	230,00	9890,00
	არმატურა ა-1	ტონა	3,692	1652,54	6101,19		0,00		0,00	6101,19
	არმატურა ა-3	ტონა	8,064	1525,42	12301,02		0,00		0,00	12301,02
6	ნაშვერების მოწყობა არმატურა ა-3	ტონა	2,924	1525,42	4460,34		0,00		0,00	4460,34
7	დეტალების მოწყობა (დეტ-1, დეტ-2)	ტონა	0,000	3200,00	0,00	375,00	0,00		0,00	0,00
8	მონოლითური რკ/ბეტონის კოლონების მოწყობა მ350 ბეტონისაგან	კუბ.მ	36,80	130,00	4784,00	80,00	2944,00	5,00	184,00	7912,00
	არმატურა ა-1	ტონა	1,710	1652,54	2825,85		0,00		0,00	2825,85
	არმატურა ა-3	ტონა	5,280	1525,42	8054,24		0,00		0,00	8054,24
9	ხარდაფის მონოლითური რკ/ბეტონის კედლების მოწყობა მ350 ბეტონისაგან მკლ-1 (წყალშეუღწევადი ბეტონისაგან)	კუბ.მ	74,10	130,00	9633,00	80,00	5928,00	5,00	370,50	15931,50
	არმატურა ა-1	ტონა	0,195	1652,54	322,91		0,00		0,00	322,91
	არმატურა ა-3	ტონა	6,846	1525,42	10443,66		0,00		0,00	10443,66
10	მონოლითური რკ/ბეტონის რიგელების მოწყობა მ350 ბეტონისაგან	კუბ.მ	62,40	130,00	8112,00	80,00	4992,00	5,00	312,00	13416,00
	არმატურა ა-1	ტონა	4,708	1652,54	7780,17		0,00		0,00	7780,17
	არმატურა ა-3	ტონა	11,916	1525,42	18176,95		0,00		0,00	18176,95
11	მონოლითური რკ/ბეტონის გადახურვების მოწყობა მ350 ბეტონისაგან ±0,00 ნიშნულზე	კუბ.მ	196,70	130,00	25571,00	80,00	15736,00	5,00	983,50	42290,50
	არმატურა ა-1	ტონა	0,6552	1652,54	1082,75		0,00		0,00	1082,75
	არმატურა ა-3	ტონა	18,9055	1525,42	28838,90		0,00		0,00	28838,90
12	მონოლითური რკ/ბეტონის ხარდაფში ნახასველედი კიბე მ350 ბეტონისაგან (წყალშეუღწევადი ბეტონისაგან)	კუბ.მ	3,60	130,00	468,00	80,00	288,00	5,00	18,00	774,00
	არმატურა ა-1	ტონა	0,09	1652,54	148,73		0,00		0,00	148,73
	არმატურა ა-3	ტონა	0,251	1525,42	382,88		0,00		0,00	382,88
13	ქვიშა-ღორღის (0-40მმ) ფენის მოწყობა იატაკის ქვეშ დატკეპნით	კუბ.მ	340,000	15,50	5270,00	1,00	340,00	5,00	1700,00	7310,00
14	ბეტონის მომზადება ტექნიკური ხართვის იატაკის ქვეშ B7,5 ბეტონისაგან საძირკვლის ქვეშ	კუბ.მ	33,00	97,46	3216,10	18,75	618,75	5,00	165,00	3999,85
15	საძირკვლების ჰიდროიზოლაცია ბეტონის მომზადების თავზე	კვ.მ.	575,00	6,80	3910,00	2,50	1437,50		0,00	5347,50
16	მონოლითური რკ/ბეტონის იატაკი მ350 ბეტონისაგან	კუბ.მ	86,50	130,00	11245,00	80,00	6920,00	5,00	432,50	18597,50
	არმატურა ა-3	ტონა	5,841	1525,42	8910,00		0,00		0,00	8910,00

17	ტექნიკური სართულის იატაკის ჰიდროიზოლაცია ორი ფენა რუბეროიდით	კვ.მ.	0,00	6,80	0,00	2,50	0,00		0,00	0,00
18	ტექნიკური სართულის კედლების ვერტიკალური ჰიდროიზოლაცია ორი ფენა რუბეროიდით	კვ.მ.	0,00	6,80	0,00	2,50	0,00		0,00	0,00
17	ტექნიკური სართულის იატაკის ჰიდროიზოლაცია ორი ფენა ბიტუმის- მასტიკის წასმით	კვ.მ.	990,00	2,80	2772,00	2,62	2593,80		0,00	5365,80
18	ტექნიკური სართულის კედლების ვერტიკალური ჰიდროიზოლაცია ორი ფენა ბიტუმის-მასტიკის წასმით	კვ.მ.	870,00	2,80	2436,00	2,62	2279,40		0,00	4715,40
17	მონოლითური რკ/ბეტონის კოლონების მოწყობა მ350 ბეტონისაგან	კუბ.მ	112,74	130,00	14656,20	80,00	9019,20	5,00	563,70	24239,10
18	არმატურა ა-1	ტონა	7,145	1652,54	11807,42		0,00		0,00	11807,42
19	არმატურა ა-3	ტონა	21,252	1525,42	32418,31		0,00		0,00	32418,31
20	სარდაფის მონოლითური რკ/ბეტონის კედლების მოწყობა მ350 ბეტონისაგან მკლ-1 (წყალშეუღწევადი ბეტონისაგან)	კუბ.მ	0,00	130,00	0,00	80,00	0,00	5,00	0,00	0,00
21	არმატურა ა-1	ტონა	0,00	1652,54	0,00		0,00		0,00	0,00
22	არმატურა ა-3	ტონა	0,00	1525,42	0,00		0,00		0,00	0,00
23	მონოლითური რკ/ბეტონის რიგელების მოწყობა მ350 ბეტონისაგან	კუბ.მ	201,20	130,00	26156,00	80,00	16096,00	5,00	1006,00	43258,00
24	არმატურა ა-1	ტონა	14,766	1652,54	24401,44		0,00		0,00	24401,44
25	არმატურა ა-3	ტონა	40,702	1525,42	62087,80		0,00		0,00	62087,80
26	მონოლითური რკ/ბეტონის კედლის მოწყობა 25 ბეტონისაგან მკლ-2,3,4	კუბ.მ	64,65	130,00	8404,50	80,00	5172,00	5,00	323,25	13899,75
27	არმატურა ა-1	ტონა	0,601	1652,54	993,18		0,00		0,00	993,18
28	არმატურა ა-3	ტონა	5,576	1525,42	8505,76		0,00		0,00	8505,76
29	მონოლითური რკ/ბეტონის ქამრის მოწყობა მ350 ბეტონისაგან	კუბ.მ	10,90	130,00	1417,00	80,00	872,00	5,00	54,50	2343,50
30	არმატურა ა-1	ტონა	0,546	1652,54	902,29		0,00		0,00	902,29
31	არმატურა ა-3	ტონა	0,983	1525,42	1499,49		0,00		0,00	1499,49
32	მონოლითური რკ/ბეტონის გადახურვების მოწყობა მ350 ბეტონისაგან	კუბ.მ	487,90	130,00	63427,00	80,00	39032,00	5,00	2439,50	104898,50
33	არმატურა ა-1	ტონა	1,980	1652,54	3272,03		0,00		0,00	3272,03
34	არმატურა ა-3	ტონა	48,34	1525,42	73738,98		0,00		0,00	73738,98
35	ღიობის მოწარმოება ლითონის კონსტრუქციებით (ლჩ-1)	ტონა	0,000	1900,00	0,00	1000,00	0,00		0,00	0,00

36	ლითონის კონსტრუქციების ანტიკოროზიული შეღებვა	ტონა	0,000	61,50	0,00	112,50	0,00		0,00	0,00
37	ნახატანებული დეტალების მოწყობა (ნდ-1)	ტონა	0,000	3200,00	0,00	375,00	0,00		0,00	0,00
38	მონოლითური ბეტონის ზღუდარის მოწყობა მ200 ბეტონისაგან	კუბ.მ	22,00	130,00	2860,00	80,00	1760,00		0,00	4620,00
	მონოლითური რკ/ბეტონის ზღუდარების მოწყობა მ350 ბეტონისაგან	კუბ.მ	30,06	130,00	3907,80	80,00	2404,80	5,00	150,30	6462,90
	არმატურა ა-1	ტონა	1,7460	1652,54	2885,34		0,00		0,00	2885,34
	არმატურა ა-3	ტონა	3,1428	1525,42	4794,10		0,00		0,00	4794,10
39	აგურის (თიხის, კერამიკული, 250×120×65 მმ) კედლების მოწყობა სისქით 400მმ	კუბ.მ	292,84	165,82	48559,32	57,75	16911,51		0,00	65470,83
40	აგურის (თიხის, კერამიკული, 250×120×65 მმ) კედლების მოწყობა სისქით 250მმ	კუბ.მ	135,00	165,82	22385,97	57,75	7796,25		0,00	30182,22
41	აგურის (თიხის, კერამიკული, 250×120×65 მმ) ტიხრის მოწყობა, სისქით 12.0 სმ	კვ.მ.	185,00	33,32	6163,79	6,25	1156,25		0,00	7320,04
42	კედლის მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებისაგან სისქით 40სმ	კუბ.მ	96,60	83,00	8017,80	39,06	3773,44		0,00	11791,24
43	კედლის მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებისაგან სისქით 30სმ	კუბ.მ	84,07	76,50	6431,36	41,05	3451,07		0,00	9882,43
	ლიფტის შახტის კედლის მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებისაგან სისქით 40სმ	კუბ.მ	0,00	83,00	0,00	39,06	0,00		0,00	0,00
	ლიფტის შახტის იატაკის დონის ამადლება მონოლითური რკ/ბეტონით, მ350 ბეტონისაგან	კუბ.მ	2,00	130,00	260,00	80,00	160,00	5,00	10,00	430,00
	არმატურა ა-3	ტონა	0,150	1525,42	228,81		0,00		0,00	228,81
44	ღამინირებული ნესტგამძლე მდფ-ის პანელით გამყოფი ტიხრის მოწყობა, კარის გათვალისწინებით, სისქით 18მმ, თურქული წარმოების (K5)	კვ.მ	27,20	200,00	5440,00	31,25	850,00		0,00	6290,00
	ფურნიტურა 8 კაბინაზე:									
	საკეტი გამყოფის მეტალიკი.	ცალი	8,00	25,00	200,00					200,00
	ფეხი გამყოფის მეტალიკი	ცალი	32,00	25,00	800,00					800,00
	სახელური გამყოფის მეტალიკი	ცალი	8,00	35,00	280,00					280,00
	ამყვანი გამყოფის 18მმ მეტალიკი	ცალი	32,00	18,00	576,00					576,00
	ამყვანი გამყოფის კუთხე მეტალიკი	ცალი	32,00	15,00	480,00					480,00
	ანჯამა გამყოფის 18მმ მეტალიკი	ცალი	16,00	4,00	64,00					64,00

45	თაბაშირ-მუყაოს ტიხრების მოწყობა ორმაგი საკედლე ფილებით (კომპლექტი) პენოპლასტის იზოლაციით	კვ.მ.	300,00	23,86	7158,00	12,50	3750,00		0,00	10908,00
45ა	ლიფტის შასტის და სახანძრო ყუთების კედლის შეფუთვა ორმაგი თ/მუყაოს ფილებით, ლითონის კარკასზე	კვ.მ.	80,00	12,44	995,20	9,09	727,20	0,13	10,40	1732,80
46	შუპირაპირების მოწყობა ა-3 არმატურით	ტონა	1,60	1525,42	2440,68	250,00	400,00		0,00	2840,68
	სახურავზე პეშით დათბუნების მოწყობა	კუბ.მ	38,00	45,76	1738,98	10,00	380,00		0,00	2118,98
	სახურავის ქვაბამბით დათბუნების მოწყობა	კვ.მ	530,00	5,10	2703,00	0,63	331,25		0,00	3034,25
	ალუმინის ფანჯრის მონტაჟი მინაპაკეტით 4 ცალი (78X118)	კვ.მ.	3,68	833,28	3067,80	7,50	27,61		0,00	3095,41
47	ლითონის კოჭების კონსტრუქციის მონტაჟი და ღირებულება	ტონა	2,17	1900,00	4123,00	1000,00	2170,00		0,00	6293,00
48	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	ტონა	2,17	61,50	133,46	112,50	244,13		0,00	377,58
49	კვ-1 და კვ-2 დეტალების მოწყობა	ტონა	1,262	2800,00	3533,60	375,00	473,25		0,00	4006,85
50	ხის ნივნივების მოწყობა	კუბ.მ	39,90	534,00	21306,60	187,50	7481,25	5,00	199,50	28987,35
51	ხის ნივნივების ცეცხლდაცვა	კუბ.მ	39,90	51,20	2042,88	12,50	498,75		0,00	2541,63
52	ხის ფიცრებით მოღარტევა სისქით 40მმ	კვ.მ.	1175,00	20,60	24205,00	3,75	4406,25		0,00	28611,25
53	ხის მოღარტევის ცეცხლდაცვა	კვ.მ.	1175,00	2,30	2702,50	0,500	587,50		0,00	3290,00
54	ხის მოღარტევის ანტიკეპტირება	კვ.მ.	1175,00	2,30	2702,50	0,500	587,50		0,00	3290,00
55	ხის ფერმების მოწყობა	კუბ.მ	9,00	550,00	4950,00	250,00	2250,00		0,00	7200,00
56	ხის ფერმების ცეცხლდაცვა	კუბ.მ	9,00	51,20	460,80	12,50	112,50		0,00	573,30
56ა	ჭერის დათბუნება ქვაბამბით სისქით 50მმ	კვ.მ.	0,00	5,10	0,00	0,63	0,00		0,00	0,00
57	ნახატანებული დეტალები (კუთხოვანების მოწყობა ხის ფერმებისათვის)	ტონა	0,91	1900,00	1729,00	1000,00	910,00		0,00	2639,00
58	ლითონის შემკრავების მონტაჟი და ღირებულება (ხის ფერმებისათვის)	ტონა	0,86	1900,00	1634,00	1000,00	860,00		0,00	2494,00
59	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	ტონა	0,86	61,50	52,89	112,50	96,75		0,00	149,64
60	პროფნასტილის სახურავში ფერადი თუნუქის შეფენა	კვ.მ.	1168,00	17,60	20556,80	10,00	11680,00		0,00	32236,80
61	პარაპეტის დაფარვა ფერადი თუნუქით 0.5მმ	კვ.მ.	120,00	7,50	900,00	10,00	1200,00		0,00	2100,00
62	პროფნასტილის სახურავში ფერადი თუნუქის შეფენა	კვ.მ.	210,00	7,50	1575,00	10,00	2100,00		0,00	3675,00

63	შუბლის შეფიცვრა დამუშავებული გერმანული ხის მასალთ	კვ.მ.	0,00	42,70	0,00	18,75	0,00		0,00	0,00
64	შუბლის შეფიცვრის შეღებვა ზეთოვანი	კვ.მ.	0,00	1,60	0,00	3,75	0,00		0,00	0,00
65	ხის მოპირკეთების ლაქით სამჯერ შეღებვა	კვ.მ.	0,00	4,30	0,00	6,25	0,00		0,00	0,00
66	წოდირა წყალშემკრები ღარის მოწყობა ფერადი თუნუქით, 0.50მმ	გრძ.მ	92,00	10,15	933,80	3,75	345,00		0,00	1278,80
67	წყალსაწრეტი მიღების მოწყობა ფერადი თუნუქით	გრძ.მ	100,00	12,70	1270,00	3,75	375,00		0,00	1645,00
68	ლითონის მიღის მოწყობა წყალსაწრეტი მიღებისთვის დ=200მმ	გრძ.მ	30,00	40,00	1200,00	5,00	150,00		0,00	1350,00
69	ლითონის მიღის დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული ხალებავით ორჯერ	კვ.მ.	25,00	2,04	51,00	3,75	93,75		0,00	144,75
70	წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა ფერადი თუნუქით	ცალი	0,00	20,30	0,00	6,25	0,00		0,00	0,00
71	წყალმიმღები მუხლების მოწყობა ფერადი თუნუქით	ცალი	0,00	7,20	0,00	1,50	0,00		0,00	0,00
72	მონოლითური რკბეტონის კიბის მარშების და ბაქნის მოწყობა მ350 ბეტონისაგან	კუბ.მ	15,15	130,00	1969,50	100,00	1515,00	5,00	75,75	3560,25
73	არმატურა ა-1	ტონა	0,231	1652,54	381,74		0,00		0,00	381,74
74	არმატურა ა-3	ტონა	1,934	1525,42	2950,17		0,00		0,00	2950,17
75	კიბის საფეხურების და ქვესაფეხურების მოპირკეთება ბაზალტის ფილებით სისქით 50მმ და 20მმ	კვ.მ.	67,50	45,00	3037,50	31,25	2109,38		0,00	5146,88
76	ბაქნებზე ბაზალტის ფილების დაგება	კვ.მ.	79,59	40,00	3183,60	18,75	1492,31		0,00	4675,91
77	კიბეზე პლინტუხის მოწყობა ბაზალტის ქვით სისქე 20მმ. სიმაღლით -9სმ (ბაქანი - 149 მ, კიბე 60მ)	კვ.მ.	18,81	45,00	846,45	31,25	587,81		0,00	1434,26
78	კედლების შეღებვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	450,00	3,80	1710,00	7,50	3375,00		0,00	5085,00
79	კედლების შეღებვა წყალემულსიური ხალებავით ორჯერ	კვ.მ.	450,00	4,00	1800,00	6,25	2812,50		0,00	4612,50
80	კიბის უჯრედში ლითონის მოაჯირის მოწყობა კედელზე სიმაღლით 1.1მ	გრძ.მ	69,50	11,20	778,40	6,25	434,38		0,00	1212,78
81	კიბის უჯრედის შიდა ლითონის მოაჯირის მოწყობა სიმაღლით 1.1მ	გრძ.მ	50,20	38,20	1917,64	15,00	753,00		0,00	2670,64
82	ლითონის მოაჯირის დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული ხალებავით ორჯერ	კვ.მ.	55,64	2,04	113,51	3,75	208,65		0,00	322,16

82	იზოალუმინის სამკამეროანი ვიტრაჟი კარი-მონტაჟი და ღირებულება (ნაწრობი)	კვ.მ.	99,47	254,24	25288,98	7,50	746,03		0,00	26035,01
83	ალუმინის ვიტრაჟი კარი-მონტაჟი და ღირებულება (ნაწრობი მინაპაკეტით)	კვ.მ.	101,99	254,24	25929,66	7,50	764,93		0,00	26694,59
84	შავი ალუმინის ფანჯრის მონტაჟი მინაპაკეტით (გამოღება-გადმოკიდებით და მინაპაკეტით)	კვ.მ.	150,40	211,86	31864,41	7,50	1128,00		0,00	32992,41
85	შავი იზოალუმინის ფანჯრების მონტაჟი და ღირებულება (გამოღება-გადმოკიდებით და	კვ.მ.	331,29	254,24	84226,27	7,50	2484,68		0,00	86710,95
86	შავი ალუმინის ფანჯრის მონტაჟი მინაპაკეტით	კვ.მ.	15,12	190,68	2883,05	7,50	113,40		0,00	2996,45
87	ლითონის ჟაღუხების მონტაჟი და	კვ.მ.	47,87	70,00	3350,90	7,50	359,03		0,00	3709,93
88	სახურაზე სავენტილაციო ლითონის ჟაღუხების მონტაჟი და ღირებულება	კვ.მ.	21,00	70,00	1470,00	7,50	157,50		0,00	1627,50
89	ლითონის ჟაღუხების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	კვ.მ.	42,00	2,04	85,68	3,75	157,50		0,00	243,18
90	მეტალოპლასტმასის ყრუ კარის მონტაჟი და ღირებულება	კვ.მ.	3,60	84,75	305,08	15,00	54,00		0,00	359,08
91	ფერადი თუნუქის საცრემლეების მოწყობა ფანჯრებზე	კვ.მ.	33,00	16,20	534,60	12,50	412,50		0,00	947,10
92	მღვ შებენული (ნაწრობი მინით) კარის დაყენება გაძლიერებული კარკასით (ფურნიტურით)	კვ.მ.	82,89	205,00	16992,45	18,75	1554,19		0,00	18546,64
93	მღვ ყრუ კარის დაყენება გაძლიერებული კარკასით (ფურნიტურით)	კვ.მ.	32,16	185,00	5949,60	18,75	603,00		0,00	6552,60
94	მღვ-ის თამასების მოწყობა კარებზე	გრძ.მ	116,50	5,10	594,15	2,50	291,25		0,00	885,40
95	ხის რაფის მოწყობა, დამუშავება და შეღებვა (სიგანით 25სმ)	კვ.მ.	0,00	18,50	0,00	7,50	0,00		0,00	0,00
	ფანჯრის რაფის მოწყობა ზორითის მოსაპირკეთებელი ქვით სისქით 2სმ	კვ.მ.	51,50	46,08	2373,12	12,50	643,75	0,00	0,00	3016,87
96	ლორღის საფუძველის მოწყობა იატაკის ქვეშ	კუბ.მ	0,00	17,80	0,00	12,50	0,00		0,00	0,00
97	რკ/ბეტონის იატაკის ფილის მოწყობა მ350 ბეტონისაგან	კუბ.მ	0,00	130,00	0,00	80,00	0,00	5,00	0,00	0,00
98	ბეტონის ფილის არმირება ა3 არმატურით	ტონა	0,00	1525,42	0,00	150,00	0,00		0,00	0,00
99	იზოლაცია პეშით	კუბ.მ	112,39	45,76	5143,27	10,00	1123,90		0,00	6267,17
100	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	კვ.მ.	1246,00	3,96	4934,16	6,25	7787,50		0,00	12721,66
101	ცემენტის მოჭიმვის მოხეხვა	კვ.მ.	1246,00	0,15	186,90	3,75	4672,50		0,00	4859,40

102	არაპრიადლა, ხაოიანი ზედაპირის მქონე ხელოვნური გრანიტის ფილებით იატაკის მოწყობა	კვ.მ.	1140,29	25,42	28990,42	12,50	14253,63		0,00	43244,05
103	პლინტუსის მოწყობა ხელოვნური გრანიტის ფილებით წებოცემენტზე	გრძმ	530,00	3,10	1643,00	2,50	1325,00		0,00	2968,00
104	ორთქლისოლაცია ერთი ფენა ცელოფნის ფირით /სისქე არანაკლებ 100მკრ/	კვ.მ.	924,48	1,27	1175,19	2,0000	1848,96		0,00	3024,15
105	ნახევრად მშრალი ქვიშა-ცემენტის ხსნარით (ფიბრას დამატებით) მოჭიმვის მოწყობა სისქით 50მმ მექანიზირებული მეთოდით (ოთახის კედლებსა და მოჭიმვას შორის დემფერული ღუნტის გათვალისწინებით, დარების ნაჭრისა და ზედაპირის მოხეხვით, ზედაპირის პოლიმერული ფითხით შეფითხვნის, დაგრუნტვის გათვალისწინებით)(ხსნარის დამზადების და მოწყობის ზუსტი ტექნოლოგია იხილეთ	კვ.მ.	924,48	7,38	6822,66	10,00	9244,80		0,00	16067,46
106	მაღალი ხარისხის პოლიგენური ვინილის იატაკის მოწყობა სისქით 3.2მმ, ცვეთამდედები ზედაპირით თავისივე პლინტუსის გათვალისწინებით სპეციალურ არააღებად ვინილის წებოზე (იხილეთ პროექტი)	კვ.მ.	924,48	31,81	29407,71	12,50	11556,00			40963,71
107	ბაზალტის ფილებით იატაკის მოწყობა აივანზე სისქით 40მმ	კვ.მ.	106,20	40,00	4248,00	18,75	1991,25		0,00	6239,25
108	ტაქტილური ფილების მოწყობა იატაკებზე	ცალი	750,00	15,00	11250,00	6,25	4687,50		0,00	15937,50
109	ალუმინის პროფილების მოწყობა იატაკის გადასვლის ადგილებში	გრძმ	57,20	8,10	463,32	1,50	85,80		0,00	549,12
110	არსებული სარდაფის კედლების შეღებვა ცემენტის ხსნარით ლითონის წნულ ბადეზე	კვ.მ.	0,00	6,07	0,00	7,50	0,00		0,00	0,00
111	კედლების შეღებვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	3150,00	2,97	9355,50	6,25	19687,50		0,00	29043,00
112	კარ-ფანჯრების ფერდობების შეღებვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	50,00	3,27	163,50	12,50	625,00		0,00	788,50
113	კედლების და ფერდობების შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	კვ.მ.	3537,32	2,45	8666,43	5,00	17686,60		0,00	26353,03
114	კედლების მოპირკეთება არაპრიადლა, არაარეკვლადი ზედაპირის მქონე	კვ.მ.	394,64	16,95	6688,81	12,50	4933,00		0,00	11621,81

115	120 სმ სიმაღლეზე ლამინატის გაკვრა კედლებზე	კვ.მ.	0,00	21,19	0,00	5,00	0,00		0,00	0,00
116	აკუსტიკური შეკიდული ტერის სისტემის მოწყობა (გადამუშავებული მინაბამბა ან ქვაბამბა, წინა მხარე თეთრი ფერის დამუშავებული მინაბოტკოვანი	კვ.მ.	1895,00	36,02	68252,12	1,50	2842,50		0,00	71094,62
117	შეკიდული ტერის მოწყობა "ამსტრონგის" ფილებით (ლითონის კარკასზე)	კვ.მ.	0,00	22,88	0,00	1,50	0,00		0,00	0,00
	კიბეზე შეკიდული ტერის მოწყობა თ/მუყაოს ფილებით (ლითონის კარკასზე)	კვ.მ.	85,00	11,075	941,38	7,89	671,05		0,00	1612,43
	შეკიდული ტერის მოწყობა ნესტგამძლე თ/მუყაოს ფილებით (ლითონის კარკასზე)-აივნებზე	კვ.მ.	95,00	11,915	1131,93	7,89	750,00		0,00	1881,93
118	შეკიდული ტერის მოწყობა ნესტგამძლე "ამსტრონგის" ფილებით (ლითონის კარკასზე)	კვ.მ.	120,00	25,42	3050,85	1,50	180,00		0,00	3230,85
119	კოჭების შეღებვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	130,00	2,97	386,10	10,00	1300,00		0,00	1686,10
120	კოჭების დამუშავება ფოთხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	კვ.მ.	130,00	2,45	318,50	6,25	812,50		0,00	1131,00
121	სხვეწში ხის შავი იატაკის მოწყობა სისქით 40მმ	კვ.მ.	151,42	19,90	3013,26	3,75	567,83		0,00	3581,08
122	ორთქლისოლაცია ტექნიკური პოლიეთილენით	კვ.მ.	151,42	1,70	257,41	0,50	75,71		0,00	333,12
123	ტერის დათბუნება ქვაბამბით სისქით 50მმ	კვ.მ.	151,42	5,10	772,24	0,63	94,64		0,00	866,88
124	ხის ტერის მოწყობა	კვ.მ.	0,00	12,00	0,00	3,75	0,00		0,00	0,00
125	ხის ტერის ცეცხლდაცვა	კვ.მ.	0,00	4,60	0,00	0,50	0,00		0,00	0,00
126	ხის ტერის დაფარვა ლაქით 2 ფენა	კვ.მ.	0,00	2,85	0,00	3,75	0,00		0,00	0,00
	ტერის მოწყობა თ/მუყაო ფილებით ლითონის კარკასზე	კვ.მ.	151,42	11,075	1676,98	7,89	1195,42		0,00	2872,40
	ფასადის კედლების შეღებვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	1640,00	3,80	6232,00	7,50	12300,00		0,00	18532,00
127	ფასადის კედლების დეკორატიული ხსნარით შეღებვა	კვ.მ.	1916,23	4,70	9006,30	15,00	28743,51		0,00	37749,81
128	კარ-ფანჯრების ფერდოების შეღებვა ცემენტის ხსნარით (გარე)	კვ.მ.	1125,70	0,80	900,56	2,04	2293,37		0,00	3193,93
129	ფასადის შეღებვა მაღალი ხარისხის ფასადის საღებავით (გარე ფერდოების ჩათვლით)	კვ.მ.	1975,14	3,10	6122,93	5,00	9875,70		0,00	15998,63

129-1	ფასადის შეღებვა მაღალი ხარისხის ფასადის საღებავით (შინდისფერი - 282,8 კვ.მ, ლურჯი - 220,6 კვ.მ, ჭაობისფერი - 150 კვ.მ, ყვითელი - 167,8 კვ.მ))	კვ.მ.	635,00	3,10	1968,50	5,00	3175,00		0,00	5143,50
130	ფასადის კედლების მოპირკეთება ფიბრობეტონის გლუვი ზედაპირის მქონე ბრტყელი ფორმის ფილებით სისქე 15მმ (ლითონის კარკასითა და თავისი ხარაჩოების მოწყობის ჩათვლით)	კვ.მ.	600,00	92,04	55223,80	43,75	26250,00	5,00	3000,00	84473,80
130-1	ფიბრობეტონის ფილებით მოპირკეთებული ფასადის დაგრუნტვა	კვ.მ.	600,00	1,70	1020,00	0,90	540,00	0,01	6,96	1566,96
130-2	ფიბრობეტონის ფილებით მოპირკეთებული ფასადის კედლების დეკორატიული ხსნარით შეღებვა	კვ.მ.	600,00	4,70	2820,00	15,00	9000,00		0,00	11820,00
130-1	ფიბრობეტონის ფილებით მოპირკეთებული ფასადის შეღებვა მაღალი ხარისხის ფასადის საღებავით	კვ.მ.	600,00	3,10	1860,00	5,00	3000,00		0,00	4860,00
	"Alucobond"-ის საფასადე მოხაპირკეთებელი სისტემები (ლითონის კონსტრუქციის გათვალისწინებით)	კვ.მ.	290,00	179,00	51910,00	43,75	12687,50	5,00	1450,00	66047,50
131	ფასადის კედლების მოპირკეთება ბეტონის საფასადე ფილებით სისქით 10მმ	კვ.მ.	0,00	25,00	0,00	18,75	0,00		0,00	0,00
132	ცოკლის კედლების შეღებვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	104,10	3,80	395,58	7,50	780,75		0,00	1176,33
133	ბადის მოწყობა ბაზალტის ფილებით მოპირკეთების ქვეშ	კვ.მ.	104,10	4,20	437,22	1,25	130,13		0,00	567,35
134	ცოკლის მოპირკეთება ბაზალტის ფილებით სისქით 30მმ	კვ.მ.	104,10	35,00	3643,50	18,75	1951,88		0,00	5595,38
135	შუბლის მოწყობა ბაზალტის ფილებით სისქით 30მმ	კვ.მ.	27,00	35,00	945,00	18,75	506,25		0,00	1451,25
136	აივნის ჭერის შეღებვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	0,00	2,52	0,00	7,50	0,00		0,00	0,00
	შეკიდული ჭერის მოწყობა ნესტგამძლე თ/მუყაოს ფილებით (ლითონის კარკასზე)-აივნებზე		79,00	11,915	941,29	7,89	623,68		0,00	1564,97
137	გარე ხარაჩოების მოწყობა	კვ.მ.	4725,14	5,51	26028,31	1,88	8859,64		0,00	34887,95
138	აივნის ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალუმჯობესიური საღებავით ორჯერ	კვ.მ.	79,00	2,45	193,55	6,25	493,75		0,00	687,30

	აივნებზე მოაჯირის მოწყობა 10 მმ-იანი ნაწრთობი მინისაგან ალუმინის კარკასში	კვ.მ	66,00	228,81	15101,69	15,90	1049,29		0,00	16150,98
139	გარე ხარახოების მოწყობა	კვ.მ.	0,00	5,51	0,00	1,88	0,00		0,00	0,00
140	შშმ პირთათვის ხის მოაჯირები, ჩამაგრებული კორიდორის კედლებზე უკანგავი ლითონის ელემენტებით, ტექტილური დამბოლოებებით	გრძ.მ	425,00	16,70	7097,50	5,00	2125,00		0,00	9222,50
141	ხის მოაჯირის ღაქით სამჯერ შეღებვა	კვ.მ.	60,05	4,30	258,22	6,25	375,31		0,00	633,53
	10 მმ სისქის ალუმინის მოცულობითი სივრცის დამსაღვრა და მონტაჟი	კვ.მ.	22,00	20,00	440,00	240,00	5280,00		0,00	5720,00
	გარე კიბე და პანდუსი									
142	ღორღის ბაღიშის მოწყობა გარე კიბის და პანდუსის ქვეშ	კუბ.მ	240,00	22,07	5296,80	12,50	3000,00		0,00	8296,80
143	მონოლითური რკ/ბეტონის პანდუსის ფილის მოწყობა მ350 ბეტონისაგან (წყალშეუღწევადი ბეტონისაგან)	კუბ.მ	10,70	130,00	1391,00	80,00	856,00	5,00	53,50	2300,50
144	არმატურა ა-1	ტონა	0,25	1652,54	413,14		0,00		0,00	413,14
145	არმატურა ა-3	ტონა	1,36	1525,42	2074,58		0,00		0,00	2074,58
146	მონოლითური რკ/ბეტონის გარე კიბე მ350 ბეტონისაგან (წყალშეუღწევადი ბეტონისაგან)	კუბ.მ	17,70	130,00	2301,00	80,00	1416,00	5,00	88,50	3805,50
147	არმატურა ა-1	ტონა	0,08	1652,54	132,20		0,00		0,00	132,20
148	არმატურა ა-3	ტონა	0,87	1525,42	1327,12		0,00		0,00	1327,12
149	გარე კიბის კედლის ამოშენება მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებისაგან სისქით 40 სმ (15 კვ.მ)	კვ.მ	3,00	83,00	249,00	39,06	117,19		0,00	366,19
149	კიბის საფეხურების და ქვესაფეხურების მოპირკეთება ბაზალტის ფილებით სისქით 50მმ და 20მმ	კვ.მ.	18,00	45,00	810,00	31,25	562,50		0,00	1372,50
150	ბაქნებზე და პანდუსზე ბაზალტის ფილების დაგება სისქით 50მმ	კვ.მ.	97,20	45,00	4374,00	18,75	1822,50		0,00	6196,50
151	ლითონის მოაჯირის მოწყობა კვადრატული მილებისაგან სიმაღლით 1.1მ	გრძ.მ.	44,25	42,70	1889,48	15,00	663,75		0,00	2553,23
152	ლითონის მოაჯირის მოწყობა (კვადრატული მილის დგარები და ლითონის ფირფიტები) სიმაღლით 1.1მ	გრძ.მ.	126,40	46,50	5877,60	15,00	1896,00		0,00	7773,60
153	ლითონის მოაჯირის დამუშავება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	კვ.მ.	187,72	2,04	382,95	3,75	703,95		0,00	1086,90

	წინაფრის მოწყობა 16 მმ-იანი ლამექსისგან ალუმინის კონსტრუქციაზე	კვმ	105,00	610,17	64067,80	26,08	2738,90		0,00	66806,69
	უვანგავი ლითონის დეტალი ხატისა	ცალი	45,00	55,08	2478,81				0,00	2478,81
	უვანგავი ლითონის დეტალი და ეიხტი 8*20	ცალი	45,00	38,14	1716,10				0,00	1716,10
	უვანგავი ლითონის დეტალი და ეიხტი 8*20	ცალი	15,00	39,83	597,46				0,00	597,46
154	ბრაილის შრიფტით აღნიშნული სათავსოს დასახელება (აბრები)	ცალი	100,00	25,00	2500,00	4,00	400,00		0,00	2900,00
155	მიწის დამუშავება ხელით	კუბ.მ	1,60		0,00	18,75	30,00		0,00	30,00
156	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	კუბ.მ	0,50		0,00	18,75	9,38		0,00	9,38
157	გრუნტის დატვირთვა ა/მ ხელით	ტონა	2,07		0,00	18,75	38,81		0,00	38,81
158	ზედმეტი გრუნტის გატანა	ტონა	2,07		0,00	1,50	3,11	10,00	20,70	23,81
159	მონოლითური ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა 3270 ბეტონისაგან	კუბ.მ	1,30	130,00	169,00	80,00	104,00		0,00	273,00
160	სადროშეს ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი და ღირებულება	ტონა	0,541	1900,00	1027,90	1000,00	541,00		0,00	1568,90
161	სადროშეს ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა	ტონა	0,541	61,50	33,27	112,50	60,86		0,00	94,13
	ჯამი				1532697,77		564612,78		77875,21	2175185,76
	მათ შორის: სამშენებლო სამუშაოები				1521091,97		560525,26		77875,21	2159492,44
	ლითონის კონსტრუქციები				11605,80		4087,53		0,00	15693,33
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე (არაუმეტეს 10%)	10%			152109,20		56052,53		7787,52	215949,24
	ზედნადები ხარჯები ლითონის კონსტრუქციაზე (არაუმეტეს 8%)	8%			928,46		327,00		0,00	1255,47
	ჯამი				1685735,43		620992,31		85662,73	2392390,47
	მოგება (არაუმეტეს 8%)	8%			134858,83		49679,39		6853,02	191391,24
	ჯამი 1				1820594,27		670671,70		92515,75	2583781,71
	2. შიგა წყალსადენ-კანალიზაცია									
1	პლასტმასის უფოლგო წყალსადენის მილი დ=203მ	გრძ.მ	300,00	1,27	381,00	4,50	1350,00	0,06	19,05	1750,05
2	პლასტმასის უფოლგო წყალსადენის მილი დ=253მ	გრძ.მ	32,00	1,99	63,68	4,50	144,00	0,10	3,18	210,86

3	პლასტმასის უფოლგო წყალსადენის მილი დ=32მმ	გრძმ	16,00	3,22	51,52	4,50	72,00	0,16	2,58	126,10
4	პლასტმასის უფოლგო წყალსადენის მილი დ=40მმ	გრძმ	28,00	5,20	145,60	4,50	126,00	0,26	7,28	278,88
5	პლასტმასის ფოლგის მილი დ=20მმ	გრძმ	48,00	1,42	68,16	4,50	216,00	0,07	3,41	287,57
6	კუთხის ვენტილი დ=20მმ	ცალი	70,00	6,50	455,00	3,75	262,50	0,33	22,75	740,25
7	ვენტილი დ=20მმ	ცალი	25,00	6,55	163,75	3,75	93,75	0,33	8,19	265,69
8	ვენტილი დ=25მმ	ცალი	10,00	6,61	66,10	3,75	37,50	0,33	3,31	106,91
9	მუხლი 90 გრადუსიანი დ=20მმ	ცალი	350,00	0,26	91,00	0,00	0,00	0,01	4,55	95,55
10	მუხლი 90 გრადუსიანი დ=25მმ	ცალი	53,00	0,25	13,25	0,00	0,00	0,01	0,66	13,91
11	მუხლი შიდა სრასნით დ=20მმ	ცალი	90,00	1,56	140,40	0,00	0,00	0,08	7,02	147,42
12	სამკაპი 90 გრადუსიანი დ=40/20მმ	ცალი	3,00	1,19	3,57	0,00	0,00	0,06	0,18	3,75
13	სამკაპი 90 გრადუსიანი დ=40/25მმ	ცალი	7,00	1,19	8,33	0,00	0,00	0,06	0,42	8,75
14	სამკაპი 90 გრადუსიანი დ=32/25მმ	ცალი	16,00	0,77	12,32	0,00	0,00	0,04	0,62	12,94
15	სამკაპი 90 გრადუსიანი დ=25/20მმ	ცალი	22,00	0,42	9,24	0,00	0,00	0,02	0,46	9,70
16	სამკაპი 90 გრადუსიანი დ=20/20მმ	ცალი	52,00	0,25	13,00	0,00	0,00	0,01	0,65	13,65
17	გადამყვანი 40/32 პლასტმასის	ცალი	12,00	0,55	6,60	0,00	0,00	0,03	0,33	6,93
18	გადამყვანი 25/20 პლასტმასის	ცალი	13,00	0,19	2,47	0,00	0,00	0,01	0,12	2,59
19	მილუბის სამაგრი დ=40მმ (ყოველ 2 მეტრში)	ცალი	16,00	0,38	6,08	0,00	0,00	0,02	0,30	6,38
20	მილუბის სამაგრი დ=32მმ (ყოველ 2 მეტრში)	ცალი	37,00	0,17	6,29	0,00	0,00	0,01	0,31	6,60
21	მილუბის სამაგრი დ=25მმ (ყოველ 2 მეტრში)	ცალი	26,00	0,14	3,64	0,00	0,00	0,01	0,18	3,82
22	მილუბის სამაგრი დ=20მმ (ყოველ 2 მეტრში)	ცალი	195,00	0,14	27,30	0,00	0,00	0,01	1,37	28,67
23	მილუბის თბოიზოლაცია (დრუბელი) დ=40მმ	გრძმ	28,00	1,18	33,04	0,63	17,50	0,06	1,65	52,19
24	მილუბის თბოიზოლაცია (დრუბელი) დ=32მმ	გრძმ	16,00	0,78	12,48	0,63	10,00	0,04	0,62	23,10
25	მილუბის თბოიზოლაცია (დრუბელი) დ=25მმ	გრძმ	32,00	0,76	24,32	0,63	20,00	0,04	1,22	45,54
26	მილუბის თბოიზოლაცია (დრუბელი) დ=20მმ	გრძმ	250,00	0,67	167,50	0,63	156,25	0,03	8,38	332,13
27	კანალიზაციის პლასტმასის მილი დ=50მმ	გრძმ	130,00	2,65	344,50	5,00	650,00	0,13	17,23	1011,73
28	კანალიზაციის პლასტმასის მილი დ=110მმ	გრძმ	85,00	6,34	538,90	5,00	425,00	0,32	26,95	990,85
29	მუხლი 90 გრადუსიანი დ=110მმ	ცალი	20,00	1,67	33,40	0,00	0,00	0,08	1,67	35,07
30	მუხლი 90 გრადუსიანი დ=50მმ	ცალი	105,00	0,62	65,10	0,00	0,00	0,03	3,26	68,36
31	მუხლი 45 გრადუსიანი დ=110მმ	ცალი	30,00	1,60	48,00	0,00	0,00	0,08	2,40	50,40
32	მუხლი 45 გრადუსიანი დ=50მმ	ცალი	85,00	0,59	50,15	0,00	0,00	0,03	2,51	52,66
33	სამკაპი 45 გრადუსიანი დ=110/110მმ	ცალი	20,00	4,02	80,40	0,00	0,00	0,20	4,02	84,42
34	სამკაპი 45 გრადუსიანი დ=110/50მმ	ცალი	25,00	1,81	45,25	0,00	0,00	0,09	2,26	47,51

35	სამკაპი 45 გრადუსიანი დ=50/50მმ	ცალი	28,00	0,98	27,44	0,00	0,00	0,05	1,37	28,81
36	სამკაპი 90 გრადუსიანი დ=110/110მმ	ცალი	22,00	4,29	94,38	0,00	0,00	0,21	4,72	99,10
37	სამკაპი 90 გრადუსიანი დ=110/50მმ	ცალი	7,00	3,58	25,06	0,00	0,00	0,18	1,25	26,31
38	სამკაპი 90 გრადუსიანი დ=50/50მმ	ცალი	30,00	1,44	43,20	0,00	0,00	0,07	2,16	45,36
39	გადამყვანი დ=110/50 პლასტმასის	ცალი	7,00	1,31	9,17	0,00	0,00	0,07	0,46	9,63
40	კანალიზ. გამწმენდი (ხაღობი) დ=110მმ	ცალი	5,00	9,33	46,65	0,00	0,00	0,47	2,33	48,98
41	კანალიზ. გამწმენდი (ხაღობი) დ=50მმ	ცალი	6,00	4,48	26,88	0,00	0,00	0,22	1,34	28,22
42	მიღების სამაგრი დ=110მმ (ყოველ 1,5მ-ში)	ცალი	80,00	3,12	249,60	0,00	0,00	0,16	12,48	262,08
43	მიღების სამაგრი დ=50მმ (ყოველ 1,5მ-ში)	ცალი	87,00	0,59	51,33	0,00	0,00	0,03	2,57	53,90
44	ტრაპი დ=50	ცალი	12,00	45,00	540,00	18,75	225,00	2,25	27,00	792,00
45	რევიზია დ=110მმ	ცალი	8,00	5,07	40,56	0,00	0,00	0,25	2,03	42,59
46	ხელსაბანი ფეხით, სიფონით, შემრევით	ცალი	17,00	127,12	2161,02	56,25	956,25	0,00	0,00	3117,27
47	უნიტაზის (ნამრეცხი ავზით) მოწვობა შეზღუდული უნარის მქონე პირთათვის კომპლექტში (ირიბი გადამყვანით და ყველა დამხმარე ელემენტების ჩათვლით)	კომპლ	4,00	296,61	1186,44	56,25	225,00	0,00	0,00	1411,44
48	ხელსაბანი ნიჟარის მოწვობა შეზღუდული უნარების მქონეთათვის კომპლექტში (ფეხით, ქვედა შემრევით, სიფონით და ყველა დამხმარე ელემენტების ჩათვლით)	კომპლ	4,00	254,24	1016,95	75,00	300,00	0,00	0,00	1316,95
49	უნიტაზი (ნამრეცხი ავზით, ირიბი გადამყვანით)	ცალი	14,00	152,54	2135,59	37,50	525,00	0,00	0,00	2660,59
50	პისუარი (ფეხით, სიფონით)	ცალი	4,00	84,75	338,98	37,50	150,00	0,00	0,00	488,98
51	წელის გამაცხელებელი ავზი 80ლ	ცალი	2,00	759,00	1518,00	67,50	135,00	37,95	75,90	1728,90
52	წელის გამაცხელებელი ავზი 50ლ	ცალი	7,00	675,00	4725,00	67,50	472,50	33,75	236,25	5433,75
	სარკე 40*60 სმ	ცალი	16,00	70,62	1129,94	2,04	32,64			1162,58
	სარკე ინკლუზიური	ცალი	4,00	135,97	543,88	2,04	8,16			552,04
	ტუალეტის ქაღალდის დისპენსერი	ცალი	20,00	30,91	618,20	2,04	40,80			659,00
	ქაღალდის დისპენსერი პირსაბანისთვის	ცალი	14,00	28,50	399,00	2,04	28,56			427,56
	თხევადი საპნის დისპენსერი	ცალი	16,00	28,00	448,00	2,04	32,64			480,64
	ურნა	ცალი	24,00	25,09	602,16					602,16
	საკიდი	ცალი	16,00	5,00	80,00	2,04	32,64			112,64
ხანძარქრობა										
1	ფოლადის მილი Dn50	გ.მ	14,00	27,00	378,00	8,74	122,36			500,36
2	ფოლადის მილი Dn65	გ.მ	64,00	36,00	2304,00	8,74	559,36			2863,36
3	ფოლადის მილი Dn80	გ.მ	16,00	44,00	704,00	9,06	144,96			848,96

	ფასონური ნაწილი				0,00				0,00
	სამკაპი 80*80*80	ცალი	4,00	30,08	120,34				120,34
	სამკაპი 80*65*80	ცალი	2,00	21,99	43,98				43,98
	სამკაპი 65*50*65	ცალი	4,00	17,00	68,00				68,00
	მუხლი დ80	ცალი	4,00	15,17	60,68				60,68
	მუხლი დ65	ცალი	5,00	13,00	65,00				65,00
	მუხლი დ50	ცალი	5,00	12,00	60,00				60,00
	გ/ხ რეზბები დ50	ცალი	6,00	6,00	36,00				36,00
	ოთხკაპი 80*80*80*80	ცალი	1,00	49,50	49,50				49,50
	გადამყვანი	ცალი	6,00	11,00	66,00				66,00
5	ჩამკეტი არმატურა								
6	პეპელა ურდული Dn65	ც	4,00	532,00	2128,00	42,00	168,00		2296,00
7	პეპელა ურდული Dn80	ც	2,00	550,00	1100,00	42,00	84,00		1184,00
8	ფილტრი Dn 80	ც	2,00	330,00	660,00	15,00	30,00		690,00
9	უკუსარქველი Dn 65	ც	1,00	510,00	510,00	42,00	42,00		552,00
10	კომპესატორი Dn 80	ც	2,00	340,00	680,00	30,00	60,00		740,00
	ფასონური ნაწილი								
	ფლანეცი დ65	ცალი	10,00	35,72	357,20				357,20
	ფლანეცი დ80	ცალი	6,00	48,20	289,20				289,20
	ბოლტ გაიჯა	კპ	12,00	30,00	360,00				360,00
12	დანადგარები								
13	სახანძრო სატუმბო სადგური. 1 მუშა 1 რეზერვი ტყ: Q=25მ3/სთ H=65მ	კომ.	1,00	26600,00	26600,00	804,00	804,00	60,00	27464,00
14	წყლის ტუმბო 1 მუშა 1 რეზერვი ტყ: Q=3,6მ3/სთ H=35მ	კომ.	1,00	6800,00	6800,00	200,00	200,00		7000,00
15	სადრენაჟე ტუმბო 1 მუშა ტყ: Q=0,5მ3/სთ H=15მ	კომ.	1,00	1285,00	1285,00	100,00	100,00		1385,00
16	სახანძრო კარადა (20მ გრავნილით)	ც	6,00	920,00	5520,00	18,84	113,04		5633,04
17	წყლის ავზები								
18	წყლის ავზი 15000ლიტრი	ც	1,00	8600,00	8600,00	138,00	138,00	29,44	8767,44
19	წყლის ავზი 5000ლიტრი	ც	1,00	3800,00	3800,00	138,00	138,00	26,44	3964,44
20	წყლის მიღები								
21	პლასმასის ცივი წყლის მილი დ=40	გ.მ	200,00	6,90	1379,66	2,80	560,00		1939,66
22	პლასმასის ცივი წყლის მილი დ=50	გ.მ	4,00	10,50	42,00	2,80	11,20		53,20
23	კანალიზაციის მილი დ=50	გ.მ	20,00	4,40	87,97	5,00	100,00	0,13	190,57

	ფასონური ნაწილი				0,00					0,00
	მუფტა დ-40	ცალი	30,00	0,99	29,75					29,75
	კუთხე დ-40	ცალი	20,00	1,60	32,03					32,03
	გამლილი კუთხე დ40	ცალი	10,00	1,60	16,02					16,02
	სამკაპი 40*40	ცალი	8,00	1,80	14,37					14,37
	გადამყვანი 40*32	ცალი	8,00	0,95	7,59					7,59
	კუთხე დ-50	ცალი	5,00	2,50	12,50					12,50
	სამკაპი დ50	ცალი	5,00	3,60	18,01					18,01
	მილის სამაგრები ხრახნებით	კომპ	45,00	2,08	93,43					93,43
25	ჩამკეტი არმატურა									
26	ვენტილი ბურთულოვანი დ=40	ცალი	12,00	60,00	720,00	3,75	45,00	1,04	12,52	777,52
27	ფილტრი დ=40	ცალი	2,00	90,00	180,00	15,00	30,00			210,00
28	ამერიკანკა დ=32	ცალი	10,00	20,00	200,00	0,00	0,00			200,00
29	ელექტრო ტივტივა	ცალი	2,00	120,00	240,00	15,00	30,00			270,00
30	ელექტროობის ნაწილი									
31	ელექტრო სადენი NYM 3x1,5მმ.	გ.მ	100,00	1,65	165,00	0,60	60,00			225,00
32	ელექტრო სადენი NYM 3x2,5მმ.	გ.მ	100,00	2,50	250,00	0,60	60,00			310,00
33	ელექტრო სადენი NYM 3x4მმ.	გ.მ	100,00	4,10	410,00	0,60	60,00			470,00
34	ელექტრო სადენი NHXMH 5x10მმ.	გ.მ	30,00	38,00	1140,00	0,60	18,00			1158,00
35	გოფირებული მილი დ=20	გ.მ	300,00	0,45	135,00	0,20	60,00			195,00
36	სანათი 1x 20W IP 65	ც	15,00	58,50	877,50	18,00	270,00			1147,50
37	ავტომატური გამთიშველი , 63ა/3P,	ც	1,00	85,00	85,00	12,00	12,00			97,00
38	კაბელის სამაგრები	კომპ	50,00	2,35	117,50					117,50
	ჯამი				90 137,01		10 764,61		659,93	101 561,54
	მათ შორის: სანტექნიკური სამუშაოები				24 050,48		8 284,88		220,03	35 735,39
	სამშენებლო სამუშაოები (პ23,24,25,26)				237,34		203,75		11,87	452,96
	მოწყობილობა				62 669,18					62 669,18
	მოწყობილობის სამონტაჟო სამუშაოები						2 275,98		428,03	2 704,01
	ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები				3 180,00		540,00		-	3 720,00
	ზედნადები ხარჯები სანტექნიკურ სამუშაოებზე (არაუმეტეს 12%)	12%			2 886,06		994,19		26,40	3 906,65

	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე (არაუმეტეს 10%)	10%			23,73		20,38		1,19	45,30
	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე ხელფასიდან (არაუმეტეს 68%)	68%					1 547,67			1 547,67
	ზედნადები ხარჯები ელსამონტაჟო სამონტაჟო სამუშაოებზე ხელფასიდან (არაუმეტეს 75%)	75%					405,00			405,00
	ჯამი				93 046,80	-	13 731,84	-	687,52	107 466,15
	მოგება (არაუმეტეს 8%) მოწყობილობის გამოკლებით	8%			2 430,21		1 098,55		55,00	3 583,76
	ჯამი 2				95 477,01		14 830,38		742,52	111 049,91
	3. გათბობა, გაგრილება, ვენტილაცია									
	სააქტო დარბაზის ვენტილაცია									
1	არხული ტიპის კონდიციონერი L=2400 მ /სთ.P=150პა კონდიციონერების მონტაჟისათვის მკომპლექტებული ნაწილებით -36 გრძმ	კომპ	2,00	3280,00	6560,00	125,00	250,00	164,00	328,00	7138,00
2	გამწოვი ვენტილატორი L=1600 მ²/სთ.P=150 პა	კომპლ.	1,00	974,36	974,36	62,50	62,50	48,72	48,72	1085,58
3	ხმაურდამსშობი 315მმ 1მ	ცალი	2,00	216,77	433,54	25,00	50,00	10,84	21,68	505,22
4	დრეკადი შეფუთული პაერსატარი Ø200მმ	კვ.მ.	22,61	0,66	14,92	3,75	84,79	0,03	0,75	100,46
5	დრეკადი შეფუთული პაერსატარი Ø250მმ	კვ.მ.	10,99	0,78	8,57	3,75	41,21	0,04	0,43	50,21
6	პაერსატარი მოთუთიებული ფურცლოვანი ფოლადისაგან სისქე 0,55მმ	კვ.მ.	136,00	16,00	2176,00	17,50	2380,00	0,80	108,80	4664,80
7	პაერსატარის თბოიზოლაცია კაუნუკით 12მმ	კვ.მ.	60,00	7,62	457,20	2,50	150,00	0,38	22,86	630,06
8	პაერსატარის თბოიზოლაცია ქვაბამბით 30მმ	კვ.მ.	6,00	24,00	144,00	2,50	15,00	1,20	7,20	166,20
9	ფასადის ცხაური 400X250	ცალი	2,00	54,42	108,84	25,00	50,00	2,72	5,44	164,28
10	ფასადის ცხაური 500X300	ცალი	1,00	73,89	73,89	25,00	25,00	3,69	3,69	102,58
11	დიფუზორი 300X300	ცალი	16,00	40,39	646,24	13,75	220,00	2,02	32,31	898,55
12	დიფუზორი 450X450	ცალი	4,00	54,25	217,00	13,75	55,00	2,71	10,85	282,85
	საპირფარეშოს გაწოვის სისტემა									
13	გამწოვი ვენტილატორი დროის რელეით L=640 მ²/სთ.P=120 პა	კომპლ.	2,00	185,06	370,12	25,00	50,00	9,25	18,51	438,63

14	პაერსატარი მოთუთიებული ფურცლოვანი ფოლადისაგან სისქე 0,55მმ	კვ.მ.	58,00	16,00	928,00	17,50	1015,00	0,80	46,40	1989,40
15	პაერსატარის თბოიზოლაცია ქვაბამბით 30მმ	კვ.მ.	8,00	24,00	192,00	2,50	20,00	1,20	9,60	221,60
16	ფასადის ცხაური 250X250მმ	ცალი	2,00	40,89	81,78	25,00	50,00	2,04	4,09	135,87
17	ცხაურა 100X100მმ	ცალი	16,00	10,08	161,28	12,50	200,00	0,50	8,06	369,34
	ბუნებრივი ვენტილაცია									
18	პაერსატარი მოთუთიებული ფურცლოვანი ფოლადისაგან სისქე 0,55მმ	კვ.მ.	75,00	16,00	1200,00	17,50	1312,50	0,80	60,00	2572,50
19	ცხაურა 200X200მმ	ცალი	15,00	26,35	395,25	12,50	187,50	1,32	19,76	602,51
	გათბობა-გაგრილების სისტემა									
20	დასადგმელი ორმილოვანი ფენკოილი პულტით გათბობის სიმძლავრით 12კვ.	კომპლ.	8,00	1190,00	9520,00	78,75	630,00	59,50	476,00	10626,00
21	სამსვლიანი სარქველი ელ.აქტუატორით დ=25მმ	ცალი	8,00	221,25	1770,00	25,00	200,00	11,06	88,50	2058,50
22	ვენტილი დ=25მმ	ცალი	8,00	6,61	52,88	3,75	30,00	0,33	2,64	85,52
23	PKKP ტიპის ფოლ. რადიატორი(საკიდ. და პაერგამშეგების კომპლექტით) H0,5XL0,8	ცალი	8,00	82,20	657,60	11,25	90,00	4,11	32,88	780,48
24	PKKP ტიპის ფოლ. რადიატორი(საკიდ. და პაერგამშეგების კომპლექტით) H0,5XL1.2	ცალი	26,00	111,02	2886,52	11,25	292,50	5,55	144,33	3323,35
25	PKKP ტიპის ფოლ. რადიატორი(საკიდ. და პაერგამშეგების კომპლექტით) H0,5XL1.4	ცალი	29,00	119,49	3465,21	11,25	326,25	5,97	173,26	3964,72
26	PKKP ტიპის ფოლ. რადიატორი(საკიდ. და პაერგამშეგების კომპლექტით) H0,5XL1.6	ცალი	15,00	150,00	2250,00	11,25	168,75	7,50	112,50	2531,25
27	რადიატორის კუთხოვანი ადაპტორიანი ვენტილი მეტალოპლასტმასის დ=16მმ-იანი მილისთვის /პირდაპირი და უკუ/	ცალი	156,00	6,50	1014,00	3,75	585,00	0,33	50,70	1649,70
28	მეტალოპლასტიკის მილი შეფუთული D 16	გრძ.მ	1700,00	1,84	3128,00	4,50	7650,00	0,09	156,40	10934,40
29	მეტალოპლასტიკის მილი შეფუთული D 20	გრძ.მ	100,00	2,04	204,00	4,50	450,00	0,10	10,20	664,20
30	კოლექტორი საკიდით და სახშობით 1"X5X3/4	კომპლ	4,00	211,00	844,00	67,50	270,00	10,55	42,20	1156,20
31	კოლექტორი საკიდით და სახშობით 1"X8X3/4	კომპლ	4,00	301,00	1204,00	67,50	270,00	15,05	60,20	1534,20
32	კოლექტორი საკიდით და სახშობით 1"X10X3/4	კომპლ	12,00	361,00	4332,00	67,50	810,00	18,05	216,60	5358,60
33	ადაფტორი 20მმX1.2"	ცალი	16,00	5,06	80,96	0,00	0,00	0,25	4,05	85,01

34	ადამტორი 16მმX1,2"	ცალი	156,00	4,60	717,60	0,00	0,00	0,23	35,88	753,48
35	კოლექტორის ფოლადის ანტიკოროზიულად შეღებილი ყუთი საკეტი	ცალი	10,00	100,00	1000,00	62,50	625,00	5,00	50,00	1675,00
36	ქურო გარე ხრახნი 32მმX1"	ცალი	20,00	5,26	105,20	0,00	0,00	0,26	5,26	110,46
37	კოლექტორის ჰაერგამჭედი და დამცველი	ცალი	10,00	15,00	150,00	0,00	0,00	0,75	7,50	157,50
38	ბურთულოვანი ვენტილი დ=20მმ	ცალი	4,00	4,08	16,32	3,75	15,00	0,20	0,82	32,14
39	კოლექტორის ბურთულოვანი ვენტილი წამსხნელით 1"	ცალი	20,00	8,16	163,20	3,75	75,00	0,41	8,16	246,36
40	ბურთულოვანი ვენტილი დ=40მმ	ცალი	4,00	20,86	83,44	3,75	15,00	1,04	4,17	102,61
41	ბურთულოვანი ვენტილი დ=50მმ	ცალი	4,00	29,92	119,68	3,75	15,00	1,50	5,98	140,66
42	მანომეტრი 1/4	ცალი	2,00	14,41	28,82	3,75	7,50	0,72	1,44	37,76
43	მინაბოჭკოვანი პოლიეთილენის მილი დ=32მმ	გრძ.მ	108,00	3,22	347,76	4,50	486,00	0,16	17,39	851,15
44	მინაბოჭკოვანი პოლიეთილენის მილი დ=40მმ	გრძ.მ	124,00	5,20	644,80	4,50	558,00	0,26	32,24	1235,04
45	მინაბოჭკოვანი პოლიეთილენის მილი დ=50მმ	გრძ.მ	16,00	9,25	148,00	4,50	72,00	0,46	7,40	227,40
46	მინაბოჭკოვანი პოლიეთილენის მილი დ=63მმ	გრძ.მ	36,00	11,46	412,56	4,50	162,00	0,57	20,63	595,19
47	მინაბოჭკოვანი პოლიეთილენის მილი დ=75მმ	გრძ.მ	64,00	17,63	1128,32	4,50	288,00	0,88	56,42	1472,74
48	კოლექტორის ჰაერგამჭედი და დამცველი	ცალი	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,75	1,50	31,50
49	მინაბოჭკოვანი პოლიეთილენის მილი დ=20მმ	გრძ.მ	244,00	1,27	309,88	4,50	1098,00	0,06	15,49	1423,37
50	მინაბოჭკოვანი პოლიეთილენის მილი დ=50მმ	გრძ.მ	12,00	9,25	111,00	4,50	54,00	0,46	5,55	170,55
51	მინაბოჭკოვანი პოლიეთილენის მილი დ=75მმ	გრძ.მ	24,00	17,63	423,12	4,50	108,00	0,88	21,16	552,28
52	დამცველისა და კანალიზაციის მოწყობა დ=25მმ პლასტმასის მილით	გრძ.მ	3,00	1,99	5,97	4,50	13,50	0,10	0,30	19,77
53	შესაფუთი შალითა მილებისთვის დ=32-40მმ	გრძ.მ	272,00	1,00	272,00	0,63	170,00	0,05	13,60	455,60
54	შესაფუთი შალითა მილებისთვის დ=50-75მმ	გრძ.მ	116,00	2,53	293,48	0,63	72,50	0,13	14,67	380,65
55	პლასტმასის ფასონური ნაწილები	ცალი	1100,00	0,20	220,00	0,00	0,00	0,01	11,00	231,00
56	რკინისა და პლასტმასის ფასონური ნაწილები და მცირე დიამეტრის ვენტილები	ცალი	20,00	5,00	100,00	0,00	0,00	0,25	5,00	105,00

57	მიღების ოსოლაგია ფოლგაიზოლიანი მინერალური ბამბით	კუბ.მ.	0,60	312,00	187,20	31,25	18,75	15,60	9,36	215,31
	საქვების ტექნოლოგიური ნაწილი									
58	150 კვტ/სთ-იდან დასადგამი ფოლადის ქვაბი	კომპ.	2,00	3135,59	6271,18	195,97	391,95	156,78	313,56	6976,69
59	ქვაბი წარმადობით 170-კვტ.-იდან /ქვედა ზღვარი/ გაზის სანთურა	კომპლ	2,00	6016,94	12033,88	376,06	752,12	300,85	601,69	13387,70
60	გაზის შლანგი მაღალი წნევის სილიკონიანი	გრძ.მ	4,00	17,50	70,00	0,00	0,00	0,88	3,50	73,50
61	ქვაბის გაზის ვენტილთან მიერთება	წერტ	2,00	0,00	0,00	62,50	125,00	0,00	0,00	125,00
62	ქსელური საცირკულაციო ტუმბო ჯ=14ტ, ჰ=14მ, (ან მეტი სიმძლ.) დ=63მმ-იანი	კომპლ	1,00	1364,40	1364,40	187,50	187,50	68,22	68,22	1620,12
63	მემბრანული საფართოებელი ავზი V=200ლ	ცალი	1,00	484,75	484,75	33,75	33,75	24,24	24,24	542,74
64	მექანიკური ფილტრის მონტაჟი დ=25მმ	ცალი	1,00	11,32	11,32	15,00	15,00	0,57	0,57	26,89
65	მექანიკური ფილტრის მონტაჟი დ=50მმ	ცალი	1,00	42,37	42,37	15,00	15,00	2,12	2,12	59,49
66	ქვაბის დამცავი სარქველი დ=15მმ 6-ბარიანი	ცალი	1,00	72,03	72,03	18,75	18,75	3,60	3,60	94,38
67	გადასვლა ლითონიდან პლასტმასზე 40/50მმ	ცალი	4,00	11,47	45,88	0,00	0,00	0,57	2,29	48,17
68	ბურთ. პლასტ. ვენტილი დ=20მმ	ცალი	4,00	4,08	16,32	3,75	15,00	0,20	0,82	32,14
69	ბურთ. პლასტ. ვენტილი დ=50მმ	ცალი	7,00	29,92	209,44	3,75	26,25	1,50	10,47	246,16
70	თერმომანომეტრი	ცალი	1,00	31,36	31,36	3,75	3,75	1,57	1,57	36,68
71	სისტემის პიდრავლიკური გამოცდა	ერთჯ.	1,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00
	ჯამი				74223,44		23553,32		3711,17	101 487,94
	მათ შორის: სანტექნიკური სამუშაოები				35098,87		20749,25		3633,88	59482,00
	სამშენებლო სამუშაოები (პ.7,8,15,53,54,57)				1545,88		446,25		77,29	2069,42
	სამონტაჟო სამუშაოები						2357,82			2 357,82
	მოწყობილობა (პ.1,2,13,20,58,59,62,63)				37578,69					37 578,69
	ზედნადები სარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე სელფასიდან (არაუმეტეს 68%)	68%					1603,32			1 603,32
	ზედნადები სარჯები სანტექნიკურ სამუშაოებზე (არაუმეტეს 12%)	12%			4211,86		2489,91		436,07	7 137,84
	ზედნადები სარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე (არაუმეტეს 10%)	10%			154,59		44,63		7,73	206,94

	ჯამი				78 589,90		27 691,18		4 154,97	110 436,04
	მოგება (არაუმეტეს 8%) მოწყობილობის გამოკლებით	8%			3280,90		2215,29		332,40	5 828,59
	ჯამი 3				81 870,79		29 906,47		4 487,36	116 264,63
	მათ შორის: სამშენებლო სამუშაოები									74407,91
	სამონტაჟო სამუშაოები									4278,03
	მოწყობილობა									37578,69
	4. ძალოვანი ელ.მოწყობილობა და ელ.განათება									
1	ძალოვანი გამ. ფარი MGF01, ჩამოსაკიდი, მეტალის, ქარხნული შესრულებით, ზომები 800X600X200, დაცვის კლასი IP30,IK08, ნეიტრალის N სალტით და დამიწების PE სალტით. ავტ. გამთიშველი 125ა/3P, 25კა-1 ცალი, ავტომატური გამთიშველი , 63ა/3P, 15კა- 1 ცალი, ავტ. გამთიშველი, 40ა/3P,15კა-2ც, ავტ. გამთიშველი, 32ა/3P, 15კა- 6ც.	კომპლ	1,00	2364,00	2364,00	300,00	300,00	118,20	118,20	2782,20
2	ძალოვანი გამ. ფარი GF01, კედელში ჩამოსაკიდი, მეტალის, ქარხნული შესრულებით, ზომები 800X600X200, დაცვის კლასი IP30,IK08, ნეიტრალის N სალტით და დამიწების PE სალტით. ავტ. გამთიშველი 63ა/3P, 15კა-1ცალი, ავტომატური გამთიშველი კლასი C, 25ა/1P, 6კა- 7ცალი, ავტომატური გამთიშველი კლასი C, 16ა/1 , 6კა- 35ცალი, დიფ. დაცვის გამთიშველი 25ა/4P, 30მა- 4ცალი, კონტაქტორი 25ა/1P-9ცალი, რელე 230ვ/5ა-1ცალი, ჩამრთველი 0-1, 1X20A- 5ცალი, ჩამრთველი 0-1-2, 1X20A	კომპლ	1,00	2009,40	2009,40	300,00	300,00	100,47	100,47	2409,87
3	ძალოვანი გამ. ფარი GF02, კედელზე ჩამოსაკიდი, მეტალის, ქარხნული შესრულებით, ზომები 600X400X200, დაცვის კლასი IP30,IK08, ნეიტრალის N სალტით და დამიწების PE სალტით. ავტ. გამთიშველი 50ა/3P, 15კა-1ცალი, ავტომატური გამთიშველი კლასი C, 16ა/1P, 6კა- 30ცალი, დიფ. დაცვის გამთიშველი 25ა/4 , 30მა-4ცალი, ჩამრთველი 0-1, 1X20 - 2ცალი	კომპლ	1,00	1368,00	1368,00	300,00	300,00	68,40	68,40	1736,40

4	ძალოვანი გამ. ფარი GF03, კედელზე ჩამოსაკიდი, მეტალის, ქარხნული შესრულებით, ზომები 600X400X200, დაცვის კლასი IP30, IK08, ნეიტრალის N ხალტით და დამიწების PE ხალტით. ავტ. გამთიშველი 50ა/3P, 15კა-1ცალი, ავტომატური გამთიშველი კლასი C, 25ა/3P, 6კა- 3ცალი, ავტომატური გამთიშველი კლასი C, 16ა/1P, 6კა- 15ცალი, დიფ. დაცვის ავტომატური გამთიშველი , 25ა/4P, 30მა- 2ცალი, სანათების გამ. 25ა/3P, 3კა-12ცალი	კომპლ	1,00	1620,00	1620,00	300,00	300,00	81,00	81,00	2001,00
5	ძალოვანი გამ. ფარი GF04, კედელზე ჩამოსაკიდი, მეტალის, ქარხნული შესრულებით, ზომები 600X400X200, დაცვის კლასი IP30, IK08, ნეიტრალის N ხალტით და დამიწების PE ხალტით. ავტ. გამთიშველი 40ა/3P, 15კა-1ცალი, ავტომატური გამთიშველი კლასი C, 16ა/1P, 6კა- 12ცალი	კომპლ	1,00	1008,00	1008,00	225,00	225,00	50,40	50,40	1283,40
6	ძალოვანი გამ. ფარი GF05, კედელზე ჩამოსაკიდი, მეტალის, ქარხნული შესრულებით, ზომები 600X400X200, დაცვის კლასი IP30, IK08, ნეიტრალის N ხალტით და დამიწების PE ხალტით. ავტ. გამთიშველი 40ა/3P, 15კა-1ცალი, ავტომატური გამთიშველი კლასი C, 16ა/1P, 6კა- 12ცალი	კომპლ	1,00	1008,00	1008,00	225,00	225,00	50,40	50,40	1283,40
7	ძალოვანი გამ. ფარი GF06, კედელში სამონტაჟო, მეტალის, ქარხნული შესრულებით, ზომები 600X400X200, დაცვის კლასი IP30, IK08, ნეიტრალის N ხალტით და დამიწების PE ხალტით. ავტ. გამთიშველი 40ა/3P, 15კა-1ცალი, ავტომატური გამთიშველი კლასი C, 16ა/1P, 6კა- 12ცალი	კომპლ	1,00	1008,00	1008,00	225,00	225,00	50,40	50,40	1283,40
8	სანათი LED 12w	ცალი	32,00	25,00	800,00	18,00	576,00	0,00	0,00	1376,00
9	სანათი LED 12w (აივანი)	ცალი	32,00	27,00	864,00	18,00	576,00	0,00	0,00	1440,00
10	სანათი LED 33w (კიბე)	ცალი	10,00	38,00	380,00	18,00	180,00	0,00	0,00	560,00
11	სანათი LED 33w აკუმულატორით (კიბე)	ცალი	8,00	39,00	312,00	18,00	144,00	0,00	0,00	456,00
12	სანათი 60X60 LED 34w	ცალი	258,00	45,00	11610,00	18,00	4644,00	0,00	0,00	16254,00

13	სავეჯკაციო სანათი	ცალი	21,00	45,00	945,00	18,00	378,00	0,00	0,00	1323,00
14	მოძრაობის ღეტეპტორი	კომპ.	20,00	108,00	2160,00	30,00	600,00	5,40	108,00	2868,00
15	საშტეფსელო როზეტი 230ვ კედლის	ცალი	138,00	4,80	652,80	3,00	408,00	0,24	32,64	1093,44
16	იატაკის კოლოფის საშტეფსელო როზეტი 230ვ	ცალი	40,00	40,80	1632,00	30,00	1200,00	2,04	81,60	2913,60
17	ხაროზეტო არხის საშტეფსელო როზეტი 230ვ	ცალი	38,00	28,80	1094,40	9,00	342,00	1,44	54,72	1491,12
18	იატაკის ხაროზეტო კოლოფი 6 მოდულიანი	ცალი	10,00	156,00	1560,00	45,00	450,00	7,80	78,00	2088,00
19	ჩამრთველი ერთკლავიშაიანი	ცალი	25,00	4,32	108,00	3,00	75,00	0,22	5,40	188,40
20	ჩამრთველი ერთკლავიშაიანი რევერსული	ცალი	12,00	6,00	72,00	4,50	54,00	0,30	3,60	129,60
21	სპილენძის კაბელის მონტაჟი ნაღესის ქვეშ კვეთით 3X1,5მმ2	გრძ.მ	2100,00	1,08	2268,00	1,05	2205,00	0,05	113,40	4586,40
	სპილენძის ძარღვიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელის გატარება მიწებში და საკაბელო არხში:									
22	კაბელი NY 3X2,5მმ2	გრძ.მ	4200,00	1,56	6552,00	1,50	6300,00	0,08	327,60	13179,60
23	კაბელი NY 5X2,5მმ2	გრძ.მ	50,00	2,52	126,00	1,50	75,00	0,13	6,30	207,30
24	კაბელი NY 5X4მმ2	გრძ.მ	320,00	3,84	1228,80	2,25	720,00	0,19	61,44	2010,24
25	კაბელი NY 5X6მმ2	გრძ.მ	50,00	6,60	330,00	3,75	187,50	0,33	16,50	534,00
26	კაბელი NY 5X10მმ2	გრძ.მ	20,00	9,12	182,40	3,75	75,00	0,46	9,12	266,52
27	გოფირებული მილის მილის მონტაჟი დ=20მმ	გრძ.მ	2500,00	1,44	3600,00	1,20	3000,00	0,07	180,00	6780,00
28	გოფირებული მილის მილის მონტაჟი დ=25მმ (ბეტონში სამონტაჟო)	გრძ.მ	100,00	1,92	192,00	1,50	150,00	0,10	9,60	351,60
29	PVC მეარი მილის მონტაჟი დ=20მმ	გრძ.მ	2000,00	3,60	7200,00	3,00	6000,00	0,18	360,00	13560,00
30	საკაბელო არხი 200X50	გრძ.მ	239,00	14,76	3527,64	6,00	1434,00	0,74	176,38	5138,02
31	შიდა მონტაჟის გამანაწილებელი კოლოფი შიდა მონტაჟის	ცალი	500,00	3,60	1800,00	3,00	1500,00	0,18	90,00	3390,00
32	გარე მონტაჟის გამანაწილებელი კოლოფი გარე მონტაჟის	ცალი	500,00	4,80	2400,00	3,00	1500,00	0,24	120,00	4020,00
	ჯამი				61 982,44		34 648,50		2 353,57	98 984,51
	მათ შორის: მოწყობილობა(პ,1,2,3,4,5,6,7)				10 385,40					10 385,40
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან (არაუმეტეს 75%)	75%					25 986,38			25 986,38
	ჯამი				61 982,44		60 634,88		2 353,57	124 970,89

	მოგება (არაუმეტეს 8%) მოწვობილობის გამოკლებით	8%			4 127,76		4 850,79		188,29	9 166,84
	ჯამი 4				66 110,20		65 485,67		2 541,86	134 137,73
	5. სუსტი დენების ქსელი									
	1. სატელეფონო, კომპიუტერის ქსელი და სახანძრო სიგნალიზაცია									
1	"19"-იანი საკომუნიკაციო კარადა (რეკი) 16 უნიტის	ცალი	1,00	750,00	750,00	250,00	250,00	37,50	37,50	1037,50
2	საკომუნიკაციო კარადის UPS 3000VA-30 წუთი	ცალი	1,00	3100,00	3100,00	150,00	150,00	155,00	155,00	3405,00
3	კომპიუტერული ქსელის კომუტატორი 48 პორტიანი (switch)	ცალი	2,00	1100,00	2200,00	100,00	200,00	55,00	110,00	2510,00
4	პანელური 48 პორტიანი (P-panel) დამიწებით	ცალი	2,00	120,00	240,00	60,00	120,00	6,00	12,00	372,00
5	როზეტი RJ45 (კედლის)	ცალი	23,00	15,00	345,00	6,00	138,00	0,75	17,25	500,25
6	როზეტი RJ45 (კოლოფის)	ცალი	20,00	10,00	200,00	6,00	120,00	0,50	10,00	330,00
7	როზეტი RJ45 (ხაროზეტო არხის)	ცალი	19,00	15,00	285,00	6,00	114,00	0,75	14,25	413,25
8	როზეტი RJ45 2 მოდულიანი (კედლის)	ცალი	5,00	20,00	100,00	10,00	50,00	1,00	5,00	155,00
9	Wi-Fi	ცალი	10,00	250,00	2500,00	50,00	500,00	12,50	125,00	3125,00
	სატელევიზიო სისტემა									
10	სატელევიზიო ანტენის დასადგმელი	ცალი	1,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
11	სატელევიზიო ანტენა	ცალი	1,00	350,00	350,00	100,00	100,00	17,50	17,50	467,50
12	ანტენის გამაძლიერებელი	ცალი	1,00	450,00	450,00	100,00	100,00	22,50	22,50	572,50
13	სატელევიზიო სპლიტერი 4-იანი	ცალი	1,00	25,00	25,00	5,00	5,00	1,25	1,25	31,25
14	სატელევიზიო მიმღები	ცალი	2,00	300,00	600,00	50,00	100,00	15,00	30,00	730,00
15	სატელევიზიო როზეტი RG6	ცალი	2,00	15,00	30,00	6,00	12,00	0,75	1,50	43,50
16	სატელევიზიო კაბელი Rგ6	გრძმ	300,00	1,00	300,00	0,70	210,00	0,05	15,00	525,00
17	კაბელი FTP cat 5	გრძმ	2160,00	0,90	1944,00	0,70	1512,00	0,05	97,20	3553,20
18	პანკორდი 1 მეტრიანი	ცალი	72,00	3,50	252,00	1,00	72,00	0,18	12,60	336,60
19	პანკორდი 2 მეტრიანი	ცალი	72,00	5,00	360,00	1,00	72,00	0,25	18,00	450,00
20	PVC გოფირებული მილი დ=20მმ (პლასტმასის სამუტების გათვალისწინებით)	გრძმ	400,00	0,40	160,00	0,10	40,00	0,02	8,00	208,00
21	PVC მყარი მილი დ=20მმ (პლასტმასის სამუტების გათვალისწინებით)	გრძმ	300,00	1,20	360,00	1,00	300,00	0,06	18,00	678,00
22	PVC გოფირებული მილი დ=25მმ ბეტონში სამონტაჟო	გრძმ	100,00	0,45	45,00	0,10	10,00	0,02	2,25	57,25
23	მეტალის საკაბელო არხი 100X50	გრძმ	150,00	15,00	2250,00	7,00	1050,00	0,75	112,50	3412,50
	აღსამუშაო საბათილო არხი 110/50	გრძმ	50,00	9,97	498,5	7,00	350,00	0,75	37,50	885,51

I	ლიფტი ტვირთამწეობით 400კგ (ევროპული წარმოების) 3 განერებაზე	კომპლ	0,00	37076,27	0,00	750,00	0,00		0,00	0,00
I	ლიფტი ტვირთამწეობით 630კგ 3 განერებაზე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის	კომპლ	2,00	65360,17	130720,34	750,00	1500,00		0,00	132220,34
	ჯამი				130720,34		1500,00		0,00	132220,34
	მათ შორის:									
	მოწყობილობა				130720,34					130720,34
	ზედნადები სარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე ხელფასიდან - (არაუმეტეს 68%)	68%					1020,00			1020,00
	ჯამი				130720,34		2520,00		0,00	133240,34
	მოგება (არაუმეტეს 8%) მოწყობილობის გამოკლებით	8%			0,00		201,60		0,00	201,60
	ჯამი 6				130720,34		2721,60		0,00	133441,94
	მათ შორის:									
	მოწყობილობა									130720,34
	სამონტაჟო სამუშაოები									2721,60
	7. გარე წყალსადენ-კანალიზაცია, სანიაღვრე კანალიზაცია									
	გარე წყალსადენი									
1	II კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ავტომანქანებზე დატვირთვით	კუბ.მ	23,00		0,00	1,50	34,50	5,00	115,00	149,50
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით გვერდზე დაყრით	კუბ.მ	22,00		0,00	1,50	33,00	5,00	110,00	143,00
3	ტრანშეის შევსება ადგილობრივი ყაშირით /მექანიზმით/	კუბ.მ	22,00		0,00	1,50	33,00	1,50	33,00	66,00
4	გრუნტის დატკეპნა პნევმოხატკეპნებით	კუბ.მ	22,00		0,00	1,50	33,00	1,50	33,00	66,00
5	ზედმეტი გრუნტის გატანა ვერტიკალური დაგეგმარებისათვის	ტონა	42,55		0,00	1,50	63,83	2,50	106,38	170,20
6	ვენტილი დ=50მმ	ცალი	1,00	39,50	39,50	6,25	6,25		0,00	45,75
7	ვენტილი დ=40მმ	ცალი	5,00	17,50	87,50	5,00	25,00		0,00	112,50
8	ვენტილი დ=32მმ	ცალი	3,00	9,60	28,80	3,75	11,25		0,00	40,05
9	ვენტილი დ=25მმ	ცალი	3,00	7,60	22,80	3,75	11,25		0,00	34,05
10	სამკაპი 90 გრადუსიანი დ=50/40მმ	ცალი	3,00	3,20	9,60		0,00		0,00	9,60
11	სამკაპი 90 გრადუსიანი დ=40/40მმ	ცალი	2,00	1,27	2,54		0,00		0,00	2,54
12	მუხლი 90 გრადუსიანი დ=50მმ	ცალი	4,00	0,73	2,92		0,00		0,00	2,92

13	მუხლი 90 გრადუსიანი დ=25მმ	ცალი	4,00	0,34	1,36		0,00		0,00	1,36
14	გადამყვანი 40/25 პლასტმასის	ცალი	2,00	0,75	1,50		0,00		0,00	1,50
15	გადამყვანი 50/40 პლასტმასის	ცალი	2,00	2,50	5,00		0,00		0,00	5,00
16	წყალსადენის ანაკრები რკ/ბეტონის წრიული ჭის მოწყობა D=1მ, თუჯის ღუქით /4ც/	კუბ.მ	4,00	570,00	2280,00	18,75	75,00		0,00	2355,00
17	წყალშომის კვანძის მოწყობა დ=32მმ	ცალი	1,00	335,00	335,00	62,50	62,50		0,00	397,50
18	ქვიშის საფუძვლის მოწყობა მიწების ქვეშ სისქით 10სმ და მიწებზე ზევიდან 20სმ-ზე, სიგანით 0,5მ დაყრა	კუბ.მ	19,00	29,70	564,30	10,00	190,00		0,00	754,30
19	პოლიეთილენის წყალსადენის მილი დ=25მმ უფოლგო ცივი წყლის	გრძ.მ	57,00	1,70	96,90	1,50	85,50		0,00	182,40
20	პოლიეთილენის წყალსადენის მილი დ=40მმ უფოლგო ცივი წყლის	გრძ.მ	105,00	3,80	399,00	2,00	210,00		0,00	609,00
21	პოლიეთილენის წყალსადენის მილი დ=50მმ უფოლგო ცივი წყლის	გრძ.მ	62,00	5,90	365,80	2,50	155,00		0,00	520,80
გარე კანალიზაცია										
1	II კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ავტომატურად დატვირთვით	კუბ.მ	16,00		0,00	1,50	24,00	5,00	80,00	104,00
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით გვერდზე დაყრით	კუბ.მ	36,00		0,00	1,50	54,00	5,00	180,00	234,00
3	ტრანშეის შევსება ადგილობრივი ყაშირით /მექანიზმით/	კუბ.მ	36,00		0,00	1,50	54,00	1,50	54,00	108,00
4	გრუნტის დატკეპნა პნევმოტკეპანებით	კუბ.მ	36,00		0,00	1,50	54,00	1,50	54,00	108,00
5	ზედმეტი გრუნტის გატანა ვერტიკალური დაგეგმარებისათვის	ტონა	29,60		0,00	1,50	44,40	2,50	74,00	118,40
6	ქვიშის საფუძვლის მოწყობა მიწების და ჭის ფსკერის ქვეშ სისქით 10სმ და მიწებზე ზევიდან 20სმ-ზე, სიგანით 0,5მ სიგანით დაყრა	კუბ.მ	12,00	29,70	356,40	10,00	120,00		0,00	476,40
7	კანალიზაციის პლასტმასის მილი დ=150მმ	გრძ.მ	0,00	10,72	0,00	3,75	0,00		0,00	0,00
8	კანალიზაციის პლასტმასის მილი დ=110მმ	გრძ.მ	0,00	5,10	0,00	3,75	0,00		0,00	0,00
	კანალიზაციის მილი გოფირებული დ=160მმ	გრძ.მ	108,00	11,90	1285,20	3,75	405,00		0,00	1690,20
	კანალიზაციის მილი გოფირებული დ=110მმ	გრძ.მ	12,00	5,50	66,00	3,75	45,00		0,00	111,00

9	ანაკრები რკ/ბეტონის კანალიზაციის ჭა, რგოლი დ=1,0მ, სტანდარტული (3ც)	კუბ.მ	2,85	570,00	1624,50	18,75	53,44		0,00	1677,94
	გარე სანიაღვრე კანალიზაცია									
1	II კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ავტომატურად დატვირთვით	კუბ.მ	95,55		0,00	1,50	143,33	5,00	477,75	621,08
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით გვერდზე დაყრით	კუბ.მ	32,00		0,00	1,50	48,00	5,00	160,00	208,00
3	ტრანშეის შევსება ადგილობრივი უამირით /მექანიზმით/	კუბ.მ	32,00		0,00	1,50	48,00	1,50	48,00	96,00
4	გრუნტის დატკეპნა პნევმოტკეპნებით	კუბ.მ	32,00		0,00	1,50	48,00	1,50	48,00	96,00
5	ზედმეტი გრუნტის გატანა I კმ-მდე ვერტიკალური გეგმარებისათვის	ტონა	33,30		0,00	1,50	49,95	2,50	83,25	133,20
6	ქვიშის საფუძვლის მოწყობა მიღების და ჭის ფსკერის ქვეშ სისქით 10სმ და მიღებზე ზევიდან 20სმ-ზე, სიგანით 0,5მ სიგანით დაყრა	კუბ.მ	40,95	29,70	1216,22	10,00	409,50		0,00	1625,72
7	წვიმამიწები სტანდარტული ცხაურის მოწყობა, ზომით 70X70	ცალი	10,00	260,00	2600,00	12,50	125,00		0,00	2725,00
8	კანალიზაციის პლასტმასის მილი დ=150მმ	გრძმ	0,00	10,72	0,00	3,75	0,00		0,00	0,00
	კანალიზაციის მილი გოფირებული დ=200მმ	გრძმ	90,00	16,80	1512,00	3,75	337,50		0,00	1849,50
	კანალიზაციის მილი გოფირებული დ=400მმ	გრძმ	216,00	55,80	12052,80	3,75	810,00		0,00	12862,80
9	ანაკრები რკ/ბეტონის სანიაღვრე ჭა, რგოლი დ=1,0მ, სტანდარტული (4ც)	ცალი	9,00	570,00	5130,00	18,75	168,75	5,00	45,00	5343,75
9"	ანაკრები რკ/ბეტონის სანიაღვრე ჭა წვიმის მიმღები ცხაურით, რგოლი დ=1,0მ, სტანდარტული (4ც)	ცალი	4,00	570,00	2280,00	18,75	75,00	5,00	20,00	2375,00
	ჯამი				32365,64		4145,94		1721,38	38232,95
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე (არაუმეტეს 10%)	10%			3236,56		414,59		172,14	3823,29
	ჯამი				35602,20		4560,53		1893,51	42056,24
	მოგება (არაუმეტეს 8%)	8%			2848,18		364,84		151,48	3364,50
	ჯამი 7				38450,37		4925,37		2044,99	45420,74
	8 საქვების სამშენებლო სამუშაოები									
1	მიწის დამუშავება ხელით	კუბ.მ	14,00		0,00	18,75	262,50		0,00	262,50

2	გრუნტის უკუწაყრა ხელით, ჩატკეპნიით	კუბ.მ	5,30		0,00	18,75	99,38		0,00	99,38
3	გრუნტის დატვირთვა ხელით ა/მ	ტონა	8,70		0,00	18,75	163,13		0,00	163,13
4	ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება 1 კმ-ზე ვერტიკალური დაგეგმარებისათვის	ტონა	16,53		0,00	1,50	24,80	2,50	41,33	66,12
5	ღორღის საფუძველის მოწყობა საძირკვლის ქვეშ	კუბ.მ	1,20	20,08	24,10	10,00	12,00	5,00	6,00	42,10
6	ბეტონის მომზადება B-15 ბეტონისაგან	კუბ.მ	1,00	98,90	98,90	22,50	22,50		0,00	121,40
7	მონოლითური რკინაბეტონის ღებურის საძირკვლის მოწყობა B25 ბეტონით	კუბ.მ	2,30	130,00	299,00	80,00	184,00	5,00	11,50	494,50
8	არმატურა ა-3	ტონა	0,241	1525,42	367,63		0,00		0,00	367,63
9	არმატურა ა-1	ტონა	0,014	1652,54	23,14		0,00		0,00	23,14
10	საძირკვლების და კედლების პორიზონტალური ჰიდროიზოლაცია ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	2,88	2,97	8,55	6,25	18,00		0,00	26,55
11	მონოლითური რკინაბეტონის სვეტის მოწყობა B-25 ბეტონით	კუბ.მ	0,44	130,00	57,20	80,00	35,20	5,00	2,20	94,60
12	არმატურა ა-3	ტონა	0,07	1525,42	106,78		0,00		0,00	106,78
13	არმატურა ა-1	ტონა	0,01	1652,54	16,53		0,00		0,00	16,53
14	მონოლითური რკინაბეტონის ხარტყელის მოწყობა B-25 ბეტონით	კუბ.მ	0,60	130,00	78,00	80,00	48,00	5,00	3,00	129,00
15	არმატურა ა-3	ტონა	0,10	1525,42	152,54		0,00		0,00	152,54
16	არმატურა ა-1	ტონა	0,03	1652,54	49,58		0,00		0,00	49,58
17	კედლების მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებით	კუბ.მ	6,30	83,00	522,90	39,06	246,09		0,00	768,99
18	ხის კოჭების მოწყობა	კუბ.მ	0,41	534,00	218,94	250,00	102,50		0,00	321,44
19	ხის კოჭების ცეცხლდაცვა	კუბ.მ	0,41	51,20	20,99	12,50	5,13		0,00	26,12
20	ხის ფიცრებით მოღარტევა ხისქით 40მმ, ჩამოვანილი	კვ.მ.	18,00	20,60	370,80	3,75	67,50		0,00	438,30
21	ხის მოღარტევის ცეცხლდაცვა	კვ.მ.	18,00	2,30	41,40	0,50	9,00		0,00	50,40
22	ხის მოღარტევის ანტისეპტირება	კვ.მ.	18,00	2,30	41,40	0,50	9,00		0,00	50,40
23	ჭერის და შუბლის შეფიცვრა ხის ღამფით	კვ.მ.	10,00	13,60	136,00	6,25	62,50		0,00	198,50
	ბეტონის შეფუთვა "Alucobond"-ის საფუძველზე მოსაპირკეთებელი მისტემები (ლითონის კონსტრუქციის გათვალისწინებით)	კვ.მ.	11,00	179,00	1969,00	43,75	481,25	5,00	55,00	2505,25
24	მოთუთიებული პროფილირებული თუნუქით ("პროფნასტილი") ხისქით 0,55მმ სახურავის დახურვა	კვ.მ.	18,00	12,70	228,60	10,00	180,00		0,00	408,60

25	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი და ღირებულება	კვ.მ.	0,28	84,75	23,73	15,00	4,20		0,00	27,93
26	ლითონის კარის მონტაჟი და ღირებულება - 2.64მ2	ტონა	0,264	1705,00	450,12	200,00	52,80		0,00	502,92
27	ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	კვ.მ.	6,34	2,04	12,93	3,75	23,78		0,00	36,71
28	ღორღის საფუძველის მოწყობა იატაკის ქვეშ	კუბ.მ	1,30	22,08	28,70	15,00	19,50		0,00	48,20
29	მონოლითური რკ/ბეტონის იატაკის მოწყობა B25 ბეტონით, ქვების ბალიშის გათვალისწინებით	კუბ.მ	1,50	130,00	195,00	31,25	46,88	5,00	7,50	249,38
30	ბეტონის არმირება ა1 არმატურით	ტონა	0,03	1652,54	49,58	375,00	11,25		0,00	60,83
31	ცემენტის მოპოვების მოწყობა სისქით 40მმ	კვ.მ.	12,71	3,96	50,33	6,50	82,62		0,00	132,95
32	კედლების შეღებვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	38,00	2,97	112,86	6,25	237,50		0,00	350,36
33	ფახადის კედლების შეღებვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	42,00	3,80	159,60	7,50	315,00		0,00	474,60
34	კარ-ფანჯრების ფერდობის შეღებვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	9,00	0,80	7,20	2,50	22,50		0,00	29,70
35	ფახადის კედლების შეღებვა	კვ.მ.	45,00	2,40	108,00	5,00	225,00		0,00	333,00
36	ღორღის საფუძველის მოწყობა სისქით 15სმ	კვ.მ.	3,00	22,08	66,24	15,00	45,00		0,00	111,24
37	ბეტონის საფარის მოწყობა მ200 ბეტონით	კუბ.მ	1,60	98,90	158,24	62,50	100,00		0,00	258,24
	ჯამი				6254,50		3218,48		126,53	9599,51
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე (არაუმეტეს 10%)	10%			625,45		321,85		12,65	959,95
	ჯამი				6879,95		3540,33		139,18	10559,46
	მოგება (არაუმეტეს 8%)	8%			550,40		283,23		11,13	844,76
	ჯამი 8				7430,35		3823,55		150,31	11404,21
	9. საქვების ელ.განათება									
1	ძაღოვანი გამ. ფარი GF07, კედელში ჩამოსაკიდი, მეტალის, ქარხნული შესრულებით, ზომები 600X400X200, დაცვის კლასი IP30, IK08, ნეიტრალის N ხალტით და დამიწების PE ხალტით. ავტ. გამთიშველი 40ა/3P, 15კა-1ცალი, ავტომატური გამთიშველი კლასი C, 16ა/3P, 6კა- 2ცალი,	ცალი	1,00	1320,00	1320,00	225,00	225,00	66,00	66,00	1611,00
2	სანათი LED 33w	ცალი	2,00	38,14	76,27	18,00	36,00	0,00	0,00	112,27
3	სამტეფხელო როზეტი	ცალი	2,00	4,80	9,60	3,00	6,00	0,24	0,48	16,08
4	ჩამრთველი ერთკლავიანი	ცალი	1,00	4,32	4,32	3,00	3,00	0,22	0,22	7,54

5	სპილენძის კაბელი NYF , კვეთით 3X2,5მმ2	გრძმ	100,00	1,56	156,00	1,50	150,00	0,08	7,80	313,80
	ჯამი				1 566,19		420,00		74,50	2 060,69
	მათ შორის: მოწყობილობა (პ.1)				1 320,00					1 320,00
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან (არაუმეტეს 75%)	75%					315,00			315,00
	ჯამი				1566,19		735,00		74,50	2375,69
	მოგება (არაუმეტეს 8%) მოწყობილობის გამოკლებით	8%			19,70		58,80		5,96	84,45
	ჯამი 9				1585,89		793,80		80,46	2460,14
	10. თბოქსელი									
1	მიწის დამუშავება ხელით	კუბ.მ	9,60	0,00	0,00	6,25	60,00	0,00	0,00	60,00
2	გრუნტის უკუნაყრა ხელით	კუბ.მ	9,60	0,00	0,00	6,25	60,00	0,00	0,00	60,00
3	პლასტმასის გოფირებული მილის გაყვანა არხში დ=150მმ	გრძმ	44,00	5,76	253,44	4,50	198,00	0,29	12,67	464,11
4	მინაბიტკოვანი მილის დ=75მმ გატარება პლასტმასის გოფირებულ მილში	გრძმ	44,00	13,95	613,80	4,50	198,00	0,70	30,69	842,49
5	მიღების თბოიზოლაცია ქვაბამბით 5სმ	კუბ.მ	1,80	70,20	126,36	12,50	22,50	3,51	6,32	155,18
	ჯამი				993,60		538,50		49,68	1 581,78
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე (არაუმეტეს 10%)	10%			99,36		53,85		4,97	158,18
	ჯამი				1092,96		592,35		54,65	1739,96
	მოგება (არაუმეტეს 8%)	8%			87,44		47,39		4,37	139,20
	ჯამი 10				1180,40		639,74		59,02	1879,15
	11. ვერტიკალური დაგეგმარება, კეთილმოწყობა									
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ნაყარში დატოვებით	კუბ.მ	0,00		0,00	1,50	0,00	5,00	0,00	0,00
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება კარიერში ექსკავატორით ავტომანქანებზე დატვირთვით	კუბ.მ	0,00		0,00	1,50	0,00	5,00	0,00	0,00
3	გრუნტის შემოტანა	ტონა	0,00		0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00
4	ქვაბულის სასარგებლო ჭრილიდან გრუნტის გადაადგილება ბუდლოზერით 50 მ-მდე ყრილში	კუბ.მ	0,00		0,00	1,50	0,00	5,00	0,00	0,00
5	ნაყარის მოწყობა ბუდლოზერით (სამშენებლო ტერიტორიიდან 789.0მ3 გრუნტი, ნაყარში დატოვებით 94.0მ3, შემოტანით - 2893.0მ3 გრუნტი)	კუბ.მ	0,00		0,00	1,50	0,00	5,00	0,00	0,00

5	მდინარის ბალასტის ფენის მოწყობა დატკეპნით 20სმ შრეებად	კუბ.მ	3950,000	10,50	41475,00	1,00	3950,00	5,00	19750,00	65175,00
6	ნაყარის დატკეპნა	კუბ.მ	0,00		0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00
	გზების მოწყობა									
1	ქვიშა-ხრეშის საფუძველის მოწყობა სისქით 20სმ	კუბ.მ	560,00	15,5	8680,00	5	2800,00	5	2800,00	14280,00
2	საფუძვლის ზედა ფენა ფრაქციული ღორღით სისქით 15სმ	კვ.მ.	2227,00	2,475	5511,83	1,5	3340,50	1	2227,00	11079,33
3	ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ასფალტობეტონით სისქით 4.სმ	კვ.მ.	1125,47	11,69	13152,68	1,5	1688,20	1,5	1688,20	16529,08
4	ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონით სისქით 3.სმ	კვ.მ.	1125,47	8,76	9854,50	1,5	1688,20	1,25	1406,83	12949,53
5	ბეტონის ბორდიურების მოწყობა ზომით 15X30სმ მ200 ბეტონის ფუძეზე	გრძ.მ	422,00	19,5	8229,00	6,25	2637,50		0,00	10866,50
	სარინგელების მოწყობა									
6	ღორღის (0-40)მმ საფუძველის მოწყობა სისქით 10სმ	კუბ.მ	53,00	20,08	1064,24	10,00	530,00	5,00	265,00	1859,24
7	ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 10სმ მ400 ბეტონისაგან	კვ.მ.	500,95	11,61	5817,19	6,25	3130,95		0,00	8948,14
	მოსრეშილი მოედნის მოწყობა									
8	მოედნის ქვიშა ხრეშოვანი საფარის მოწყობა სისქით 0.12მ	კუბ.მ	0,00	15,50	0,00	№№№	0,00	№№№	0,00	0,00
	ფილაქანის მოედნის მოწყობა									
	ღორღის (0-40)მმ საფუძვლის მოწყობა სისქით 15სმ	მ³	32,55	20,08	653,60	10,00	325,50	5,00	162,75	1141,85
	ქვიშის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10სმ	კუბ.მ	21,70	29,70	644,49	10,00	217,00		0,00	861,49
	ფილების დაგება	მ2	217,00	18,48	4010,32	6,08	1318,54	0,33	72,22	5401,07
	ტერიტორიის გამწვანება									
9	შავი მიწის შემოტანა სისქით 15სმ	კვ.მ.	526,00	3,18	1671,61	1,5	789,00		0,00	2460,61
10	ჩვეულებრივი ბალახის დათესვა	კვ.მ.	526,00	2,00	1052,00	0,63	328,75		0,00	1380,75
11	ჩვეულებრივი ბალახის მოვლა	კვ.მ.	526,00	0,35	184,10	1,60	841,60		0,00	1025,70
12	ფოთლოვანი ხეების ნერგების დასარგავად სტანდარტული ადგილების მომზადება ხელით, 50%-მდე ნოყიერი მიწის შეტანით	ორმო	40,00	4,12	164,80	3,75	150,00		0,00	314,80

13	დეკორატიული ბუნქების დასარგავად ორმოების მომზადება ხელით ზომით 0,5X0,5, 50%-მდე ნოყიერი მიწის შეტანით	ორმო	78,00	1,2	93,60	2,50	195,00		0,00	288,60
14	ფოთლოვანი ხეების დარგვა (ცაცხვი 2 წლიანი ხე)	ხე	40,00	68	2720,00	5,00	200,00		0,00	2920,00
15	აბეღია დარგვა	ბუნქი	78,00	9,33	727,74	3,75	292,50		0,00	1020,24
16	ფოთლოვანი ხეების მოვლა	ხე	40,00	3,8	152,00	6,50	260,00		0,00	412,00
17	ბუნქების მოვლა	ბუნქი	78,00	2,6	202,80	4,10	319,80		0,00	522,60
18	ლაქით დაფარული ხის სკამი ბეტონის დგარებზე	ცალი	26,00	297	7722,00	18,75	487,50		0,00	8209,50
19	სანაგვე ურნა	ცალი	10,00	212	2120,00	6,25	62,50		0,00	2182,50
	ჯამი				115903,50		25553,03		28372,00	169828,52
	ზედნადები სარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე (არაუმეტეს 10%)	10%			11590,35		2555,30		2837,20	16982,85
	ჯამი				127493,85		28108,33		31209,20	186811,37
	მოგება (არაუმეტეს 8%)	8%			10199,51		2248,67		2496,74	14944,91
	ჯამი II				137693,35		30357,00		33705,93	201756,28
	12. სპორტული მოედანი 12X24									
1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ავტომანქანებზე დატვირთვით	კუბ.მ	0,00		0,00	1,50	0,00	5,00	0,00	0,00
2	გრუნტის ტრანსპორტირება	ტონა	0,00		0,00	1,50	0,00	5,00	0,00	0,00
3	მუშაობა ნაჯარში	კუბ.მ	0,00		0,00	1,50	0,00	1,00	0,00	0,00
4	ქვაბულის ძირის მოშანდაკება	კუბ.მ	0,00		0,00	1,50	0,00	0,50	0,00	0,00
5	ბალასტის შეტანა, გაშლა დატკეპნა	კუბ.მ.	0,00	15,50	0,00	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00
6	ღორღის ფუძის მოწყობა სისქით 15სმ	კვ.მ.	0,00	3,37	0,00	0,15	0,00	0,53	0,00	0,00
7	მონ. რკინაბეტონის საძირკველი B20 ბეტონით	კუბ.მ.	0,00	130,00	0,00	80,00	0,00	5,00	0,00	0,00
	ა-I კლასის არმატურა	ტონა	0,00	1652,54	0,00		0,00		0,00	0,00
8	კომბინირებული მოედნისათვის ცემენტბეტონის (მ250) საფარის მოწყობა სისქით 7სმ და წყლის გადასაყვანა დ ზედაპირის ქანობის მოწყობა 0,5%	კვ.მ.	0,00	7,87	0,00	7,50	0,00		0,00	0,00

9	ღობის, კალათბურთის ფარის, კარის და ჭიშკრის ღითონის სვეტების და შემერავის მონტაჟი (კვადრატული მილი 100X100X4მმ - 26გრძმ. კვადრატული მილი 80X80X3მმ-118გრძმ. მილი დ=80X4მმ -15.2გრძმ 8X100/2 - 24ც, კუთხოვანა 50X50X4 -7 გრძმ; 50X50X5-11,4 გრძმ; კვადრატული მილი 100X50X3 - 4,4გრძმ	ტონა	0,00	1900,00	0,00	1000,00	0,00		0,00	0,00
10	ჩახატანებული დეტ. მოწყობა	ტონა	0,00	2800,00	0,00	375,00	0,00		0,00	0,00
11	თიქვის დაკეთებით შედგენილი (40X40X3მმ) კუთის მილით, მათუღბადის დამჭიმავი ბაგირისა- თავისი ანკერებით და მოედნის შემომდობავი ბაღე პლასტმასის გარსით იზოლირებული პეც-ით დაფარული დ=4მმ-იანი, რომლის სისქე პეც-ის პარაში 3 მმ-ია	კვ.მ.	0,00		0,00	5,00	0,00		0,00	0,00
12	კვადრატული მილი (40X40)მმ	გრძმ.	0,00	3,77	0,00		0,00		0,00	0,00
13	მათუღბადის დამჭიმავი ბაგირი დ=4მმ თავისი ანკერებით	გრძმ.	0,00	0,90	0,00		0,00		0,00	0,00
14	მოედნის შემომდობავი ბაღე პლასტმასის გარსით იზოლირებული 4 მმ-იანი, L=4 მ. (PVC-ით დაფარული) რომლის სისქე PVC-ის გარეშე 3 მმ-ია	კვ.მ.	0,00	10,72	0,00	1,00	0,00		0,00	0,00
11	მოედნის კომბინირებული ხელოვნური საფარის მოწყობა	კვ.მ.	0,00	23,80	0,00	5,00	0,00		0,00	0,00
13	ღითონის კონსტრუქციების შედგება ზეთის საღ. 2-ჯერ	კვ.მ.	0,00	2,04	0,00	3,75	0,00		0,00	0,00
14	გარეცხილი კვარცის ქვიშის შემოტანა	კუბ.მ.	0,00	45,00	0,00	31,25	0,00		0,00	0,00
15	კალათბურთის ფარის მონტაჟი არსებულ კონსტრუქციაზე	კომპლ	0,00			50,00	0,00		0,00	0,00
16	ფეხბურთის კარის ბადის მონტაჟი	კომპლ	0,00			18,75	0,00		0,00	0,00
	ჯამი				0,00		0,00		0,00	0,00
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე (არაუმეტეს 10%)	10%			0,00		0,00		0,00	0,00
	ჯამი				0,00		0,00		0,00	0,00
	მოგება (არაუმეტეს 8%)	8%			0,00		0,00		0,00	0,00
	ჯამი				0,00		0,00		0,00	0,00
16	სამოყვარულო სტანდარტის კალათბურთის ფარი /ღირებილება/	ცალი	0,00	680,00	0,00					0,00

17	ფეხბურთის კარის ბაღე /დირებულება/	ცალი	0,00	350,00	0,00				0,00
	ჯამი 12				0,00		0,00		0,00
	13. ელ.მომარაგების გარე ქსელი								
	13.1 სამშენებლო სამუშაოები								
1	თხრილის გათხრა ხელით	კუბ.მ	291,40		0,00	18,75	5463,75	0,00	5463,75
2	II კატეგორიის გრუნტის უკუნაყრა ხელით,	კუბ.მ	216,20		0,00	18,75	4053,75	0,00	4053,75
3	II კატეგორიის გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმძღველზე	ტონა	192,97		0,00	18,75	3618,23	0,00	3618,23
4	გრუნტის გატანა Iკმ-ზე	ტონა	192,97		0,00	1,50	289,46	2,5	482,43
5	საყრდენი ბოძის დაბეტონება მ200 ბეტონით	კუბ.მ	46,08	97,46	4490,85	80,00	3686,40	0,00	8177,25
	ანტიკოროზიულად შედგებილი ლითონის საყრდენი ბოძების მონტაჟი (ორმოების გაბურღვის გათვალისწინებით):								
6	ლამპიონი სიმაღლით 3მ	ცალი	0,00	200,00	0,00	31,25	0,00	0,00	0,00
7	ლამპიონი სიმაღლით 6მ	ცალი	0,00	400,00	0,00	31,25	0,00	25,00	0,00
8	ეზოს სანათი	ცალი	0,00	120,00	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00
9	პლასტმასის გოფირებული მილის ჩაწობა თხრილში დ=32მმ	გრძ.მ	0,00	0,59	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
9	პლასტმასის გოფირებული მილის ჩაწობა თხრილში დ=40მმ	გრძ.მ	890,00	0,84	747,60	0,25	222,50	0,00	970,10
	ჯამი				5238,45		17334,09	482,43	23054,97
	ზედნაღები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე (არაუმეტეს 10%)	10%			523,84		1733,41	48,24	2305,50
	ჯამი				5762,29		19067,50	530,67	25360,47
	მოგება (არაუმეტეს 8%)	8%			460,98		1525,40	42,45	2028,84
	ჯამი 13.1				6223,28		20592,90	573,13	27389,31
	13.2. სამონტაჟო სამუშაოები								
1	ქვიშის საწოლის მომზადება	გრძ.მ	890,00	2,20	1958,00	1,00	890,00	0,00	2848,00
2	სანათისათვის კრონშტეინი	ცალი	64,00	12,00	768,00	7,50	480,00	0,00	1248,00
3	გარე განათების LED ტიპის სანათი 100w	ცალი	0,00	150,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4	გარე განათების პროექტორი LED ტიპის სანათი 200w	ცალი	0,00	200,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
5	ეზოს სანათი	ცალი	0,00	55,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3	LED ნათურიანი ეზოს სანათი, სიმაღლე 1	ცალი	26,00	144,07	3745,76	10,00	260,00	0,00	4005,76
4	LED ნათურიანი ეზოს ლამპიონი, სიმაღლე 3 მეტრი (ნათურით)	ცალი	38,00	303,90	11548,14	15,00	570,00	0,00	12118,14

1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ავტოთვიმცლელზე დატვირთვით	კუბ.მ	147,06		0,00	1,50	220,59	5,00	735,30	955,89
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ადგილზე დაყრით	კუბ.მ	42,06		0,00	1,50	63,09	5,00	210,30	273,39
3	II კატეგორიის გრუნტის უკუწყურა ბუდდოზერით	კუბ.მ	42,06		0,00	1,50	63,09	5,00	210,30	273,39
4	გრუნტის დატყვანა პნევმოსატყვნებით	კუბ.მ	42,06		0,00	1,50	63,09	1,50	63,09	126,18
5	ხედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება 1კმ-ზე (ვერტიკალური გეგმარებისთვის)	ტონა	264,71		0,00	1,50	397,07	2,50	661,78	1058,84
6	ღორღის საფუძველის მოწყობა საძირკვლის ქვეშ	კუბ.მ	0,00	20,8	0,00	5,00	0,00		0,00	0,00
7	მონოლითური რკ/ბეტონის სვეტების მოწყობა B25 ბეტონისაგან	კუბ.მ	0,00	130,00	0,00	80,00	0,00	5,00	0,00	0,00
8	არმატურა ა-3	ტონა	0,000	1525,42	0,00		0,00		0,00	0,00
9	არმატურა ა-1	ტონა	0,000	1652,54	0,00		0,00		0,00	0,00
10	მონოლითური რკ/ბეტონის ლენტური საძირკვლის და ცოკოლის მოწყობა მ350 ბეტონისაგან	კუბ.მ	0,00	130,00	0,00	80,00	0,00	5,00	0,00	0,00
	არმატურა ა-3	ტონა	0,000	1525,42	0,00		0,00		0,00	0,00
	არმატურა ა-1	ტონა	0,000	1652,54	0,00		0,00		0,00	0,00
11	ლითონის მიღ-კვადრატებისაგან კვეთით 20X20X2მმ ღობის მოწყობა რკინა ბეტონის დგარებზე (სექცია 39)	ტონა	0,000	1870,00	0,00	1000,00	0,00		0,00	0,00
	ლითონის ღობის მოწყობა ლითონის დგარებზე 325.75 გრძ.მ									
	მათ შორის:									
12	ლითონის მიღკვადრატი 30X30X2მმ	გრძ.მ	0,00	1,88	0,00	1,50	0,00		0,00	0,00
13	ლითონის მიღკვადრატი 50X50X2მმ	გრძ.მ	0,00	3,14	0,00	1,50	0,00		0,00	0,00
	ღობე №1									
6	ღორღის საფუძველის მოწყობა საძირკვლის ქვეშ	კუბ.მ	3,66	20,8	76,08	5,00	18,29		0,00	94,36
11	მონოლითური რკ/ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა მ350 ბეტონისაგან (წყალშეუღწევადი ბეტონისაგან)	კუბ.მ	5,58	130,00	725,73	80,00	446,60	5,00	27,91	1200,24
12	არმატურა ა-3	ტონა	1,01	1525,42	1543,22		0,00		0,00	1543,22
37	ჩასატანებელი დეტალების მოწყობა	ტონა	0,118	3200,00	377,21	375,00	44,20		0,00	421,42

10	მონოლითური რკ/ბეტონის ლენტური საძირკვლის და ცოკოლის მოწყობა მ350 ბეტონისაგან	კუბ.მ	16,71	130,00	2171,73	80,00	1336,45	5,00	83,53	3591,71
	არმატურა ა-3	ტონა	0,260	1525,42	397,24		0,00		0,00	397,24
	არმატურა ა-1	ტონა	0,246	1652,54	406,17		0,00		0,00	406,17
	ლითონის ღობის №1 მოწყობა ლითონის დგარებზე 73,15 გრძ.მ									
	მათ შორის:									
	ლითონის მილკვადრადი 150X150X4მმ	ტონა	0,73	1870,000	1369,89	375,00	274,71		0,00	1644,61
	ლითონის მილკვადრადი 100X50X4მმ	ტონა	0,09	1870,000	170,62	375,00	34,22		0,00	204,84
	ლითონის მილკვადრადი 50X50X3მმ	ტონა	0,97	1870,000	1809,35	375,00	362,84		0,00	2172,19
	ლითონის მილკვადრადი 20X20X2მმ	ტონა	0,26	1870,000	480,19	375,00	96,29		0,00	576,48
	ღობის ლითონის ჭიშკარის და კუტიკარის მონტაჟი და ღირებულება ზომით 1,32X4.25მ (1 ცალი), 4,915X1,7მ (1ცალი) (საკეტი მოწყობილობით)									
	მათ შორის:									
14	ლითონის მილკვადრადი 100X100X3	ტონა	0,183	1870,000	342,21	375,00	68,63		0,00	410,84
15	ლითონის მილკვადრადი 100X50X3	ტონა	0,189	1870,000	353,43	375,00	70,88		0,00	424,31
16	ლითონის მილკვადრადი 50X50X2	ტონა	0,093	1870,000	173,91	375,00	34,88		0,00	208,79
17	ლითონის მილკვადრადი 25X25X1.5	ტონა	0,101	1870,000	188,87	375,00	37,88		0,00	226,75
18	ანჯამა	ცალი	12,00	8,50	102,00	6,25	75,00		0,00	177,00
19	საკეტი	ცალი	4,00	21,20	84,80	15,00	60,00		0,00	144,80
16	ლითონის ღობის და ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	კვ.მ.	490,16	2,04	999,93	3,75	1838,10		0,00	2838,03
17	ღობის კოლონების მოპირკეთება ტრავერტინის ქვით სისქ.20მმ. (ლითონის ბადეზე)	კვ.მ.	0,00	55,08	0,00	31,25	0,00		0,00	0,00
18	ცოკოლის მოპირკეთება ბაზალტის ქვით სისქ.20მმ.	კვ.მ.	86,00	45,00	3870,00	31,25	2687,50		0,00	6557,50
19	ხვეტის თავების და ცოკოლის ქუდის მოწყობა ბაზალტის ქვით სისქით 50მმ	კვ.მ.	32,52	45,00	1463,40	18,75	609,75		0,00	2073,15
	ღობე №2									
6	ღორღის საფუძველის მოწყობა საძირკვლის ქვეშ	კუბ.მ	0,00	20,8	0,00	5,00	0,00		0,00	0,00
10	მონოლითური რკ/ბეტონის ლენტური საძირკვლის და ცოკოლის მოწყობა მ350 ბეტონისაგან	კუბ.მ	0,00	130,00	0,00	80,00	0,00	5,00	0,00	0,00

	არმატურა ა-3	ტონა	0,00	1525,42	0,00		0,00		0,00	0,00
	არმატურა ა-1	ტონა	0,00	1652,54	0,00		0,00		0,00	0,00
26	მონოლითური რკ/ბეტონის კედლის მოწყობა 25 ბეტონისაგან	კუბ.მ	0,00	130,00	0,00	80,00	0,00	5,00	0,00	0,00
27	არმატურა ა-1	ტონა	0,00	1652,54	0,00		0,00		0,00	0,00
28	არმატურა ა-3	ტონა	0,00	1525,42	0,00		0,00		0,00	0,00
	ლითონის ღობის №2 მოწყობა ლითონის დგარებზე 189 გრძ.მ		0,00							
	მათ შორის:		0,00							
	ლითონის მილკედრატი 60X60X3მმ	ტონა	0,00	1870,000	0,00	375,00	0,00		0,00	0,00
	ლითონის მილკედრატი 25X25X1.5მმ	ტონა	0,00	1870,000	0,00	375,00	0,00		0,00	0,00
	კუთხოვანა 50X50X3მმ	ტონა	0,00	1870,000	0,00	375,00	0,00		0,00	0,00
	ლითონის ბადე 45X45X4მმ	კვ.მ.	0,00	11,00	0,00	3,75	0,00		0,00	0,00
16	ლითონის ღობის №2 შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	კვ.მ.	0,00	2,04	0,00	3,75	0,00		0,00	0,00
	ჯამი				17105,97		8903,13		1992,21	28001,30
	მათ შორის ლითონის კონსტრუქციები				4888,47		980,31		0,00	5868,78
	მათ შორის სამშენებლო სამუშაოები				12217,50		7922,82		1992,21	22132,52
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე (არაუმეტეს 10%)	10%			1221,75		792,28		199,22	2213,25
	ზედნადები ხარჯები ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟზე (არაუმეტეს 8%)	8%			391,08		78,42		0,00	469,50
	ჯამი				18718,80		9773,83		2191,43	30684,06
	მოგება (არაუმეტეს 8%)	8%			1497,50		781,91		175,31	2454,72
	ჯამი 14				20 216,30		10 555,74		2 366,74	33 138,78
	ჯამი 1-14				2497634,61		893981,08		142292,83	3533908,53
	მასალების ტრანსპორტირების ხარჯები (მასალების ღირებულებიდან)	3%			74929,04					74929,04
	ჯამი				2 572 563,65		893 981,08		142 292,83	3 608 837,57
	მათ შორის მოწყობილობა:				254 213,61					254 213,61
	დანახარჯები დროებით შენობა – ნაგებობებზე (სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოებიდან)	0,0627445%			1454,64		560,92		89,28	2104,84
	ჯამი				2574018,29		894542,01		142382,11	3610942,41

დანახარჯები ზამთრის პირობებში მუშაობისას (სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოებიდან)	0,30%			6959,41		2683,63		427,15	10070,19
				2580977,70		897225,63		142809,26	3621012,60
ჯამი				0,00		0,00		0,00	0,00
რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე	0%			2580977,70		897225,63		142809,26	3621012,60
ჯამი				464575,99		161500,61		25705,67	651782,27
დ. ღ. ბ.	18%			3045553,69		1058726,25		168514,93	4272794,87
სულ									

შემსრულებელი: შპს "თბილი სახლი"-ს დირექტორი მ.კურტანიძე

ხარჯთაღმრიცხველი ვ.ანთია

ვ. ანთია

