შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ ა N77/182

ქ. ხაშური 18 სექტემბერი 2020 წელი

2020 წლის 19 აგვისტოს N182 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ერთის მხრივ, ხაშურის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში - შემსყიდველი), წარმოდგენილი მერის გიორგი გურასპაშვილის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „აკვედუკი 07“, (შემდგომში - მიმწოდებელი), წარმოდგენილი დირექტორის თამაზ დონაძის სახით, 2020 წლის 19 აგვისტოს N182 ხელშეკრულების მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის, შპს „აკვედუკი 07“-ის დირექტორის თამაზ დონაძის 2020 წლის 8 სექტემბერს N2 წერილის და 2020 წლის 10 სექტემბერს N3 წერილით წარმოდგენილი კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის, ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის გიორგი გურასპაშვილის 2020 წლის 15 სექტემბრის N07/9440 წერილის, შპს „არქიტექტორი“-ს დირექტორის მერაბ მაყიშვილის 2020 წლის 18 სექტემბრის N12 წერილით წარმოდგენილი შეთანხმებული ხარჯთაღრიცხვის, ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის სერგო ლალიაშვილის 2020 წლის 18 სექტემბრის N2105/07 მოხსენებითი ბარათით წარმოდგენილი ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 24 აპრილის N775 ბრძანებით შექმნილი მუდმივმოქმედი ინსპექტირების ჯგუფის 2020 წლის 18 სექტემბრის დასკვნის საფუძველზე ვდებთ წინამდებარე შეთანხმებას შემდეგზე:

1. შეტანილი იქნას ცვლილება 2020 წლის 19 აგვისტოს N182 ხელშეკრულებაში და ხელშეკრულების პირველი მუხლის პირველი პუნქტის დანართი N1-ით გათვალისწინებული ცხრილი N1 ჩამოყალიბდეს ახალი კორექტირებული ცხრილი N1-ის სახით (თან ერთვის);

2. წინამდებარე შეთანხმება წარმოადგენს 2020 წლის 19 აგვისტოს N182 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს;

3. წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის მხარეთა მიერ კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის ან კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის დასმის დღიდან;

4. წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია ქართულ ენაზე და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან.

5. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

შემსყიდველი:
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
ქ. ხაშური, ტაბიძის ქ. N2
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში
მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა TRESGE22
ა/ა GE24NB0330100200165022; საიდენტიფიკაციო კოდი: N251908848.

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერი khashuri municipality Digitally signed by khashuri municipality Date: 2020.09.18 18:02:57 +04'00' გიორგი გურასპაშვილი

მიმწოდებელი:
შპს „აკვედუკი 07“
მისამართი: ქალაქ თბილისი, დიღმის მასივი მე-3 კვ 29 კორპ
საიდენტიფიკაციო კოდი: №404387276
ტელეფონის ნომერი: +995595297676
საბანკო რეკვიზიტები: სს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ანგარიშის ნომერი: GE41BG0000000269691500

შპს „აკვედუკი 07“ -ს დირექტორი ______________________ თამაზ დონაძე

Tamaz Donadze Digitally signed by Tamaz Donadze Date: 2020.09.18 18:06:02 +04'00'

შეთანხმება N77/182-ის დანართი N1

ქალაქ ხაშურში სამუსიკო სკოლის ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა

ცხრილი N1

#	სამუშაოს დასახელება	განზო.	ნორმ. ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**შიგა ზედაპირების მაღალხარისხოვანი ლესვა-შებათქაშება ბადეზე**	100 კვმ		**20.19**							
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	164.72	3325.6968			9.00	29 931.27			29 931.27
	სხვა მანქანები	ლარი	6.9	139.311					3.20	445.80	445.80
	დუღაბი მოსაპირკეთებელი	კუბმ	3.833	77.38827	100.00	7 738.83					7 738.83
	ლითონის ბადე საბათქაშე	კვმ	108	2180.52	2.50	5 451.30					5 451.30
	დუბელი L-40 მმ (1კვ.მ-ზე 10ც)	ც	პრ	20190	0.30	6 057.00					6 057.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.3	6.057	3.20	19.38					19.38
2	**კედლების მაღალხარისხოვანი დამუშავება და შეღებვა**	100 კვმ		**20.19**							
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	77.3	1560.687			5.00	7 803.44			7 803.44
	მანქანები	ლარი	1.02	20.5938					3.20	65.90	65.90
	საღებავი	კგ	63	1271.97	5.00	6 359.85					6 359.85
	ფითხი-მიუნხენი	კგ	540	10902.60	0.70	7 631.82					7 631.82
	საგრუნტი ფასადის	ლიტრი	8	161.520	7.00	1 130.64					1 130.64
	სხვა მასალა	ლარი	2.02	40.7838	3.20	130.51					130.51
3	**ფასადის კედლების და ქანობების შელესვა ცემენტის ხსნარით უმაღლესი ხარისხით კარ-ფანგრების ფერდობების ჩათვლით ბადეზე**	კვ.მ		**188**							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	3.14	590.32			9.00	5 312.88			5 312.88
	მანქანები	ლარი	0.136	25.568					3.20	81.82	81.82
	ლითონის ბადე საბათქაშე	კვ.მ	1.08	203.04	2.50	507.60					507.60
	დუბელი L-40 მმ (1კვ.მ-ზე 10ც)	ც	პრ	1880	0.30	564.00					564.00
	ხსნარი მოსაპირკეთებელი, ცემენტის 1:3	კუბ/მ	0.052	9.776	100.00	977.60					977.60

	სხვა მასალა	ლარი	0.002	0.376	3.20	1.20					1.20
4	**გარე არაინვენტარული ხარაჩოების მოწყობა შემდგომში დაშლით**	**100 მ2**		**20.19**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	45.9	926.721			6.45	5 977.35			5 977.35
	სხვა მანქანები	ლარი	0.23	4.6437					3.20	14.86	14.86
	ხარაჩოს ლითონის ელემენტები	ტონა	0.035	0.70665	1 000.00	706.65					706.65
	ხარაჩოს ხის ელემენტები	მ3	0.009	0.18171	400.00	72.68					72.68
	დასაფენი ფარები	მ2	3.4	68.646	5.00	343.23					343.23
	ჯამი					37 692.29		49 024.94		608.37	87 325.60
	სატრანსპორტო ხარჯი (მასალების ღირებულებიდან არაუმეტეს 5%)	%	3								1 130.77
	ჯამი										88 456.37
	ზედნადები ხარჯები	%	10								8 845.64
	ჯამი										97 302.01
	გეგმიური დაგროვება	%	8								7 784.16
	ჯამი										105 086.17
	*** გაუთვალისწინებელი სამუშაოები**	%	3								3 152.59
	ჯამი										108 238.76
	დღგ	%	18								19 482.98
	სულ ჯამი დღგ-ს გათვალისიწნებით										127 721.73

შენიშვნა

* აღნიშნული თანხის გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის (შემსყიდველის) ნებართვით, მისივე ინიციატივით და/ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე დამკვეთის (შემსყიდველის) სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.

KA990139859114320

№2105/07
18 / სექტემბერი / 2020 წ.

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ გიორგი გურასპაშვილს
ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის სერგო ლალიაშვილის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო გიორგი,

წარმოგიდგენთ, ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „აკვედუკი 07"-ს შორის გაფორმებულ 19.08.2020 წლის N182 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნას.

გთხოვთ, დოკუმენტაცია შემდგომი რეაგირებისთვის გადააწეროთ ადმინისტრაციულ სამსახურს.

პატივისცემით,

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ხელმოწერილია/ შტამპდასმულია ელექტრონულად

სერგო ლალიაშვილი

ქ. ხაშური *18.09.2020 წ.*

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მიერ გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულებაზე კონტროლის, ზედამხედველობის განხორციელებისა და შესყიდვის ობიექტის მიღება - ჩაბარების მიზნით,

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის 24. 04. 2020 წ. № 775 ბრძანებით შექმნილი მუდმივმოქმედი

ინსპექტირების ჯგუფის:

დასკვნა

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს ,,აკვედუკი 07"-ს გაფორმებული შორის 19.08.2020 წ. N 182 ხელშეკრულების საფუძველზე, მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება ქ. ხაშურში სამუსიკო სკოლის ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე.

სამუშაოების მიმდინარეობის დროს მიმწოდებელმა მოგვმართა 08.09.2020 წლის N2 წერილით მოგვმართა და გვაცნობა, რომ შენობის ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოებში პროექტით გათვალისწინებული მოთუთიებული საბათქაშე ბადის მაგივრად უმჯობესია გამოყენებული იყოს ლითონის საბათქაშე ბადე, აღნიშნული ცვლილების შესათანხმებლად შპს ,,აკვედუკი 07"-მა 10.09.2020 წლის N3 წერილით დამატებით წარმოადგინა კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა და ითხოვს ხელშეკრულების ცვლილებას.

შპს ,,აკვედუკი-07" -ს მიერ წარმოდგენილი კორექტირებული დოკუმენტაცია შეთანხმების მიზნით 15.09.2020წ N07/9440 წერილით გადაეგზავნა პროექტის ავტორ შპს ,,არქიტექტორი"-ს, რომელსაც 18.09.2020 წლის N 12 წერილით დასაშვებად მიაჩნია სარეაბილიტაციო სამუშაოებში ლითონის საბათქაშე ბადის გამოყენებას.

ინსპექტირების ჯგუფის მიერ მოხდა წარმოდგენილი კორექტირებული დოკუმენტაციის შესწავლა და შპს ,,არქიტექტორი"-ს 18.09.2020 წლის N 12 წერილის საფუძველზე მიზანშეწონილად მიაჩნია N 182 ხელშეკრულებაში განხორციელდეს ცვლილება წარმოდგენილი კორექტირებული დოკუმენტაციის შესაბამისად და პუნქტებში N1-ში და N 3-ში მასალის დასახელება ,,მოთუთიებული ლითონის ბადე საბათქაშე" შეიცვალოს დასახელებით ,,ლითონის ბადე საბათქაშე".

ა) ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების ხელმძღვანელი; **გიორგი პაპიაშვილი**

ბ) ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების ექსპერტ კონსულტანტი; **ვეფხვია ბლიაძე**

გ) ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; **გრიგოლ გოგალაძე**

დ) ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; **გიორგი ულუმბელაშვილი**

ე) ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; **მირიან ციცქიშვილი**

ვ) ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; **შოთა კუპაიძე**

ზ) ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; **შალვა გელაშვილი**

თ) ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; **ზოდერძი კახეთელიძე**

khashuri municipality
Digitally signed by khashuri municipality
Date: 2020.09.18 17:14:18 +04'00'

შ ე ზ ღ უ დ უ ლ ი   პ ა ს უ ხ ი ს მ გ ე ბ ლ ო ბ ი ს   ს ა ზ ო გ ა დ ო ე ბ ა
"არქიტექტორი"

ქ. ხაშური,რუსთაველის ქ № 16 ტელ: 24-57-55 599401322 № 12 " 18 " *სექტემბერი* 2020წ.

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ *გიორგი გურასპაშვილს*

ბატონო გიორგი,

თქვენი ა/წლის 15.09 №07/9440 წერილის პასუხად შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „არქიტექტორი" გაცნობებთ რომ შპს „აკვედუკი 07"-ის მიერ წარმოდგენილი, „ქ. ხაშურში ხაშურში სამუსიკო სკოლის ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში პუნქტი 1. -„შიგა ზედაპირების მაღალხარისხოვანი ლესვა-შებათქაშება ბადეზე" და პუნქტი 3.-„ფასადის კედლების და ქანობების შელესვა ცემენტის ხსნარით უმაღლესი ხარისხით კარ-ფანგრების ფერდობების ჩათვლით ბადეზე", დასაშვებია გამოყენებული იქნეს ლითონის საბათქაშე ბადე.

Merab Makishvili

Подписано цифровой подписью: Merab Makishvili
Дата: 2020.09.18 12:24:09 +04'00'

პატივისცემით

შ.პ.ს. "არქიტექტორი"-ს დირექტორი: /მერაბი მაყიშვილი/

კორექტირებული

ქალაქ ხაშურში სამუსიკო სკოლის ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა

ცხრილი N1

#	სამუშაოს დასახელება	განზო.	ნორმ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**შიგა ზედაპირების მაღალხარისხოვანი ლესვა-შებათქაშება ბადეზე**	**100 კვმ**		**20,19**							
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	164,72	3325,6968			9,00	29 931,27			29 931,27
	სხვა მანქანები	ლარი	6,9	139,311					3,20	445,80	445,80
	დუღაბი მოსაპირკეთებელი	კუბმ	3,833	77,38827	100,00	7 738,83					7 738,83
	ლითონის ბადე საბათქაშე	კვმ	108	2180,52	2,50	5 451,30					5 451,30
	დუბელი L-40 მმ (1კვ.მ-ზე 10ც)	ც	პრ	20190	0,30	6 057,00					6 057,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,3	6,057	3,20	19,38					19,38
2	**კედლების მაღალხარისხოვანი დამუშავება და შეღებვა**	**100 კვმ**		**20,19**							
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	77,3	1560,687			5,00	7 803,44			7 803,44
	მანქანები	ლარი	1,02	20,5938					3,20	65,90	65,90
	საღებავი	კგ	63	1271,97	5,00	6 359,85					6 359,85
	ფითხი-მიუნხენი	კგ	540	10902,60	0,70	7 631,82					7 631,82
	საგრუნტი ფასადის	ლიტრი	8	161,520	7,00	1 130,64					1 130,64
	სხვა მასალა	ლარი	2,02	40,7838	3,20	130,51					130,51
3	**ფასადის კედლების და ქანობების შელესვა ცემენტის ხსნარით უმაღლესი ხარისხით კარ-ფანგრების ფერდობების ჩათვლით ბადეზე**	კვ.მ		**188**							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	3,14	590,32		0,00	9,00	5 312,88			5 312,88
	მანქანები	ლარი	0,136	25,568					3,20	81,82	81,82
	ლითონის ბადე საბათქაშე	კვ.მ	1,08	203,04	2,50	507,60					507,60
	დუბელი L-40 მმ (1კვ.მ-ზე 10ც)	ც	პრ	1880	0,30	564,00					564,00
	ხსნარი მოსაპირკეთებელი, ცემენტის 1:3	კუბ/მ	0,052	9,776	100,00	977,60					977,60
	სხვა მასალა	ლარი	0,002	0,376	3,20	1,20					1,20
4	**გარე არაინვენტარული ხარაჩოების მოწყობა შემდგომში დაშლით**	**100 მ2**		**20,19**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	45,9	926,721			6,45	5 977,35			5 977,35
	სხვა მანქანები	ლარი	0,23	4,6437					3,20	14,86	14,86
	ხარაჩოს ლითონის ელემენტები	ტონა	0,035	0,70665	1 000,00	706,65					706,65
	ხარაჩოს ხის ელემენტები	მ3	0,009	0,18171	400,00	72,68					72,68
	დასაფენი ფარები	მ2	3,4	68,646	5,00	343,23					343,23
	ჯამი					**37 692,29**		**49 024,94**		**608,37**	**87 325,60**
	სატრანსპორტო ხარჯი (მასალების ღირებულებიდან არაუმეტეს 5%)	**3%**									**1 130,77**
	ჯამი										**88 456,37**
	ზედნადები ხარჯები	**10%**									8 845,64
	ჯამი										**97 302,01**
	გეგმიური დაგროვება	**8%**									7 784,16
	ჯამი										**105 086,17**
	*** გაუთვალისწინებელი სამუშაოები**	**3%**									3 152,59

ჯამი										108 238,76

Merab Makishvili

Подписано цифровой подписью: Merab Makishvili
Дата: 2020.09.18 12:22:17 +04'00'

	დღგ	18%									19 482,98
	სულ ჯამი დღგ-ს გათვალისიწნებით										127 721,73

შენიშვნა

* აღნიშნული თანხის გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის (შემსყიდველის) ნებართვით, მისივე ინიციატივით და/ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე დამკვეთის (შემსყიდველის) სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.

* გაუთვალისწინებელი ხარჯები წარმოდგენილი უნდა იყოს ფიქსირებული პროცენტული მაჩვენებლის 3%-ის შეუცვლელად;

✓ იმ ნაწილში სადაც მოცემული იქნება საქონლის სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი, იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“.

✓ გაფასებული ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენა სავალდებულოა, წინააღმდეგ შემთხვევაში პრეტენდენტი ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას.

პრეტენდენტი ------------------------------
(ხელმოწერა, ბეჭედი)

Tamaz Donadze

Digitally signed by Tamaz Donadze
Date: 2020.09.10 16:10:44 +04'00'

ხაშურის მუნიციპალიტეტი
ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია
Khashuri Municipality
Khashuri City Hall

KA990150718908220

№ **07/9440** **15 / სექტემბერი / 2020 წ.**

ქ. ხაშური რუსთაველის ქუჩა N16
შპს ,, არქიტექტორი" - ს დირექტორს
ბატონ მერაბ მაყიშვილს

ბატონო მერაბ,

გაცნობებთ, რომ შპს ,,არქიტექტორი"-ს მიერ მომზადებულ საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე, ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს ,,აკვედუკი 07"-ს შორის გაფორმებული 19.08.2020 წლის N182 ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებელი ახორციელებს ქ. ხაშურში სამუსიკო სკოლის ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოებს.

შპს ,,აკვედუკი 07"-მა მოგვმართა 08.09.2020 წლლის N2 და 10.09.2020 წლის N3 წერილებით წარმოგვიდგინა კორექტირებული დოკუმენტაცია და ითხოვს შეთანხმებას.

გთხოვთ, შეისწავლოთ წარმოდგენილი კორექტირებული დოკუმენტაცია და გვაცნობოთ რეკომენდირებულია თუ არა აღნიშნული ცვლილების განხორციელება.

დანართი: კორექტირებული სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება.

მერი — ხელმოწერილია/ შტამპდასმულია ელექტრონულად — გიორგი გურასპაშვილი

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

აკვედუკი-07

ქ.თბილისი, დიღმის მასივი მე-3 კვ 29 კორ. მობ:595 29 76 76 598 29-52-77

10,09,2020 წ.. N 3

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ გიორგი გურასპაშვილს

ბატონო გიორგი,

დამატებით წარმოგიდგენთ კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვას შესათანხმებლად.

პატივისცემით,

Sპს „აკვედუკი-07-ის დირექტორი: Tamaz Donadze Digitally signed by Tamaz Donadze Date: 2020.09.10 16:48:21 +04'00' /თ. დონაძე/

კორექტირებული

ქალაქ ხაშურში სამუსიკო სკოლის ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა

ცხრილი N1

#	სამუშაოს დასახელება	განზო.	ნორმ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**შიგა ზედაპირების მაღალხარისხოვანი ლესვა-შებათქაშება ბადეზე**	**100 კვმ**		**20,19**							
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	164,72	3325,6968			9,00	29 931,27			29 931,27
	სხვა მანქანები	ლარი	6,9	139,311					3,20	445,80	445,80
	დუღაბი მოსაპირკეთებელი	კუბმ	3,833	77,38827	100,00	7 738,83					7 738,83
	ლითონის ბადე საბათქაშე	კვმ	108	2180,52	2,50	5 451,30					5 451,30
	დუბელი L-40 მმ (1კვ.მ-ზე 10ც)	ც	პრ	20190	0,30	6 057,00					6 057,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,3	6,057	3,20	19,38					19,38
2	**კედლების მაღალხარისხოვანი დამუშავება და შეღებვა**	**100 კვმ**		**20,19**							
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	77,3	1560,687			5,00	7 803,44			7 803,44
	მანქანები	ლარი	1,02	20,5938					3,20	65,90	65,90
	საღებავი	კგ	63	1271,97	5,00	6 359,85					6 359,85
	ფითხი-მიუნხენი	კგ	540	10902,60	0,70	7 631,82					7 631,82
	საგრუნტი ფასადის	ლიტრი	8	161,520	7,00	1 130,64					1 130,64
	სხვა მასალა	ლარი	2,02	40,7838	3,20	130,51					130,51
3	**ფასადის კედლების და ქანობების შელესვა ცემენტის ხსნარით უმაღლესი ხარისხით კარ-ფანგრების ფერდობების ჩათვლით ბადეზე**	კვ.მ		**188**							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	3,14	590,32		0,00	9,00	5 312,88			5 312,88
	მანქანები	ლარი	0,136	25,568					3,20	81,82	81,82
	ლითონის ბადე საბათქაშე	კვ.მ	1,08	203,04	2,50	507,60					507,60
	დუბელი L-40 მმ (1კვ.მ-ზე 10ც)	ც	პრ	1880	0,30	564,00					564,00
	ხსნარი მოსაპირკეთებელი, ცემენტის 1:3	კუბ/მ	0,052	9,776	100,00	977,60					977,60
	სხვა მასალა	ლარი	0,002	0,376	3,20	1,20					1,20
4	**გარე არაინვენტარული ხარაჩოების მოწყობა შემდგომში დაშლით**	**100 მ2**		**20,19**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	45,9	926,721			6,45	5 977,35			5 977,35
	სხვა მანქანები	ლარი	0,23	4,6437					3,20	14,86	14,86
	ხარაჩოს ლითონის ელემენტები	ტონა	0,035	0,70665	1 000,00	706,65					706,65
	ხარაჩოს ხის ელემენტები	მ3	0,009	0,18171	400,00	72,68					72,68
	დასაფენი ფარები	მ2	3,4	68,646	5,00	343,23					343,23
	ჯამი					**37 692,29**		**49 024,94**		**608,37**	**87 325,60**
	სატრანსპორტო ხარჯი (მასალების ღირებულებიდან არაუმეტეს 5%)	**3%**									**1 130,77**
	ჯამი										**88 456,37**
	ზედნადები ხარჯები	**10%**									8 845,64
	ჯამი										**97 302,01**
	გეგმიური დაგროვება	**8%**									7 784,16
	ჯამი										**105 086,17**
	*** გაუთვალისწინებელი სამუშაოები**	**3%**									3 152,59

ჯამი										108 238,76

	დღგ	18%									19 482,98
	სულ ჯამი დღგ-ს გათვალისიწნებით										127 721,73

შენიშვნა

* აღნიშნული თანხის გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის (შემსყიდველის) ნებართვით, მისივე ინიციატივით და/ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე დამკვეთის (შემსყიდველის) სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.

* გაუთვალისწინებელი ხარჯები წარმოდგენილი უნდა იყოს ფიქსირებული პროცენტული მაჩვენებლის 3%-ის შეუცვლელად;

✓ იმ ნაწილში სადაც მოცემული იქნება საქონლის სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი, იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“.

✓ გაფასებული ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენა სავალდებულოა, წინააღმდეგ შემთხვევაში პრეტენდენტი ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას.

პრეტენდენტი ------------------------------
(ხელმოწერა, ბეჭედი)

Tamaz Donadze

Digitally signed by Tamaz Donadze
Date: 2020.09.10 16:10:44 +04'00'

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

აკვედუკი-07

ქ.თბილისი, დიღმის მასივი მე-3 კვ 29 კორ. მობ:595 29 76 76 579-16-45-50

08.09 2020წ.. N2

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ გიორგი გურასპაშვილს.

ბატონო გიორგი,

თქვენთვის ცნობილია, ჩვენს შორის ამა წლის 19 აგვისტოს გაფორმდა N 182 ხელშეკრულება,, რომელიც ითვალისწინებს ქალაქ ხაშურში სამუსიკო სკოლის ფასადის რეაბილტაციის სამუშაოებს.

ხარჯთაღრიცხვაში ცხრილი N1 პუნქტი 1 მითითებულია ფრაზა“მოთუთიებული ლითონის ბადე საბათქაშე“ რაც არასწორია და დაუშვებელია ფასადზე, ამიტომ ვცვლით ჩვეულებრივი ლითონის საბათქაშე ბადით , რომელიც თანხით უფრო ძვირი ჯდება ვიდრე მითითებულია ხარჯთაღრიცხვაში , რაზედაც ჩვენ პრეტენზია არაგვაქვს , ვინაიდან ჩვენი ინტერესია აღნიშნული ობიექტი ჩაბარდეს სანიმუშოდ.

ბატონო გიორგი, წარმოგიდგენთ კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვას შესათანხმებლად.

პატივისცემით,

შპს აკვედუკი- 07-ის დირექტორი თ.დონაძე

Tamaz Donadze

Digitally signed by Tamaz Donadze
Date: 2020.09.08 19:03:41 +04'00'