

ქ. თბილისი

24 სექტემბერი 2020 წ.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (გამგებელი) კახა სამხარაძის სახით, ერთის მხრივ და შპს „ოკრიბა“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი დირექტორის თემურ ჩხიკვაძის სახით, მეორეს მხრივ, 2020 წლის 04 აგვისტოს გაფორმებული №05.01.15/30/084 ხელშეკრულების (ელ.ტენდერი № NAT200009279) – (რაიონის ტერიტორიაზე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების (საერთო სარგებლობის ქვის (რკინა-ბეტონი) და ხის კიბეების აღდგენა/ შეკეთების მიმდინარე სამუშაოები) თანახმად წერილობით ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. ვინაიდან, შპს „ოკრიბა“-სთან 2020 წლის 04 აგვისტოს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ #05.01.15/30/084 ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების წარმოებისას საჭირო გახდა სახელშეკრულებო მოცულობების კორექტირება „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ 36-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად ხელშეკრულების მონაწილე მხარეები – შემსყიდველი და მიმწოდებელი - შეთანხმდნენ:

1.1. შპს „ოკრიბა“-ს 2020 წლის 04 აგვისტოს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №05.01.15/30/084 მოხდეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობების კორექტირება სახელშეკრულებო თანხიდან გაუსვლელად 56000,90 (ორმოცდათექვსმეტი ათასი) ლარი და 90 თეთრი, ხოლო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა შეადგენს 56001,0 (ორმოცდათექვსმეტი ათას ერთი) ლარი, ეკონომიამ შეადგინა 10 (ათი თეთრი)

2. შეთანხმებას თან ახლავს კორექტირებული სამუშაოების მოცულობების ხარჯთაღრიცხვა.

3. ხელშეკრულების ყველა სხვა პირობა რჩება უცვლელი.

4. წინამდებარე შეთანხმების აქტი ძალაშია მხარეთა ხელმოწერის დღიდან და შეადგენს 2020 წლის 04 აგვისტოს გაფორმებული №05.01.15/30/084 ხელშეკრულების (ელ. ტენდერი № NAT200009274) განუყოფელ ნაწილს და მოქმედებს მასთან ერთად.

5. წინამდებარე შეთანხმების აქტი შედგენილია სამი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომელთაგან ორი ინახება „შემსყიდველთან“ და ერთი „მიმწოდებელთან“.

შემსყიდველი:

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა, მისამართი: ქ. თბილისი, მოსკოვის გამზირი №14, საბანკო რეკვიზიტები: ხაზინის ერთიანი ანგარიში, კოდი - TRESGE22, ს/კ 206351598

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი (გამგებელი)

კახა სამხარაძე

(ხელმოწერა)

მიმწოდებელი:

შპს „ოკრიბა“ მისამართი: ქ. თბილისი მუხიანი I-ლი მ/რ, კორპ. 16. ბ. 70 საბანკო რეკვიზიტები: ს/ს „თბილისი ბანკი“ ა/ა. GE76TB7155636050100001, კოდი: TBCBGE22, ს/კ 419618532

შპს „ოკრიბა“ დირექტორი
თემურ ჩხიკვაძე

(ხელმოწერა)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის
მერიის სამგორის რაიონის
გამგებელს ბატონ კახა სამხარაძეს

შ.პ.ს. „ოკრიბა“
ს.კ 419618532
მის: ქ.თბილისი მუხიანი 1 მკ.რ კორპ N16 ბინა N70
დირექტორი: თემური ჩხიკვაძე
ტელ: 557513322
Mail: temo1987@inbox.ru
ltd.okriba@gmail.com

მოგახსენებთ რომ შ.პ.ს. „ოკრიბა“-მ აწარმოებს 2020 წლის 4 აგვისტოს გაფორმებული ხელშ
N05.01.15/30/084 სამუშაოებს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის
ტერიტორიაზე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული
საცხოვრებელი სახლების საერთო სარგებლობის ქვის (რკინა-ბეტონი) და ხის კიბეების
აღდგენა/შეკეთებას)
გთხოვთ მოგვოწოდოთ კორექტირებული მოცულობები .

პატივისცემით :

შ.პ.ს „ოკრიბა“-ს

დირექტორი

21/09/2020წ



თ.ჩხიკვაძე

ქ.თბილისი, მუხიანი 1 მკ რ კორპ N16

ltd.okriba@gmail.com



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია სამგორის რაიონის გამგეობა

TBILISI MUNICIPALITY CITY HALL
SAMGORI DISTRICT MUNICIPALITY



წერილის ნომერი: 37-01202661471
თარიღი: 22/09/2020

ადრესატი:
კახა სამხარაძე
სამგორის რაიონის გამგეობა-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
(გამგებელი)

ბატონო კახა,

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობასა და შპს „ოკრიბა“-ს შორის 2020 წლის 04 აგვისტოს გაფორმებული №05.01.15/30/084 ხელშეკრულებით, შპს „ოკრიბა“-ს აწარმოებს რაიონის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების საერთო სარგებლობის ქვის (რკინა-ბეტონი) და ხის კიბეების აღდგენა/შეკეთების სამუშაოებს

საცხოვრებელი სახლ(ებ)ის საერთო სარგებლობის ქვის (რკინა-ბეტონი) და ხის კიბეების აღდგენა/შეკეთების სამუშაოები ფაქტიურად შესრულებულია და შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების გათვალისწინებით საჭიროებს კორექტირებას სახელშეკრულებო ღირებულების შეუცვლელად.

წარმოგიდგენთ საცხოვრებელი სახლ(ებ)ის საერთო სარგებლობის ქვის (რკინა-ბეტონი) და ხის კიბეების აღდგენა/შეკეთების სამუშაოების კორექტირებულ მოცულობათა უწყისს და გთხოვთ თქვენს თანხმობას მოხდეს აღნიშნული ხელშეკრულების ცვლილება მოცულობების კუთხით, ხოლო სხვა დანარჩენი პუნქტი დარჩეს უცვლელი.

დანართი: კორექტირებული მოცულობათა უწყისი.

პატივისცემით,

ნუგზარ ილურიძე

სამგორის რაიონის გამგეობა-თანადაფინანსებული პროექტების განყოფილება-მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების საერთო სარგებლობის - ქვის(რკინა-ბეტონის) და ხის კიბის აღდგენა/შეკეთების სამუშაოების კორექტირებული მოცულობები

	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდენიზა	ერთ ფასი	ჯამი	ზღვრული ფასი
	კიბის შეკეთების სამუშაოები					
1	დაზიანებული კიბის ფილების მოხსნა პნევმოჩაქურის გამოყენებით	ცალი	15			
2	ფილის ქვეშ არსებული ცემენტის ხსნარის მოხსნა პნევმოჩაქურის გამოყენებით	მ2	4.7			
3	დასაგები მოზაიკის ფილის და სამშენებლო მასალების, ჩამოტვირთვა და სართულებზე განლაგება დანიშნულებისამებრ.	ტ	13.3			
4	ქ.ცემენტის ხსნარით მოჭიმვის მოწყობა 3 სმ	მ2	4.7			
5	ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მომზადება ხელით ადგილზე კ 1,02 მ-300	მ3	0.141			
6	ქვიშა 1.21	მ3	0.17061			
7	ცემენტი 0.3	ტ	0.0423			
8	ახალი მოზაიკის ფილების მოწყობა	ცალი	15			
9	კიბის საფეხური (მაერთოუღებიანი) (მოზაიკური ფილა ზომით (1.27 X 0.32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.	ცალი	0			
10	კიბის საფეხური (მაერთოუღებიანი (მოზაიკური ფილა ზომით (1.20 X 0.32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.	ცალი	0			
11	კიბის საფეხური (მაერთოუღებიანი (მოზაიკური ფილა ზომით (1.15 X 0.32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.	ცალი	0			
12	კიბის საფეხური (მოზაიკური ფილა ზომით (1.05 X 0.32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.	ცალი	15			
13	კიბის საფეხური (მაერთოუღებიანი (მოზაიკური ფილა ზომით (0.95 X 0.32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.	ცალი	0			
14	წებოცემენტი (6-კგ 1-მ2-ზე)	კგ	28.2			
15	მოზაიკის შუბლების ფილების მონტაჟი	გრძ. მ	0			
16	მოზაიკის ფილა (მოზაიკური შუბლი) სისქით არანაკლებ 2-სმ.	გრძ. მ	0			
17	წებოცემენტი (6-კგ 1-მ2-ზე)	კგ	0			
18	დაზიანებული ბაქნის ფილების დემონტაჟი პნევმოჩაქურის გამოყენებით	მ2	5.2			
19	მოზაიკის ფილების ქვეშ ქვიშა-ცემენტის და წებოცემენტის ხსნარის მოჭიმვა 4 სმ.	მ2	5.2			
20	ქვიშა ცემენტის და წებო ცემენტის ხსნარის მომზადება ხელით ადგილზე (სისქით 4სმ)	მ3	0.208			
21	ცემენტი 0,3	ტ	0.0624			
22	ქვიშა 1,21	მ3	0.25168			
23	ახალი მოზაიკის ფილების მოწყობა (0.32*0.32) სისქით 2.5-სმ	მ2	5.2			

24	წებოცემენტი (6კგ.1კვ.მეტრზე)	კგ	31.2			
25	ახალი კიბის საფეხურის მონტაჟი (შეძენა მონტაჟი) (1,5 X 0.32)	გრძ. მ	35.4			
26	წებოცემენტი (6კგ 1კვ/მეტრზე)	კგ	0			
27	კიბის შუბლის და გვერდის შეღესვა ქ/ცემენტის ხსნარით საშუალო სისქე 2-სმ.	მ2	0			
28	ქ/ცემენტის ხსნარის მომზადება ხელით ადგილზე	მ3	0			
29	ქვიშა 1.11	მ3	0			
30	ცემენტი 0.37	ტ	0			
31	კიბის და ბაქნის მოჯირების დემონტაჟი	კვ.მ	33.5			
32	კიბის აივნის მოაჯირის დამზადება	კვ.მ	49.95			
33	ახალი ლითონის მოაჯირის მოწყობა (მილ კვადრატით)	მ2	49.95			
34	ელექტროდი 0.1	კგ	4.995			
35	მილი კვადრატი 40X40X3	გრძ.მ	15.6			
36	მილი კვადრატი 40X20X2	გრძ.მ	0			
37	მილი კვადრატი 40X60X2	გრძ.მ	40.5			
38	მილი კვადრატი 20X40X2.5	გრძ.მ	605.2			
39	მილი კვადრატი 100X100X3	გრძ.მ	124.5			
40	შლიფოვკის ქვა	ცალი	7			
41	კიბის საფეხურების რეგლიონით (აივნის ბაქნის და საფეხურებისათვის, საჭიროების შემთხვევაში მოხრით) 4მმ	მ²	73.55			
42	რკინის საჭრელი ქვა	ცალი	33			
43	ბეტონის იატაკის და კედლების გახვრეტა ჩაბურღვა	წერტ.	199			
44	ანკერი ფ 5 ფ 20 მდე	ცალი	40			
45	ლითონის კიბის კონსტრუქციის მონტაჟი	ტ	5.85			
46	ლითონის "ორტესებრი" ძელის (#10-12-14)	გრძ.მ	116.2			
47	მილი 42 X 3 მმ	გრძ.მ	0			
48	ლითონის ფურცელი (სისქით არნაკლებ 8 მმ)	კვ.მ	1.02			
49	კიბის, აივნის, საფეხურების და მოაჯირის დამუშავება-შედგება ნიტრო საღებავით (გრუნტი)	მ²	306.8			
50	მოაჯირზე ხის სახელურის მოწყობა	გრძ.მ	49.85			
51	სახელური ხის ოვალური ზედა თავი ზომით 0.05*0.03 მ (მშრალი მასალა)	გრძ.მ	49.85			
52	ხის სახელურის შეღებვა ლაქით	მ²	9.97			
53	ლაქი 0.21	კგ	2.0937			
54	მოაჯირის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	0			
55	ზეთოვანი საღებავი (2 ფენისთვის) კ.=0.273 შეღებვით	კგ	83.7564			
56	ძველი ლითონის არსებული მოაჯირის აღდგენა, რემონტი ელ-შედულებით	მ2	0			
57	ელექტროდი 0.1	კგ	0			

58	არმატურა დ-12	გრძ. მ	27			
59	ზოლოვანა 0.025*0.002	გრძ. მ	0			
60	ზოლოვანა 0.04*0.002	გრძ. მ	0			
61	საერთო სარგებლობის ხის კიბეების აღდგენა		0			
62	ძველი ხის კიბის საფეხურების დემონტაჟი	კვ.მ	29.55			
63	არსებული ხის კიბის ძელების (კოჭების) დემონტაჟი	ცალი	8			
64	ახალი საყრდენი ძელების (კოჭების) მონტაჟი	გრძ. მ	0			
65	ხის კიბის საყრდენი კოჭები 1 ცალი 1.1 (მშრალი	გრძ. მ	0			
66	ახალი კიბის მოწყობა (საფეხური 1 ცალი)	კუბ.მ	0			
67	სამკუთხა სამაგრი 1.1 (მშრალი)	ცალი	0			
68	კიბის საფეხურები კ. 1.1 (მშრალი)	კუბ.მ	0			
69	შუბლის გაკეთება (1 ცალი)	კუბ.მ	0			
70	წებო	ცალი	0			
71	ლურსმანი 80-100 -იანი	კგ	0			
72	თვითმცლელი (შურუფი)	კგ	0			
73	ახალი ხის კიბის, კიბის საფეხურის დამჭერი კედლების,რიკულების და მოაჯირის მომზადება შეღებვა 2 პირი ზეთოვანი საღებავით	ცალი	0			
74	ხის ფითხი	კვ.მ	0			
75	ზეთოვანი საღებავი	კგ	0			
76	ზუმფარა	კგ	0			
77	ბეტონი. საფარის სამუშაოები მ 250	მ²	0.2			
78	არმატურა დ -16	გრძ/მ	0			
79	გამომწვარი გლინულა	კგ	0			
80	ხის მასალა მოწყობით	მ³	0.35			
81	ლუსმანი 7.20	კგ	2.52			
82	სამშენებლო ფანერა მოწყობით	მ²	0			
83	ხის ორტისებრი ძელი მოწყობით	გრძ/მ	8			
84	ექსკავატორის მომსახურეობა	მ.დღე	0			
85	ამწე კრანის მომსახურება	მ.დღე	3			
86	მასალის და გამზადებული კონსტრუქციის ტრანსპორტირება	ს/გეზი	18			
87	სამშენებლო ნარჩენების ჩამოტანა	ტ	6.4			
88	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ავტომანქანაზე	ტ	46.9			
89	სამშენებლო ნარჩენების გატანა ავტომანქანით	ტ	46.9			
	ჯამი					
	ზედნადები ხარჯები	10%				
	ჯამი					
	მოგება	8%				
	ჯამი					
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	0%				
	ჯამი					
	დ.ღ.გ	18%				
	ჯამი					



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია სამგორის რაიონის გამგეობა

TBILISI MUNICIPALITY CITY HALL
SAMGORI DISTRICT MUNICIPALITY



წერილის ნომერი: 37-01202662422

თარიღი: 22/09/2020

პინი: 2859

ადრესატი: შპს ოვრბა

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 419618532

მისამართი: საქართველო, ტყიბული, ე.აფხაიძის ქ., N 10

გადაამოწმეთ: document.municipal.gov.ge

ბატონო თემურ,

თქვენი 2020 წლის 21 სექტემბრის N 10/01202654174-37 წერილის, სამგორის რაიონის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის (განყოფილების უფროსი) 2020 წლის 21 სექტემბრის N 37-01202661471 მოხსენებითი ბარათისა და სამგორის რაიონის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (გამგებელი) თანხმობის საფუძველზე გეგზავნებათ თქვენს მიერ მოთხოვნილი დოკუმენტაცია, კერძოდ, რაიონის ტერიტორიაზე საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლ(ებ)ის საერთო სარგებლობის ქვის (რკინა-ბეტონი) და ხის კიბეების აღდგენა შეკეთების სამუშაოების კორექტირებული მოცულობათა უწყისი და გთხოვთ წარმოგვიდგინოთ კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა.

დანართი: მოცულობითი უწყისი 1 (ერთი) ფაილი.

პატივისცემით,

კახა ბოლქვაძე

სამგორის რაიონის გამგეობა-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე(გამგებლის მოადგილე-განვითარების მიმართულებით)

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის
მერიის სამგორის რაიონის
გამგებელს ბატონ კახა სამხარაძეს

შ.პ.ს. „ოკრიბა“

ს.კ 419618532

მის: ქ.თბილისი მუხიანი 1 მკ.რ კორპ N16 ბინა N70

დირექტორი: თემური ჩხიკვაძე

ტელ: 557513322

Mail: temo1987@inbox.ru

ltd.okriba@gmail.com

მოგახსენებთ რომ შ.პ.ს. „ოკრიბა“-მ აწარმოებს 2020 წლის 4 აგვისტოს გაფორმებული ხელშეკრულება N05.01.15/30/084 სამუშაოებს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების საერთო სარგებლობის ქვის (რკინა-ბეტონი) და ხის კიბეების აღდგენა/შეკეთებას)
წარმოგიდგენთ კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვას .

პატივისცემით :

შ.პ.ს „ოკრიბა“-ს

დირექტორი

22/09/2020წ

თ.ჩხიკვაძე



ქ.თბილისი, მუხიანი 1 მკ რ კორპ N16

ltd.okriba@gmail.com

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების საერთო სარგებლობის - ქვის(რკინა-ბეტონის) და ხის კიბის აღდგენა/შეკეთების სამუშაოების კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა დანართი №1

	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ერთ ფასი	ჯამი	ზღვრული ფასი
	კიბის შეკეთების სამუშაოები					
1	დაზიანებული კიბის ფილების მოხსნა პნევმოჩაქურის გამოყენებით	ცალი	15	0,35	5,25	1,2
2	ფილის ქვეშ არსებული ცემენტის ხსნარის მოხსნა პნევმოჩაქურის გამოყენებით	მ2	4,7	0,1	0,47	2
3	დასაგები მოზაიკის ფილის და სამშენებლო მასალების, ჩამოტვირთვა და სართულებზე განლაგება დანიშნულებისამებრ.	ტ	13,3	35	465,5	35
4	ქცემენტის ხსნარით მოჭიმვის მოწყობა 3 სმ	მ2	4,7	2,75	12,925	5
5	ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მომზადება ხელით ადგილზე კ 1,02 მ-300	მ3	0,141	10	1,41	10
6	ქვიშა 1.21	მ3	0,17061	39	6,65379	39
7	ცემენტი 0.3	ტ	0,0423	190	8,037	190
8	ახალი მოზაიკის ფილების მოწყობა	ცალი	15	5	75	7
9	კიბის საფეხური (მავრთულებიანი) (მოზაიკური ფილა ზომით (1.27 X 0.32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.	ცალი	0	11	0	14
10	კიბის საფეხური (მავრთულებიანი) (მოზაიკური ფილა ზომით (1.20 X 0.32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.	ცალი	0	0,1	0	12,5
11	კიბის საფეხური (მავრთულებიანი) (მოზაიკური ფილა ზომით (1.15 X 0.32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.	ცალი	0	11	0	12
12	კიბის საფეხური (მოზაიკური ფილა ზომით (1.05 X 0.32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.	ცალი	15	11	165	11
13	კიბის საფეხური (მავრთულებიანი) (მოზაიკური ფილა ზომით (0.95 X 0.32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.	ცალი	0	10	0	10
14	წებოცემენტი (6-კგ 1-მ2-ზე)	კგ	28,2	0,55	15,51	0,55
15	მოზაიკის შუბლების ფილების მონტაჟი	გრძ. მ	0	1,5	0	4
16	მოზაიკის ფილა (მოზაიკური შუბლი) სისქით არანაკლებ 2-სმ.	გრძ. მ	0	2	0	10
17	წებოცემენტი (6-კგ 1-მ2-ზე)	კგ	0	0,055	0	0,055
18	დაზიანებული ბაქნის ფილების დემონტაჟი პნევმოჩაქურის გამოყენებით	მ2	5,2	1,4	7,28	1,4
19	მოზაიკის ფილების ქვეშ ქვიშა-ცემენტის და წებოცემენტის ხსნარის მოჭიმვა 4 სმ.	მ2	5,2	6	31,2	6
20	ქვიშა ცემენტის და წებო ცემენტის ხსნარის მომზადება ხელით ადგილზე (სისქით 4სმ)	მ3	0,208	10	2,08	10
21	ცემენტი 0,3	ტ	0,0624	200	12,48	200
22	ქვიშა 1,21	მ3	0,25168	41	10,31888	41
23	ახალი მოზაიკის ფილების მოწყობა (0.32*0.32) სისქით 2.5-სმ	მ2	5,2	35	182	35
24	წებოცემენტი (6კგ.1კვ.მეტრზე)	კგ	31,2	0,55	17,16	0,55

25	ახალი კიბის საფეხურის მონტაჟი (შემენა მონტაჟი) (1,5 X 0.32)	გრძ. მ	35,4	45	1593	45
26	წებოცემენტი (ნკვ 1კვ/მეტრზე)	კბ	0	0,55	0	0,55
27	კიბის შუბლის და გვერდის შელესვა ქ/ცემენტის ხსნარით საშუალო სისქე 2-სმ.	მ2	0	6	0	6
28	ქ/ცემენტის ხსნარის მომზადება ხელით ადგილზე	მ3	0	10	0	10
29	ქვიშა 1.11	მ3	0	39	0	39
30	ცემენტი 0.37	ტ	0	200	0	200
31	კიბის და ბაქნის მოჯირების დემონტაჟი	კვ.მ	33,5	5	167,5	5
32	კიბის აივნის მოაჯირის დამზადება	კვ.მ	49,95	35	1748,25	35
33	ახალი ლითონის მოაჯირის მოწყობა (მილ კვადრატით)	მ2	49,95	30	1498,5	30
34	ელექტროდი 0.1	კბ	4,995	4,7	23,4765	4,7
35	მილი კვადრატი 40X40X3	გრძ.მ	15,6	6	93,6	6
36	მილი კვადრატი 40X20X2	გრძ.მ	0	4	0	4
37	მილი კვადრატი 40X60X2	გრძ.მ	40,5	6	243	6
38	მილი კვადრატი 20X40X2.5	გრძ.მ	605,2	6	3631,2	6
39	მილი კვადრატი 100X100X3	გრძ.მ	124,5	19,8	2465,1	19,8
40	შლიფოვკის ქვა	ცალი	7	8	56	8
41	კიბის საფეხურების რეფლიონით (აივნის ბაქნის და საფეხურებისათვის, საჭიროების შემთხვევაში მოხრით) 4მმ	მ²	73,55	88	6472,4	88
42	რკინის საჭრელი ქვა	ცალი	33	5	165	5
43	ბეტონის იატაკის და კედლების გახვრეტა ჩაბურღვა	წერტ.	199	15	2985	15
44	ანკერი ფ 5 ფ 20 მდე	ცალი	40	2	80	2
45	ლითონის კიბის კონსტრუქციის მონტაჟი	ტ	5,85	650	3802,5	650
46	ლითონის "ორტესებრი" ძელის (#10-12-14)	გრძ.მ	116,2	45	5229	45
47	მილი 42 X 3 მმ	გრძ.მ	0	0,25	0	7
48	ლითონის ფურცელი (სისქით არნაკლებ 8 მმ)	კვ.მ	1,02	140	142,8	140
49	კიბის, აივნის, საფეხურების და მოაჯირის დამუშავება-შედგება ნიტრო საღებავით (გრუნტი)	მ²	306,8	8	2454,4	8
50	მოაჯირზე ხის სახელურის მოწყობა	გრძ.მ	49,85	7	348,95	7
51	სახელური ხის ოვალური ზედა თავი ზომით 0.05*0.03 მ (მშრალი მასალა)	გრძ.მ	49,85	12,5	623,125	12,5
52	ხის სახელურის შედგება ლაქით	მ²	9,97	5	49,85	5
53	ლაქი 0.21	კბ	2,0937	12	25,1244	12
54	მოაჯირის შედგება ზეთოვანი საღებავით	მ2	0	5	0	5
55	ზეთოვანი საღებავი (2 ფენისთვის) კ.=0.273 შეღებვით	კბ	83,7564	5	418,782	5
56	ბველი ლითონის არსებული მოაჯირის აღდგენა, რემონტი ელ-შედღებვით	მ2	0	6	0	6
57	ელექტროდი 0.1	კბ	0	4,7	0	6
58	არმატურა დ-12	გრძ. მ	27	1,75	47,25	1,75
59	ზოლოვანა 0.025*0.002	გრძ. მ	0	1,05	0	1,8
60	ზოლოვანა 0.04*0.002	გრძ. მ	0	1,1	0	2,5

61	საერთო სარგებლობის ხის კიბეების აღდგენა		0		0	
62	ძველი ხის კიბის საფეხურების დემონტაჟი	კვ.მ	29,55	10	295,5	10
63	არსებული ხის კიბის ძელების (კოჭების) დემონტაჟი	ცალი	8	2	16	2
64	ახალი საყრდენი ძელების (კოჭების) მონტაჟი	გრძ. მ	0	0,12	0	3
65	ხის კიბის საყრდენი კოჭები 1 ცალი 1.1 (მშრალი)	გრძ. მ	0	0,1	0	2
66	ახალი კიბის მოწყობა (საფეხური 1 ცალი)	კუბ.მ	0	0,1	0	650
67	სამკუთხა სამაგრი 1.1 (მშრალი)	ცალი	0	0,1	0	45
68	კიბის საფეხურები კ. 1.1 (მშრალი)	კუბ.მ	0	0,1	0	650
69	შუბლის გაკეთება (1 ცალი)	კუბ.მ	0	0,1	0	650
70	წებო	ცალი	0	0,158	0	5
71	ლურსმანი 80-100 -იანი	კვ	0	0,1	0	7,5
72	თვითმცლელი (შურუფი)	კვ	0	0,1	0	3
73	ახალი ხის კიბის, კიბის საფეხურის დამჭერი კედლების,რიკულების და მოაჯირის მომზადება შეღებვა 2 პირი ზეთოვანი საღებავით	ცალი	0	0,1	0	0,35
74	ხის ფითხი	კვ.მ	0	0,1	0	6,25
75	ზეთოვანი საღებავი	კვ	0	0,1	0	6
76	ზუმფარა	კვ	0	0,1	0	5
77	ბეტონი. საფარის სამუშაოები მ 250	მ²	0,2	250	50	250
78	არმატურა დ -16	გრძ/მ	0	4,5	0	4,5
79	გამომწვარი გლინულა	კვ	0	2,7	0	2,7
80	ხის მასალა მოწყობით	მ³	0,35	630	220,5	630
81	ლუსმანი 7.20	კვ	2,52	3	7,56	3
82	სამშენებლო ფანერა მოწყობით	მ²	0	60	0	60
83	ხის ორტისებრი ძელი მოწყობით	გრძ/მ	8	15	120	15
84	ექსკავატორის მომსახურება	მ.დღე	0	350	0	350
85	ამწე კრანის მომსახურება	მ.დღე	3	280	840	280
86	მასალის და გამზადებული კონსტრუქციის ტრანსპორტირება	ს/გეზი	18	45	810	45
87	სამშენებლო ნარჩენების ჩამოტანა	ტ	6,4	15	96	15
88	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ავტომანქანაზე	ტ	46,9	20	938	20
89	სამშენებლო ნარჩენების გატანა ავტომანქანით	ტ	46,9	25	1172,5	25
	ჯამი				39948,14	
	ზედნადები ხარჯები	10%			3994,81	
	ჯამი				43942,96	
	მოგება	8%			3515,44	
	ჯამი				47458,39	
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	0%			0,00	
	ჯამი				47458,39	
	დ.დ.გ	18%			8542,51	
	ჯამი				56000,90	

შ.პ.ს ოკრიბა

ს.კ 419618532

დირექტორი:თემური ჩხიკვაძე

