

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შ.პ.ს „მვმ“-ს შორის

2020 წლის 21 მაისი დადებული №192 ხელშეკრულებაზე

ქალაქი ქუთაისი

6 ოქტომბერი 2020 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებლის“ სატენდერო წინადადების საფუძველზე, №NAT200006573 აუქციონის გარეშე ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შ.პ.ს „მვმ“-ს შორის, 2020 წლის 21 მაისს დაიდო №192 ხელშეკრულება 69454,60 (სამოცდაცხრა ათას ოთხას ორმოცდათოთხმეტი ლარი და სამოცი თეთრი) ლარზე, რომლითაც განსაზღვრულია ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩის №5-ში მდებარე თავისუფალი ჭიდაობის დარბაზის რეაბილიტაცია.

შპს „მვმ“-ის 2020 წლის 5 აგვისტოს №1/32 წერილის, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის და დასუფთავების სამსახურის 2020 წლის 24 სექტემბრის №10574-01 მომართვის და საპროექტო ორგანიზაციის ინდ. მეწარმე „ლერი ვერძაძის“-ს 2020 წლის 22 სექტემბრის წერილობითი თანხმობის საფუძველზე მიზანშეწონილად იქნას მიჩნეული აღნიშნული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განხორციელდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვებით.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის, მერის მოვალეობის შემსრულებლის, დავით ერემეიშვილის სახით (ქ. ქუთაისი 4600, შ. რუსთაველის გამზ. №3, ს/კ 212721170) (შემდგომში „შემსყიდველი“).

მეორეს მხრივ, შ.პ.ს „მვმ“, მისი დირექტორის, ვალერიან ურთმელიძის სახით (მის: ქ. ქუთაისი, ევდოშვილის ქუჩის მე-6 შეს. №14, ტელ: 593-95-42-74, ს/კ 412700206) (შემდგომში „მიმწოდებელი“).

ვდებთ ამ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. მხარეები თანხმდებიან, რომ 2020 წლის 21 მაისს დადებული №192 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩის №5-ში მდებარე თავისუფალი ჭიდაობის დარბაზის რეაბილიტაციის სამუშაოები განხორციელდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით 69450,52 (სამოცდაცხრა ათას ოთხას ორმოცდაათი ლარი და ორმოცდათორმეტი თეთრი) ლარზე. (თან ერთდგის)

2. მხარეები თანხმდებიან, რომ 2020 წლის 21 მაისს დადებული №192 ხელშეკრულების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 69450,52 (სამოცდაცხრა ათას ოთხას ორმოცდაათი ლარი და ორმოცდათორმეტი თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით“.

3. დანართი-შეთანხმება №1 ძალაში შედის 2020 წლის 5 აგვისტოდან და წარმოადგენს 2020 წლის 21 მაისს დადებული №192 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

დავით ერემეიშვილი

ვალერიან ურთმელიძე

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე, მერის მოვალეობის შემსრულებელი

შ.პ.ს „მვმ“-ის დირექტორი

(შემსყიდველი)

(მიმწოდებელი)





საქართველო

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების,
კეთილმოწყობის და დასუფთავების სამსახური

GEORGIA

Infrastructure Development, Public Amenities and Waste Management Department of
Kutaisi City Municipality



4600, საქართველო, ქუთაისი, რუსთაველის გამზ №3

e-mail: kutaissinfrastructura@gmail.com

N 10574-01

24/09/2020

10574-01-3-202009241318



ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოვალეობის შემსრულებელს
ბატონ დავით ერემეიშვილს

ბატონო დავით,

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასთან 2020 წლის 21 მაისს დადებული
#192 ხელშეკრულების საფუძველზე შპს "მვმ" აწარმოებს ქ. ქუთაისში, ხარეზავას ქუჩის
#5-ში მდებარე თავისუფალი ჭიდაობის დარბაზის რეაბილიტაციას.

05.08 #1/32 წერილით, მიმწოდებელმა წარმოადგინა კორექტირებული
ხარჯთაღრიცხვა, რომელშიც ასახულია პროექტით გათვალისწინებულ სამუშაოებში
განხორციელებული ცვლილებები.

გაცნობებთ, რომ პროექტის ავტორის თანხმობის შესაბამისად, მიზანშეწონილად
მიგვაჩნია დაკორექტირდეს 21.05 #92 ხელშეკრულების ხარჯთაღრიცხვა.

გთხოვთ, თქვენი თანხმობის შემთხვევაში დაავალოთ საფინანსო პოლიტიკისა და
სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურს, წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით
გააფორმოს დანართი-შეთანხმება.

პატივისცემით,

ბექა ყურაშვილი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული
ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

შპს „მვმ“

ს/ნ 412 700 206 ; მის: ქ. ქუთაისი, ევდოშვილის მე-6 შეს, ქ. №14

ტელ.: (+995) 593 95 42 74

№1/ 32

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მ/შ

05/08/2020წ.

ბატონ დ. ერემეიშვილს

ბატონო დავით,

მოგახსენებთ, რომ 2020 წლის 21 მაისის ნომ. 192 ხელშეკრულების პირობებში
ვახორციელებთ ქალაქ ქუთაისში, ხარებავას ქუჩის #5-ში მდებარე თავისუფალი
ჭიდაობის დარბაზის რეაბილიტაციის სამუშაოებს.

გაცნობებთ, რომ აღნიშნულ ობიექტზე სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში
წარმოიქმნა ხარჯთაღრიცხვის კორექტირების საჭიროება. აქედან გამომდინარე
წარმოგიდგენთ კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვას შესათანხმებლად.

დანართი-კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა

პატივისცემით:

შპს „მვმ“-ის დირექტორი: ვ. უთმელიძე

Valerian
Utmelidze

Digitally signed by
Valerian Utmelidze
Date: 2020.08.05
17:52:54 +04'00'

ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული
ერთეულის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და
დასუფთავების სამსახურის ხელმძღვანელს
ბატონ ზეკა ყურაშვილს

ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული
ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და
დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლების
თამაზ ქურასბედიანის, ოთარ ადეიშვილის,
მალხაზ ლომთაძის და გიორგი გოგინოვის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ზეკა,

მოგახსენებთ, რომ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „მვმ“-ს შორის 2020 წლის 21 მაისს
გაფორმებული N192 ორმხრივი ხელშეკრულების საფუძველზე შპს „მვმ“ ახორციელებს ქალაქ ქუთაისში,
ხარებავას ქ. N5 თავისუფალი ჭიდაობის დარბაზის რეაბილიტაციის სამუშაოებს.

სამუშაოების წარმოების პროცესში წარმოქმნილი ფაქტობრივი მდგომარეობიდან გამომდინარე, პროექტში
გათვალისწინებული ხარჯთაღრიცხვების მოცულობებში აუცილებელი გახდა ცვლილებების შეტანა.

ინსპექტირების ჯგუფს მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, ხარებავას ქ. N5 თავისუფალი ჭიდაობის დარბაზის
რეაბილიტაციის სამუშაოებში განხორციელდეს კორექტირება.

მ. ლომთაძე

ო. ადეიშვილი

თ. ქურასბედიანი

გ. გოგინოვი

ი/მ: ლერი ვერძაძე

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის

მოვალეობის შემსრულებელს

ბატონ:დავით ერემეიშვილს

ბატონო:დავით

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის #01/17052 წერილის პასუხად გაცნობებთ რომ
ვეთანხმებით კორექტირება შევიდეს წარმოდგენილ სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციაში რადგანაც, პროექტმა მიიღოს საბოლოოდ დასრულებული და
სრულყოფილი სახე

ი/მ ლერი ვერძაძე

22.09.2020 წელი



ქალაქ ქუთაისში ხარებავას ქუჩა N 5-ში თავისუფალი ჭიდაობის დარბაზის
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

კორექტირებული კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა

№	ხარჯთაღრიცხვის ნომერი	სამუშაოს და ხარჯების დასახელება		სახარჯთაღრიცხვო დირექტორი
1	2	3		4
1	ო.ხ. №1	სააშენებლო სამუშაოები		44153,77
2	ო.ხ. №2	ელ. სამუშაოები		7356,02
3	ო.ხ. №3	წყალმომარაგება, კანალიზაცია		3209,67
4	ო.ხ. №6	სახანძრო სიგნალიზაცია		2422,65
		ჯამი		57142,11
		რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე 3 %	3%	1714,26
		ჯამი		58856,37
		დღგ 18%	18%	10594,15
		ჯამი		69450,52

შპს „მემ“-ის დირექტორი:

Valerian
Utmelidze

Digitally signed
by Valerian
Utmelidze
Date: 2020.08.05
17:53:41 +04'00'

კორექტირებული ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1-1
სამშენებლო სამუშაოები

	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ოპერაციები	გრძელ- ის ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
სადემონტაჟო სამუშაოები					
1	ხის პოლების დემონტაჟი	მ2	15,0	1,85	27,75
2	ბლოკის კედლების დემონტაჟი	მ³	3,90	29,45	114,86
3	გაზალტის ფილების დემონტაჟი	მ2	27,1	1,75	47,43
4	ბეტონის ფილის დაშლა	მ³	4,40	58,50	257,40
5	ლითონის კარების დემონტაჟი	მ²	5,20	5,00	26,00
6	ხის ჭერების დემონტაჟი	მ2	7,10	3,55	25,21
7	მეტალის იატაკების დემონტაჟი	მ2	23,6	1,75	41,30
8	შეკიდული თაბაშირბუჩისა და პლასტიკატის ჭერების დემონტაჟი	მ2	174,400	3,51	612,14
9	შიგა და გარე კედლებიდან ნალექის ნაწილობრივი დაშლა	მ2	112,00	0,95	106,40
10	ჭაფანძების დემონტაჟი	მ2	35,3	1,75	61,78
11	სამშენებლო ნარჩენების გამოტანა შენობიდან დატვირთვა ა/მანქანებზე გატანა 10 კმ მანძილზე	ტ5	70,00	5,95	416,50
	შიგა მოპირკეთება				0,00
12	კედლების წყობა მცირე ბლოკებით (40*20*20)-ზე სმ	მ3	3,82	125,00	477,50
13	კედლების წყობა მცირე ბლოკებით (40*20*10)-ზე სმ	მ3	0,85	148,00	125,80
14	მეტალპლასტის კარების მონტაჟი (აქსესუარებით)	მ2	4,32	392,00	1693,44
15	ლითონის კარის ბლოკების მონტაჟი (აქსესუარებით)	მ2	3,10	362,50	1123,75
16	ხის კარების მონტაჟი (აქსესუარებით)	მ2	1,60	305,00	488,00
17	არსებულ კარებზე საკეტების შეცვლა	ცალი	4,00	34,70	138,80
18	დაზიანებული მინაპაკეტის შეცვლა	მ2	7,5000	35,00	262,50
19	სარკების მონტაჟი	მ2	1,80	125,00	225,00

20	ლითონის კარების შეღებვა ანტიკორიზიული საღებავით 2-ჯერ	მ2	3,1	15,00	46,50
21	შიგა კედლების შეღებვა ცემენტის ხსნარით კარებისა და ფანჯრების ფერდობების ჩათვლით	მ2	115,00	40,18	1170,70
22	შიდა კედლებისა და ფერდობების დამუშავება და შეღებვა წყალბუნებრივი საღებავით 2-ჯერ	მ2	255,00	7,31	1864,05
23	კედლებისა და ფერდობების ჭიპრით კერამიკული ფილებით წებო წებების ხსნარზე	მ2	110	39,15	4306,50
24	ნესტგამბლე თაბაშირის შუკადული ჭერის მოწყობა ლითონის კარკასზე	კმ	119	33,05	3932,95
25	პლასტიკატის შუკადული ჭერის მოწყობა ლითონის კარკასზე	კმ	49,5	30,81	1525,10
26	ჭერების დამუშავება ფილით(1-2 პირის ფილით) და შეღებვა წყალბუნებრივი საღებავით 2-ჯერ	მ2	308,00	6,39	1968,12
27	დაბრუნების საფარი 5 სმ სისქით	მ2	140,00	8,61	1205,40
28	ლინოკრომის მოწყობა ერთი ფენა (პრაიმერის გამოყენებით)	მ2	76,00	8,81	669,56
29	ტექნოგრაფიის ფილების დამუშავება წებო ცემენტის ხსნარზე	მ2	131,300	27,45	3604,19
30	ხაოიანი მებრუნების ფილების დამუშავება წებო ცემენტის ხსნარზე	მ2	13,50	43,50	587,25
31	არსებული ხის იატაკების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	მ2	48	5,11	245,28
32	ხის ლამაზი შიდა (ვაგონა) სისქით 28 მმ (გერმანული) მოწყობა	მ2	51,50	53,62	2761,43
	გარე სამუშაოები				0,00
33	სახურავის შეკეთება თუხუქის ფურცლით სისქით 1.2 მმ	მ2	68,2	31,20	2127,84
34	ფოლადის სახურავის შეღებვა ანტიკორიზიული საღებავით	მ2	340,9	5,51	1878,36

35	წვალშეშვრები დარების მოწყობა(სამაგრი დეტალებით)თუნუქის სისქე 0.5 მმ	გრ.მ	16	14,10	225,60
36	წვალსაწრეტი მილების მოწყობა (სამაგრი დეტალებით)თუნუქის სისქე 0.5 მმ	გრ/მ	12,2	10,40	126,88
37	ძაბრებისა 0.5 მმ სისქით მოწყობა	ცალი	3	37,50	112,50
38	მუხლი 0.5 მმ სისქით მოწყობა	ცალი	6	13,50	81,00
39	ფასადის კედლების შეღებვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით მქშე	მ2	50	3,45	172,50
40	ფასადის კედლების დაშლევვა იემენტის ხსნარით და შეღებვა ფასადის სილიკონიანი წყალმდევე საღებავით ორჯერ	მ2	200	5,73	1146,00
41	სახურავის შუბლის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ2	54	5,51	297,54
42	ალუმინის ხრომირებული მთაჯირების მონტაჟი	მ2	10,4	193,70	2014,48
43	ანაკრები ბეტონის ზორდიურების მოწყობა 30*15 სმ ქვიშა ცემენტის ხსნარზე მ200	მ	28,6	31,95	913,77
44	ბეტონის საფარის მოწყობა ლითონის ზადებზე მ-20 კლასის ბეტონით	მ3	13,11	164,00	2150,04
45	მავთულბადე დ-2,5 მმ უჯრედით 60*60 მმ	მ2	133,1	6,00	798,60
46	ლითონის ღობის დაზიანებული ადგილების შეკეთება და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2 ჯერ	მ2	50	15,00	750,00
47	ინვენტარული ხარაჩების მოწყობა და დაშლა	მ2	215	3,30	709,50
48	მეტალო პლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი	მ2	1,6	158,00	252,80
49	ხის პლინტუსების მოწყობა	გრ.მ	58	4,10	237,80
	ჯამი				44153,77

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1-2
შიგა ელ-განათებაზე

№	სამუშაოს დასახელება	ფიგურული აღნიშვნა	რაოდენობა	დირექტორის დამტკიცება	სულ
1	2	3	4	5	6
1	საკაბელო შემყვანის მოწყობა შენობაში კლასტრის სკელკედლიან მილში დ-50	6	1,0	42,00	42,00
2	შემყვან-გამანაწილებელი კარადის მოწყობა და მისი მომზადება წარმოებისთვის (ავტომატებით) 63x 16/33	6	1,0	248,60	248,60
3	ავტომატური ამოღებულის ყუთით მოწყობა და მისი მომზადება წარმოებისთვის (ავტომატით) 32x 16/33 16x 76/13	6	8,0	50,62	404,96
4	სპილენძისბარდები, 33x ტიპის განათების ხაფანის გაყვანა ბათქაშის ქვეშ				
	ხაფანი სპილენძის ძარღვით კვეთით 33x-3X1,5 კმ მმ	8	250,0	2,98	745,00
	ხაფანი კვეთით 33x-3X2,5 კმ მმ	8	160,0	4,14	662,40
	ხაფანული ტიპის ჩამოთვლილი ერთკლავიანი	6	9,00	6,30	56,70
	ხაფანული ტიპის ჩამოთვლილი ორკლავიანი	6	4,00	11,70	46,80
5	ხაფანული ტიპის 2-მეტრული როზეტის მოწყობა	6	14,0	11,85	165,90
	პერმეტული ხანათი	6	1,00	50,65	50,65
	Led ტიპის ხანათი 24 W	6	52,00	62,08	3228,16
	Led ტიპის ხანათი 9W-	6	6,00	26,70	160,20
	Led ტიპის ხანათი 18W-	6	11,00	34,50	379,50
6	შესამკ კაბელორთის გრუნტში ტრანსპორტის მოთხრა კაბელების და დამაწვების კონტურისთვის ხელის	კმ	8,00	31,00	248,00

7	შენიშნ. შიგნით და გარეთ დამოწმის კონტურის მოწყობა პირისონტაღური დამამოწმებელი	მ	30,00	8,00	240,00
	პირისონტაღური დამამოწმებელი ფურცლოვანი ფოლადით 40X4 მმ	მ	30,00	6,05	181,50
8	დამოწმის ელექტროდის მოწყობა	ც	4,00	71,00	284,00
	ვერტიკალური დამამოწმებელი ელექტროდი 50X50X5 მმ	ც	4,00	19,50	78,00
9	გრუნტის უკუჩაყრა	კმმ	8,10	16,50	133,65
	სულ	ჯამი			7356,02

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1-3
შოგა წყალსადენსა და კანალიზაციაზე

	სამუშაოს დასახელება	გაშვ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	უნოტაჟის მონტაჟი კომპლექტით	კომპლ	2	162,50	325,00
2	პისუქარის მონტაჟი კომპლექტით	კომპლ	1	162,00	162,00
3	პირსაბანის მოწყობა კომპლექტით	კომპლ	2	120,00	240,00
4	წყალმომრევი ხელსაბანისათვის	კომპლ	2	34,00	68,00
5	საშხაპე შემრევის მონტაჟი	კომპლ	2	40,00	80,00
	მილი, დ-20მმ ცივი წყლის	მ	48	6,80	326,40
	მილი, დ-20მმ ცხელი წყლის	მ	49	6,80	333,20
	მილი, დ-32მმ ცივი წყლის	მ	20	7,62	152,40
	კალთქვის თხევანები	მ	9	38,30	344,70
	ფასილური ნაწილები ყველა ზომის	მ	31	1,35	41,85
	მილი, დ-100 მმ	მ	35,50	9,52	337,96
	სამკაპი დ-100 მმ	მ	3	24,20	72,60
	მუხლი დ-100 მმ	მ	1	25,00	25,00
	რევიზია დ-100 მმ	მ	5	24,20	121,00
	მილი, დ-50მმ	მ	14,70	9,80	144,06
	მუხლი დ-50 მმ	მ	4	22,00	88,00
	სამკაპი დ-50 მმ	მ	3	27,00	81,00
	გადამყვანი 50/100 მმ	მ	3	27,00	81,00
6	თუჩის ტრაპის მონტაჟი	მ	7	26,50	185,50
	ჯამი				3209,67

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1-4
სახანძრო სიგნალიზაცია

	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენო ბა	ერთეუ ლის ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	სახანძრო სიგნალიზაციის მართვის კაბელის მონტაჟი აკუმულატორით	კომპლ.	1	432	432,00
2	სამისამართო კვამლის დეტექტორის დაყენება სამაგრი ძირით	ცალი	14	37,5	525,00
3	ოპტიკურ-აუსტიკური მუწეხედი 100 დბ(სირენა საყვირი)	ცალი	5	43,2	216,00
4	სახანძრო სიგნალიზაციის სადენის მონტაჟი 2x2x0,8 JH(ა)HFF, 180FF, 180	გრძ.მ	101,0	2,77	279,77
5	ორმხრივი მანათიბელი გასასვლელის მანათიბელი აბრა	ცალი	11	35,3	388,30
6	სამისამართოხელის დილაგი	ცალი	4,0	76	304,00
	სირენის ხაზის მონტაჟი 2x1,5 მმ (N)2XH FE180	გრძ.მ	31,0	2,4	74,40
	სპილენძისძარღვიანი სადენი 3x2,5 მმ (N)2XH FE180	გრძ.მ	64,5	3,15	203,18
	ჯამი				2 422,65

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი

№	სამუშაოების დასახელება	აღმ. ადგილზე შემდგომად რეგისტრაციის დღისათვის	1 თვე				2 თვე				3 თვე				4 თვე	სამუშაოს ჯამური დღეებულ ება
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	სადემონტაჟო სამუშაოები	20	200	400	550	953.74										2103.74
2	შიგა მოპირკეთება	56				4300.7200	4300	4300	4300	4300.00	4300.00	4300.00	4623.77			34724.49
3	გარე სამუშაოები	28						4200	4200	4200.00	4241.00					16841.00
4	შიდა ელგანათება	28					2000	2000	2000	2936.00						8936.00
5	შიდა წყალსადენი და კანალიზაცია	35								500.00	800	800	1000	801		3901.00
6	საბანძრო სიგნალიზაცია	21											900.00	944.29	1100	2944.29
	ასთველური თანხის სორტირება რეგისტრაცია განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		200.00	400.00	550.00	5254.46	6300	10500	10500	11936.00	9341.00	5100.00	6523.77	1745.3	1100	
					6404.46				39236.00			22710.06			1100	69450.52

Digitally signed by

Valerian Utmelidze

Date: 2020.09.22

16:39:56 +04'00'

Valerian

Utmelidze