

დუშეთის მუნიციპალიტეტისა და შპს „ზე-ემ-ეს ჯგუფს“ შორის
2020 წლის 18 სექტემბერს დადებული № 402 ხელშეკრულებაზე

ქ. დუშეთი

ოქტომბერი 2020 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მიმწოდებლის“ სატენდერო წინადადების საფუძველზე, ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშეს (NAT-200012206) საშუალებით, დუშეთის მუნიციპალიტეტისა და შპს „ზე-ემ-ეს ჯგუფს“ შორის 2020 წლის 18 სექტემბერს დაიდო №402 ხელშეკრულება, რომლითაც განსაზღვრულია: ჭონქაძის ა/ე სოფელ არაგვისპირში საჯარო სკოლის მონაკვეთში ტროტუარის მოწყობა(მაგისტრალზე).

შპს „ზე-ემ-ეს ჯგუფის“ დირექტორის 2020 წლის 8 ოქტომბრის N22278 წერილებისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის იოსებ ღარიბაშვილის 2020 წლის 19 ოქტომბრის N2447/09 მოხსენებითი ბარათით მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული, სახელშეკრულებო ღირებულება ნაცვლად 19 585.59 (ცხრამეტი ათას ხუთას ოთხმოცდახუთი ლარი და 59 თეთრი) ლარისა, განისაზღვროს 16 596.92 (თექვსმეტი ათას ხუთას ოთხმოცდათექვსმეტი ლარი და 92 თეთრი) ლარი.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ, თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი მერის ზურაბ სეხნიაშვილის სახით რომლის რეკვიზიტებია: ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბ/კ TRESGE22, ა/ა GE24NB03301002001165022 – (შემდგომში შემსყიდველი)

მეორეს მხრივ შპს „ზე-ემ-ეს ჯგუფი“, წარმოდგენილი დირექტორის მიხეილ ხაჩიძის სახით, რომლის რეკვიზიტებია: ქ. თბილისი, აწყურის 39ა, ს/კ 243910452 მომსახურე ბანკი – სს „საქართველოს ბანკი“, ბანკის კოდი BAGAGE22; ა/ა GE08BG0000000162603318 - (შემდგომში მიმწოდებელი).

ვდებთ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. 2020 წლის 18 სექტემბერის №402 ხელშეკრულების მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის გათვალისწინებით, ხელშეკრულების მე-2 მუხლი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 16 596.92 (თექვსმეტი ათას ხუთას ოთხმოცდათექვსმეტი ლარი და 92 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.“
2. სამუშაოები განხორციელდეს წინამდებარე დანართ-შეთანხმებაზე თანდართული კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად.
3. დანართი-შეთანხმება №1 ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2020 წლის 18 სექტემბერს დადებულ №402 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერი



/ზ. სეხნიაშვილი/

მიმწოდებელი:

შპს „ზე-ემ-ეს ჯგუფის“ დირექტორი

/მ. ხაჩიძე/

იურისტი:



დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ზურაბ სენიაშვილს
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი
მონყობის,ინფრასტრუქტურის განვითარების,
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის
უფროსის იოსებ ღარიბაშვილის

მოხსენებითი ბარათი

მოგახსენებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიას შპს „ზე-ემ-ეს“-სთან გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება (№ 402; 18.09.2020წ.) რომლის საფუძველზე ახორციელებს ჭონქაძის ა/ე. სოფ. არაგვისპირში საჯარო სკოლის მონაკვეთში ტროტუარის მოწყობის სამუშაოებს.

შპს „ზე-ემ-ეს“ ჯგუფის დირექციამ წარმოდგინა (N22278: 08.10.2020წ.) განცხადებით კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა სახელშეკრულებო თანხიდან გაუსვლელად.

მიზანშეწონილად მიგვაჩნია შ.პ.ს. „ზე-ემ-ეს“ ჯგუფმა სამშენებლო სამუშაოები გააგრძელოს წარმოდგენილი კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად. (იხ. დანართი)

გთხოვთ გადააწეროთ მოხსენებითი ბარათი შემდგომი რეაგირებისთვის მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურს.

სივრცითი მონყობის,ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროსი

ხელმოწერილია/
შტამპდასმულია
ელემტრონულად



იოსებ ღარიბაშვილი

შპს ზე-ემ-ეს ჯგუფი

მის: თბილისი, თ. მეფის 5 , ტელ: 555215283 ელ-ფოსტა mikheilkhachidze@yahoo.com

ქ.თბილისი

30 სექტემბერი 2020 წ

N 09-20/35

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ ზურაბ სეხნიაშვილს
შპს „ზე-ემ-ეს ჯგუფი“-ს დირექტორის
მიხედვით ხაჩიძის

წ ე რ ი ლ ი

ბატონო ზურაბ,


მოგახსენებთ, რომ ჩვენს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების (N: 402 ,18 სექტემბერი 2020 წ) მიხედვით, ჩვენი კომპანია ახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ არაგვისპირში საჯარო სკოლის მონაკვეთში ტროტუარის მოწყობის სამუშაოებს წარმოგიდგენთ კორექტირებულ ხარჯთაღრიცხვას შესათანხმებლად

პატივისცემით:

შპს ზე-ემ-ეს ჯგუფი

დირექტორი:

მიხეილ ხაჩიძე



ლოკალურ-რესურსული კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა

ჭონქაძის ა/ერთ. სოფ. არაგვისპირში საჯარო სკოლის მონაკვეთში
ტროტუარის მოწყობა (მაგისტრალზე)

შედგენილია 2020 წლის II კვ.

თანხით: 16596,92 ლარი

№	ნორმატ № და შივრი	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენობა		ღირებულება	
				განზ. ერთ-ზე	საპრ. მონაც.	განზ. ერთ-ზე	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	27-9-4	ტროტუარიდან არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მოხსნა	100 მ³ კონსტ.		0,04		
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	160,0	6,4	5,0	32,00
	13-333 13-113	სანგრევი ქიქუნი	მანქ/სთ	77,5	3,1	50,00	155,00
2	1-80-3	გრუნტის დამუშავება ხელით საძირკვლის ქვეშ 0.4X0.3X165	მ³		19,8		
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2,06	40,79	5,0	203,95
3	1-81-2	მოხსნილი ასფალტის და გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე ხელით			24,0		
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0,99	23,76	5,0	118,80
4	სრფ-2020 14.2-5	მასის გატანა ავტოთვიმცლელით ყრილში	ტონა		38,0	5,00	190,00
5	6-1-22	ტროტუარის გაყოლებით საყრდენი კედლის ქვეშ ლენტური საძირკვლის მოწყობამონოლითური ბეტონით (0.2X0.3X165)	მ³		9,9		0,00
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3,78	37,4	6,2	231,88
		მანქანები		0,92	9,1	3,2	29,12
	4.1-239	მატერიალური რესურსები ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (10 სმ)	მ³		7,0	20,0	140,00
	1.1-27	არმატურა დ-6 ა I	კბ		110,0	1,8	198,00
	4.1-335	ბეტონი (მ-250)	მ³	1,015	10,0	150,0	1500,00
	5.1-128	ქაღალბის ფარი	მ²	0,7	6,93	20,0	138,60
	5.1-17	ფიცარი III ხარ. 40 სმ	მ³	0,0114	0,113	550,0	62,15
		სხვა მასალები	ლარი	0,6	5,9	3,2	18,88

6	6-11-3	ტროტუარის გაყოლებით საყრდენი (დამჭერი) კედლის მოწყობა მონოლითური რკინა-ბეტონით სისქით-18 სმ (სიმაღლით ცვალებადი-0-70 სმ)	მ³		4,3		
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	8,44	36,29	6,2	225,01
		მანქანები	ლარი	1,1	4,73	3,2	15,14
	1.1-31	მატერიალური რესურსები არმატურა დ-10 ა III	მ	პროექტ	117,0	2,50	292,50
	1.1-27	აგრეთვე დ-6 ა I	კგ	პროექტ	31,74	1,8	57,13
	4.1-335	ბეტონი (მ-250)	მ³	1,015	4,3645	150,0	654,68
	5.1-128	ყალიბის ფარი	მ²	1,84	7,912	20,0	158,24
	5.1-17	ფიცარი ჩამოგანული III ხარ. 40 მმ	მ³	0,0391	0,16813	550,0	92,47
		სხვა მასალები	ლარი	0,46	1,978	3,2	6,33
7	9-7-15	კედლის შიგნით შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ³		8,5		
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1,78	15,1	5,0	75,50
	4.1-239	მატერიალური რესურსები ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	1,1	9,35	20,0	187,00
8	23-1-3	ტროტუარის საფუძვლის მოწყობა ღორღის ფენით , ფენის სისქე-6 სმ. (დატკეპნით ხელის სატკეპნით)	მ³		15,6		
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1,78	27,77	5,0	138,84
	4.1-250	მატერიალური რესურსები ღორღი 20-40 მმ	მ³	1,1	17,2	25,0	429,00
9	6-1-16,	მონოლითური რ/ბეტონის ტროტუარის მოსწყობა -სისქით 15 სმ (სიგანე 130 სმ)	მ³		36,0		
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1,87	67,32	6,2	417,38
		მანქანები	ლარი	0,77	27,72	3,2	88,70
	1.1-27	არმატურა დ-6 ა I	კგ	პროექტ	374,00	1,8	673,20
	4.1-335	ბეტონი (მ-250)	მ³	1,015	36,54	150,0	5481,00
	5.1-128	ყალიბის ფარი	მ²	0,0754	2,7144	20,0	54,29
	5.1-17	ფიცარი ჩამოგანული III ხარ. 40 მმ	მ³	0,0008	0,0288	550,0	15,84

		სხვა მასალები	ლარი	0,07	2,52	3,2	8,06
10	9-17-5	ტროტუარის გაყოლებით მოაჯირების მოწყობა ლითონის მილებით (165 .0 მ)	ტონა		0,8		
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	34,9	27,92	5,0	139,60
	13-105 13-107	შემღებელი აპარატი	მანქ/სთ		4,0	20	80,00
		მანქანები	ლარი	4,07	3,26	3,2	10,43
	2.1-17	მატერიალური რესურსები ლითონის მილი დ-40X2.5 დგარი (ბეტონში-10 სმ) ბიჯი-1.5 მ	მ		110,0	7	770,00
	2.1-8	ლითონის მილი დ-32X2 გრძივები (2 საზი)	მ		330,0	4,15	1369,50
	1.10-14	ელექტროდი	კბ	15,2	12,6	5	63,00
	1.10-24	ლითონის დამხმარე დეტალები	კბ		10,0	5	50,00
		სხვა მასალები	ლარი	2,78	2,22	3,2	7,10
11	15-164-7	ლითონკონსტრუქციების შედგება ანტიკოროზიული საღებავით	100 მ²		0,25		
		მუშის შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	38,8	9,7	5,0	48,50
	4.2-34	მატერიალური რესურსები საღებავი ანტიკოროზიული	კბ	25,1	6,28	5,38	33,79
	4.2-14	ოლიფა	კბ	2,7	0,68	5	3,40
		სხვა მასალები	ლარი	0,19	0,047	3,2	0,15
12	სრფ-2020 14.2-10	ქვიშა -ხრეშოვანი ნარევის და ლორდის ტრანსპორტირება სამშენებლო მოედნამდე	ტონა		56,0	5	280,00
13	14.1-20	ბეტონის ტრანსპორტირება სამშენებლო მოედნამდე	ტონა		83,8	5	419,00

		სულ				15363,17
		სხვა მატერიალური რესურსების ტრანსპორტირება სამშენებლო მოედნამდე 1%		1%		124,64
		სულ				15487,81
		ზედნადები ხარჯები		2%		309,76
		სულ				15797,57
		გეგმიური დაგროვება		2%		315,95
		სულ				16113,52
		რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე და დანახარჯებზე 3%		3%		483,41
		სულ				16596,92

შპს "ზე-ემ-ეს ჯგუფი"

დირექტორი : მიხეილ ხაჩიძე