

## შეთანხმების აქტი

ქ. თბილისი

7 დეკემბერი 2020 წ.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (გამგებელი) კახა სამხარაძის სახით, ერთის მხრივ და შპს „ოკრიბა“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი დირექტორის თემურ ჩხიკვაძის სახით, მეორეს მხრივ, 2020 წლის 04 აგვისტოს გაფორმებული №05.01.15/30/084 ხელშეკრულების (ელ.ტენდერი № NAT200009279) – (რაიონის ტერიტორიაზე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების (საერთო სარგებლობის ქვის (რკინა-ბეტონი) და ხის კიბეების აღდგენა/ შეკეთების მიმდინარე სამუშაოები) თანახმად წერილობით ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. ვინაიდან, შპს „ოკრიბა“-სთან 2020 წლის 04 აგვისტოს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ #05.01.15/30/084 ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების წარმოებისას საჭირო გახდა სახელშეკრულებო მოცულობების კორექტირება „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ 36-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად ხელშეკრულების მონაწილე მხარეები – შემსყიდველი და მიმწოდებელი - შეთანხმდნენ:

1.1. შპს „ოკრიბა“-ს 2020 წლის 04 აგვისტოს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №05.01.15/30/084 მოხდეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობების კორექტირება სახელშეკრულებო თანხიდან გაუსვლელად 55390 (ორმოცდათხუთმეტათასსამასოთხმცდაათი) ლარი და 53 თეთრი, ხოლო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა შეადგენს 56001,0 (ორმოცდათექვსმეტათასერთი) ლარი, ეკონომიამ შეადგინა 610 (ექვსასათი) ლარი და 47 (თეთრი)

2. შეთანხმებას თან ახლავს კორექტირებული სამუშაოების მოცულობების ხარჯთაღრიცხვა.

3. ხელშეკრულების ყველა სხვა პირობა რჩება უცვლელი.

4. წინამდებარე შეთანხმების აქტი ძალაშია მხარეთა ხელმოწერის დღიდან და შეადგენს 2020 წლის 04 აგვისტოს გაფორმებული №05.01.15/30/084 ხელშეკრულების (ელ. ტენდერი № NAT200009279) განუყოფელ ნაწილს და მოქმედებს მასთან ერთად.

5. წინამდებარე შეთანხმების აქტი შედგენილია სამი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომელთაგან ორი ინახება „შემსყიდველთან“ და ერთი „მიმწოდებელთან“.

შემსყიდველი:

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა, მისამართი: ქ. თბილისი, მოსკოვის გამზირი №14, საბანკო რეკვიზიტები: ხაზინის ერთიანი ანგარიში, კოდი - TRESGE22, ს/კ 206351598

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  
ხელმძღვანელი (გამგებელი)

კახა სამხარაძე

(ხელმოწერა)

მიმწოდებელი:

შპს „ოკრიბა“ მისამართი: ქ. თბილისი მუხიანი I-ლი მ/რ. კორპ. 16. ბ. 70 საბანკო რეკვიზიტები: ს/ს „თბილისი ბანკი“ ა/ა. GE76TB7155636050100001, კოდი: TBCBGE22, ს/კ 419618532

შპს „ოკრიბა“ დირექტორი  
თემურ ჩხიკვაძე

(ხელმოწერა)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  
მერიის სამგორის რაიონის  
გამგებელს ბატონ კახა სამხარაძეს

შ.პ.ს. „ოკრიბა“

ს.კ 419618532

მის: ქ.თბილისი მუხიანი 1 მკ.რ კორპ N16 ბინა N70

დირექტორი: თემური ჩხიკვაძე

ტელ: 557513322

Mail: temo1987@inbox.ru

ltd.okriba@gmail.com

მოგახსენებთ რომ შ.პ.ს. „ოკრიბა“-მ აწარმოებს 2020 წლის 4 აგვისტოს გაფორმებული ხელშ  
N05.01.15/30/084 სამუშაოებს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის  
ტერიტორიაზე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული  
საცხოვრებელი სახლების საერთო სარგებლობის ქვის (რკინა-ბეტონი) და ხის კიბეების  
აღდგენა/შეკეთებას)  
გთხოვთ მოგვოწოდოთ კორექტირებული მოცულობები .

პატივისცემით :

შ.პ.ს „ოკრიბა“-ს

დირექტორი

თ.ჩხიკვაძე

06/12/2020წ

ქ.თბილისი, მუხიანი 1 მკ რ კორპ N16

ltd.okriba@gmail.com





# ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია სამგორის რაიონის გამგეობა

TBILISI MUNICIPALITY CITY HALL  
SAMGORI DISTRICT MUNICIPALITY



წერილის ნომერი: 37-0120342855  
თარიღი: 07/12/2020

სამგორის რაიონის გამგეობა-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (გამგებელი)

ადრესატი:

კახა სამხარაძე

ბატონო კახა,

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობასა და შპს „ოკრიბა“-ს შორის 2020 წლის 04 აგვისტოს გაფორმებული №05.01.15/30/084 ხელშეკრულებით, შპს „ოკრიბა“-ს აწარმოებს რაიონის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების საერთო სარგებლობის ქვის (რკინა-ბეტონი) და ხის კიბეების აღდგენა/შეკეთების სამუშაოებს.

საცხოვრებელი სახლ(ებ)ის საერთო სარგებლობის ქვის (რკინა-ბეტონი) და ხის კიბეების აღდგენა/შეკეთების სამუშაოები ფაქტიურად შესრულებულია და შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების გათვალისწინებით საჭიროებს კორექტირებას სახელშეკრულებო ღირებულების შეუცვლელად.

წარმოგიდგენთ საცხოვრებელი სახლ(ებ)ის საერთო სარგებლობის ქვის (რკინა-ბეტონი) და ხის კიბეების აღდგენა/შეკეთების სამუშაოების კორექტირებულ მოცულობათა უწყისს და გთხოვთ თქვენს თანხმობას მოხდეს აღნიშნული ხელშეკრულების ცვლილება მოცულობების კუთხით, ხოლო სხვა დანარჩენი პუნქტი დარჩეს უცვლელი.

დანართი: კორექტირებული მოცულობათა უწყისი.

პატივისცემით,

ნუგზარ ილურიძე

სამგორის რაიონის გამგეობა-თანადაფინანსებული პროექტების განყოფილება-მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი



ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების საერთო სარგებლობის ქვის(რკინა-ბეტონის) და ხის კიბის აღდგენა/შეკეთების სამუშაოების კორექტირებული მოცულობები დანართი №1

|    | სამუშაოების დასახელება                                                                                  | განზ.  | რაოდენიზა |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|    | კიბის შეკეთების სამუშაოები                                                                              |        |           |
| 1  | დაზიანებული კიბის ფილების მოხსნა პნევმოჩაქურის გამოყენებით                                              | ცალი   | 15        |
| 2  | ფილის ქვეშ არსებული ცემენტის ხსნარის მოხსნა პნევმოჩაქურის გამოყენებით                                   | მ2     | 4.7       |
| 3  | დასაგები მოზაიკის ფილის და სამშენებლო მასალების, ჩამოტვირთვა და სართულებზე განლაგება დანიშნულებისამებრ. | ტ      | 13.3      |
| 4  | ქ.ცემენტის ხსნარით მოჭიმვის მოწყობა 3 სმ                                                                | მ2     | 4.7       |
| 5  | ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მომზადება ხელით ადგილზე კ 1,02 მ 300                                             | მ3     | 0.141     |
| 6  | ქვიშა 1.21                                                                                              | მ3     | 0.17061   |
| 7  | ცემენტი 0.3                                                                                             | ტ      | 0.0423    |
| 8  | ახალი მოზაიკის ფილების მოწყობა                                                                          | ცალი   | 15        |
| 9  | კიბის საფეხური (მავროუღლებიანი) (მოზაიკური ფილა ზომით (1.27 X 0.32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.              | ცალი   | 0         |
| 10 | კიბის საფეხური (მავროუღლებიანი (მოზაიკური ფილა ზომით (1.20 X 0.32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.               | ცალი   | 0         |
| 11 | კიბის საფეხური (მავროუღლებიანი (მოზაიკური ფილა ზომით (1.15 X 0.32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.               | ცალი   | 0         |
| 12 | კიბის საფეხური (მოზაიკური ფილა ზომით (1.05 X 0.32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.                               | ცალი   | 15        |
| 13 | კიბის საფეხური (მავროუღლებიანი (მოზაიკური ფილა ზომით (0.95 X 0.32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.               | ცალი   | 0         |
| 14 | წებოცემენტი (6-კგ 1-მ2-ზე)                                                                              | კგ     | 28.2      |
| 15 | მოზაიკის შუბლების ფილების მონტაჟი                                                                       | გრძ. მ | 0         |
| 16 | მოზაიკის ფილა (მოზაიკური შუბლი) სისქით არანაკლებ 2-სმ.                                                  | გრძ. მ | 0         |
| 17 | წებოცემენტი (6-კგ 1-მ2-ზე)                                                                              | კგ     | 0         |
| 18 | დაზიანებული ბაჟნის ფილების დემონტაჟი პნევმოჩაქურის გამოყენებით                                          | მ2     | 5.2       |
| 19 | მოზაიკის ფილების ქვეშ ქვიშა-ცემენტის და წებოცემენტის ხსნარის მოჭიმვა 4 სმ.                              | მ2     | 5.2       |
| 20 | ქვიშა ცემენტის და წებო ცემენტის ხსნარის მომზადება ხელით ადგილზე (სისქით 4სმ)                            | მ3     | 0.208     |
| 21 | ცემენტი 0,3                                                                                             | ტ      | 0.0624    |
| 22 | ქვიშა 1,21                                                                                              | მ3     | 0.25168   |
| 23 | ახალი მოზაიკის ფილების მოწყობა (0.32*0.32) სისქით 2.5-სმ                                                | მ2     | 5.2       |

|    |                                                                                                    |        |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 24 | წებოცემენტი (6კგ.1კვ.მეტრზე)                                                                       | კგ     | 31.2   |
| 25 | ახალი კიბის საფეხურის მონტაჟი (შეძენა მონტაჟი) (1,5 X 0.32)                                        | გრძ. მ | 35.4   |
| 26 | წებოცემენტი (6კგ 1კვ/მეტრზე)                                                                       | კგ     | 0      |
| 27 | კიბის შუბლის და გვერდის შეღესვა ქ/ცემენტის ხსნარით საშუალო სისქე 2-სმ.                             | მ2     | 0      |
| 28 | ქ/ცემენტის ხსნარის მომზადება ხელით ადგილზე                                                         | მ3     | 0      |
| 29 | ქვიშა 1.11                                                                                         | მ3     | 0      |
| 30 | ცემენტი 0.37                                                                                       | ტ      | 0      |
| 31 | კიბის და ბაქნის მოჯირების დემონტაჟი                                                                | კვ.მ   | 33.5   |
| 32 | კიბის აივნის მოაჯირის დამზადება                                                                    | კვ.მ   | 49.95  |
| 33 | ახალი ლითონის მოაჯირის მოწყობა (მილ კვადრატით)                                                     | მ2     | 49.95  |
| 34 | ელექტროდი 0.1                                                                                      | კგ     | 4.995  |
| 35 | მილი კვადრატი 40X40X3                                                                              | გრძ.მ  | 15.6   |
| 36 | მილი კვადრატი 40X20X2                                                                              | გრძ.მ  | 0      |
| 37 | მილი კვადრატი 40X60X2                                                                              | გრძ.მ  | 40.5   |
| 38 | მილი კვადრატი 20X40X2.5                                                                            | გრძ.მ  | 605.2  |
| 39 | მილი კვადრატი 100X100X3                                                                            | გრძ.მ  | 124.5  |
| 40 | შლიფოვკის ქვა                                                                                      | ცალი   | 7      |
| 41 | კიბის საფეხურების რეგლიონით (აივნის ბაქნის და საფეხურებისათვის, საჭიროების შემთხვევაში მოხრით) 4მმ | მ²     | 73.55  |
| 42 | რკინის საჭრელი ქვა                                                                                 | ცალი   | 33     |
| 43 | ბეტონის იატაკის და კედლების გახვრეტა ჩაბურღვა                                                      | წერტ.  | 199    |
| 44 | ანკერი ფ 5 ფ 20 მდე                                                                                | ცალი   | 40     |
| 45 | ლითონის კიბის კონსტრუქციის მონტაჟი                                                                 | ტ      | 5.85   |
| 46 | ლითონის "ორტესებრი" ძელის (#10-12-14)                                                              | გრძ.მ  | 116.2  |
| 47 | მილი 42 X 3 მმ                                                                                     | გრძ.მ  | 0      |
| 48 | ლითონის ფურცელი (სისქით არნაკლებ 8 მმ)                                                             | კვ.მ   | 1.02   |
| 49 | კიბის, აივნის, საფეხურების და მოაჯირის დამუშავება-შედგება ნიტრო საღებავით (გრუნტი)                 | მ²     | 306.8  |
| 50 | მოაჯირზე ხის სახელურის მოწყობა                                                                     | გრძ.მ  | 49.85  |
| 51 | სახელური ხის ოვალური ზედა თავი ზომით 0.05*0.03 მ (მშრალი მასალა)                                   | გრძ.მ  | 49.85  |
| 52 | ხის სახელურის შეღებვა ლაქით                                                                        | მ²     | 9.97   |
| 53 | ლაქი 0.21                                                                                          | კგ     | 2.0937 |
| 54 | მოაჯირის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით                                                                | მ2     | 0      |
| 55 | ზეთოვანი საღებავი (2 ფენისთვის) კ.=0.273 შეღებვით                                                  | კგ     | 0      |
| 56 | ძველი ლითონის არსებული მოაჯირის აღდგენა, რემონტი ელ-შედულებით                                      | მ2     | 0      |
| 57 | ელექტროდი 0.1                                                                                      | კგ     | 0      |

|    |                                                                                                                     |        |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 58 | არმატურა დ-12                                                                                                       | გრძ. მ | 17.5  |
| 59 | ზოლოვანა 0.025*0.002                                                                                                | გრძ. მ | 0     |
| 60 | ზოლოვანა 0.04*0.002                                                                                                 | გრძ. მ | 0     |
| 61 | საერთო სარგებლობის ხის კიბეების აღდგენა                                                                             |        | 0     |
| 62 | ძველი ხის კიბის საფეხურების დემონტაჟი                                                                               | კვ.მ   | 29.55 |
| 63 | არსებული ხის კიბის ძელების (კოჭების) დემონტაჟი                                                                      | ცალი   | 8     |
| 64 | ახალი საყრდენი ძელების (კოჭების) მონტაჟი                                                                            | გრძ. მ | 0     |
| 65 | ხის კიბის საყრდენი კოჭები 1 ცალი 1.1 (მშრალი                                                                        | გრძ. მ | 0     |
| 66 | ახალი კიბის მოწყობა (საფეხური 1 ცალი)                                                                               | კუბ.მ  | 0     |
| 67 | სამკუთხა სამაგრი 1.1 (მშრალი)                                                                                       | ცალი   | 0     |
| 68 | კიბის საფეხურები კ. 1.1 (მშრალი)                                                                                    | კუბ.მ  | 0     |
| 69 | შუბლის გაკეთება (1 ცალი)                                                                                            | კუბ.მ  | 0     |
| 70 | წებო                                                                                                                | ცალი   | 0     |
| 71 | ლურსმანი 80-100 -იანი                                                                                               | კგ     | 0     |
| 72 | თვითმცლელი ( შურუფი)                                                                                                | კგ     | 0     |
| 73 | ახალი ხის კიბის, კიბის საფეხურის დამჭერი კედლების,რიკულების და მოაჯირის მომზადება შეღებვა 2 პირი ზეთოვანი საღებავით | ცალი   | 0     |
| 74 | ხის ფითხი                                                                                                           | კვ.მ   | 0     |
| 75 | ზეთოვანი საღებავი                                                                                                   | კგ     | 0     |
| 76 | ზუმფარა                                                                                                             | კგ     | 0     |
| 77 | ბეტონი. საფარის სამუშაოები მ 250                                                                                    | მ²     | 0.2   |
| 78 | არმატურა დ -16                                                                                                      | გრძ/მ  | 0     |
| 79 | გამომწვარი გლინულა                                                                                                  | კგ     | 0     |
| 80 | ხის მასალა მოწყობით                                                                                                 | მ³     | 0.35  |
| 81 | ლუსმანი 7.20                                                                                                        | კგ     | 2.52  |
| 82 | სამშენებლო ფანერა მოწყობით                                                                                          | მ²     | 0     |
| 83 | ხის ორტისებრი ძელი მოწყობით                                                                                         | გრძ/მ  | 8     |
| 84 | ექსკავატორის მომსახურეობა                                                                                           | მ.დღე  | 0     |
| 85 | ამწე კრანის მომსახურება                                                                                             | მ.დღე  | 3     |
| 86 | მასალის და გამზადებული კონსტრუქციის ტრანსპორტირება                                                                  | ს/გეზი | 18    |
| 87 | სამშენებლო ნარჩენების ჩამოტანა                                                                                      | ტ      | 6.4   |
| 88 | სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ავტომანქანაზე                                                                       | ტ      | 46.9  |
| 89 | სამშენებლო ნარჩენების გატანა ავტომანქანით                                                                           | ტ      | 46.9  |
|    | ჯამი                                                                                                                |        |       |
|    | ზედნადები ხარჯები                                                                                                   | 10%    |       |
|    | ჯამი                                                                                                                |        |       |
|    | მოგება                                                                                                              | 8%     |       |
|    | ჯამი                                                                                                                |        |       |
|    | გაუთვალისწინებელი ხარჯი                                                                                             | 0%     |       |
|    | ჯამი                                                                                                                |        |       |
|    | დ.ღ.გ                                                                                                               | 18%    |       |
|    | ჯამი                                                                                                                |        |       |



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია  
სამგორის რაიონის გამგეობა

TBILISI MUNICIPALITY CITY HALL  
SAMGORI DISTRICT MUNICIPALITY



წერილის ნომერი: 37-0120342895

თარიღი: 07/12/2020

პინი: 7625

ადრესატი: შპს ოვრიბა

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 419618532

მისამართი: საქართველო, ტყიბული, ე.აფხაიძის ქ., N 10

გადაამოწმეთ: [document.municipal.gov.ge](http://document.municipal.gov.ge)

ბატონო თემურ,

გიგზავნით კორექტირებულ მოცულობებს.  
გთხოვთ წარმოგვიდგინოთ კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვები.

პატივისცემით,

კახა ბოლქვაძე

სამგორის რაიონის გამგეობა-პირველადი სტრუქტურული  
ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე(გამგებლის  
მოადგილე-განვითარების მიმართულებით)

გამოყენებულია კვალიფიციური  
ელექტრონული ხელმოწერა/  
ელექტრონული შტამპი



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  
მერიის სამგორის რაიონის  
გამგებელს ბატონ კახა სამხარაძეს

შ.პ.ს. „ოკრიბა“

ს.კ 419618532

მის: ქ.თბილისი მუხიანი 1 მკ.რ კორპ N16 ბინა N70

დირექტორი: თემური ჩხიკვაძე

ტელ: 557513322

Mail: temo1987@inbox.ru

ltd.okriba@gmail.com

მოგახსენებთ რომ შ.პ.ს. „ოკრიბა“-მ აწარმოებს 2020 წლის 4 აგვისტოს გაფორმებული ხელშ  
N05.01.15/30/084 სამუშაოებს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის  
ტერიტორიაზე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული  
საცხოვრებელი სახლების საერთო სარგებლობის ქვის (რკინა-ბეტონი) და ხის კიბეების  
აღდგენა/შეკეთებას)  
წარმოგიდგენთ კორექტირებულ ხარჯთაღიძვრას  
გთხოვთ გაგვიფორმოთ შეთანხმების აქტი.

პატივისცემით :

შ.პ.ს „ოკრიბა“-ს

დირექტორი

თ.ჩხიკვაძე

ქ.თბილისი, მუხიანი 1 მკ რ კორპ N16

ltd.okriba@gmail.com





ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების საერთო სარგებლობის - ქვის(რკინა-ბეტონის) და ხის კიბის აღდგენა/შეკეთების სამუშაოების კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა დანართი №1

|    | სამუშაოების დასახელება                                                                                  | განზ.  | რაოდენობა | ერთ ფასი | ჯამი     | ზღვრული ფასი |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|----------|--------------|
|    | კიბის შეკეთების სამუშაოები                                                                              |        |           |          |          |              |
| 1  | დაზიანებული კიბის ფილების მოხსნა პნევმოჩაქურის გამოყენებით                                              | ცალი   | 15        | 0,35     | 5,25     | 1,2          |
| 2  | ფილის ქვეშ არსებული ცემენტის ხსნარის მოხსნა პნევმოჩაქურის გამოყენებით                                   | მ2     | 4,7       | 0,1      | 0,47     | 2            |
| 3  | დასაგები მოზაიკის ფილის და სამშენებლო მასალების, ჩამოტვირთვა და სართულებზე განლაგება დანიშნულებისამებრ. | ტ      | 13,3      | 35       | 465,5    | 35           |
| 4  | ქ-ცემენტის ხსნარით მოჭიმვის მოწყობა 3 სმ                                                                | მ2     | 4,7       | 2,75     | 12,925   | 5            |
| 5  | ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მომზადება ხელით ადგილზე კ 1,02 მ-300                                             | მ3     | 0,141     | 10       | 1,41     | 10           |
| 6  | ქვიშა 1.21                                                                                              | მ3     | 0,17061   | 39       | 6,65379  | 39           |
| 7  | ცემენტი 0.3                                                                                             | ტ      | 0,0423    | 190      | 8,037    | 190          |
| 8  | ახალი მოზაიკის ფილების მოწყობა                                                                          | ცალი   | 15        | 5        | 75       | 7            |
| 9  | კიბის საფეხური (მავრთულებიანი) (მოზაიკური ფილა ზომით (1.27 X 0.32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.               | ცალი   | 0         | 11       | 0        | 14           |
| 10 | კიბის საფეხური (მავრთულებიანი) (მოზაიკური ფილა ზომით (1.20 X 0.32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.               | ცალი   | 0         | 0,1      | 0        | 12,5         |
| 11 | კიბის საფეხური (მავრთულებიანი) (მოზაიკური ფილა ზომით (1.15 X 0.32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.               | ცალი   | 0         | 11       | 0        | 12           |
| 12 | კიბის საფეხური (მოზაიკური ფილა ზომით (1.05 X 0.32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.                               | ცალი   | 15        | 11       | 165      | 11           |
| 13 | კიბის საფეხური (მავრთულებიანი) (მოზაიკური ფილა ზომით (0.95 X 0.32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.               | ცალი   | 0         | 10       | 0        | 10           |
| 14 | წებოცემენტი (6-კგ 1-მ2-ზე)                                                                              | კგ     | 28,2      | 0,55     | 15,51    | 0,55         |
| 15 | მოზაიკის შუბლების ფილების მონტაჟი                                                                       | გრძ. მ | 0         | 1,5      | 0        | 4            |
| 16 | მოზაიკის ფილა (მოზაიკური შუბლი) სისქით არანაკლებ 2-სმ.                                                  | გრძ. მ | 0         | 2        | 0        | 10           |
| 17 | წებოცემენტი (6-კგ 1-მ2-ზე)                                                                              | კგ     | 0         | 0,055    | 0        | 0,055        |
| 18 | დაზიანებული ბაქნის ფილების დემონტაჟი პნევმოჩაქურის გამოყენებით                                          | მ2     | 5,2       | 1,4      | 7,28     | 1,4          |
| 19 | მოზაიკის ფილების ქვეშ ქვიშა-ცემენტის და წებოცემენტის ხსნარის მოჭიმვა 4 სმ.                              | მ2     | 5,2       | 6        | 31,2     | 6            |
| 20 | ქვიშა ცემენტის და წებო ცემენტის ხსნარის მომზადება ხელით ადგილზე (სისქით 4სმ)                            | მ3     | 0,208     | 10       | 2,08     | 10           |
| 21 | ცემენტი 0,3                                                                                             | ტ      | 0,0624    | 200      | 12,48    | 200          |
| 22 | ქვიშა 1,21                                                                                              | მ3     | 0,25168   | 41       | 10,31888 | 41           |
| 23 | ახალი მოზაიკის ფილების მოწყობა (0.32*0.32) სისქით 2.5-სმ                                                | მ2     | 5,2       | 35       | 182      | 35           |
| 24 | წებოცემენტი (6კგ.1კვ.მეტრზე)                                                                            | კგ     | 31,2      | 0,55     | 17,16    | 0,55         |



|    |                                                                                                    |        |        |      |         |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|---------|------|
| 25 | ახალი კიბის საფეხურის მონტაჟი (შემენა მონტაჟი) (1,5 X 0.32)                                        | გრძ. მ | 35,4   | 45   | 1593    | 45   |
| 26 | წებოცემენტი (ნკვ სკვ/მეტრზე)                                                                       | კგ     | 0      | 0,55 | 0       | 0,55 |
| 27 | კიბის შუბლის და გვერდის შელესვა კ/ცემენტის ხსნარით საშუალო სისქე 2-სმ.                             | მ2     | 0      | 6    | 0       | 6    |
| 28 | კ/ცემენტის ხსნარის მომზადება ხელით ადგილზე                                                         | მ3     | 0      | 10   | 0       | 10   |
| 29 | ქვიშა 1.11                                                                                         | მ3     | 0      | 39   | 0       | 39   |
| 30 | ცემენტი 0.37                                                                                       | ტ      | 0      | 200  | 0       | 200  |
| 31 | კიბის და ბაქნის მოჯირუბის დემონტაჟი                                                                | კვ.მ   | 33,5   | 5    | 167,5   | 5    |
| 32 | კიბის აივნის მოაჯირის დამზადება                                                                    | კვ.მ   | 49,95  | 35   | 1748,25 | 35   |
| 33 | ახალი ლითონის მოაჯირის მოწყობა (მილ კვადრატით)                                                     | მ2     | 49,95  | 30   | 1498,5  | 30   |
| 34 | ელექტროდი 0.1                                                                                      | კგ     | 4,995  | 4,7  | 23,4765 | 4,7  |
| 35 | მილი კვადრეტი 40X40X3                                                                              | გრძ.მ  | 15,6   | 6    | 93,6    | 6    |
| 36 | მილი კვადრეტი 40X20X2                                                                              | გრძ.მ  | 0      | 4    | 0       | 4    |
| 37 | მილი კვადრეტი 40X60X2                                                                              | გრძ.მ  | 40,5   | 6    | 243     | 6    |
| 38 | მილი კვადრეტი 20X40X2.5                                                                            | გრძ.მ  | 605,2  | 6    | 3631,2  | 6    |
| 39 | მილი კვადრეტი 100X100X3                                                                            | გრძ.მ  | 124,5  | 19,8 | 2465,1  | 19,8 |
| 40 | მლიფოვკის ქვა                                                                                      | ცალი   | 7      | 8    | 56      | 8    |
| 41 | კიბის საფეხურების რეფლიონით (აივნის ბაქნის და საფეხურებისათვის, საჭიროების შემთხვევაში მოხრით) 4მმ | მ²     | 73,55  | 88   | 6472,4  | 88   |
| 42 | რკინის საჭრელი ქვა                                                                                 | ცალი   | 33     | 5    | 165     | 5    |
| 43 | ბეტონის იატაკის და კედლების გახვრეტა ჩაბურღვა                                                      | წერტ.  | 199    | 15   | 2985    | 15   |
| 44 | ანკერი ფ 5 ფ 20 მდე                                                                                | ცალი   | 40     | 2    | 80      | 2    |
| 45 | ლითონის კიბის კონსტრუქციის მონტაჟი                                                                 | ტ      | 5,85   | 650  | 3802,5  | 650  |
| 46 | ლითონის "ორტესებრი" ძელის (#10-12-14)                                                              | გრძ.მ  | 116,2  | 45   | 5229    | 45   |
| 47 | მილი 42 X 3 მმ                                                                                     | გრძ.მ  | 0      | 0,25 | 0       | 7    |
| 48 | ლითონის ფურცელი (სისქით არნაკლებ 8 მმ)                                                             | კვ.მ   | 1,02   | 140  | 142,8   | 140  |
| 49 | კიბის, აივნის, საფეხურების და მოაჯირის დამუშავება-შედგება ნიტრო საღებავით (გრუნტი)                 | მ²     | 306,8  | 8    | 2454,4  | 8    |
| 50 | მოაჯირზე ხის სახელურის მოწყობა                                                                     | გრძ.მ  | 49,85  | 7    | 348,95  | 7    |
| 51 | სახელური ხის ოვალური ზედა თავი ზომით 0.05*0.03 მ (მშრალი მასალა)                                   | გრძ.მ  | 49,85  | 12,5 | 623,125 | 12,5 |
| 52 | ხის სახელურის შედგება ლაქით                                                                        | მ²     | 9,97   | 5    | 49,85   | 5    |
| 53 | ლაქი 0.21                                                                                          | კგ     | 2,0937 | 12   | 25,1244 | 12   |
| 54 | მოაჯირის შედგება ზეთოვანი საღებავით                                                                | მ2     | 0      | 5    | 0       | 5    |
| 55 | ზეთოვანი საღებავი (2 ფენისთვის) კ.კ=0.273 შედგებით                                                 | კგ     | 0      | 5    | 0       | 5    |
| 56 | ბველი ლითონის არსებული მოაჯირის აღდგენა, რემონტი ელ-შედგებით                                       | მ2     | 0      | 6    | 0       | 6    |
| 57 | ელექტროდი 0.1                                                                                      | კგ     | 0      | 4,7  | 0       | 6    |
| 58 | არმატურა დ-12                                                                                      | გრძ. მ | 17,5   | 1,75 | 30,625  | 1,75 |
| 59 | ზოლოვანა 0.025*0.002                                                                               | გრძ. მ | 0      | 1,05 | 0       | 1,8  |
| 60 | ზოლოვანა 0.04*0.002                                                                                | გრძ. მ | 0      | 1,1  | 0       | 2,5  |



|    |                                                                                                                     |        |       |       |          |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|----------|------|
| 61 | საერთო სარგებლობის ხის კიბეების აღდგენა                                                                             |        | 0     |       | 0        |      |
| 62 | ძველი ხის კიბის საფეხურების დემონტაჟი                                                                               | კვ.მ   | 29,55 | 10    | 295,5    | 10   |
| 63 | არსებული ხის კიბის ძელების (კოჭების) დემონტაჟი                                                                      | ცალი   | 8     | 2     | 16       | 2    |
| 64 | ახალი საყრდენი ძელების (კოჭების) მონტაჟი                                                                            | გრძ. მ | 0     | 0,12  | 0        | 3    |
| 65 | ხის კიბის საყრდენი კოჭები 1 ცალი 1.1 (მშრალი                                                                        | გრძ. მ | 0     | 0,1   | 0        | 2    |
| 66 | ახალი კიბის მოწყობა (საფეხური 1 ცალი)                                                                               | კუბ.მ  | 0     | 0,1   | 0        | 650  |
| 67 | სამკუთხა სამაგრი 1.1 (მშრალი)                                                                                       | ცალი   | 0     | 0,1   | 0        | 45   |
| 68 | კიბის საფეხურები კ. 1.1 (მშრალი)                                                                                    | კუბ.მ  | 0     | 0,1   | 0        | 650  |
| 69 | შუბლის გაკეთება (1 ცალი)                                                                                            | კუბ.მ  | 0     | 0,1   | 0        | 650  |
| 70 | წებო                                                                                                                | ცალი   | 0     | 0,158 | 0        | 5    |
| 71 | ლურსმანი 80-100 -იანი                                                                                               | კვ     | 0     | 0,1   | 0        | 7,5  |
| 72 | თვითმცლელი ( შურუფი)                                                                                                | კვ     | 0     | 0,1   | 0        | 3    |
| 73 | ახალი ხის კიბის, კიბის საფეხურის დამჭერი კედლების,რიკულების და მოაჯირის მომზადება შეღებვა 2 პირი ზეთოვანი საღებავით | ცალი   | 0     | 0,1   | 0        | 0,35 |
| 74 | ხის ფითხი                                                                                                           | კვ.მ   | 0     | 0,1   | 0        | 6,25 |
| 75 | ზეთოვანი საღებავი                                                                                                   | კვ     | 0     | 0,1   | 0        | 6    |
| 76 | ზუმფარა                                                                                                             | კვ     | 0     | 0,1   | 0        | 5    |
| 77 | ბეტონი. საფარის სამუშაოები მ 250                                                                                    | მ²     | 0,2   | 250   | 50       | 250  |
| 78 | არმატურა დ -16                                                                                                      | გრძ/მ  | 0     | 4,5   | 0        | 4,5  |
| 79 | გამომწვარი გლინულა                                                                                                  | კვ     | 0     | 2,7   | 0        | 2,7  |
| 80 | ხის მასალა მოწყობით                                                                                                 | მ³     | 0,35  | 630   | 220,5    | 630  |
| 81 | ლუსმანი 7.20                                                                                                        | კვ     | 2,52  | 3     | 7,56     | 3    |
| 82 | სამშენებლო ფანერა მოწყობით                                                                                          | მ²     | 0     | 60    | 0        | 60   |
| 83 | ხის ორტისებრი ძელი მოწყობით                                                                                         | გრძ/მ  | 8     | 15    | 120      | 15   |
| 84 | ექსკავატორის მომსახურება                                                                                            | მ.დღე  | 0     | 350   | 0        | 350  |
| 85 | ამწე კრანის მომსახურება                                                                                             | მ.დღე  | 3     | 280   | 840      | 280  |
| 86 | მასალის და გამზადებული კონსტრუქციის ტრანსპორტირება                                                                  | ს/გვზი | 18    | 45    | 810      | 45   |
| 87 | სამშენებლო ნარჩენების ჩამოტანა                                                                                      | ტ      | 6,4   | 15    | 96       | 15   |
| 88 | სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ავტომანქანაზე                                                                       | ტ      | 46,9  | 20    | 938      | 20   |
| 89 | სამშენებლო ნარჩენების გატანა ავტომანქანით                                                                           | ტ      | 46,9  | 25    | 1172,5   | 25   |
|    | ჯამი                                                                                                                |        |       |       | 39512,74 |      |
|    | ზედნადები ხარჯები                                                                                                   | 10%    |       |       | 3951,27  |      |
|    | ჯამი                                                                                                                |        |       |       | 43464,01 |      |
|    | მოგება                                                                                                              | 8%     |       |       | 3477,12  |      |
|    | ჯამი                                                                                                                |        |       |       | 46941,13 |      |
|    | გაუთვალისწინებელი ხარჯი                                                                                             | 0%     |       |       | 0,00     |      |
|    | ჯამი                                                                                                                |        |       |       | 46941,13 |      |
|    | დ.დ.გ                                                                                                               | 18%    |       |       | 8449,40  |      |
|    | ჯამი                                                                                                                |        |       |       | 55390,53 |      |

შ.პ.ს ოკრიბა

ს.კ 419618532

დირექტორი:თემური ჩხიკვაძე

