

შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ ა N320701/03/152-1

(სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“
და შპს სვირი + -ს შორის 2020 წლის 26 ოქტომბერს გაფორმებულ N320701/03/152
ხელშეკრულებაში ცვლილებების განხორციელების შესახებ)

NAT200014200

ქ. თბილისი

დეკემბერი 2020 წელი.

ერთის მხრივ, სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი დირექტორის დავით ფარცვანიას სახით და მეორეს მხრივ შპს სვირი + (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი დირექტორის ბექა ჭულუხაძის სახით, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტის, მხარეთა შორის 2020 წლის 26 ოქტომბერს გაფორმებული N320701/03/152 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების მე-3 მუხლისა და სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“-ს დირექტორის მოადგილის საკურატოროს (სამშენებლო ინფრასტრუქტურის განვითარების დარგში) 2020 წლის 10 დეკემბრის N1181781 სამსახურებრივი ბარათის გათვალისწინებით შევთანხმდით შემდეგზე:

აღწერილობითი ნაწილი:

2020 წლის 26 ოქტომბერს გაფორმებული N320701/03/152 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების საფუძველზე სვირი + ახორციელებს სსიპ ქ. ზუგდიდის N5-ე საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზისა და ფასადის ნაწილის სარეაბილიტაციო და სსიპ. ქ. ზუგდიდის N9-ე საჯარო სკოლის ხელოვნურ საფარიანი კომბინირებული სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოებს საერთო ღირებულებით 227 056.00 ლარი. სსიპ - ქალაქ ოზურგეთის N1 საჯარო სკოლის მესამე კორპუსის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების ვადად განსაზღვრულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 კალენდარული დღე, 2020 წლის 08 დეკემბერი.

სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“-ს დირექტორის მოადგილის საკურატოროს (სამშენებლო ინფრასტრუქტურის განვითარების დარგში) 2020 წლის 10 დეკემბრის N1181781 სამსახურებრივი ბარათით დგინდება, რომ მშენებლობის მიმდინარეობის პროცესში გამოვლინდა ობიექტური მიზეზები, რის გამოც აუცილებელი გახდა რამდენიმე დასახელების სამუშაოს დამატება და ზოგიერთი სამუშაოს მოცულობის გაზრდა, კერძოდ: სსიპ ქალაქ ზუგდიდის N5-ე საჯარო სკოლაში გარე აივნის გამაგრებისათვის საჭირო გახდა ლითონის შველერის მოწყობა, გასახდელში ჭერის ზედაპირი დაიფარა თაბაშირ-მუყაოთი, დაზიანების გამო შესაცვლელია წყალსაწრეტი მილები. ასევე, მცირედით გაიზარდა სარეაბილიტაციო ფასადის კედლის მოცულობა.

აღნიშნული სამუშაოების შესრულებისათვის თანხები გამოყენებული იქნება გაუთვალისწინებელი ხარჯებიდან.

სსიპ ქალაქ ზუგდიდის N9-ე საჯარო სკოლის გარე სპორტული მოედნის სამშენებლო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის მონაცემები არ ემთხვევა საპროექტო დოკუმენტაციის მონაცემებს. კერძოდ, თითქმის ორჯერ (190,0 მ3-ით) უნდა გაიზარდოს შერეული ფრაქციის ღორღის რაოდენობა. ამავ დროს, ხარჯთაღრიცხვით დაანგარიშებულია მხოლოდ ერთი

კალატბურთის ფარის ლითონის კონსტრუქციის მოცულობა (თანმდევი სამუშაოებით - ღებვა და სხვა). ასევე, დაემატა სპორტულ მოედანთან მისასვლელი ბილიკის და პანდუსის მოწყობის სამუშაოები, რამაც გაზარდა ბეტონის საფარის და ბორდიურის მოცულობა. ასევე, საქვაბიდან სპორტულ მოედანამდე 85 მეტრ მანძილზე მისაყვანია მიწისქვეშა ძალოვანი კაბელი.

აღსანიშნავია, რომ სამუშაოთა მოცულობის ცვლილებამ და ახალი სამუშაოების დამატებამ გამოიწვია ხელშეკრულებო სამუშაოების ღირებულების გაზრდა 10%-ის ფარგლებში. კერძოდ, კორექტირების შედეგად სამუშაოების ღირებულება გაიზარდა 9 174.75 ლარით (4,04%) და შეადგინა 236 230.75 ლარი.

აღნიშნულთან დაკავშირებით, 2020 წლის 10 დეკემბრის N1181667 წერილით შპს სვირი + - მ მომართა სააგენტოს და ითხოვა სამუშაოების დამთავრებისათვის ვადის გაგრძელება

სააგენტოს შესაბამისმა სამსახურმა განიხილა აღნიშნული საკითხები და მიზანშეწონილად მიიჩნია არსებული სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირება, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა 9 174.75 ლარით და სამუშაოების დასასრულებლად ვადის გაზრდა 5 (ხუთი) კალენდარული დღით, საჯარიმო სანქციების გამოყენების გარეშე.

კორექტირების შედეგად სახეზეა სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობები, რაც იწვევს ხელშეკრულების მისადაგებას შეცვლილი გარემოებისადმი. აღნიშნულის გამო საჭირო გახდა ფასის გაზრდა 10%-ის ფარგლებში.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე:

1. მხარეთა შორის 2020 წლის 26 ოქტომბერს გაფორმებული N320701/03/152 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სსიპ ქ. ზუგდიდის N5-ე საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზისა და ფასადის ნაწილის სარეაბილიტაციო და სსიპ. ქ. ზუგდიდის N9-ე საჯარო სკოლის ხელოვნურ საფარიანი კომბინირებული სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. მხარეთა შორის 2020 წლის 26 ოქტომბერს გაფორმებული N320701/03/152 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება გაიზარდოს 9 174.75 ლარით და ნაცვლად 227 056.00 ლარისა განისაზღვროს 236 230.75 ლარით, აქედან: სსიპ ქ. ზუგდიდის N5-ე საჯარო სკოლა - 119 920.00 ლარი და სსიპ ქ. ზუგდიდის N9-ე საჯარო სკოლა - 116 310.75 ლარი.

3. მიმწოდებელ კომპანიას სსიპ ქ. ზუგდიდის N5-ე საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზისა და ფასადის ნაწილის სარეაბილიტაციო და სსიპ. ქ. ზუგდიდის N9-ე საჯარო სკოლის ხელოვნურ საფარიანი კომბინირებული სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოების დასასრულებლად გაუგრძელდეს ვადა 5 (ხუთი) კალენდარული დღით, მიმდინარე წლის 09 დეკემბრიდან 2020 წლის 13 დეკემბრის ჩათვლით, საჯარიმო სანქციების გამოყენების გარეშე.

4. მხარეთა შორის 2020 წლის 26 ოქტომბერს გაფორმებული N320701/03/152 ხელშეკრულების პირველი მუხლის 1.8. პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულება უზრუნველყოს ხელშეკრულებაზე ელექტრონულად ხელმოწერის დღიდან 50 კალენდარულ დღეში, 2020 წლის 13 დეკემბრის ჩათვლით“.

5. მიმწოდებელი ვალდებულია არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 25 დეკემბრისა წარმოადგინოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია გაზრდილი ღირებულების გათვალისწინებით. გარანტიის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებამოსილებას მხარეთა შორის გაფორმებული ხელშეკრულების მე-10 მუხლის 10.4. პუნქტით დადგენილი პირობის შესაბამისად შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება.

6. ხელშეკრულების დანარჩენი მუხლები/პუნქტები დარჩეს უცვლელი.

7. შეთანხმება შედგენილია სამი, თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად ქართულ ენაზე. ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს ხოლო ორი რჩება შემსყიდველ ორგანიზაციას.

სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“
დირექტორი დავით ფარულაძე

(ხელმოწერა, ბეჭედი)



შპს სვირი + -ის დირექტორი ბექა ჭულუხაძე

(ხელმოწერა, ბეჭედი)



სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო



MES 4 20 0001181781

10/12/2020

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტოს დირექტორს
ბატონ დავით ფარცვანიას

ს ა მ ს ა ხ უ რ ე ბ რ ი ვ ი ბ ა რ ა თ ი

ბატონო დავით,

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოსთან დადებული 2020 წლის 26 ოქტომბრის N320701/03/152 ხელშეკრულების თანახმად, შპს „სვირი+“ ახორციელებს ზუგდიდის N5 საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზისა და ფასადის ნაწილის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, ასევე, N9 საჯარო სკოლის გარე სპორტული მოედნის მშენებლობას, ჯამური ღირებულებით 227 056,00 ლარი.

მოგახსენებთ, რომ მშენებლობის მიმდინარეობის პროცესში გამოვლინდა ობიექტური და სხვა მიზეზები, რის გამოც აუცილებლობას წარმოადგენს რამდენიმე დასახელების სამუშაოს დამატება და ზოგიერთი სამუშაოს მოცულობის გაზრდა, კერძოდ:

N5 საჯარო სკოლაში გარე აივნის გამაგრებისათვის საჭირო გახდა ლითონის შველერის მოწყობა, გასახდელში ჭერის ზედაპირი დაიფარა თაბაშირ-მუყაოთი, დაზიანების გამო შესაცვლელია წყალსაწრეტი მილები. ასევე, მცირედით გაიზარდა სარეაბილიტაციო ფასადის კედლის მოცულობა.

აღნიშნული სამუშაოების შესრულებისათვის თანხები გამოყენებული იქნება გაუთვალისწინებელი ხარჯებიდან.

N9 საჯარო სკოლის გარე სპორტული მოედნის სამშენებლო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის მონაცემები არ ემთხვევა საპროექტო დოკუმენტაციის მონაცემებს. კერძოდ, თითქმის ორჯერ (190,0 მ3-ით) უნდა გაიზარდოს შერეული ფრაქციის ღორღის რაოდენობა. ამავე დროს, ხარჯთაღრიცხვით ნაანგარიშებია მხოლოდ ერთი კალათბურთის ფარის ლითონის კონსტრუქციის მოცულობა (თანმდევი სამუშაოებით - ღებვა და სხვა). ასევე, დაემატა სპორტულ მოედანთან მისასვლელი ბილიკის და პანდუსის მოწყობის სამუშაოები, რამაც გაზარდა ბეტონის საფარის და ბორდიურის მოცულობა. ასევე, საქვაბიდან სპორტულ მოედანამდე 85 მეტრ მანძილზე მისაყვანია მიწისქვეშა ძალოვანი კაბელი.

აღსანიშნავია, რომ სამუშაოთა მოცულობის ცვლილებამ და ახალი სამუშაოების დამატებამ მოითხოვა სახელშეკრულებო ღირებულების ზემოთ დამატებითი თანხები, რაც არ სცდება მშენებლობის სატენდერო ღირებულების 10%-ის ფარგლებს და საქართველოს სამოქალაქო

კოდექსით დასაშვებია. კერძოდ, კორექტირების შედეგად სამუშაოების ღირებულებამ ჯამურად შეადგინა 236 230,75 ლარი, ანუ სამუშაოების ღირებულება გაიზარდა 9 174,75 ლარით (4,04%).

ამასთან დაკავშირებით, სააგენტოში შემოვიდა შპს „სვირი+“-ის 2020 წლის 10 დეკემბრის წერილი (სააგენტოს N1181667), რომლითაც ითხოვს სამუშაოების სრულად დამთავრებისათვის გაუგრძელდეს სახელშეკრულებო ვადა,


ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, შესაძლებლად მიგვაჩნია, სამუშაოების ხარისხიანად დასრულებისათვის შპს „სვირი+“-ს გაუგრძელდეს სახელშეკრულებო ვადა 5 დღით.

გთხოვთ, თქვენს გადაწყვეტილებას.

დანართი: კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვები.

პატივისცემით,

სსიპ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
დირექტორის მოადგილის საკურორტო სამშენებლო
ინფრასტრუქტურის განვითარების დარგში
ზედამხედველი
მინდაძე ვახტანგი



ზუგდიდის №9 საჯარო სკოლა
შესასრულებელ სამუშაოთა ჩამონათვალი
ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედანი 33X20 მ
ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
 მათ შორის ხელფასი

ლარი
 ლარი

ნიღია 2020წ II კვ. დონეზე

სამუშაო	განზ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი	
			ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.სპორტული მოედანი 33X20 მ										
გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ავტოთვიომცლელზე დატვირთვით	მ3	309.00	-	-	2.00	618.00	2.00	618.00	1,236.00	
III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ადგილზე დაყრით	მ3	15.00	-	-	2.00	30.00	2.00	30.00	60.00	
გრუნტის უკუჩაყრა ხელით, ჩატკეპნით	მ3	15.00	-	-	2.00	30.00	2.00	30.00	60.00	
გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	16.00	-	-	15.00	240.00	-	-	240.00	
ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტომანქანაზე	მ3	16.00	-	-	10.00	160.00	-	-	160.00	
გრუნტის ტრანსპორტი ნაყარში	ტ	617.50	-	-	-	-	5.00	3,087.50	3,087.50	
ბუღდლოზერის მუშაობა ნაყარში	მ3	325.00	-	-	2.00	650.00	2.00	650.00	1,300.00	
ღორღის საფუძველის მოწყობა საძირკვლის ქვეშ	მ3	10.40	25.00	260.00	5.00	52.00	0.15	1.56	313.56	
მონოლითური რკინაბეტონის წვრტილოვანი საძირკვლების მოწყობა B20 ბეტონით	მ3	3.84	130.00	499.20	40.00	153.60	0.20	0.77	653.57	
არმატურა ა-1	ტ	0.026	2,000.00	52.80	-	-	-	-	52.80	
არმატურა ა-3	ტ	0.128	1,900.00	243.96	-	-	-	-	243.96	
მონოლითური რკინაბეტონის ღენტური საძირკვლის მოწყობა B20 ბეტონით	კუბ.მ.	22.80	130.00	2,964.00	40.00	912.00	0.20	4.56	3,880.56	
არმატურა ა-1	ტონა	0.100	2,000.00	200.20	-	-	-	-	200.20	
არმატურა ა-3	ტონა	0.764	1,900.00	1,451.60	-	-	-	-	1,451.60	
ჩასატანებელი დეტალების მოწყობა	ტონა	0.125	2,500.00	313.50	350.00	43.89	0.20	0.03	357.42	
ღობის, ჭიშკრის, სკამების საყრდენის, კალათბურთის ფარის და ფეხბურთის კარის ლითონის კონსტრუქციის მონტაჟი:										
ფოლადის კვადრატული მილი 80X80X3მმ	გრძ.მ.	116.00	14.00	1,624.00	5.00	580.00	0.01	1.16	2,205.16	
ფოლადის კვადრატული მილი 80X40X4მმ	გრძ.მ.	136.00	11.50	1,564.00	5.00	680.00	0.01	1.36	2,245.36	
ფოლადის მილი Ø82.5x5მმ	გრძ.მ.	100.04	18.00	1,800.72	5.00	500.20	0.01	1.00	2,301.92	
ფოლადის მილი Ø50x3მმ	გრძ.მ.	88.40	10.62	938.81	5.00	442.00	0.01	0.88	1,381.69	
ფოლადის მართკუთხა მილი 100X50X3მმ	გრძ.მ.	4.00	14.00	56.00	5.00	20.00	0.01	0.04	76.04	
ფოლადის მართკუთხა მილი 60X40X2მმ	გრძ.მ.	13.20	10.30	135.96	5.00	66.00	0.01	0.13	202.09	
შერეული ფრაქციის ღორღის შეტანა, გაშლა და დატკეპნა	კუბ.მ.	390.39	20.00	7,807.85	2.00	780.79	2.00	780.79	9,369.42	

კომბინირებული მოედნისათვის არმირებული ცემენტბეტონის (B20) საფარის მოწყობა, სისქით 7სმ, და წყლის გადასაყვანად ზედაპირის ქანობის მოწყობა 0,5%	კვ.მ.	660.00	5.00	3,300.00	8.00	5,280.00	0.15	99.00	8,679.00
Ø8AIII არმატურა	ტონა	1.564	1,900.00	2,971.98	-	-	-	-	2,971.98
მიღების დაკავშირება შედუღებით (50X50X2.5მმ კვეთის მიღით), დამჭერი გვარლისა და ბადის მოწყობა-310მ2:									
ფოლადის კვადრატული მილი 50X50X2.5მმ	გრძ.მ.	160.00	4.20	672.00	3.00	480.00	0.01	1.60	1,153.60
მავთულბადის დამჭიმავი გვარლი PVC -ით დაფარვით 8=4მმ თავისი ანკერებით	გრძ.მ.	460.00	0.80	368.00	0.10	46.00	0.02	9.20	423.20
მოედნის შემომდობავი ბადე 50X50მმ PVC -ით დაფარვით, შიდა ლითონის მავთულის სისქე არანაკლებ 3მმ	კვ.მ.	310.00	9.00	2,790.00	1.00	310.00	0.03	9.30	3,109.30
მოედნის ხელოვნური ბალახის საფარის მოწყობა კომპლექტში (ბალახის წებოსა და ანკერების გადასაბმელი ლენტის გათვალისწინებით)	კვ.მ.	670.60	22.00	14,753.20	5.00	3,353.00	0.01	6.71	18,112.91
მოედნის დასახვა წყალმდევი სილიკონის ACRYLAN აკრილის ემულსიით (ხაზის სიგანე 10 სმ)	გრძ.მ.	310.00	2.00	620.00	2.00	620.00	0.02	6.20	1,246.20
ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	ტ	4.10	30.00	123.00	20.00	82.00	0.50	2.05	207.05
სოპოლიმერული პოლიპროპილენის სტაციონარული სამაყურებლო სკამები ზომით 420X485X280	ცალი	72.00	35.00	2,520.00	1.00	72.00	0.30	21.60	2,613.60
სტანდარტული კალათბურთის ფარის მონტაჟი	ცალი	2.00	400.00	800.00	50.00	100.00	0.20	0.40	900.40
სტანდარტული ფეხბურთის ბადის მონტაჟი	ცალი	2.00	250.00	500.00	30.00	60.00	0.30	0.60	560.60
ლითონის აბრა, ზომით 40x30 სმ, მოედნის უსაფრთხოებისა და დაცვისა და ექსპლოატაციის წესების ჩვენებით	ცალი	1.00	49.94	49.94	5.00	5.00	0.50	0.50	55.44
სარინელი									
ღორღის საფუძველის მოწყობა	მ3	17.00	20.00	340.00	5.00	85.00	0.15	2.55	427.55
ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 80 მმ მ200 ბეტონით	მ3	11.20	130.00	1,456.00	50.00	560.00	0.30	3.36	2,019.36
ბეტონის ბორჯიურის მოწყობა (15X30 სმ), ბეტონის ფუძეზე მ-200	გრძ.მ	155.00	15.00	2,325.00	7.00	1,085.00	0.20	31.00	3,441.00
	ჯამი			53,501.72		18,096.48		5,401.84	77,000.04
მათ შორის: ინვენტარი				3,820.00					3,820.00
ზედნაღები ხარჯები ინვენტარის გამოკლებით (არაუმეტეს 10%)	8%								5,854.40
	ჯამი								82,854.44
გეგმიური მოგება ინვენტარის გამოკლებით (არაუმეტეს 8%)	6%								4,742.07
	ჯამი 1								87,596.51
მოედნის განათება									
2. სამშენებლო სამუშაოები									
ღორღის საფუძველის მოწყობა საძირკვლის ქვეშ	მ3	0.80	20.00	16.00	5.00	4.00	0.15	0.12	20.12
მონოლითური რკინაბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა B20 ბეტონით	მ3	4.40	130.00	572.00	60.00	264.00	0.20	0.88	836.88

	ჯამი									114,366.52
ექსპერტიზის ღირებულება	1.70%									1,944.23
	ჯამი 3									116,310.75

9,175

**Beka
Chulukhadze**

Digitally signed by Beka
Chulukhadze
DN: cn=Beka Chulukhadze,
serialNumber=60002013071,
o=Citizen, c=GE
Date: 2020.12.10 08:36:28
+04'00'

ობიექტის დასახელება: ქ. ზუგდიდის №5 საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის და ფასადის რეაბილიტაცია

შენიშვნის მოწოდების სამუშაოები

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
მათ შორის ხელფასი

-
-

№	შიფრი ნორმ. ნორეს ურს.კ	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დასახელება	განხ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. დემონტაჟის სამუშაოები											
1		ხის ტიხრების დემონტაჟი	კვ.მ.	25.25	-	-	1.50	37.88	0.01	0.25	38.13
2		კარის დიობის გაფართოება აგურის წყობაში	კუბ.მ.	0.25	-	-	30.00	7.50	0.02	0.01	7.51
3		ბლოკის კედლების დემონტაჟი	კუბ.მ.	5.60	-	-	30.00	168.00	0.01	0.07	168.07
4		კედლებიდან ხის მასალის დაზიანებული პანელის დემონტაჟი	კვ.მ.	13.00	-	-	1.25	16.25	0.23	2.99	19.24
5		კედლებიდან ნალესის მოხსნა	კვ.მ.	644.40	-	-	1.00	644.40	0.01	6.44	650.84
6		მოზაიკური ფილების იატაკის დემონტაჟი	კვ.მ.	24.00	-	-	2.00	48.00	0.01	0.24	48.24
7		ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის დემონტაჟი (აივნის იატაკის ჩათვლით)	კვ.მ.	92.00	-	-	1.50	138.00	0.30	27.60	165.60
8		ჭერიდან საღებავის მოხსნა	კვ.მ.	461.60	-	-	1.00	461.60	0.01	4.62	466.22
9		ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი დასაწყობებით	კვ.მ.	18.20	-	-	2.50	45.50	0.01	0.18	45.68
10		ლითონის კარის ბლოკის დემონტაჟი დასაწყობებით	კვ.მ.	5.00	-	-	5.00	25.00	0.02	0.10	25.10
11		ფანჯრის ბლოკის და ვიტრაჟის დემონტაჟი	კვ.მ.	16.80	-	-	3.50	58.80	0.03	0.50	59.30
12		კალატბურთის ფარის დემონტაჟი დასაწყობებით	ცალი	1.00	-	-	20.00	20.00	0.01	0.01	20.01
13		შვედური კედლის დემონტაჟი დასაწყობებით	ცალი	6.00	-	-	20.00	120.00	0.01	0.06	120.06
14		შენიშვნის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	49.49	-	-	15.00	742.37	-	-	742.37
15		ნაგვის დატვირთვა ავტოთითმ(კვლეზზე	ტონა	49.49	-	-	10.00	494.91	-	-	494.91
16		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	49.49	-	-	-	-	7.00	346.44	346.44
		ჯამი						3,028.20		389.51	3,417.71
		ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 10%)		8.00%							273.42
		ჯამი									3,691.12
		მოგება (არაუმეტეს 8%)		6.00%							221.47
		ჯამი 1									3,912.59
2. სამშენებლო სამუშაოები											
კედლები											
1		კედლის ნაწილობრივი ამოშენება მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებით ინვენტარის ოთახში გასახდელის მოსაწყობად, სისქით 20X20X40სმ	კუბ.მ.	6.05	100.00	605.00	40.00	242.00	0.01	0.06	847.06
2		ფანჯრის ვიტრაჟის ნაწილობრივი ამოშენება ინვენტარის ოთახში, სისქით 20სმ	მ3	0.70	100.00	70.00	40.00	28.00	0.01	0.01	98.01
3		კედლების და ტიხრების ცემენტის ხსნარით ლესვა	კვ.მ.	662.60	5.00	3,313.00	7.00	4,638.20	0.03	19.88	7,971.08
4		თაბაშირ-მუკაოს ტიხრის მოწყობა ორმაგი საკედლე ფილებით (კომპლექტი)	კვ.მ.	12.60	25.00	315.00	10.00	126.00	0.29	3.65	444.65
5		კედლის და ფერდობის დამუშავება ფითხით და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	687.80	4.00	2,751.20	5.00	3,439.00	0.01	6.88	6,197.08
6		გარე აივანზე ლითონის მოაჯირის მოწყობა	გრძმ.	6.00	70.00	420.00	35.00	210.00	0.20	1.20	631.20
		გარე აივანზე ლითონის შეკვლის №14 მოწყობა	ტონა	0.064	2,500.00	160.00	500.00	32.00	3.00	0.19	192.19
7		ლითონის მოაჯირების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	გრძმ.	29.50	1.00	29.50	1.20	35.40	0.01	0.30	65.20

	მოგება (არაუმეტეს 8%)	6.00%									4,934.82
	ჯამი 2										87,181.88
	3. გათბობა										
1	პანელური რადიატორის მონტაჟი H=0,6მ L=100სმ	ცალი	8.00	150.00	1,200.00	50.00	400.00	0.30	2.40		1,602.40
2	ჩამკეტ-მარეგულირებელი ვენტილი დ=158მ	წყვილი	8.00	25.00	200.00	5.00	40.00	0.10	0.80		240.80
3	მინაბოჭკოვანი პლასტმასის მილები დ=20მმ PN25	გრძმ.	20.00	1.35	27.00	0.10	2.00	0.01	0.20		29.20
4	პლასტმასის ფასონური ნაწილები და სამაგრები	ცალი	50.00	0.80	40.00	-	-	-	-		40.00
5	ქურო გარე ხრახნით რკ/პლასტ დ=15/20მმ	ცალი	16.00	2.50	40.00	-	-	-	-		40.00
6	სისტემის შიდრო გამოცდა	ერთჯერ.	1.00	-	-	50.00	50.00	-	-		50.00
	ჯამი				1,507.00		492.00		3.40		2,002.40
	ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 12%)	8.00%									160.19
	ჯამი										2,162.59
	მოგება (არაუმეტეს 8%)	6.00%									129.76
	ჯამი 3										2,292.35
	4. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები										
1	პროექტორის ტიპის სანათი 1X150 W (დარბაზი)	ც	8.00	250	2,000.00	20.00	160.00	0.30	2.40		2,162.40
2	ლედ სანათი 40 ვტ	ცალი	6.00	25.00	150.00	5.00	30.00	0.05	0.30		180.30
3	საშტეფსელო როზეტი მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 220ვ ბუდით	ცალი	4.00	4.00	16.00	5.00	20.00	0.02	0.08		36.08
4	გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ერთკლავიანი ბუდით	ცალი	3.00	3.71	11.13	5.00	15.00	0.05	0.15		26.28
5	გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ორკლავიანი ბუდით	ცალი	1.00	3.82	3.82	5.00	5.00	0.10	0.10		8.92
6	სპილენძისძარღვიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელების მონტაჟი ნალესის ქვეშ (ხელფასი)	გრძმ.	80.00	-	-	0.20	16.00	0.01	0.80		16.80
7	სპილენძის ძარღვიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელების გატარება მილებში (ხელფასი)	გრძმ.	220.00	-	-	0.30	66.00	0.01	2.20		68.20
	მასალა:										
8	კაბელი სპილენძის 3x2.5მმ ²	გრძმ.	80.00	2.60	208.00	-	-	-	-		208.00
9	კაბელი სპილენძის 3x1.5მმ ²	გრძმ.	220.00	1.35	297.00	-	-	-	-		297.00
10	ვინილპლასტის მილის მონტაჟი დ=20მმ (აკსესუარებით)	გრძმ.	220.00	1.14	250.80	0.10	22.00	0.01	2.20		275.00
	ჯამი				2,936.75		334.00		8.23		3,278.98
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან (არაუმეტეს 75%)	75.00%									250.50
	ჯამი										3,529.48
	მოგება (არაუმეტეს 8%)	6.00%									211.77
	ჯამი 4										3,741.25
	1+2+3+4 თავების ჯამი				53,872.93						97,128.07
	მასალების ტრანსპორტი	3.00%									1,616.19
	ჯამი										98,744.26
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	0.000000%									-
	ჯამი										98,744.26
	სამოწყარულო სტანდარტის კალათბურთის ფარი	ცალი	2.00	592.04	1,184.08		-		-		1,184.08
	ჯამი										99,928.34
	დღგ	18.00%	18.00								17,987.10
	ჯამი										117,915.44
	ექსპერტიზის მომსახურების ღირებულება /პუნქტი	1.70%									2,004.56
	ჯამი										119,920.00