

შეთანხმება

ქ. ნინოწმინდა

20.08.2021 წელი

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ი/მ რაზმიკ ლუმაშიან-ს შორის 21.04.2021წ. გაფორმებული N-10 ხელშეკრულების ცვლილების თაობაზე .

ერთის მხრივ ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) მერი ანივარდ მოსოიანის სახით და მეორეს მხრივ, ი/მ რაზმიკ ლუმაშიან“-ის მისი მინდობილი პირი არმენ ოვსეპიანის სახით,(დაბადებული 25.10.1984 წელს პ/ნ 32001009522) რეგისტრაციის ნომრით N210578711 თარიღი 09.06.2021 წელს (შემდგომში მომწოდებელი),სახით სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის #12 ბრძანების 36-ე მუხლის, N 10 ხელშეკრულების მე-17 მუხლის, მიმწოდებლის N 15/5194 12.08.2021 წლის წერილების და ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურის მიერ შედგენილი 20.08.2021 წლის N 86 ოქმის თანახმად ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. (NAT210004589) ტენდერის შედეგად 21.04,2021 წლის N 10 გაფორმებული ხელშეკრულების მე-17 მუხლის 1. პუნქტით და მე 7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შედეგი რედაქციით:

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მინი სპორტული მოედნების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები (სოფ. დიდი ხანჩალი, სოფ. სათხე, სოფ. ჟდანოვი) დაერთოს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა რომელიც წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

2 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების წინამდებარე ცვლილება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერის მომენტიდან.

ხელშეკრულების სხვა პუნქტები, რომლებშიც არ არის შესული ცვლილება, რჩება უცვლელად და წარმოადგენს აუცილებლად შესასრულებელ პირობას.

3 წინამდებარე ცვლილება შედგენილია ელექტრონულად წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს, აქვს იურიდიული ძალა.

5. მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
მის: ქ. ნინოწმინდა, პუშკინის ქ 43
ს/ს „ლიბერთი ბანკის“ ნინოწმინდის
ფილიალი
ბანკის კოდი LBRTGE22
ა/ნ GE51LB0120146252122000
ს/კოდი 236689669

მომწოდებელი: ი/მ რაზმიკ ლუმაშიან

მისამართი: ქ. ნინოწმინდა, სოფ. პატარა
გონდრიო
ს/ს „ თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი: TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი.
GE18TB7126245064300002
ს/კ 32001006038
ელ-ფოსტა: rkumashian@mail.ru
ტელეფონი: 599191038

ა.მოსოიან

ა.ოვსეპიან

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის

მერს ქ-ნ ანდრეა მოსოიანს

ი/მ „რაზმიკ ღუმაშვიან“-ის

ტელ 599 19 10 38

ხელშეკრულება №10 .21.04. 2021 წ

განცხადება

ხარჯთარიცხვაში მინი სპორტული მოედანში სოფელ ჟდანოვკან პუნქტი №13 ხრეში
დაწერილი 52,5მ3, უნდა იყოს 122,80მ3.



რ. ღუმაშვიან

12.08.2021წ.

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჟღანოვკის მინი სპორტული მოედნის მოწყობის ხარჯთაღრიცხვა

სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები

№	საღმრთაო	სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა		მასალა		ხელოვანი		სამშენებლო მანქანები		ჯამი
				ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		მოედნის მოწყობა										
1	СниП IV-2-82 1-23-6	გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით ტერიტორიის მოსასწორებლად ჭრილობაში მოჭრა და ყრილობა გადატანა დატყვანით	მ²		130,00							
1.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0,034	4,42		0,00	3,80	16,80		0,00	16,80
1.2		ექსკავატორი პნევმოთვლიან სვლაზე	მ/სთ	0,080	10,44		0,00		0,00	5,00	52,20	52,20
1.3		სხვა მანქანა	ლარი	0,056	7,28		0,00		0,00	3,20	23,30	23,30
2	СниП IV-2-82 1-80-3	გრუნტის გათხრა ხელით ლენტური საპირკველის მოსაწყოვად	მ²		12,20		0,00		0,00		0,00	0,00
2.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2,0600	25,13		0,00	3,8	95,50		0,00	95,50
3	СниП IV-2-82 8-3-2.	ღორღის საფუძვლის მოწყობა საპირკველისთვის	მ²		3,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0,890	2,67		0,00	3,80	10,15		0,00	10,15

3,2		სხვა მანქანა	ლარი	0,370	1,11		0,00		0,00		0,00	3,20	3,55	3,55
3,3		დორღი	მ³	1,150	3,45		16,00		55,20		0,00		0,00	55,20
3,4		სხვა მასალა	ლარი	0,020	0,06		3,20		0,19		0,00		0,00	0,19
4	СниП IV-2-82 6-1-22.	რკ/ბეტონის ლენტური საძირკვლის და ფეხირკვლის მოსწყობა ღობის დგარების მონტაჟით 96X0,6X0,3+0,5	მ³		18,00				0,00		0,00		0,00	0,00
4,1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3,780	68,04			3,80	0,00		258,55		0,00	258,55
4,2		სხვა მანქანა	ლარი	0,920	16,56				0,00		0,00	3,20	52,99	52,99
4,3		ბეტონი ~m250~	მ³	1,015	18,27		125,00		2283,75		0,00		0,00	2283,75
4,4		ყალიბის ფარი	მ²	0,703	12,65		12,00		151,85		0,00		0,00	151,85
4,5		ყალიბის ფიგარი III, 40მმ-იანი	მ³	0,0114	0,21		650,00		133,38		0,00		0,00	133,38
4,6		a-I კლასის არმატურა	კგ	პროექტ.	95,00		2,70		256,50		0,00		0,00	256,50
4,7		a-III კლასის არმატურა დ-12 6 რიგი	კგ	პროექტ.	530,00		2,70		1431,00		0,00		0,00	1431,00
4,8		სხვა მასალა	ლარი	0,600	10,80		3,20		34,56		0,00		0,00	34,56
5	СниП IV-2-82 7-21-8	პანელური ღობის მოწყობა მავთულბადით PVC იზოლაციით	გ/მ		96,00				0,00		0,00		0,00	0,00
5,1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2,230	214,080			3,80	0,00		813,50		0,00	813,50
5,2		სხვა მანქანა	ლარი	0,05	4,800				0,00		0,00	3,20	15,36	15,36
5,3		მთკვადრები 80X80X38მ	გ/მ	პროექტ.	167,00		25		4175,00		0,00		0,00	4175,00
5,4		ლითონის კუთხოვანა 50X50X4მმ	გ/მ	პროექტ.	700,00		10		7000,00		0,00		0,00	7000,00
5,5		ზოლივანი ფოლადი 60X6მმ	გ/მ	პროექტ.	55,00		5		275,00		0,00		0,00	275,00
5,6		ფურცლოვანი ფოლადი სისქით 4მმ	მ²	პროექტ.	1,70		120		204,00		0,00		0,00	204,00
5,7		სამონტაჟო დეტალები	კგ	0,020	1,920		10		19,20		0,00		0,00	19,20
5,8		a-I კლასის არმატურა დ-6მდე 700გ/მ	კგ	პროექტ.	160,00		2,7		432,00		0,00		0,00	432,00
5,9		მავთულბადე PVC იზოლაციით სისქით 4(3) უჯრედის ზომით 50X50	მ²	პროექტ.	325,000		2,7		877,50		0,00		0,00	877,50
6		სხვა მასალა	ლარი	0,040	3,840		3,2		12,29		0,00		0,00	12,29

[illegible]

9,8		მავთულბადე PVC ობოლაციით სისქით 4(3) უჩრედის ზომით 50X50	მ²	პროექტ.	27,000	5	135,00		0,00		0,00	135,00
9,9		სხვა მასალა	ლარი	0,040	1,080		0,00		0,00		0,00	0,00
9	СниП IV-2-82 1-80-7	გრუნტის გათხრა ხელით საფეხბურთო კარის წერტილოვანი საძირკვლების მოსაწყობად	მ³		0,60		0,00		0,00		0,00	0,00
9,1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3,88	2,33		0,00		0,00		0,00	0,00
10	СниП IV-2-82 6-1-2.	წერტილოვანი საძირკვლების მოწყობა კარის დგარებისთვის	მ³		0,60		0,00		0,00		0,00	0,00
10,1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4,500	2,70		0,00	3,80	10,26		0,00	10,26
10,2		სხვა მანქანა	ლარი	0,370	0,22		0,00		0,00	3,20	0,71	10,26
10,3		ბეტონი B20~	მ³	1,020	0,61	125,00	76,50		0,00		0,00	0,71
10,4		ყალიბის ფარი	მ²	1,610	0,97	10,00	9,66		0,00		0,00	76,50
10,5		სხვა მასალა	ლარი	0,280	0,17	3,20	0,54		0,00		0,00	9,66
11	საბ.ფასი	საფეხბურთო კარის მონტაჟი, ბეტონის საფუძველზე, კაპრონის ბადით 2გ	მ²		12		0,00		0,00		0,00	0,00
11,1		ლითონის მილი 100X3მმ	გ/მ	პროექტ.	16	17	272,00		0,00		0,00	272,00
11,2		ლითონის მილი დ=40X3მმ	გ/მ	პროექტ.	17	5	85,00		0,00		0,00	85,00
11,3		ბეტონი "მ-250"	მ³	პროექტ.	0,8	130	104,00		0,00		0,00	104,00
11,4		კაპრონის ბადე	კოშკ.	პროექტ.	2	50	100,00		0,00		0,00	100,00
12	СниП IV-2-82 15-164-7	მოედნის ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ²		195,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12,1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0,39	75,66		0,00	3,80	287,51		0,00	287,51
12,2		ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	0,50	96,53	5,00	482,63		0,00		0,00	482,63
12,3		ოლიფა	კგ	0,03	5,27	5,00	26,33		0,00		0,00	26,33
12,4		სხვა მასალა	ლარი	0,00	0,37	3,20	1,19		0,00		0,00	1,19

13	СниП IV-2-82 8-3-2.	მოედანზე ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10სმ იატაკის ფილისთვის	შპ	122,80		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
13,1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0,890									
13,2		სხვა მანქანა	ლარი	0,370					3,80	415,31		0,00	415,31
13,3		ღორღი	შპ	1,150						0,00	3,20	145,40	145,40
13,4		სხვა მასალა	ლარი	0,020						0,00		0,00	2259,52
14	СниП IV-2-82 11-8-3	რკ/ბეტონის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 10სმ	შპ							0,00		0,00	7,86
14,1		შრომითი დანახარჯები კ=X2	კაც/სთ	0,7352						0,00		0,00	0,00
14,2		სხვა მანქანა კ=X2	ლარი	0,112					3,80	1466,72		0,00	1466,72
14,3		ბეტონი "მ-250"	შპ	0,102						0,00	3,20	188,16	188,16
14,4		ა-3 კლასის არმატურა დ=8მმ ბიჯ 20სმ	კპ	პროექტ.						0,00		0,00	6961,50
14,5		სხვა მასალა კ=X2	ლარი	0,1272						0,00		0,00	1260,00
15	СниП IV-2-84 11-28-1 მოყ.	ხელოვნური ბალახის მოწყობა სისქით 25მმ 8800 DTEX შემკრთებელი ლენტის და წებოს გათვალისწინებით	შპ	481,00				0,00		0,00		0,00	0,00
15,1		შრომითი დანახარჯები	შპ	0,755						0,00		0,00	1379,99
15,2		სხვა მანქანა	ლარი	0,0075						0,00	3,20	11,54	11,54
15,3		ხელოვნური ბალახი სისქით 25მმ 8800 DTEX შემკრთებელი ლენტის და წებოს გათვალისწინებით	შპ	1,02						981,24	1,00	490,62	15209,22
15,4		სხვა მასალა	ლარი	0,18						0,00		0,00	277,06
16	საბ.ფასი	მოედნისდაზაზვა	შპ							0,00		0,00	0,00
17	СниП IV-2-82 8-3-2.	გარეცხილი კვარცის შუტანა მოედანზე და გაშლა საშუალოდ 15 მმ	შპ	7,30				0,00		0,00		0,00	0,00
17,1		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0,890						24,69		0,00	24,69
17,2		სხვა მანქანა	ლარი	0,370						0,00	3,187	8,61	8,61
17,3		გარეცხილი კვარცი	შპ	1,150						0,00		0,00	209,88

[illegible]



შპს „ჯ.ს.ბ.საქართველო“

მის: ახმეტის რაიონი სოფელი ქვ.ალვანი

13 აგვისტო 2021 წ

ტელ: +995 598 62 88 82, +995 555 13 53 23

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერს

Email: G.S.B.Georgia@gmail.com

ქალბატონ ანივარდ მოსოიან_ს

ს/კ: 424612789

შპს „ჯ.ს.ბ.საქართველო“_ს დირექტორის

მიხეილ ბაშინურიძის

მ ი მ ა რ თ ვ ა

თქვენი 2021 წლის 12 აგვისტოს #4288/15 წერილის პასუხად გაცნობებთ რომ შპს "ჯ.ს.ბ.საქართველო"-მ შეისწავლა სოფელ ჟდანოვაკანის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობის კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა რის პასუხადაც გაცნობებთ რომ არ ვართ წინააღმდეგი აღნიშნული ცვლილებებისა, წინდამდებარე ფასებისა და მოცულობების შესაბამისად.

პატივისცემით

შპს „ჯ.ს.ბ.საქართველო“-ს დირექტორი:



/მიხეილ ბაშინურიძე /

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია

სხდომის ოქმი

N 86

20/08/2021

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის

სამუშაო ჯგუფის
ოქმი

სხდომას ესწრებოდნენ: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე - არტავაზდ ტონოიან, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი არტურ შირინიან, ინფრასტრუქტურის, შესყიდვების სამსახურის უფროსი ვლადიმერ ჩალათაშვილი, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი არმენ ბდოიან, საბიუჯეტო დაგეგმვისა და ანალიზის განყოფილების უფროსი ნორიკ სააკიან

დღის წესრიგი:

ი/მ „რაზმიკ ღუმაშიანის“ განცხადების განხილვა

მოისმინეს : არმენ ბდოიანმა სხდომის დამსწრეებს გააცნო განცხადების შინაარსი - ი/მ „რაზმიკ ღუმაშიანთან“ დადებული #10 ხელშეკრულების მოთხოვნების შესაბამისად, სოფ. ჟდანოვაკანში მინი სტადიონის მშენებლობის კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა , დამპროექტებელთან შეთანხმებით.

სიტყვით გამოვიდნენ : არტურ შირინიანმა განაცხადა, რომ აუცილებლობიდან გამომდინარე ხარჯთაღრიცხვაში კორექტირების შეტანა დასაშვებია, თანხის შეცვლის გარეშე.

დაადგინეს: მიღებულ იქნეს საფუძვლად კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა ი/მ „რაზმიკ ღუმაშიანთან“ დადებული #10 ხელშეკრულების მოთხოვნების შესაბამისად სოფ. ჟდანოვაკანში მინი სტადიონის მშენებლობაზე, დამპროექტებელთან შეთანხმებით, თანხის შეცვლის გარეშე. (კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა თან ერთვის).

არტავაზდ ტონოიან




მერის მოადგილე
წინააღმდეგობის მუნიციპალიტეტის მერია

არტურ შირინიანი




პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
ზედამხედველობის სამსახური

ვლადიმერ ჩალათაშვილი



პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
შესყიდვების სამსახური

არმენ ბდოიან



პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

ნორიკ სააკიან



მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
საბიუჯეტო დაგეგმვისა და ანალიზის განყოფილება