საქართველოს
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო
დაწესებულება

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

და

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
საგზაო-სამშენებლო-სარემონტო კომპანია
„სერპანტინი“

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ე. ტ. №87 - 13

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის წნორი-
დედოფლისწყარო-ქვემო ქედის საავტომობილო გზის
კმ35+000 – კმ45+000 მონაკვეთის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

თბილისი 2013წ.
/ №SPA130014906/

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ე.ტ.№87-13

ქ. თბილისი 19.08.2013 წ.

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მისი **თავმჯდომარის მოადგილის იოსებ ქადაგიშვილის** სახით, შემდგომში – შემსყიდველი, ერთის მხრივ და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება საგზაო-სამშენებლო-სარემონტო კომპანია **„სერპანტინი", მისი დირექტორის ზურაბ ფეიქრიშვილის** სახით, შემდგომში – მიმწოდებელი, მეორეს მხრივ, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ჟ" ქვეპუნქტისა და შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისიტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (SPA130014906) საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

<u>მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი</u>

1.1 ამ ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ, **შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის წნორი-დედოფლისწყარო-ქვემო ქედის საავტომობილო გზის კმ35+000 – კმ45+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების** განხორციელება – შემდგომში სამუშაო. კლასიფიკატორის (CPV) კოდი – 45233142.

<u>მუხლი 2. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი</u>

2.1 სამუშაოს მთლიანი ღირებულება, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის გარეშე, შეადგენს **4 158 398.31 (ოთხი მილიონ ასორმოცდათვრამეტი ათას სამასოთხმოცდათვრამეტი ლარი და 31 თეთრი) ლარს**.

2.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით შეადგენს **4 906 910.00 (ოთხი მილიონ ცხრაასექვსი ათას ცხრაას ათი ლარი) ლარს**.

2.3 მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ლარებში, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

2.4 მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია ყოველ თვეში წარმოადგინოს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მთლიანი და ჯამური (დამატებული ღირებულების გათვალისწინებით) ღირებულება საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის ჩვენებით.

2.5 ანგარიშსწორება მოხდება ყოველთვიურად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების და დადასტურებული მოცულობების მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების საფუძველზე, მიღება-ჩაბარების აქტის და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან 28 დღის განმავლობაში.

2.6 მიმწოდებლის მიერ წერილობითი თხოვნის საფუძველზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს შუალედური გადახდები მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე, არსებული წესის შესაბამისად წარმოდგენილი სათანადო დოკუმენტაციის საფუძველზე.

2.7 წერილობითი თხოვნის საფუძველზე, მიმწოდებელს შეუძლია შემსყიდველს წარუდგინოს წინასწარი წერილობითი თხოვნა ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით.

2.8 მიუხედავად შესაბამისი წერილობითი თხოვნისა, შემსყიდველი უფლებამოსილია არ დააკმაყოფილოს თხოვნა ავანსის გაცემის თაობაზე.

2.9 შემსყიდველის მიერ ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გასაცემი ავანსის ოდენობის უპირობო საბანკო გარანტია, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გასაცემი ავანსის დაქვითვამდე.

2.10 მიმწოდებელზე გასაცემი საავანსო თანხა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 20 პროცენტის ოდენობით.

2.11 შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება მოხდება ქვემოთ მოყვანილი წესის თანახმად:

$$Z = \frac{A*(X\%-Y\%)}{70 - 20}$$

Z = არის გამოსაქვითი თანხა საანგარიშო პერიოდში;

A = წარმოადგენს გადარიცხული ავანსის თანხას;

X = წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდისთვის შესრულებული სამუშაოთა შეფარდებას საწყის საკონტრაქტო ღირებულებასთან, გამოხატულს პროცენტებში. ეს მონაცემი არ აღემატება 70%-ს.

Y = არის (X) წინა პერიოდისათვის.

2.12 შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების მე-2 მუხლის 2.11 პუნქტის დარღვევისა და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუკი შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გაცემული ავანსი ან მისი ნაწილი.

2.13 ავანსის გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდგომ.

2.14 ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ იმ შესრულებული სამუშაოების, მათ შორის შემსყიდველთან შეთანხმებული შესრულებული გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ღირებულება, რომლის მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს უშუალოდ შემსყიდველის და საამისისოდ შერჩეული პირის (შპს „საავტომობილო გზების რეაბილიტაციისა და მოდერნიზაციის ზედამხედველობის დირექცია“) მიერ დადასტურებული აქტი.

2.15 გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხების ხარჯვა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე შემსყიდველთან შეთანხმებით.

2.16 იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს პრეტენზია სამუშაოთა აუთვისებელ მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე.

2.17 შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს **2 (ორი) წელს** სამუშაოს მიღებიდან, რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლოატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

2.18 სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველთვიურად დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის ნახევრის (2,5%) დაბრუნება მოხდება სამუშაოს სრული დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ შექმნილი სპეციალური კომისიის მიერ შედგენილი ობიექტის ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო მეორე ნახევარი საგარანტიო ვადის **2 (ორი) წლის** გასვლის შემდეგ. იმ შემთხვევაში, თუ კომისიის მიერ აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება დეფექტების გამოსწორებამდე.

2.19 იმ შემთხვევაში თუ, სხვადასხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ორგანიზაცია ვერ უზრუნველყოფს ან უარს აცხადებს ზემოხსენებული კომისიის მიერ აქტში დაფიქსირებული დეფექტების აღმოფხვრასთან დაკავშირებით, შემსყიდველი ობიექტზე ზედამხედველობის განმახორციელებელ ორგანიზაციასთან (შპს „საავტომობილო გზების რეაბილიტაციისა და

მოდერნიზაციის ზედამხედველობის დირექცია") ერთად შეაფასებს დეფექტების აღმოფხვრის ხარჯს და მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს აღნიშნულ თანხას – ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების დაკავებული 5%-დან. თუ დეფექტების აღმოფხვის ხარჯისათვის საჭირო თანხა აღემატება დაკავებულ 5%, შემსყიდველი დამატებით დააკისრებს მიმწოდებელს ზემოაღნიშნული განსხვავების გადახდას, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

<u>მუხლი 3. სამუშაოს შესაბამისობა</u>

3.1 ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული შესასყიდი სამუშაოები უნდა შესრულდეს საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად.

3.2 3.1. პუნქტში აღნიშნული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

<u>მუხლი 4. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი</u>

4.1 სამუშაოს მიღება ხორციელდება შესაბამისად ამ ხელშეკრულების 1.1. პუნქტში აღნიშნულ ადგილზე.

4.2 ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება ყოველი საანგარიშო თვის არაუგვიანეს 31 რიცხვისა.

4.3 მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოები ყოველთვიურად მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების შემდეგ.

4.4 ამ ხელშეკრულების ძალით შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას და მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს შემსყიდველის მიერ უშუალოდ საამისოდ შერჩეული პირი (შპს „საავტომობილო გზების რეაბილიტაციისა და მოდერნიზაციის ზედამხედველობის დირექცია"), რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ობიექტზე ყოველ თვეს შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

4.5 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა მიმწოდებელი ატყობინებს შემსყიდველს სამუშაოთა დასრულების შესახებ. ტექზედამხედველი ამოწმებს სამუშაოთა მოცულობას დასრულების თაობაზე და დადასტურების შემთხვევაში გადასცემს სათანადო ინფორმაციას შემსყიდველს კომისიის ჩამოყალიბების მიზნით.

4.6 დასრულებული სამუშაოების მიღება ობიექტის ექსპლოატაციაში გაშვებისათვის განხორციელდება საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანებით დადგენილი წესის შესაბამისად.

<u>მუხლი 5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი</u>

5.1 მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ამ ხელშეკრულების 3.1. პუნქტში გათვალისწინებული წესებითა და პირობებით;

ბ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განახორციელოს **19.08.2013წ. – 15.12.2013წ.** პერიოდის განმავლობაში; **მათ შორის სამუშაოების არანაკლებ 30%-ისა უნდა შესრულდეს 30 სექტემბრამდე, არანაკლებ 70%-ისა 31 ოქტომბრამდე, არანაკლებ 90%-ისა 30 ნოემბრამდე.**

გ) უზრუნველყოს ტენდერით გათვალისწინებულ საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობის რეჟიმის შეცვლის შესახებ ინფორმაციის დაუყოვნებლივ გადმოცემა შემსყიდველის საინფორმაციო სამსახურში;

დ) მიმწოდებელი ყოველი თვის ბოლოს წარუდგენს შემსყიდველს ან მის მიერ საამისოდ შერჩეული პირს (შპს „საავტომობილო გზების რეაბილიტაციისა და მოდერნიზაციის ზედამხედველობის დირექცია“) შესრულებულ სამუშაოს, შემსყიდველ ორგანიზაციაში სამუშაოების მიღების არსებული წესისა და დამტკიცებული ფორმების თანახმად განსაზღვრულ ვადებში;

ე) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა შესრულებისას იხელმძღვანელოს საქართველოს კანონის "საავტომობილო გზების შესახებ", საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების მიხედვით;

ვ) ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში იქონიოს მუდმივი კავშირი შემსყიდველი ორგანიზაციის საინფორმაციო სამსახურთან;

ზ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

თ) ამ ხელშეკრულების ფარგლებში მიღებული ავანსის თანხა გამოიყენოს კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ჩატარების მიზნით.

ი) ანგარიშსწორებისას ყოველთვიურად მიუთითოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მთლიანი და ჯამური ღირებულება;

კ) სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლებ 70 პროცენტი დააკომპლექტოს საქართველოს მოქალაქეებით;

ლ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

5.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

ა) აწარმოოს ინსპექტირება საამისოდ შერჩეულ პირთან ერთად სამუშაოს მიმდინარეობაზე, თანახმად საქართველოს კანონისა "საავტომობილო გზების შესახებ", საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები;

ბ) შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების შესაბამისად.

5.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საავტომობილო გზაზე მიმწოდებლის მიზეზით მოძრაობის დროებით შეწყვეტისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს და ზიანის წარმოშობის შემთხვევაში მას აანაზღაურებს საკუთარი ხარჯით.

5.4 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების ინსპექტირების მიზნით შერჩეული სხვა პირების მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზები, რის შემდგომაც შემსყიდველის შეხედულებისამებრ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტირების მექანიზმი. თუ მიმწოდებელის წარმომადგენელი უარს აცხადებს აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების უხარისხოდ შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი სახსრებით უზრუნველყოს წუნის აღმოფხვრა დაუყოვნებლივ.

5.5 უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ კომისიური წესით შედგენილ აქტში, რის შემდეგაც მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტებით შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება.

5.6 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან - შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები, შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას,

შემსყიდველი სათანადო აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მას აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს ამ უკანასკნელის პასუხისმგებლობის საკითხს.

მუხლი 6. ფორს-მაჟორი

6.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომლის წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

6.2 მხარე, რომელსაც მიზეზად დაუძლეველი ძალის მოვლენები მოჰყავს, ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მეორე მხარეს წერილობით ასეთი მოვლენების დადგომის თაობაზე. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.

მუხლი 7. პასუხისმგებლობა

7.1 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების დარჩენილი ღირებულების 1% არაუგვიანეს 14 საბანკო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული უფლების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

7.2 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, მეორე მხარეს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

მუხლი 8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

8.1 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს უპირობო საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას 30 კალენდარული დღით. საგარანტიო თანხის ოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 3%-ის ოდენობით. გარანტია უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველი მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

8.2 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, აგრეთვე შემსყიდველის მიერ პირგასამტეხლოს გამოყენების შემთხვევაში.

8.3 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, შემსყიდველისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება ხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი გარანტიის ფარგლებში, შემსყიდველისათვის მიყენებული ზიანის ოდენობის გათვალისწინებით.

8.4 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ შემსყიდველი ვალდებულია დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

8.5 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი იყენებს გარანტიას მისთვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შედეგად მიყენებული ზიანის ფარგლებში.

8.6 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო (ფორს-მაჟორული გარემოებები) ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

<u>მუხლი 9. ხელშეკრულების შეწყვეტა</u>

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

9.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება დანართი შეთანხმების გზით, მაგრამ შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობა.

9.4 შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს)

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე. (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულების გარანტიით განსაზღვრული თანხა და მიმწოდებელმა არ წარმოადგინა ახალი გარანტია.

<u>მუხლი 10. უფლებების გადაცემა</u>

10.1 წინამდებარე ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

10.2 მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

<u>მუხლი 11. ქვეკონტრაქტორები</u>

11.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა ქვე-კონტრაქტის შესახებ, თუ ეს უკვე არ არის მითითებული სატენდერო წინადადებაში.

11.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა ქვე-კონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

11.3 ქვე-კონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს შესასრულებელი სამუშაოების მთლიანი მოცულობის 40%.

11.4 მუშაობის პროცესში ქვე-კონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვე-კონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვე-კონტრაქტორს.

11.5 სამუშაოების ნაწილის ქვე-კონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან.

11.6 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას თავის საკვალიფიკაციო მონაცემებით წარმოდგენილი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს წერილობითი სახით და აღნიშნული ცვლილებების საკითხი შეათანხმოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან.

<u>მუხლი 12. შეტყობინება</u>

12.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

12.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

<u>მუხლი 13. ინსპექტირება</u>

13.1 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების ინსპექტირებას, მათ შორის კონტრაქტით გათვალისწინებული ვადების მიმდინარეობის კონტროლს ახორციელებს შემსყიდველი და მის მიერ საამისისოდ შერჩეული პირი (შპს „საავტომობილო გზების რეაბილიტაციისა და მოდერნიზაციის ზედამხედველობის დირექცია“).

13.2 ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს შესრულებული სამუშაოს ხარისხის ინსპექტირება.

13.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

13.4 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების პირობების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობაზე. **შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური მონიტორინგი ევალება შემსყიდველი ორგანიზაციის საავტომობილო გზების რეაბილიტაციისა და პერიოდული შეკეთების სამუშაოების ორგანიზაციისა და მონიტორინგის სამმართველო, ხოლო ფინანსური მონიტორინგი კი – ფინანსების მართვის სამმართველოს.**

13.5 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

13.6 სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი აწარმოებს კონტროლს თანახმად **საქართველოს კანონის "საავტომობილო გზების შესახებ", საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციის, საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, წინამდებარე ხელშეკრულების** და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესების თანახმად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქციები.

<u>მუხლი 14. სხვა პირობები</u>

14.1 ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე.

14.2 იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების დროს ამ ხელშეკრულების ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის შესაძლებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

14.3 ნებისმიერ ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

14.4 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

14.5 მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების გზით. იმ შემთხვევაში, თუ შეთანხმება არ იქნება მიღწეული უთანხმოების წარმოშობიდან 30 დღის განმავლობაში, დავა გადაწყდება სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

14.6 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი შემსყიდველთან და ერთი პირი მიმწოდებელთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

14.7 მიმწოდებლის საატენდერო წინადადება (ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების კალენდარული გრაფიკი, საგარანტიო უზრუნველყოფა, ტექნიკური პირობები – განმარტებითი ბარათი (სპეციფიკაციები, ნახაზები)), თან ერთვის და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

<u>მუხლი 15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა</u>

15.1 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან (თუ სხვა უფრო კონკრეტული ვადა არ არის განსაზღვრული), მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე – 2013 წლის 31 დეკემბრამდე.

<u>მუხლი 16. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები</u>

შემსყიდველი:

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, მის. საქართველო, თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზირი №12, საიდენტიფიკაციო კოდი 211 343 982, საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა, ბ/კ TRESGE22, ანგარიშის №200122900.

ხელმოწერა _____ **იოსებ ქადაგიშვილი**

ბ.ა.

მიმწოდებელი:

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება საგზაო-სამშენებლო-სარემონტო კომპანია „სერპანტინი", – იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თელავი, ფალიაშვილის ქ.№27. საიდენტიფიკაციო კოდი 231 116 529, საბანკო რეკვიზიტები: – ს.ს. „საქართველოს ბანკი", ბ/კ BAGAGE22, ანგარიშის №GE 96 BG 0000 0001 8125 5901.

ხელმოწერა _____ **ზურაბ ფეიქრიშვილი**

ბ.ა.

შესრულების საბანკო გარანტია #PE31409-13

ქ. თბილისი

15 აგვისტო 2013 წელი

გარანტი: სს „საქართველოს ბანკი" (შემდგომში „გარანტი")
გარანტის საიდენთიფიკაციო კოდი: 204378869
გარანტის მისამართი: გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი, 0160, საქართველო
კონტრაქტორი: შპს საგზაო სამშენებლო-სარემონტო კომპანია სერპანტინი (შემდგომში „პრინციპალი")
კონტრაქტორის საიდენთიფიკაციო კოდი: 231165529
კონტრაქტორის მისამართი: საქართველო, თელავი, ფალიაშვილის ქ., N27
ბენეფიციარი: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი (შემდგომში „ბენეფიციარი")
ბენეფიციარის საიდენთიფიკაციო კოდი: 211343982
ბენეფიციარის მისამართი: საქართველო, თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #12
საგარანტიო თანხა და ვალუტა: 147,207.30 (ასორმოცდაშვიდი ათას ორასშვიდი და 30/100) ლარი

ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ კონტრაქტორი აფორმებს თქვენთან კონტრაქტს მიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის წნოლი-დელოფლისწყარო-ქვემო ქედის ს/გზის კმ35-კმ45 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების (ქვემოთ, როგორც „კონტრაქტი") შესრულებაზე.

ამასთან ერთად, ჩვენთვის გასაგებია, რომ კონტრაქტის პირობების შესაბამისად აუცილებელია შესრულების გარანტიის არსებობა.

ბენეფიციარის მოთხოვნით, ჩვენ სს "საქართველოს ბანკი" (სათაო ოფისი, გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი, 0160, საქართველო), უპირობოდ ვიღებთ ვალდებულებას გადაგიხადოთ ნებისმიერი თანხა ან თანხები, რომლებიც ჯამში არ აღემატება 147,207.30 (ასორმოცდაშვიდი ათას ორასშვიდი და 30/100) ლარი, თანხის გადახდა მოხდება ჩვენს მიერ თქვენგან პირველივე წერილობითი მოთხოვნის მიღებისთანავე, რომელშიც მითითებული იქნება, რომ კონტრაქტორმა დაარღვია კონტრაქტით განსაზღვრული ვალდებულება (ვალდებულებები), თქვენი მხრიდან მოთხოვნის, ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე.

მოცემული გარანტიის ვადა იწურება 15 თებერვალი 2014 წელი. შესაბამისად, გადახდის ნებისმიერი მოთხოვნა მოცემული გარანტიის ფარგლებში ბანკის მიერ მიღებულ უნდა იქნას ზემოაღნიშნულ მისამართზე საბანკო გარანტიის ვადის გასვლამდე მისამართზე: სს „საქართველოს ბანკი" (ს/კ: 204378869), სათაო ოფისი, გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი 0160, საქართველო. თბილისის დროით (UTC/GMT +04:00 hours) 17:00 საათამდე კანცელარიის სამსახურში.

საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება ქვემოაღნიშნული გარემოებებიდან ერთ-ერთის დადგომისთანავე:

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით.
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობით უარის თქმისა და საბანკო გარანტიის ორიგინალის გარანტისათვის დაბრუნებისას.

წინამდებარე საბანკო გარანტია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

ანა ქაცარავა
ვაჭრობის ფინანსირების დეპარტამენტის დირექტორი

ხარჯთაღრიცხვა

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის წნორიდედოფლისწყარო-ქვემო ქედის საავტომობილო გზის კმ35+000 – კმ45+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	ღირებულება (ლარი)	
				ერთეული	მთლიანი
1	2	3	4	5	6
	თავი I. მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	10.49	50.00	524.50
2	ბუჩქნარისა და მეჩხერი ხეების მოჭრა და ამოძირკვა, შეგროვება და გატანა	$მ^2$	17311.00	0.80	13848.80
					14373.30
	თავი II. მიწის ვაკისი				
	მიწის ვაკისის დეფორმირებული უბნების აღდგენა:				
1	დეფორმირებულ უბნებზე ვარცლის ამოჭრა მექანიზირებული მეთოდით	$მ^3$	1909.00	1.20	2290.80
2	ვარცლის შევსება ღორღოვან-ქვიშოვანი მასალით	$მ^3$	2295.00	12.00	27540.00
3	მიწის ვაკისის გაგანიერებისათვის ვარცლის ამოჭრა მექანიზირებული მეთოდით	$მ^3$	12036.00	1.20	14443.20
4	ვარცლის შევსება ღორღოვან-ქვიშოვანი მასალით	$მ^3$	11665.00	12.00	139980.00
5	არსებული საფარის გაფხვიერება გამაფხვიერებლით საშ. სისქით 10სმ და მოსწორება გრეიდერით	$მ^2$	71310.00	5.00	356550.00
6	გრუნტის დამუშავება კიუვეტში ექსკავატორით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში (33გ)	$მ^3$	903.00	8.50	7675.50
7	გრუნტის დამუშავება კიუვეტში ხელით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში (33გ)	$მ^3$	120.00	11.50	1380.00
	ჯამი თავი II				**549859.50**
	თავი III ხელოვნური ნაგებობები				
	ა) პკ6+95 და პკ44+40 რ/ბ მრგვალი მილის მოწყობა დ-1.0 მ				
1	33გ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	$მ^3$	232.00	8.50	1972.00
2	(33გ) გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში	$მ^3$	22.00	11.50	253.00
3	მილის გამოსასვლელში კალაპოტის გაჭრა ექსკავატორით (33გ) გრუნტის გადაადგილება ბულდოზერით 20 მ-ში მოსწორებით	$მ^3$	94.00	2.40	225.60
4	ბუჩქნარის გაჩეხვა	$მ^2$	20.00	0.80	16.00
5	არსებული მრგვალი მილის დემონტაჟი დ-1.0მ, დატვირთვა და გატანა ნაყარში	$მ^3$	3.500	12.50	43.75
6	არსებული ბეტონის სათავისების დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში	$მ^3$	21.000	22.30	468.30
7	**მილის ტანის მოწყობა:**				
7.1	ღორღოვან-ქვიშოვანი საგები	$მ^3$	9.00	12.00	108.00
7.2	რ/ბ რგოლების დაწყობა დ-1.0მ	$მ^3$	14.00	550.00	7700.00
7.3	მილის ტანზე ასაკრაები ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	$მ^2$	8.80	10.00	88.00
7.4	მილის ტანზე წასაცხები ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	$მ^2$	152.000	5.00	760.00

1	2	3	4	5	6
8	**მილის შესასვლელსა და გამოსასვლელში პორტალური ბეტონის კედლის მოწყობა:**				
8.1	ღორღოვან-ქვიშოვანი საგები	მ^3	1.70	12.00	20.40
8.2	პორტალური კედლის მონოლითური ბეტონი B30 F200 W6, არმატურა A-III	მ^3	29.90	180.50	5396.95
8.3	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია	მ^2	65.00	5.00	325.00
9	**ჭის მოწყობა მონოლითური ბეტონით:**				
9.1	ღორღოვან-ქვიშოვანი საგები	მ^3	1.00	12.00	12.00
9.2	ჭის მონოლითური ბეტონი B30 F200 W6, არმატურა A-III	მ^3	11.00	180.00	1980.00
9.3	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია	მ^2	27.40	5.00	137.00
10	**ფრთიანი სათავისების მოწყობა მონოლითური ბეტონით:**				
10.1	ღორღოვან-ქვიშოვანი საგები	მ^3	0.60	12.00	7.20
10.2	ფრთის კბილის, ღარის, ფრთების მონოლითური ბეტონი B30 F200 W6	მ^3	5.40	180.00	972.00
10.3	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია	მ^2	15.00	5.00	75.00
11	ქვის რისბერმა	მ^3	7.50	85.00	637.50
12	**მილის გამოსასვლელში გაბიონის ყუთების მოწყობა:**				
12.1	მილის გამოსასვლელში გრუნტის დამუშავება ხელით გვერდზე გადაყრით	მ^3	12.00	10.50	126.00
12.2	გაბიონის ყუთების დაწყობა ზომით 1.0X1.0X1.5მ, ქვებით შევსება და ნაწიბურების ჩამაგრება ხელით	მ^3	9.00	165.00	1485.00
12.3	შესაკრავი მავთულის ღირებულება	ტ	0.004	1800.00	7.20
13	მილის ტანზე მოზიდული ღორღოვან-ქვიშოვანი გრუნტის დაყრა, დატკეპნა მექანიზირებული წესით 4 სვლა 30სმ	მ^3	195.00	13.50	2632.50
14	სპეცპროფილის პარაპეტების დაწყობა	მ^3	4.62	52.00	240.24
	ჯამი ა)				25688.64
	ბ) პკ16+70 და პკ28+20 რ/ბ ოთხკუთხა მილების მოწყობა კვეთით 2X1.5მ				
1	33გ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ^3	164.00	4.30	705.20
2	(33გ) გრუნტის დამუშავება ხელით, გვერძე დაყრით	მ^3	17.00	5.50	93.50
3	ხეების მოჭრა, ამოძირკვა და გატანა დ-20სმ	ც	10.00	50.00	500.00
4	ბუჩქნარის გაჩეხვა	მ^2	32.00	0.80	25.60
5	ქვის წყობის მართკუთხა მილების დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში	მ^3	22.00	22.30	490.60
6	არსებული პორტალური კედლის დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში	მ^3	192.00	22.30	4281.60
7	**მილის ტანის მოწყობა:**				
7.1	ღორღოვან-ქვიშოვანი საგები	მ^3	5.50	12.00	66.00

1	2	3	4	5	6
7.2	ბეტონის საგები B22.5 C200 W6	მ³	4.40	170.00	748.00
7.3	რ/ბ მართკუთხა მილების მოწყობა	მ³	30.00	195.00	5850.00
7.4	წყლის ასანირებელი სამკუთხედი ცემენტის ხსნარით M-300	მ³	1.400	150.00	210.00
8	მილის ტანზე წასაცხები ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	მ²	122.000	5.00	610.00
8.1	მილის ტანზე ასაკრავი ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	მ²	13.400	10.00	134.00
8.2	**მილის შესასვლელსა და გამოსასვლელში პორტალური ბეტონის კედლის მოწყობა:**				
8.3	(33გ)გრუნტისც დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და გატანა ნაყარში	მ³	460.000	4.30	1978.00
8.4	33გ) გრუნტის დამუშავება ხელით გამაგრებულ ქვაბულში, დატვირთვა და გატანა ნაყარში	მ³	130.000	11.50	1495.00
8.5	გამაგრების ფართი	მ²	260.000	5.00	1300.00
8.6	ღორღოვან-ქვიშოვანი საგები	მ³	19.000	12.00	228.00
9	საძირკვლის მონოლითური ბეტონი B30 F200 W6	მ³	140.600	180.00	25308.00
9.1	ტანის მონოლითური ბეტონი B30 F200 W6	მ³	77.000	180.00	13860.00
9.2	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია	მ²	384.000	5.00	1920.00
9.3	**დრენაჟის მოწყობა:**				
9.4	პლასტმასის მილი დ-10სმ	გრძ.მ.	36.000	12.00	432.00
9.5	პოხიერი თიხა	მ³	26.400	8.50	224.40
9.6	ქვაყრილი	მ³	39.600	65.00	2574.00
10	ქვის რისბერმა	მ³	47.000	85.00	3995.00
11	კედლის უკან შევსება ღორღოვან-ქვიშოვანი გრუნტით, დატკეპნით	მ³	302.000	13.50	4077.00
12	მილის ტანზე მოზიდული ღორღოვან-ქვიშოვანი გრუნტის დაყრა, დატკეპნა მექანიზირებული წესით სვლა 30სმ	მ³	107.000	13.50	1444.50
13	მილის ტანზე ადგილზე დატოვებული გრუნტის დაყრა, დატკეპნა მექანიზირებული წესით 4 სვლა, 30სმ ფენის სისქე (33გ)	მ³	181.000	6.50	1176.50
14	მილის შესასვლელსა და გამოსასვლელში კალაპოტის გაჭრა ბულდოზერით 20მ-ზე (33გ) გრუნტის გადაადგილებით და მოსწორებით	მ³	94.000	2.30	216.20
15	სპეცპროფილის პარაპეტების დაწყობა	მ³	13.860	52.00	720.72
	ჯამი ბ)				74663.82
	ჯამი თავი III				100352.46
	თავი IV. გზის სამოსი				
1	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ღორღოვან-ქვიშოვანი ნარევით	მ³	24783.00	12.00	297396.00
2	საფუძველი – ღორღი ფრაქციით 0-40მმ სტაბილიზირებული ბიტუმის ემულსიის (2%) და ცემენტის (4%) დანამატით, სისქით 18 სმ	მ²	81929.00	15.70	1286285.30
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	44.30	1300.00	57590.00

1	2	3	4	5	6
4	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცლოვანი მკვრივი ა/ბ ნარევით სისქით 5 სმ	$მ^2$	73747.00	20.00	1474940.00
5	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ღორღოვან-ქვიშოვანი ნარევით	$მ^3$	6021.00	12.00	72252.00
	ჯამი თავი IV				3188463.30
	თავი V. მიერთებები				
	ა) მიერთების მოწყობა ღორღოვან-ქვიშოვანი მასალით				
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და ზიდვა ნაყარში	$მ^3$	345.40	4.30	1485.22
2	პროფილის შესწორება მსხვილმონატეხოვანი მასალით	$მ^3$	88.10	8.500	748.85
3	სადრენაჟო ფენის მოწყობა ღორღოვანი მასალით საშ. სისქით 40 სმ	$მ^3$	566.60	12.00	6799.20
4	საფუძვლის მოწყობა ღორღოვან-ქვიშოვანი ნარევით საშ. სისქით 15სმ	$მ^3$	217.40	12.00	2608.80
5	ნამგლისებური პროფილის მოწყობა ღორღოვანქვიშოვანი მასალით სისქით 22სმ	$მ^2$	319.20	12.00	3830.40
	ჯამი ა)				15472.47
	ბ) მიერთების მოწყობა ასფალტბეტონის საფარით				
6	დაზიანებული საფარისა და საფუძვლის მოხსნა ექსკავატორით,დატვირთვა და ზიდვა ნაყარში	$მ^3$	19.50	4.30	83.85
7	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმონატეხოვანი მასალით, სისქით 25სმ	$მ^3$	20.50	8.50	174.25
8	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40 მმ) სისქით 12 სმ.	$მ^3$	9.800	15.00	147.00
9	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	0.039	1300.00	50.70
10	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვოლოვანი მკვრივი ა/ბ ნარევით სისქით 4 სმ.	$მ^2$	65.00	18.00	1170.00
11	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ღორღოვანქვიშოვანი ნარევით, სისქით 17სმ	$მ^3$	5.00	12.000	60.00
	ჯამი ბ)				1685.80
	გ) მიერთებებზე ლითონის მილების მოწყობა				
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და ზიდვა ნაყარში	$მ^3$	23.90	8.500	203.15
2	თხრილის დამუშავება ხელით, ატვირთვა და ზიდვა ნაყარში	$მ^3$	4.70	11.500	54.05
3	ღორღოვან-ქვიშოვანი ნარევით საგების მოწყობა	$მ^3$	4.50	12.500	56.25
4	ლითონის მილის მოწყობა დ-530 მმ, კედლის სისქით 9 მმ	გრძ.მ.	52.00	350.000	18200.00
5	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით 2 ჯერ	$მ^2$	104.00	10.000	1040.00
6	ღორღოვანი მასალის დამუშავება კარიერში ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება, მიყრა მილზე ხელით, დატკეპნით	$მ^3$	28.40	10.800	306.72
	ჯამი გ)				19860.17
	ჯამი V				37018.44
	თავი VI. გზის კუთვნილება და მოწყობილობა				

1	2	3	4	5	6
	ა) საგზაო ნიშნები				
1	საგზაო ნიშნების დაყენება ლითონის დგარებზე, დგარის სიგრძით 3.5 მ , მიწის სამუშაოებისა და შეღებვის გათვალისწინებით	ც	71.00	65.00	4615.00
2	დგარებზე საგზაო ნიშნების ფარების დაკიდება	ც	6.00	60.00	360.00
3	საგზაო ნიშნების ლითონის დგარების ღირებულება დ-76მმ, სიგრძით 3.5მ	ც	71.00	20.00	1420.00
4	**საგზაო ნიშნების ფარების ღირებულება:**				
4.1	პრიორიტეტის	ც	56.00	60.00	3360.00
4.2	გამაფრთხილებელი	ც	4.00	60.00	240.00
4.3	ამკრძალავი	ც	6.00	60.00	360.00
4.4	კილომეტრული	ც	11.00	40.305	443.36
	ჯამი ა)				10798.36
	ბ) სავალი ნაწილის მონიშვნა				
1	სავალი ნაწილის მონიშვნა ერთკომპონენტიანი ნიშანსადები საღებავით, დამზადებული მეთილმეთაკრილეტის ბაზაზე, გაუმჯობესებული ღამის ხილვადობის შუქდამბრუნებელი მინის ბურთულაკებით (სომით 100-600 მკმ)	$მ^2$	2366.60	10.24	24233.98
	ჯამი ბ)				24233.98
	გ) შემოფარგვლა				
	პლასტმასის მიმმართველი ბოძკინტების მოწყობა	ც	441.00	80.00	35280.00
	ჯამი გ)				**35280.00**
	ჯამი VI				70312.34
	მთლიანი ჯამი 1-VI				**3960379.34**
	დ.ღ.გ. – 18%				**712868.28**
	მთლიანი ღირებულება				**4673247.62**
	გაუთვალისწინებელი სამუშაოები 5%				**233662.38**
	მთლიანად ღირებულება დანარიცხებით				**4906910.00**

Ш.პ.ს. სსსკ „სერპანტინი"-ს

დირექტორი- /ზ. ფეიქრიშვილი/

კალენდარული გრაფიკი

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის წნორიდედოფლისწყარო-ქვემო ქედის საავტომობილო გზის კმ35+000 – კმ45+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების

№	სამუშაოს დასახელება	გათვალისწინებულია კონტრაქტით		2013 წელს შესასრულებელი სამუშაოები	2013 წელი					
		განზ.	თანხა	თანხა	აგვისტო	სექტემბერი	ოქტომბერი	ნოემბერი	დეკემბერი	სულ ჯამი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	თავი I. მოსამზადებელი სამუშაოები	ლარი	14373.30	14373.30	14373.30					**14373.30**
2	თავი II. მიწის ვაკისი									
3	მიწის ვაკისის დეფორმირებული უბნების აღდგენა:	ლარი	549859.50	549859.50	456383.39	93476.12				**549859.50**
4	თავი III ხელოვნური ნაგებობები									
5	ა) პკ6+95 და პკ44+40 რ/ბ მრგვალი მილის მოწყობა დ-1.0 მ	ლარი	25688.64	25688.64	20588.00	5100.64				**25688.64**
6	ბ) პკ16+70 და პკ28+20 რ/ბ ოთხკუთხა მილების მოწყობა კვეთით 2X1.5მ	ლარი	74663.82	74663.82		74663.82				**74663.82**
7	თავი IV. გზის სამოსი	ლარი	3188463.30	3188463.30	196879.36	1203528.54	1263188.10	452615.30	72252.00	**3188463.30**
8	თავი V. მიერთებები									
9	ა) მიერთების მოწყობა ღორღოვან-ქვიშოვანი მასალით	ლარი	15472.47	15472.47			15472.47			**15472.47**
10	ბ) მიერთების მოწყობა ასფალტბეტონის საფარით	ლარი	1685.80	1685.80			679.27	1006.53		**1685.80**
11	გ) მიერთებებზე ლითონის მილების მოწყობა	ლარი	19860.17	19860.17				19860.17		**19860.17**
12	თავი VI. გზის კუთვნილება და მოწყობილობა									
13	ა) საგზაო ნიშნები	ლარი	10798.36	10798.36					10798.36	**10798.36**
14	ბ) სავალი ნაწილის მონიშვნა	ლარი	24233.98	24233.98					24233.98	**24233.98**
15	გ) შემოფარგვლა	ლარი	35280.00	35280.00					35280.00	**35280.00**
16	*მთლიანი ჯამი I-VI*	ლარი	3960379.34	3960379.34	688224.05	1376769.12	1279339.84	473482.00	142564.34	**3960379.34**
17	*დ.ღ.გ. – 18%*	ლარი	712868.28	712868.28	123880.33	247818.44	230281.17	85226.76	25661.58	**712868.28**
18	*მთლიანი ღირებულება*	ლარი	4673247.62	4673247.62	812104.37	1624587.56	1509621.01	558708.76	168225.92	**4673247.62**
19	*გაუთვალისწინებელი სამუშაოები 5%*	ლარი	233662.38	233662.38					233662.38	**233662.38**
20	*მთლიანად ღირებულება დანარიცხებით*	ლარი	4906910.00	4906910.00	812104.37	1624587.56	1509621.01	558708.76	401888.30	**4906910.00**
21	მთლიანი ღირებულება ნაზარდი ჯამით	ლარი			812104.37	2436691.93	3946312.94	4505021.70	4906910.00	

შ.პ.ს. სსკ „სერპანტინი"-ს დირექტორი- /ზ. ფეიქრიშვილი/

შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება

სამუშაოთა შესრულების ვადები

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის წნორი-დედოფლისწყარო-ქვემო ქედის საავტომობილო გზის კმ35+000 – კმ45+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან **2013 წლის 15 დეკემბრამდე. მათ შორის სამუშაოების არანაკლებ 30%-ისა უნდა შესრულდეს 30 სექტემბრამდე, არანაკლებ 70%-ისა 31 ოქტომბრამდე, არანაკლებ 90%-ისა 30 ნოემბრამდე.** სამუშაოების შესრულება ხორციელდება მხარეთა შორის შეთანხმებული კალენდარული გრაფიკის შესაბამისად.

სამუშაოების დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 დღის განმავლობაში, ხოლო დამთავრება არაუგვიანეს **2013 წლის 15 დეკემბრამდე.**

სამუშაოების შესრულების ეტაპობრივი ვადები განისაზღვრება ყოველთვე შესრულებული სამუშაოების მოცულობიდან გამომდინარე.

ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის პირობები მოცემულია ხელშეკრულების პროექტში.

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისათვის დამრღვევ მხარეს ეკისრება ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა.

სამუშაოთა შემადგენლობა

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის წნორი-დედოფლისწყარო-ქვემო ქედის საავტომობილო გზის კმ35+000 – კმ45+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესასრულებელი სამუშაოთა დეტალური მოცულობები მოცემულია ხარჯთაღრიცხვაში და სპეციფიკაციებში.

ჩასატარებელი ძირითადი სამუშაოთა სახეობები:

- მოსამზადებელი სამუშაოები
- მიწის სამუშაოები
- მილები
- საგზაო სამოსი
- მიერთებები
- საგზაო ნიშნები, მონიშვნა დაშემოფარგვლა

სამუშაო ადგილის მომზადება და გარემოს დაცვა

შემსრულებელი პასუხისმგებელია სამუშაოსათვის გამოყოფილი ადგილის გამოყენებაზე და სამუშაოების დასრულების შემდეგ გარემოს საჭირო და სათანადო აღდგენაზე;

შემსრულებელი პასუხისმგებელია ავტოტრანსპორტის ინტენსიური მოძრაობის პირობებში შეასრულოს სამუშაოები პერსონალის უსაფრთხო პირობების და ეკოლოგიურად მისაღები გზით და ვალდებულია დაიცვას შემეგი პირობები:

– უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა.

– მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაოებით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა.

– სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა. შ.

– სამუშაო ადგილის ფარგლებში უზრუნველყოს გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმადე დაყვანა.

– სამუშაოების შესრულების პროცესში საავტომობილო გზაზე უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და შუქნიშნების დაყენება.

სამუშაოთა შესრულების წესი

სამუშაოების შესრულების წესი განისაზღვრება ამ თავით და ხელშეკრულების პირობებით.

შესრულებული სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად მოქმედი სამშენებლო ნორმების შესაბამისად, შემსრულებელი ვალდებულია, მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალიზირებულ ლაბორატორიაში, ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების (ასფალტბეტონის, ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა) ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდები და შემოწმებები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამუშაოების შესრულების დროს შემსრულებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების (ასფალტბეტონის, ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, მინერალური ფხვნილის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა) ლაბორატორიული

დასკვნები და რეცეპტები და მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს.

მიმწოდებელი ვალდებულია ისარგებლოს მარტო იმ ასფალტობეტონის ქარხნით, რომლის მიერ გამოშვებულ პროდუქციას ექნება ლაბორატორიული დასკვნა, ამ ქარხნის პროდუქციის გამოყენების ვარგისიანობაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამუშაოები არ იქნება მიღებული.

ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება იმ სამუშაოების ღირებულება, რომელზეც არსებობს ხარისხის სერთიფიკატი ან პასპორტი.

მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

მიმწოდებლების მასალებს და კონსტრუქციებს უნდა ჰქონდეს პასპორტი ან სერთიფიკატი. მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს.

5 გეოდეზიური ზედამხედველობა

საჭიროების მიხედვით შემსრულებელი თავისი ძალებითა და სახსრებით ჩამოაყალიბებს მშენებარე ობიექტზე გეოდეზიურ ზედამხედველობას.

რთული გეოდეზიური გაზომვების შემთხვევაში, შემსყიდველის მითითებით, ეს სამუშაო გადაეცემა მის მიერ მოწონებულ სპეციალიზირებულ ფირმას ან პიროვნებას. შერჩეულ ფირმასთან ან პიროვნებასთან ხელშეკრულების პირობები შესათანხმებელია შემსყიდველთან.

6. ნორმატიული დოკუმენტები

მუშაობის პროცესში შემსრულებული ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს ასევე შემდეგი მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მიხედვით:

СНиП 2.05.02-85 "საავტომობილო გზები"
СНиП 3.06.03-85 "საავტომობილო გზები"

მუშაობის პროცესში შემსრულებელი ასევე ვალდებულია იხელმძღვანელოს კანონით „საავტომობილო გზების შესახებ", საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციისა, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, ხელშეკრულების პირობების მოთხოვნების შესაბამისად.

ამ პუნქტში აღნიშნული ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს მომსახურება ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს სატენდერო პირობებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები;

7. სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი

სახელშეკრულებო ობიექტზე შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, სადაც ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შემსრულებელი პერსონალის მონაცემებს, გამოყენებული მექანიზმების და მოწყობილობების ჩამონათვალს, რომელიც მონაწილეობდა სამუშაოს შესრულებაში, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა.

ამ ჟურნალში ტექზედამხედველი სისტემატიურად, ხოლო შემსყიდველი პერიოდულად აღნიშნავს თავის შენიშვნებს, დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების შესახებ.

ჟურნალში ჩაიწერება განსაკუთრებული დავალებები, აღმოჩენილი დეფექტები და მათი აღმოფხვრის ვადები.

მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს ყველა საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც განსაზღვრულია მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით ობიექტის მოვლა-შენახვის სპეციფიკის გათვალისწინებით.

8. სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი

სამუშაოების მიღება-ჩაბარების წესი განისაზღვრება ამ პუნქტით, სფეციფიკაციებითა და ხელშეკრულების პირობებით.

საწარმოო ჟურნალში აღნიშნული და ადგილზე შემოწმებული მოცულობების ჩამონათვალის საფუძველზე ტექზედამხედველი და მიმწოდებელი დაადგენენ საჭირო ხარისხით შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას, რომელიც უნდა იქნას შეტანილი საანგარიშო პერიოდის შესრულებული სამუშაოთა საგადასახადო ფორმებში.

დასრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანებით დამტკიცებული "საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე

დასკვნები და რეცეპტები და მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს.

მიმწოდებელი ვალდებულია ისარგებლოს მარტო იმ ასფალტობეტონის ქარხნით, რომლის მიერ გამოშვებულ პროდუქციას ექნება ლაბორატორიული დასკვნა, ამ ქარხნის პროდუქციის გამოყენების ვარგისიანობაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამუშაოები არ იქნება მიღებული.

ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება იმ სამუშაოების ღირებულება, რომელზეც არსებობს ხარისხის სერთიფიკატი ან პასპორტი.

მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

მიმწოდებლების მასალებს და კონსტრუქციებს უნდა ჰქონდეს პასპორტი ან სერთიფიკატი. მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს.

5 გეოდეზიური ზედამხედველობა

საჭიროების მიხედვით შემსრულებელი თავისი ძალებითა და სახსრებით ჩამოაყალიბებს მშენებარე ობიექტზე გეოდეზიურ ზედამხედველობას.

რთული გეოდეზიური გაზომვების შემთხვევაში, შემსყიდველის მითითებით, ეს სამუშაო გადაეცემა მის მიერ მოწონებულ სპეციალიზირებულ ფირმას ან პიროვნებას. შერჩეულ ფირმასთან ან პიროვნებასთან ხელშეკრულების პირობები შესათანხმებელია შემსყიდველთან.

6. ნორმატიული დოკუმენტები

მუშაობის პროცესში შემსრულებული ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს ასევე შემდეგი მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მიხედვით:

СНиП 2.05.02-85 "საავტომობილო გზები"

СНиП 3.06.03-85 "საავტომობილო გზები"

მუშაობის პროცესში შემსრულებელი ასევე ვალდებულია იხელმძღვანელოს კანონით „საავტომობილო გზების შესახებ", საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის შესახებ ინსტრუქციისა, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, ხელშეკრულების პირობების მოთხოვნების შესაბამისად.

ამ პუნქტში აღნიშნული ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს მომსახურება ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს სატენდერო პირობებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები;

7. სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი

სახელშეკრულებო ობიექტზე შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, სადაც ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შემსრულებელი პერსონალის მონაცემებს, გამოყენებული მექანიზმების და მოწყობილობების ჩამონათვალს, რომელიც მონაწილეობდა სამუშაოს შესრულებაში, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა.

ამ ჟურნალში ტექზედამხედველი სისტემატიურად, ხოლო შემსყიდველი პერიოდულად აღნიშნავს თავის შენიშვნებს, დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების შესახებ.

ჟურნალში ჩაიწერება განსაკუთრებული დავალებები, აღმოჩენილი დეფექტები და მათი აღმოფხვრის ვადები.

მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს ყველა საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც განსაზღვრულია მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით ობიექტის მოვლა-შენახვის სპეციფიკის გათვალისწინებით.

8. სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი

სამუშაოების მიღება-ჩაბარების წესი განისაზღვრება ამ პუნქტით, სფეციფიკაციებითა და ხელშეკრულების პირობებით.

საწარმოო ჟურნალში აღნიშნული და ადგილზე შემოწმებული მოცულობების ჩამონათვალის საფუძველზე ტექზედამხედველი და მიმწოდებელი დაადგენენ საჭირო ხარისხით შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას, რომელიც უნდა იქნას შეტანილი საანგარიშო პერიოდის შესრულებული სამუშაოთა საგადასახადო ფორმებში.

დასრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №1-1/23 ბრძანებით დამტკიცებული "საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე

დამატებითი ინფორმაცია

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე ასატვირთი ინფორმაციის მოცულობის შეზღუდულობის გამო (PDF ფაილის მაქსიმალური მოცულობა შეადგენს 8 მბ) ზემოთ მოყვანილი ხელშეკრულების ნახაზები და უწყისები იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე ატვირთული სატენდერო განცხადების (SPA130014906) ფანჯარაში - "სატენდერო დოკუმენტაცია".