

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ ჭობისხევში რიტუალების სახლის კეთილმოწყობის სამუშაოები

ბ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ბ გ ა

№	სამუშაოს დასახელება	ზომი ს ერთ,	მოცულობა	მასალა		ხელფასი		სელ
				ერთეულის	სელ	ერთეულის	სელ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	შენობის შიდა ტიხირებში დიობების გამოლება $4,5*2,6*3*0,2$	კბ	7,02					
2	დიობების თავზე №16 შევლერების მოწყობა $5,0*3$	კბ	13,5					
3	დიობების "ატკოსების" ამოვსება პეტონით $(4,5+2,5*2)*0,1*3$	კბ	2,91					
4	შიდა და გარე კედლების ლესვა ცემენტის ხსარით $((6,7+4,3)*2+(6,7+6,2)*2+(6,7+5,4)*2+(6,7+2,6)*2+(19,1+1,8)*2)*3,2-4,5*2,6*3*2$	კბ	353,48					
5	ხის იატკების მოწყობა $19,1*1,8+4,3*6,7+6,2*6,7+5,4*6,7+2,6*6,7$	კბ	158,33					
6	ჭერზე პლასტიკაზის მოპირკეთების მოწყობა $19,1*1,8+4,3*6,7+6,2*6,7+5,4*6,7+2,6*6,7$	კბ	158,33					
7	მეტალოპლასტმასის კარებისა და ფანჯრის ბლოკების დამზება მონტაჟი $7(1,0*2,4+3(1,5*1,8$		24,90					
8	შიდა კედლებისა და ფასადის ემუსიური შედება $((6,7+4,3)*2+(6,7+6,2)*2+(6,7+5,4)*2+(6,7+2,6)*2+(19,1+1,8)*2)*3,2-4,5*2,6*3*2+27,0*3,0$	კბ	434,48					
სამუშაოების კეთილმოწყობა								
1	ჭურჭლის სარეცხის ჩანის მოწყობი	კ	1					
2	პანალიზაციის მიღი დ-100	კ/მ	50					
3	წყლის მიღი დ1/2	კ/მ	40					
4	ფიტინგები და ფასონური ნაწილები	ლარი						
ელ მონტაჟი								
1	შენობაში კლემებრო მონტაჟის მოწყობა							
	ელ სადენი	კ/მ	270					
	როზები	კ	10					
	ჩამრთველი	კ	7					
	გამანაწილებელი კოლოფი	კ	7					
	პლაფონი	კ	19					
	რიტუალების სახლის ტერიტორიაზე ტუალეტის მოწყობა							
1,1	ქვაბულის მოწყობა ორმოცული WC -ს მოსაწყობი $(3,0*2,2)*2,0$	კბ	13,20					
1,2	ქვაბულის ბეტონის კედლების ფალიბი მოწყობა $(3,0+2,2)*2*2,0*2$	კბ	40,80					
1,3	არმირება							
	Φ16 AIII ბ.200 $(3,0+1,8)*2/0,2=49\text{cm}^2*2,0*2$	კ/მ	201,88					
	Φ8 AI 2,0/0,2=11 $\text{cm}^2*(3,0+1,8)*2\text{cm}^2/8$	კ/მ	108,77					
1,4	ქვაბულის ბეტონის კედლების მოწყობა $(3,0+1,8)*2*2,0*0,4$	კბ	7,83					
2	რებეტონის ხეისმური სარტყელის მოწყობა $(3,0*2+1,8*3)*0,2*0,2$							
2,1	ფალიბის მოწყობა $(3,0*2+1,8*3)*0,25*2$	კბ	5,70					
2,2	არმირება							
	Φ12 AIII 4 $\text{cm}^2*(3,0*2+1,8*3)$	კ/მ	46,97					
	Φ8 AI 57 $\text{cm}^2*0,8$	კ/მ	46,97					
2,3	ბეტონი B-25 $(3,0*2+1,8*3)*0,2*0,2$	კბ	0,47					
3	რებეტონის არმირებული ფილის მოწყობა $3,0*2,2$	კბ	6,60					
3,1	ფალიბის მოწყობა $3,0*2,2$	კბ	6,60					
3,2	არმირება							
	Φ18 AIII $(21\text{cm}^2*2+16\text{cm}^2*3,0)*2$	კ/მ	194,05					
3,3	ბეტონი B-25 $(3,0*2,2)*0,2$	კბ	1,35					
4	კედლის წყლის წვრილი ხაკედლები ბლოკით $(3,0*2+1,8*3)*2,4*0,2-0,8*2,0*2*0,2$	კბ	4,83					
5	რებეტონის ხეისმური სარტყელის მოწყობა $(3,0*2+1,8*3)*0,2*0,2$							
5,1	ფალიბის მოწყობა $(3,0*2+1,8*3)*0,25*2$	კბ	5,70					
5,2	არმირება							
	Φ12 AIII 4 $\text{cm}^2*(3,0*2+1,8*3)$	კ/მ	46,97					
	Φ8 AI 57 $\text{cm}^2*0,8$	კ/მ	46,97					
5,3	ბეტონი B-25 $(3,0*2+1,8*3)*0,2*0,2$	კბ	0,47					
6	გადახურვის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა $3,6X2,8$	კბ	10,08					
	ხის მასალა	კბ						
	კოჭი 5 $\text{cm}^2 X2,8*0,2*0,1$	კბ						
	ნივნივა 5 $\text{cm}^2 X3,0*0,16*0,08$	კბ						
	დგარი 0,12X0,12X5X(1,0+0,6)	კბ						
	მაუერლატი 0,2X0,1X(3,6+2,8)*2	კბ						
	გრძელი 0,2X0,1X1 $\text{cm}^2 X3,6$	კბ						
	ფრონტონების აფიცვრა 3სმ ფიცრით $(1,0*3,6+2,8*1/2*2)*0,03$	კბ						
	სულ ხის მასალა	კბ	1,11					
7	მოლარტება მოწყობა $(3,0*3,6)$	კბ	10,80					
8	მოთუთიებული გოფრირებული თუნელის სახურავის მოწყობა $(3,0*3,6)$	კბ	10,80					
9	კეხის მოწყობა	კ/მ	3,60					
10	მეტლახის იატკების მოწყობა $1,2*1,8*2$	კბ	4,32					
11	კედლების დებავა ცემენტის ხენარით 8-75 $(1,2*1,8)*2*2,6*2-0,8*2,0*2+$ ფასადი $(3,0+3,6)*2*2,6*0,8*2,0*2$	კბ	50,38					
12	მეტალოპლასტმასის კარების ბლოკის დამზება მონტაჟი $0,8*2,0*2$	კბ	3,20					
13	ჭერისა და კედლების პლასტიკური მონტაჟი $2,6*2,5+(1,2+1,8)*2*2,6*2-0,8*2,0*2$	კბ	34,50					
14	ფასადის შედება გმუსიური ხადებავთ $(3,0+3,6)*2*2,6-0,8*2,0*2$		31,12					
15	კლემები მონტაჟი							
	ელ სადენი 2X2,5	კ/მ	20					
	ჩამრთველი	კ	2					
	გამანაწილებელი კოლოფი	კ	2					
	პლაფონი	კ	1					
16	სანტექნიკური მოწყობილობების მონტაჟი							
	ფეხსალამი უნიტაზი ჩამრუცხი ბაკანით	კ	2					
	კანალიზაციის დ-100 მიღი პლ	კ/მ	10					
	წყ მიღი დ1/2 პლ	კ/მ	10					
	ფიტინგები და ფასონური ნაწილები	ლარი						
1	შიფერის სახურავის დაზიანებების აღდგენა	კბ	100					
	სულ დანახარჯები:			0		0		0
	ტრანსპორტის ხარჯი %:							
	ზედნადები ხარჯები %:							
	გეგმიური დაგროვებები %:							
	დღგ 18%							
	სულ სარჯონადრიცხვით:							0

პრეტენდენტი: