

ძ. თბილისი, ჩარბაშის ქ. № 34-ში მდებარე №207 საჯარო სკოლის ბაბლიურების-საოპაბილიტაციო სამუშაოების

დეფეტური აქტი

№	სამუშაოს დასახელება	განს.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	4	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	
1. დემონტაჟის სამუშაოები										
სახურავი										
1	რუბეროიდის სახურავის მოსხნა	შ2	284,00							
2	ცემენტის მოჭიმვის აყრა	შ2	284,00							
3	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტ	31,24							
4	სამშენებლო ნაგვის დატენირება ხელით ა/ზ	ტ	31,24							
5	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 15ქმ-ზე	ტ	31,24							
ჯამი										
ზედნადები ხარჯები										
ჯამი										
მოგება										
სულ სახურავის ჯამი										
სპორტდარბაზი										
1	კედლებიდან ნალესის მოსხნა	შ2	474,00							
2	კერამიტის ფენის მოსხნა	შ3	27,38							
3	რ/ბ კოჭის დემონტაჟი	ტ	1,00							
4	კარის ბლოკის დემონტაჟი	შ2	6,80							
5	ფანჯრის რაფის დემონტაჟი	ტ	3,40							
6	ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი	შ2	11,56							
7	ელექტროქელის სრული დემონტაჟი	შ2	273,76							

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
8	არსებული რადიატორების დემონტაჟი	ტ	6,00							
9	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტ	56,60							
10	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ა/ზ	ტ	56,60							
11	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 15კმ-ზე	ტ	56,60							
	ჯამი									
	ზედნაღები ხარჯები		10%							
	ჯამი									
	მოგება		8%							
	სულ სპორტულარბაზის ჯამი									
	სააქტოდარბაზი									
1	კედლებიდან ნაღესის მოსსნა	შ2	251,00							
2	კერამიკის ფენის მოსსნა	შ3	35,50							
3	რ/ბ კოჭების დემონტაჟი	ტ	1,00							
4	ქარის ბლოკის დემონტაჟი	შ2	4,30							
5	ფანჯრის რაფის დემონტაჟი	ტ	15,30							
6	ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი	შ2	11,56							
7	ელექტროქსელის სრული დემონტაჟი	შ2	273,76							
8	არსებული რადიატორების დემონტაჟი	ტ	6,00							
9	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტ	44,24							
10	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ა/ზ	ტ	44,24							
11	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 15კმ-ზე	ტ	44,24							
	ჯამი									
	ზედნაღები ხარჯები		10%							
	ჯამი									
	მოგება		8%							
	სულ სააქტოდარბაზის ჯამი									

1	2	3	4	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
სანკვანძი										
1	კედლებიდან ნაღესის მოხსნა	შ2	53,60							
2	იატაკის დემონტაჟი	შ2	52,60							
3	ცემენტის მოჭიმვის აყრა	შ2	52,60							
4	ფანჯრის რაფის დემონტაჟი	გ	3,40							
5	ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი	შ2	5,78							
6	ხელსაბანის დემონტაჟი	გ	2,00							
7	თურქული ჯამის დემონტაჟი	გ	2,00							
8	წყლის სისტემის სრული დემონტაჟი	შ2	250,00							
9	საკანალიზაციო სისტემის სრული დემონტაჟი	შ2	250,00							
10	ელექტროქსელის სრული დემონტაჟი	შ2	52,60							
11	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	გ	7,60							
12	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ა/ზ	გ	7,60							
13	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 15კმ-ზე	გ	7,60							
ჯამი										
	ზედნადები სარჯები		10%							
	ჯამი									
	მოგება		8%							
სულ სანკვანძის ჯამი										
ფორმა										
1	კედლებიდან ნაღესის მოხსნა	შ2	454,70							

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
2	იატაკის დემონტაჟი	82	199,40							
3	არსებული ცემენტის მოჭიმვის აყრა	82	199,40							
4	ტიხრების მონგრევა	82	72,00							
5	კარის ბლოკის დემონტაჟი	82	19,80							
6	ფანჯრის რაფის დემონტაჟი	8	32,30							
7	ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი	82	8,67							
8	ჭერიდან ნალესის მოხსნა	82	199,40							
9	ელექტროქსელის სრული დემონტაჟი	82	199,40							
10	ანაკრები საუკეთესო დემონტაჟი	8	28,00							
11	არსებული რადიატორების დემონტაჟი	8	5,00							
12	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	8	66,07							
13	სამშენებლო ნაგვის დატეირთვა ხელით ა/ზ	8	66,07							
14	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 15ქმ-ზე	8	66,07							
	კვამი									
	ზედნადები ხარჯები	10%								
	კვამი									
	მოგება	8%								
	სულ ფოიეს კვამი									
	სულ სადემონტაჟო სამუშაოების კვამი									
	2.სამშენებლო სამუშაოები									
	გაძლიერების სამუშაოები									
1	სვეტების, რიგელების და პილასტრების გასუფთავება ნალესისაგან	82	210,00							
2	სვეტების, რიგელების და პილასტრების გაძლიერება ლითონის ელემენტებით	8	6,65							

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	4	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
3	გაძლიერების ადგილების შეღესვა	82	210,00						
	ჯამი								-
	ზედნადები ხარჯები	10%							
	ჯამი								
	მოგება	8%							
	სულ გაძლიერების ჯამი								
	სახურავი								
1	მონოლითური რ/ბ სარტყელის მოწყობა	83	19,50						
2	ლითონის ფერმების მონტაჟი	8	12,20						
3	ლაგებისა და დახურვის კოჭების მონტაჟი	83	14,00						
4	ხის ფიცრებით მოლარტყვა სისქით	82	613,90						
5	ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა	82	613,90						
6	სამერცხლეური	8	2,00						
7	ხის მოლარტყვის ანტისეპტირება	82	613,90						
8	მოთუთიებული თუნუქის სახურავის მოწყობა	82	885,00						
9	სხვენის გადახურვის მოწყობა	82	540,50						
10	კედელზე წყალშემკრები დარების მოწყობა	8	160,00						
11	წყალსაწრეტი მილების მოწყობა	8	96,00						
12	წყალმიმდები ძაბრების მოწყობა	8	12,00						
13	წყალმიმდები მუხლების მოწყობა	8	24,00						
14	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	82	262,00						
15	სახურავის დათბუნება კერამიკით	83	26,20						
16	სახურავის მოწყობა 2 ფენა ლინოკრომით	82	262,00						
	სულ სახურავის მოწყობა								-
	სპორტდარბაზი								
1	შეკიდული ჭერის მოწყობა შიპიანი ფიცრით.	82	274,00						
2	ჭერზე ლაკის წახმა	82	274,00						
3	კედლების შეღესვა გაჯით	82	474,00						
4	კარ-ფანჯრების ფერდოვების შეღესვა გაჯით	82	48,80						

1	2	3	4	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
5	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალმულსიური საღებავით ორჯერ	82	658,80							
6	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	82	274,00							
7	ბეტონის ტუმბოების მოწყობა	83	2,10							
8	იატაკის ქვეშ კედლების გახვრება დ=100 მმ მილის	8	8,00							
9	იატაკებულ სის კოჭების მოწყობა 10X10 სმ(0,6 მ)	82	307,00							
10	დარბაზში ხის იატაკის (გემბანური) მოწყობა (ხიმამდებ 0,06მ, ხიგანე 0,04მ)	82	307,00							
11	ხის იატაკის მოხვეწა (გასალაშინება)	82	307,00							
12	იატაკის შეღებვა ზეთ. საღებავით	82	307,00							
13	მაგარი ჯიშის ხის კარის მოწყობა	82	16,94							
14	ლითონის ფურცლით ხის კარის მოპირკეთება (ცალი მხრიდან)	82	4,70							
15	ხის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	82	29,18							
16	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი და დირექტულება	82	17,34							
17	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რეაბილიტაცია	82	17,34							
18	მეტალოპლასტმასის რაფის მოწყობა	8	13,60							
	სულ სპორტდარბაზის მოწყობა									
	სააქტორო დარბაზი									
1	შეკიდული ჭერის მოწყობა შიპიანი ფიცრით.	82	274,00							
2	ჭერზე ლაპის წასმა	82	274,00							
3	კედლების შეღესვა გაჯით	82	240,00							
4	კარ-ფანჯრების ფერდოების შეღესვა გაჯით	82	21,00							
5	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალმულსიური საღებავით ორჯერ	82	365,00							
6	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	82	274,00							
7	ბეტონის ტუმბოების მოწყობა	83	2,10							

1	2	3	4	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
8	იატაკის ქვეშ აერელის განვრეტა $\delta=100$ მმ მილის გატარებით და ცხაურით.	0	8,00							
9	იატაკზე ხის კოჭების მოწყობა $10X10$ სმ(0,6 მ)	მ2	274,00							
10	დარბაზში ხის იატაკის (გემბანური) მოწყობა (სიმაღლე 0,06მ, სიგანე 0,04მ)	მ2	274,00							
11	ხის იატაკის მოხვეწა (გასალაშინება)	მ2	274,00							
12	იატაკის შეღებვა ზეთ. საღებავით	მ2	274,00							
13	მაგარი ჯიშის ხის კარის მოწყობა	მ2	16,94							
16	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი და ლირებულება	მ2	17,34							
17	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რეაბილიტაცია	მ2	17,34							
18	მეტალოპლასტმასის რაფის მოწყობა	მ	13,60							
	სულ სააქტოდარბაზის მოწყობა									
	ფოიე და სანკვანძი									
1	თაბაშირ-მუყაოს ტიხერების მოწყობა ორმაგი საკედლე უილებით (კომპლექტი) იზოლაციით აგურის (მეტების) ტიხერების მოწყობა-სანკვანძში	მ2	12,00							
	აგურის (მეტების) ტიხერების მოწყობა-სანკვანძში	მ2	15,00							
3	შეკიდული ჭერის მოწყობა "ამსტრონგის" ფილებით (ლითონის კარკასზე)	მ2	150,00							
4	შეკიდული ჭერის მოწყობა თაბაშირ-მუყაოთი, ჩვეულებრივი (ლითონის კარკასზე)	მ2	70,00							
5	პლასტიკაზის შეკიდული ჭერის მოწყობა ლითონის კარკასზე	მ2	50,00							
6	კედლების შელესვა გაჯით	მ2	240,00							
7	კარ-ფანჯრების ფერდოების შელესვა გაჯით	მ2	21,00							
8	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ2	668,00							
9	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	მ2	256,46							
10	ხელოვნური გრანიტის იატაკის მოწყობა წებო- ცემენტზე	მ2	184,46							

1	2	3	4	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
11	პლინტუსის მოწყობა ხელოვნური გრანიტის ფილებით წებო-ცემენტზე	მ	197,37							
11	კერამიკული ფილების დაგება წებო-ცემენტზე	მ2	72,00							
12	პლინტუსის მოწყობა კერამიკული ფილებით წებო-ცემენტზე	მ	77,04							
13	კედლების მოპირკეთება მოჭიქული ფილებით წებო-ცემენტზე	მ2	55,00							
14	მდფ-ის ყრუ ქარის დაუქნება	მ2	17,40							
15	მდფ-ის თამასების მოწყობა კარებზე 80X20	მ	18,62							
16	იზოალუმინის სამკამერიანი კარების მონტაჟი და ღირებულება	მ2	4,50							
17	მეტალოპლასტმასის კარების მონტაჟი და ღირებულება	მ2	17,60							
18	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი და ღირებულება	მ2	5,78							
19	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ორაბილიტაცია	მ2	14,45							
20	მეტალოპლასტმასის რაფის მოწყობა	მ	23,80							
	სულ ფოიე და სანკვანძი									-
	ფასადი									
1	კედლებიდან ნალექის მოხსნა	მ2	580							
2	კედლების შელესვა ცემენტის ხსნარით	მ2	580							
3	კედლების დამუშავება ფითხით და საღებავით ორჯერ შელებება	მ2	1 288							
4	გარე ხარაჩოების მოწყობა სიმაღლით 16 მ-მდე	მ2	1 288							
5	მოთუთიებული თუნექის საცრემლების მოწყობა ფანჯრებზე	მ	83							
	სულ ფასადი									-
	ჯიბე									

1	2	3	4	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
1	ანაპრები საფეხურების მოწყობა	გ	28,00							
2	კიბეების ბაქნების მოპირკეთება სელოგნური გრანიტის ფილებით ცემენტის სსნარზე	გ2	7,20							
3	პლინტუსის მოწყობა სელოგნური გრანიტის ფილებით წებო-ცემენტზე	გ	7,92							
4	ლითონის მოაჯირზე მაგარი ჯიშის ხის სახელურის მოწყობა	გ	18,00							
5	ლითონის მოაჯირის დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	გ2	18,00							
	სულ კიბეები									-
	გარე ბაქანი									
1	მონოლითური რ/ბ ახალი კიბის მოწყობა და ბევრის რესტარერაცია	გ3	3,50							
2	კიბეებზე ლითონის მოაჯირების მოწყობა	გ2	12,00							
3	კიბეების მოპირკეთება ბაზალტის ფილებით ცემენტის სსნარზე	გ2	14,00							
	სულ გარე ბაქანები									-
	სარინელი									
1	არსებული სარინელის მოგრევა	გ2	194,40							
2	II კატეგორიის გრუნტის დამუშავება სელით	გ3	40,00							
3	გრუნტის და სამშენებლო ნარჩენების დადატვირთვა სელით აგტომანქანზე	გ	120,77							-
4	გრუნტის გატანა 10კმ-ზე 16X1,9=	გ	120,77							
5	ლორდის საფუძველის მოწყობა	გ3	10,40							
6	წყრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა	გ2	165,00							
7	ბორდიურების მოწყობა	გ	161,00							
	სულ სარინელი									-
	სულ სამშენებლო სამუშაოები									

1	2	4	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
	ზედნადები ხარჯები	10%							
	ჯამი								
	მოგება	8%							
	ჯამი 2								
	3. სანტექნიკური სამუშაოები								
1	პოლიპროპილენის წყალსადენის მიღი დ=50მმ-მდე	გ	42,00						
2	ვენტილი დ=50მმ-მდე	გ	6,00						
3	კანალიზაციის პლასტმასის მიღი დ=50მმ	გ	40,00						
4	კანალიზაციის სქელკედლიანი პლასტმასის მიღი დ=100მმ	გ	50,00						
5	ფასონური ნაწილების მოწყობა	გ	75,00						
6	ხელსაბანი ნიჟარის მოწყობა	კმმ.	4,00						
7	შემრევის მოწყობა ხელსაბანისათვის	გ	4,00						
8	თურქული ჯამის (ჩამორცხი აფხით) მოწყობა	კმმ.	4,00						
9	ტრაპი ნიკელის დ=50მმ	კმმ.	4,00						
	ჯამი								
	ზედნადები ხარჯები -	10%							
	ჯამი								
	მოგება -	8%							
	სულ სან-ტექნიკური სამუშაოები								-
	4. გათბობა								
1	პანელური რადიატორების მონტაჟი	გ	30,00						
2	რადიატორულ ჩამკეტი გენტილის დ=15 მონტაჟი	გ	60,00						
3	მინაბოჭყოვანი პოლიეთოლენის მიღის დ=15მმ მოწყობა	გრამ	192						

1	2	4	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
4	სპორტ დარბაზში რაღიატორებზე დამცავი ცხაურების მოწყობა	გ	8						
5	სისტემის პიდრავლიკური გამოცდა	ერთჯერ.	1						
	ჯამი								
	ზედნადები ხარჯები -	10%							
	ჯამი								
	მოგება -	8%							
	სულ გათბობა								
	5. ელექტრო მომარაგება								
1	ელექტრო ფარის მონტაჟი კარადით	ცალი	1						
2	დენის სტაბილიზატორი საექდლე ქვაბისათვის	ცალი	1						
3	ვარვარანათურიანი სანათი "პლაფონი" სიმძლავრე 100 ვტ	გ	40						
4	წამრთველი 220ვ ძაბვაზე ერთკლავიშიანი	გ	25						
5	ვარვარა ნათურა 25-100ვტ	გ	16						
6	საშტეფსელო როზეტი	გ	20						
7	ძალოვანი კაბელები	გრძ.	70						
8	სპილენძის ძარღვიანი კაბელები 2X2.5.002	გრძ.	650						
9	გამანაწილებელი კოლოფი	გ	20						
	ჯამი								
	ზედნადები ხარჯები - ხელფასიდან	75%							
	ჯამი								
	მოგება -	8%							
	სულ ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები								
	სულ ჯამი								
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5%							

1	2	3	4	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
	ჯამი									
	დღი	18%								
	სულ									

შეადგინა



თ. გიორგი შველიძე
დ. ჯავახიძე