

**განმარტებითი ბარათი**

ობიექტის დასახელება: კახეთის რეგიონი, თელავის რაიონი, სოფ იყალთოს საჯარო სკოლა.

წინამდებარე სამშენებლო ობიექტის საპროექტო-სახარჯთადრიცხვო დოკუმენტაცია მომზადებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაკვეთის საფუძველზე და შედგენილია საქართველოში მოქმედი “სამშენებლო ნორმების და წესების” და მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის “სამშენებლო რესურსების კავშირის” მიმდინარე წლის კვარტლის ფასების მიხედვით.

ობიექტის მოწყობის სამუშაოების ჩამონათვალი:

1. **დემონტაჟი** - სავალდებულოა სამუშაოები განხორციელდეს “შრომის დაცვა და უსაფრთხოება”-ს გათვალისწინებით. ქანობიანი სახურავის დემონტაჟისას სამშენებლოდ გამოსადეგი მასალა გადარჩეულ და საჭიროების შემთხვევაში გამოყენებულ იქნას. სახურავის რბილი გადახურვის, კედლებიდან ნალესის, იატაკებიდან ფენილის დემონტაჟი განხორციელდეს სრულად კონსტრუქციამდე. სამშენებლო ნაგავი დემონტაჟისთანავე სამშენებლო ნაგავსაყრელზე უნდა იქნას გატანილი;
2. **სახურავი** - მოწყობის სამუშაოები განხორციელდეს მოწოდებული დეფექტური აქტის, კვანძების, დეტალების და შესაბამისი სპეციფიკაციების მიხედვით (დანართი);
3. **კარ-ფანჯარა, საცრემლე, რაფა** - მოწყობის სამუშაოები განხორციელდეს მოწოდებული დეფექტური აქტის, ნახაზებისა და შესაბამისი სპეციფიკაციების მიხედვით (დანართი);
4. **ფასადი** - მოწყობის სამუშაოები განხორციელდეს მოწოდებული დეფექტური აქტის მიხედვით.
5. **შრომის დაცვა და უსაფრთხოება** – გათვალისწინება სავალდებულოა.

**ფერები შეთანხმდეს დამკვეთთან.**

შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სამშენებლო ნორმებს და წესებს.

შემსრულებელი

ირაკლი ვაჩნაძე



ობიექტის დასახელება: **თელავის მუნიციპალიტეტი. იყალთოს საჯ.სკოლა**

შენიშვნის მოწოდების სამუშაოები  
საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება -  
მათ შორის ხელფასი -

| № | შიფრი, ნორმ. № რესურს. კოდი | ს ა მ უ შ ა ო თ ა<br>დასახელება  | განზ.                    | სულ      | მასალა    |     | ხელფასი   |     | სამშენებლო |     | ჯამი | შენიშვნა    |
|---|-----------------------------|--|--------------------------|----------|-----------|-----|-----------|-----|------------|-----|------|-------------|
|   |                             |  |                          |          | ერთ. ფასი | სულ | ერთ. ფასი | სულ | ერთ. ფასი  | სულ |      |             |
| 1 | 2                           | 3  | 4                        | 5        | 6         | 7   | 8         | 9   | 10         | 11  | 12   |             |
|   |                             | <b>1. დემონტაჟის სამუშაოები</b>  |                          |          |           |     |           |     |            |     |      |             |
| 1 |                             | ასბესტოცემენტის სახურავის მოხსნა                                       | კვ.მ.                    | 1,134.00 |           |     |           |     |            |     |      | იხ. დანართი |
| 2 |                             | კარის ბლოკის დემონტაჟი   | კვ.მ.                    | 78.50    |           |     |           |     |            |     |      |             |
| 3 |                             | ფანჯრის რაფის დემონტაჟი  | გრძ.მ.                   | 259.50   |           |     |           |     |            |     |      |             |
| 4 |                             | ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი   | კვ.მ.                    | 416.62   |           |     |           |     |            |     |      |             |
| 5 |                             | შენიშვნის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან                            | ტონა                     | 34.26    |           |     |           |     |            |     |      |             |
| 6 |                             | ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიომ. ხელით                                      | ტონა                     | 34.26    |           |     |           |     |            |     |      |             |
| 7 |                             | სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება                                       | ტონა                     | 34.26    |           |     |           |     |            |     |      |             |
|   |                             |  | <b>ჯამი</b>              |          |           | -   |           | -   |            | -   |      |             |
|   |                             |  | <b>ზედნადები ხარჯები</b> |          |           | -   |           | -   |            | -   |      |             |
|   |                             |  | <b>ჯამი</b>              |          |           | -   |           | -   |            | -   |      |             |
|   |                             |  | <b>მოგება</b>            |          |           | -   |           | -   |            | -   |      |             |
|   |                             |  | <b>ჯამი 1</b>            |          |           | -   |           | -   |            | -   |      |             |
|   |                             | <b>2. სამშენებლო სამუშაოები</b>  |                          |          |           |     |           |     |            |     |      |             |
|   |                             | <b>კედლები</b>   |                          |          |           |     |           |     |            |     |      |             |
| 1 |                             | გაჯის ხსნარით ლესვა  | კვ.მ.                    | 222.10   |           |     |           |     |            |     |      |             |
| 2 |                             | კარ-ფანჯრების ფერდობის შეღესვა ცემენტის ხსნარით (გარე)                 | გრძ.მ.                   | 888.29   |           |     |           |     |            |     |      |             |
|   |                             | <b>კარ-ფანჯრები</b>  |                          |          |           |     |           |     |            |     |      |             |
| 1 |                             | მაგარი ხის ჯიშის კარის მოწყობა   | კვ.მ.                    | 70.40    |           |     |           |     |            |     |      | იხ. დანართი |
|   |                             | საკეტი   | კომპლ                    | 13.00    |           |     |           |     |            |     |      |             |
| 2 |                             | 1 მმ ლითონის ფურცლით მაგარი ჯიშის ხის კარის მოპირკეთება (ცალი მხრიდან) | კვ.მ.                    | 70.40    |           |     |           |     |            |     |      | იხ. დანართი |
| 3 |                             | იზოალუმინის სამკამერიანი კარის მოწყობა                                 | კვ.მ.                    | 8.15     |           |     |           |     |            |     |      | იხ. დანართი |
| 4 |                             | მეტალოპლასმასის ფანჯრის მოწყობა  | კვ.მ.                    | 416.62   |           |     |           |     |            |     |      | იხ. დანართი |
| 5 |                             | ხის რაფის მოწყობა დამუშავება და შეღება                                 | კვ.მ.                    | 77.85    |           |     |           |     |            |     |      |             |
| 6 |                             | მოთუთიებული თუნუქის საცრემლეების მოწყობა სისქით 0.55მმ                 | კვ.მ.                    | 77.85    |           |     |           |     |            |     |      | იხ. დანართი |
| 7 |                             | ხის კარის დამუშავება და შეღება ზეთოვანი საღებავით 2 ჯერ                | კვ.მ.                    | 169.00   |           |     |           |     |            |     |      |             |
|   |                             | <b>სახურავი</b>  |                          |          |           |     |           |     |            |     |      |             |


საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

| 1 | 2 | 3  | 4      | 5        | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |             |
|---|---|--|--------|----------|---|---|---|---|----|----|----|-------------|
| 1 |   | ხის ნივნივების მოწყობა   | კუბ.მ. | 3.00     |   |   |   |   |    |    |    | იხ. დანართი |
| 2 |   | ხის ნივნივების ცეცხლდაცვა                                      | კუბ.მ. | 3.00     |   |   |   |   |    |    |    |             |
| 3 |   | ხის ფიცრებით მოლარტყვა სისქით 40მმ ჩამოგანული                  | კვ.მ.  | 350.00   |   |   |   |   |    |    |    | იხ. დანართი |
| 4 |   | ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა                                      | კვ.მ.  | 350.00   |   |   |   |   |    |    |    |             |
| 5 |   | ხის მოლარტყვის ანტისეპტირება                                   | კვ.მ.  | 350.00   |   |   |   |   |    |    |    |             |
| 6 |   | გოფირებული მოთუთიებული თუნუქის სახურავის მოწყობა სისქით 0.55მმ | კვ.მ.  | 1,134.40 |   |   |   |   |    |    |    |             |
| 7 |   | სამერცხლურის მოწყობა   | ცალი   | 3.00     |   |   |   |   |    |    |    | იხ. დანართი |
| 8 |   | შუბლის შეფიცვრა  | კვ.მ.  | 72.00    |   |   |   |   |    |    |    |             |
| 9 |   | შუბლის შეფიცვრის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით                    | კვ.მ.  | 72.00    |   |   |   |   |    |    |    |             |
|   |   | ჯამი   |        |          |   |   | - | - | -  | -  | -  |             |
|   |   | ზედნადები ხარჯები  | %      |          |   |   | - | - | -  | -  | -  |             |
|   |   | ჯამი   |        |          |   |   | - | - | -  | -  | -  |             |
|   |   | მოგება   | %      |          |   |   | - | - | -  | -  | -  |             |
|   |   | ჯამი 2   |        |          |   |   | - | - | -  | -  | -  |             |
|   |   | 1+2 თავების ჯამი   |        |          |   |   | - | - | -  | -  | -  |             |
|   |   | მასალების ტრანსპორტი   | %      |          |   |   | - | - | -  | -  | -  |             |
|   |   | ჯამი   |        |          |   |   | - | - | -  | -  | -  |             |
|   |   | გაუთვალისწინებელი ხარჯები                                      | %      | 5.00     |   |   | - | - | -  | -  | -  |             |
|   |   | ჯამი   |        |          |   |   | - | - | -  | -  | -  |             |
|   |   | დღგ  | %      | 18.00    |   |   | - | - | -  | -  | -  |             |
|   |   | სულ  |        |          |   |   | - | - | -  | -  | -  |             |

შენიშვნა : საქართველოს მთავრობის 2012წ. 8 მაისის № 171 დადგენილების თანახმად, სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იქნას ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მომსახურების ტარიფი

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| სსიპ ლევან სამხარაულის სახ. სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო. შესრულებული ან შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება /კუნქტი 137/ | % |  |  |  |  |
| სულ   |   |  |  |  |  |


შემსრულებლები:



ო. ვაჩნაძე

/s/

ბ. ციციშვილი



|  |   |
|--|---|
| <p>საქართველო<br/>შინაგარეო საქმეთა მინისტრის<br/>შპს (უბრალო ქონების) შტაბი</p>   |   |
| <p>განაცხადის რეგისტრაციის № <u>1204/2016</u></p>  | <p>თარიღი <u>4.07.2016</u>      მდებარეობა _____</p>  |
| <p>ა) საკუთრების განყოფილება</p>   |   |
| <p>საბუღალტრო წილი <u>100%</u> (ანაზღაურება)      <u>53</u> (კოდი)</p>   | <p>სახელმწიფო (უბრალო) საკუთრება<br/>ხელშეწყობილი<br/>პირველადი რეგისტრაცია / ცვლილება</p> <p><u>საქართველო, შპს - 15 აგვისტო, 15 ქუჩა, 1210 ქ.</u><br/><u>მუნიციპალიტეტი - 1320</u>      <u>13</u><br/><u>სასაქონლო რაზმი - 3302</u>      <u>14</u>      <u>15</u></p> |
| <p>სეგმონტი <u>სა-ქვეყნო</u>      <u>12</u> (კოდი)</p>   |   |
| <p>კატეგორიის № <u>15</u> (ანაზღაურება)      ნაკვეთის № <u>020</u> (კოდი)</p>  |   |
| <p>ფართობი (კვ.მ) <u>17010</u> (ანაზღაურება) (ანაზღაურება)</p>   |   |
| <p>მისამართი <u>საქართველო, შპს - 15 აგვისტო, 15 ქუჩა, 1210 ქ.</u></p>   |   |
| <p>უძრავი საკუთრება</p>  | <p>ნაკვეთის ფუნქცია <u>სასაქონლო</u>      <u>1320</u></p>   |
| <p>ბ) შესაგროვების განყოფილება</p>   |   |
| <p>უძრავების დამკვეთების/გაყიდვითი თარიღის/დოკუმენტი</p>   | <p>შესაგროვებელი და მისი მდებარეობა</p>   |
| <p><u>საქართველო, შპს - 15 აგვისტო, 15 ქუჩა, 1210 ქ.</u><br/><u>სასაქონლო რაზმი - 3302</u>      <u>14</u>      <u>15</u></p> | <p><u>საქართველო</u></p>  |



