

სულ დირექტულება		
ლარი	დოლარი	კურსი
1205123	730 378	1,65

ქ. თბილისი, ჯიქიას №5 -ი მდებარე სამსართულიანი შენობის სარეაბილიტაციო, სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების დეტალური პროექტი

ხარჯთაღრიცხვა №1

სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები

№	შიფრი, ნორმატივის ნომერი, რესურსების კოდი	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები და ავრეგებები		ჯამი
				ნორმატივით ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

თავი-1. სადემონტაჟო სამუშაოები

1		რ/ბ კონსტრუქციების დემონტაჟი	ტ		940							
		შრომის დანახარჯები 53,8X0,6X1,15=	კაც/სთ	0,658	618,52							
		ამწვე საავტომობილო სელაზე 0,35X0,7X1,15	მანქ/სთ	0,282	265,08							
		სხვა მანქანა 0,2X0,7X1,25=	ლარი	0,18	111,33							
		მასალა:			0,00							
		ელექტროდი 0,12X0,5=	კმ	0,06	37,11							
		სხვა მასალა 2,78X0,5=	ლარი	1,39	859,74							
		ლითონის კონსტრუქციების დემონტაჟი	ტ		20							
2	9-32-12	შრომის დანახარჯები 53,8X0,6X1,15=	კაც/სთ	37,122	742,44							
		ამწვე საავტომობილო სელაზე 0,35X0,7X1,15	მანქ/სთ	0,282	5,64							
		სხვა მანქანა 18,4X0,7X1,15=	ლარი	14,812	296,24							
		მასალა:			0,00							

	მასალა:																			
	დორდი ფრ.40-70მმ	მ3		0,189		177,66														
	დორდი ფრ.10-20მმ	მ3		0,015		14,10														
	წყალი	მ3		0,03		28,20														
35	სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის დატვირთვა ა/მან. ხელით	ტ				250,00														
	შრომის დანახარჯი	კაც/ათ		0,6		150,00														
	სამშენებლო ნაგვის გატანა 20 კმ-ზე	ტ				43,00														
	ჯამი								0											0
	სატრანსპორტო ხარჯები-%																			
	ჯამი																			
	ზედნაღები ხარჯები - %																			
	ჯამი																			
	მოგება - %																			
	ჯამი დღგ-ს გარეშე																			1 205 123,00

შესარუელა: დ. ბერიძეშვილი