

| სულ დირექტულები | | |
|-----------------|--------|-------|
| ლარი | დოლარი | კურსი |
| 35 946,00 | 21 785 | 1,65 |

ქ. თბილისი, ჯიქიას №5 -სი მდებარე სამსართულიანი შენობის სარეაბილიტაციო, სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების დეტალური პროექტი

ხარჯთაღრიცხვა №3

ელ. მომარაგება

| № | შიფრი, ნორმატივის ნომერი, რესურსების კოდი | სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება | განზ. | რაოდენობა | | | მასალა | | | ხელფასი | | | ჯამი |
|---|---|---|--------|---------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|-----------|------|----|------|
| | | | | ნორმატივით ერთეულზე | სულ | ერთ. ფასი | ჯამი | ერთ. ფასი | ჯამი | ერთ. ფასი | ჯამი | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 8-613-2 | მრიცხველების მონტაჟი | ც | | 48 | | | | | | | | |
| | | შრომის დანახარჯები | კაც/სთ | 0,7 | 33,6 | | | | | | | | |
| | | სხვა მანქანა | ლარი | 0,011 | 0,53 | | | | | | | | |
| | | მასალა: | | | | | | | | | | | |
| | | მრიცხველები | ც | 1 | 48,00 | | | | | | | | |
| | | სხვა მასალა | ლარი | 0,161 | 7,73 | | | | | | | | |
| 2 | 8-524-5 | მრიცხველების კარადის მონტაჟი | ც | | 48 | | | | | | | | |
| | | შრომის დანახარჯები | კაც/სთ | 0,7 | 33,6 | | | | | | | | |
| | | სხვა მანქანა | ლარი | 0,011 | 0,53 | | | | | | | | |
| | | მასალა: | | | | | | | | | | | |
| | | კარადა | ც | 1 | 48,00 | | | | | | | | |
| | | სხვა მასალა | ლარი | 6,83 | 327,84 | | | | | | | | |
| 3 | 8-612-10 | ელექტროფარი 12 ჯგუფზე, შემყვანზე სამფაზა ავტომატი 32-ა.ჯგუფებში ერთფაზა ავტომატით 25ა-ზე -3ვალი /კომპიუტერებისათვის/ და 3-ვალი კონდენციონერებისათვის, ერთფაზა ავტომატით 16ა-ზე -6 ვალი განათებისათვის | ვალი | | 6 | | | | | | | | |
| | | შრომის დანახარჯები | კაც/სთ | 3,37 | 20,22 | | | | | | | | |

