

ობიექტის დასახელება: **თელავის მუნიციპალიტეტი. სოფართანას საჯ.სკოლა**

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

შედგენილია 2013 I კვ. დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება -

მათ შორის ხელფასი -

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		ჯამი	შენიშვნა
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>1. დემონტაჟის სამუშაოები</b>								
1	ასზბესტოცემენტის სახურავის მოხსნა	კვ.მ.	1,083.60						იხ. დანართი
2	კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	7.10						
3	ფანჯრის რაფის დემონტაჟი	გრძ.მ.	115.95						
4	ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	203.00						
5	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტონა	20.29						
6	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიომ. ხელით	ტონა	20.29						
7	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	20.29						
	<b>I თავის ჯამი</b>				-		-	-	
	<b>ზედნადები ხარჯები</b>	%			-		-	-	
	<b>ჯამი</b>				-		-	-	
	<b>მოგება</b>	%			-		-	-	
	<b>ჯამი 1</b>				-		-	-	
	<b>2. სამშენებლო სამუშაოები</b>								
	<b>კედლები</b>								
1	კარ-ფანჯრების ფერდობის გაჯის ხსნარით ლესვა	კვ.მ.	92.54						
2	კარ-ფანჯრების ფერდობის შელესვა ცემენტის ხსნარით (გარე)	გრძ.მ.	370.15						
	<b>კარ-ფანჯრები</b>								
1	მაგარი ხის ჯიშის კარის მოწყობა საკეტი	კვ.მ. კომპლ	3.55 1.00						იხ. დანართი
2	ლითონის ფურცლით მაგარი ჯიშის ხის კარის მოპირკეთება (ცალი მხრიდან)	კვ.მ.	3.55						იხ. დანართი
3	იზოლუმინის სამკამერიანი კარის მოწყობა	კვ.მ.	3.55						იხ. დანართი
4	მეტალპლასმასის ფანჯრის მოწყობა	კვ.მ.	203.00						იხ. დანართი
5	ხის რაფის მოწყობა დამუშავება და შეღებვა	კვ.მ.	34.80						
6	მთუთიებული თუნუქის საცრემლეების მოწყობა	კვ.მ.	34.80						იხ. დანართი

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7	ხის კარის დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2 ჯერ	კვ.მ.	5.00						
	<b>სახურავი</b>								
1	ხის ნივნივების მოწყობა	კუბ.მ.	3.00						იხ. დანართი
2	ხის ნივნივების ცეცხლდაცვა	კუბ.მ.	3.00						
3	ხის ფიცრებით მოლარტყვა სისქით 40მმ	კვ.მ.	300.00						იხ. დანართი
4	ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა	კვ.მ.	300.00						
5	ხის მოლარტყვის ანტისეპტირება	კვ.მ.	300.00						
6	გოფირებული მოთუთიებული თუნუქის სახურავის მოწყობა	კვ.მ.	1,083.60						
7	სამერცხლურის მოწყობა	ცალი	3.00						იხ. დანართი
8	შუბლის შეფიცვრა	კვ.მ.	90.40						
9	შუბლის შეფიცვრის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ.	90.40						
	<b>II თავის ჯამი</b>					-	-	-	
	<b>ზედნადები ხარჯები</b>	%				-	-	-	
	<b>ჯამი</b>					-	-	-	
	<b>მოგება</b>	%				-	-	-	
	<b>ჯამი 2</b>					-	-	-	
	<b>1+2 თავების ჯამი</b>					-	-	-	
	<b>მასალების ტრანსპორტი</b>	%				-	-	-	
	<b>ჯამი</b>					-	-	-	
	<b>გაუთვალისწინებელი ხარჯები</b>	%	5.00			-	-	-	
	<b>ჯამი</b>					-	-	-	
	<b>დღგ</b>	%	18.00			-	-	-	
	<b>სულ</b>					-	-	-	

შემსრულებლები:

/ ი. ვანნაძე /; / გ. ციცვიძე


