

ობიექტის დასახელება: **თელავის მუნიციპალიტეტი. სოფ.გულგულას საჯ.სკოლა**

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

შედგენილია 2013 I კვ. დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება -


მათ შორის ხელფასი -

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დასახელება	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		ჯამი	შენიშვნა
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	1. დემონტაჟის სამუშაოები								
1	კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	27.10						
2	ფანჯრის რაფის დემონტაჟი	გრძ.მ.	199.20						
3	ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	389.68						
4	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტონა	16.85						
5	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიომ. ხელით	ტონა	16.85						
6	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	16.85						
	I თავის ჯამი				-		-	-	
	ზედნადები ხარჯები	%			-		-	-	
	ჯამი				-		-	-	
	მოგება	%			-		-	-	
	ჯამი 1				-		-	-	
	2. სამშენებლო სამუშაოები								
	კედლები								
1	კარ-ფანჯრების ფერდობის გაჯის ხსნარით ღესვა	კვ.მ.	166.34						
2	კარ-ფანჯრების ფერდობის შეღესვა ცემენტის ხსნარით (გარე)	გრძ.მ.	665.35						
	კარ-ფანჯრები								
1	მაგარი ხის ჯიშის კარის მოწყობა	კვ.მ.	18.10						იხ. დანართი
	საკეტი	კომპლ	7.00						
2	ლითონის ფურცლით მაგარი ჯიშის ხის კარის მოპირკეთება (ცალი მხრიდან)	კვ.მ.	18.10						იხ. დანართი
3	იზოალუმიინის სამკამერიანი კარის მოწყობა	კვ.მ.	9.00						იხ. დანართი
4	მეტალოპლასმასის ფანჯრის მოწყობა	კვ.მ.	389.68						იხ. დანართი
5	ხის რაფის მოწყობა დამუშავება და შეღებვა	კვ.მ.	39.40						
6	მოთუთიებული თუნუქის საცრემლეების მოწყობა	კვ.მ.	39.40						იხ. დანართი
7	ხის კარის დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ.	25.34						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	II თავის ჯამი				-		-	-
	ზედნადები ხარჯები	%			-	-	-	-
	ჯამი				-	-	-	-
	მოგება	%			-	-	-	-
	ჯამი 2				-	-	-	-
	1+2 თავების ჯამი				-	-	-	-
	მასალების ტრანსპორტი	%			-	-	-	-
	ჯამი				-	-	-	-
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	5.00		-	-	-	-
	ჯამი				-	-	-	-
	დღგ	%	18.00		-	-	-	-
	სულ				-	-	-	-

შემსრულებლები:

/ ი. ვანნაძე



/; / გ. ციციძე

