

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ობიექტის დასახელება: **თელავის მუნიციპალიტეტი. იყალთოს საჯ.სკოლა**

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

შედგენილია 2013 I კვ. დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება -

მათ შორის ხელფასი -


№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დასახელება	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		ჯამი	შენიშვნა
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. დემონტაჟის სამუშაოები									
1	ასზბესტოცემენტის სახურავის მოხსნა	კვ.მ.	1,134.00						იხ. დანართი
2	კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	78.50						
3	ფანჯრის რაფის დემონტაჟი	გრძ.მ.	259.50						
4	ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	416.62						
5	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტონა	34.26						
6	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიტმ. ხელით	ტონა	34.26						
7	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	34.26						
	I თავის ჯამი				-		-	-	
	ზედნადები ხარჯები	%	10.00		-		-	-	
	ჯამი				-		-	-	
	მოგება	%	8.00		-		-	-	
	ჯამი 1				-		-	-	
2. სამშენებლო სამუშაოები									
კედლები									
1	გაჯის ხსნარით ღესვა	კვ.მ.	222.10						
2	კარ-ფანჯრების ფერდობის შეღესვა ცემენტის ხსნარით (გარე)	გრძ.მ.	888.29						
კარ-ფანჯრები									
1	მაგარი ხის ჯიშის კარის მოწყობა საკეტი	კვ.მ.	70.40						იხ. დანართი
		კომპლ	13.00						
2	ლითონის ფურცლით მაგარი ჯიშის ხის კარის მოპირკეთება (ცალი მხრიდან)	კვ.მ.	70.40						იხ. დანართი
3	იზოალუმინის სამკამერიანი კარის მოწყობა	კვ.მ.	8.15						იხ. დანართი
4	მეტალოპლასმასის ფანჯრის მოწყობა	კვ.მ.	416.62						იხ. დანართი
5	ხის რაფის მოწყობა დამუშავება და შეღებვა	კვ.მ.	77.85						
6	მოთუთიებული თუნუქის საცრემლეების მოწყობა	კვ.მ.	77.85						იხ. დანართი
7	ხის კარის დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2 ჯერ	კვ.მ.	98.56						

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	სახურავი								
1	ხის ნივნივების მოწყობა	კუბ.მ.	3.00						იხ. დანართი
2	ხის ნივნივების ცეცხლდაცვა	კუბ.მ.	3.00						
3	ხის ფიცრებით მოლარტყვა სისქით 40მმ	კვ.მ.	350.00						იხ. დანართი
4	ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა	კვ.მ.	350.00						
5	ხის მოლარტყვის ანტისეპტირება	კვ.მ.	350.00						
6	გოფირებული მოთუთიებული თუნუქის სახურავის მოწყობა	კვ.მ.	1,134.40						
7	სამერცხლურის მოწყობა	ცალი	3.00						იხ. დანართი
8	შუბლის შეფიცვრა	კვ.მ.	72.00						
9	შუბლის შეფიცვრის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ.	72.00						
	1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 თავების ჯამი					-	-	-	-
	მასალების ტრანსპორტი	%				-	-	-	-
	ჯამი					-	-	-	-
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	5.00			-	-	-	-
	ჯამი					-	-	-	-
	დღგ	%	18.00			-	-	-	-
	სულ					-	-	-	-

შემსრულებლები:

/ ი. ვანნაძე



/; /

გ. ციციშვილი

