

ობიექტის დასახელება: **თელავის მუნიციპალიტეტი. სოფ.ქვემო ხოდაშენის საჯ.სკოლა**

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

შედგენილია 2013 I კვ. დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება -

მათ შორის ხელფასი -

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დასახელება	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		ჯამი	შენიშვნა
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	1. დემონტაჟის სამუშაოები								
1	თუნუქის სახურავის მოხსნა	კვ.მ.	230.00						
2	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტონა	0.92						
3	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმ. ხელით	ტონა	0.92						
4	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	0.92						
	ჯამი				-		-	-	
	ზედნაღები ხარჯები	%			-		-	-	
	ჯამი				-		-	-	
	მოგება	%			-		-	-	
	ჯამი 1				-		-	-	
	2. სამშენებლო სამუშაოები								
	სახურავი								
1	ხის ფიცრებით მოლარტყვა სისქით 40მმ	კვ.მ.	77.00						იხ. დანართი
2	ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა	კვ.მ.	77.00						
3	ხის მოლარტყვის ანტისეპტირება	კვ.მ.	77.00						
4	გოფირებული მთუთიებული თუნუქის სახურავის მოწყობა	კვ.მ.	230.00						
5	დასაკიდი წყალშემკრები ღარების მოწყობა მთუთიებული თუნუქისაგან	გრკ.მ.	144.00						
6	წყალსაწრეტი მიღების მოწყობა	გრკ.მ.	72.00						
7	წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა	ცალი	8.00						
8	წყალმიმღები მუხლების მოწყობა	ცალი	16.00						
	ჯამი				-		-	-	
	ზედნაღები ხარჯები	%			-		-	-	
	ჯამი				-		-	-	
	მოგება	%			-		-	-	
	ჯამი 2				-		-	-	
	1+2 თავების ჯამი				-		-	-	
	მასალების ტრანსპორტი	%			-		-	-	
	ჯამი				-		-	-	
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	5.00		-		-	-	
	ჯამი				-		-	-	
	დღგ	%	18.00		-		-	-	
	სულ				-		-	-	

შემსრულებლები:

/ ი. ვანნაძე / / გ. ციციოძე