

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ობიექტის დასახელება: **თელავის მუნიციპალიტეტი. სოფ. ყარაჯალას საჯ.სკოლა**

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

შედგენილია 2013 I კვ. დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება -


მათ შორის ხელფასი -

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დასახელება	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		ჯამი	შენიშვნა
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	1. დემონტაჟის სამუშაოები								
1	თუნუქის სახურავის მოხსნა	კვ.მ.	1,656.00						
2	კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	14.80						
3	ფანჯრის რაფის დემონტაჟი	გრძ.მ.	54.90						
4	ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	136.26						
5	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტონა	12.79						
6	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიით. ხელით	ტონა	12.79						
7	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	12.79						
	ჯამი				-		-	-	
	ზედნადები ხარჯები	%			-		-	-	
	ჯამი				-		-	-	
	მოგება	%			-		-	-	
	ჯამი 1				-		-	-	
	2. სამშენებლო სამუშაოები								
	კედლები								
1	კარ-ფანჯრების ფერდობის ცემენტის ხსნარით ლესვა	კვ.მ.	51.62						
2	კარ-ფანჯრების ფერდობის შეღვსვა ცემენტის ხსნარით (გარე)	გრძ.მ.	206.50						
	კარ-ფანჯრები								
1	მაგარი ხის ჯიშის კარის მოწყობა სველი წერტილის	კვ.მ.	4.80						იხ. დანართი
	საკეტი	კომპლ	1.00						
2	ლითონის ფურცლით მაგარი ჯიშის ხის კარის მოპირკეთება (ცალი მხრიდან)	კვ.მ.	4.80						იხ. დანართი
3	იზოალუმინის სამკამერინი კარის მოწყობა	კვ.მ.	10.00						იხ. დანართი
4	მეტალოპლასმასის ფანჯრის მოწყობა	კვ.მ.	136.26						იხ. დანართი
5	ხის რაფის მოწყობა დამუშავება და შეღვსვა	კვ.მ.	16.47						
6	მოთუთიებული თუნუქის საცრემლეების მოწყობა	კვ.მ.	16.47						იხ. დანართი

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7	ხის კარის დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ.	6.72						
	სახურავი								
1	ხის ნივნივების მოწყობა	კუბ.მ.	3.00						იხ. დანართი
2	ხის ნივნივების ცეცხლდაცვა	კუბ.მ.	3.00						
3	ხის ფიცრებით მოლარტყვა სისქით 40მმ	კვ.მ.	500.00						იხ. დანართი
4	ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა	კვ.მ.	500.00						
5	ხის მოლარტყვის ანტისეპტირება	კვ.მ.	500.00						
6	გოფირებული მოთუთიებული თუნუქის სახურავის მოწყობა	კვ.მ.	1,656.00						
7	სამერცხლურის მოწყობა	ცალი	4.00						იხ. დანართი
	ჯამი					-	-	-	
	ზედნადები ხარჯები	%				-	-	-	
	ჯამი					-	-	-	
	მოგება	%				-	-	-	
	ჯამი 2					-	-	-	
	1+2 თავების ჯამი					-	-	-	
	მასალების ტრანსპორტი	%				-	-	-	
	ჯამი					-	-	-	
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	5.00			-	-	-	
	ჯამი					-	-	-	
	დღგ	%	18.00			-	-	-	
	სულ					-	-	-	

შემსრულებლები:

/ ი. ვანნაძე  /; / ბ. ციციშვილი 