

ქ.რუსთავი. მე-12-ე მიკ. რაიონში მდებარე ყოფილი მე-15-ე ბაგა-ბაღის რეკონსტრქცია
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1-1-3
კანალიზაცია

შედგენილია 2013 წლის II კვ. მიმდინარე ფასებში

| |
|-----------------------|
| სულ ღირებულება |
| ლარი |
| 24 428,00 |

| | სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება, | გან.ერთ | რაოდენ. | მასალა | | ხელფასი | | ტრანსპორტი | | ჯამი |
|----|---|---------|---------|---------|-----|---------|-----|------------|-----|------|
| | | | | ერთ ღირ | სულ | ერთ ღირ | სულ | ერთ ღირ | სულ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | პლასტმასის მილები d= 100 | გრძ.მ. | 170 | | | | | | | |
| 2 | იგივე d= 50 | გრძ.მ. | 50 | | | | | | | |
| 3 | სამკაპი 100/100 | ც | 60 | | | | | | | |
| 4 | იგივე 100/50 | ც | 20 | | | | | | | |
| 5 | იგივე 50/50 | ც | 24 | | | | | | | |
| 6 | წამგვარი 110° d= 100 | ც | 22 | | | | | | | |
| 7 | იგივე 110° d= 50 | ც | 56 | | | | | | | |
| 8 | გამწმენდი d= 100 | ც | 12 | | | | | | | |
| 9 | გადამყვანი 100/50 | ც | 22 | | | | | | | |
| 10 | რევიზია d= 100 | ც | 18 | | | | | | | |
| 11 | სამზარეულოს ნიჟარა კარადით | ც | 22 | | | | | | | |
| 12 | პირსაბანი | ც | 22 | | | | | | | |
| 13 | უნიტაზი | ც | 22 | | | | | | | |
| 14 | შხაპის სადგამი | ც | 22 | | | | | | | |
| 15 | კანალიზაციის ანაკრები ჭების მოწყობა ხუფით D=1.0m h=1.0m | ცალი | 4 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|----|--|--|--|--|--|--|------------------|
| 16 | მიწის დამუშავება ხელით | მ3 | 12 | | | | | | | |
| 17 | მიწის უკუჩაყრა ხელით | მ3 | 6 | | | | | | | |
| 18 | ზედმეტი მიწის დატვირთვა ხელით თვითმცლელეზზე | მ3 | 6 | | | | | | | |
| 19 | ზედმეტი მიწის გატანა | რეისი | 2 | | | | | | | |
| 20 | მასალების ტრანსპორტირება დატვირთვა გადმოტვირთვის გათვალისწინებით | რეისი | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | ჯამი | | | | | | | | | |
| | ზედნადები სარჯები % | | | | | | | | | |
| | ჯამი | | | | | | | | | |
| | მოგება % | | | | | | | | | |
| | ჯამი | | | | | | | | | 24 428,00 |

შეადგინა:

გ.მახარაძე