

ობიექტის დასახელება: **ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, სოფ.საგანეთის საჯ. სკოლა**

შენობის მოწყობის სამუშაოები  
საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება -  
მათ შორის ხელფასი -

№	შიფრი, ნორმ.ს.კოდის	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დასახელება	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო		ჯამი	შენიშვნა
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
		<b>1. დემონტაჟის სამუშაოები</b>										
1		თუნუქის სახურავის მოხსნა	კვ.მ.	143.10								
2		ასბესტოცემენტის სახურავის მოხსნა	კვ.მ.	380.30								იხ. დანართი
3		ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი	კუბ.მ.	8.55								
5		ასფალტობეტონის საფარის დემონტაჟი	კვ.მ.	95.00								
6		კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	5.77								
7		ფანჯრის რაფის დემონტაჟი	გრძ.მ.	18.90								
8		ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	122.36								
9		შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტონა	21.19								
10		ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიტმ. ხელით	ტონა	21.19								
11		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	21.19								
		<b>ჯამი</b>				-		-		-		
		<b>ზედნადები ხარჯები</b>	%			-		-		-		
		<b>ჯამი</b>				-		-		-		
		<b>მოგება</b>	%			-		-		-		
		<b>ჯამი 1</b>				-		-		-		
		<b>2. სამშენებლო სამუშაოები</b>										
		<b>კედლები</b>										
2		კედლების მოწყობა მცირე სომის ბეტონის ბლოკებისაგან	კუბ.მ.	1.04								
1		კარ-ფანჯრების ფერდობების ცემენტის ხსნარით ღვსვა	კვ.მ.	59.37								
2		კარ-ფანჯრების ფერდობების შეღვსვა ცემენტის ხსნარით (გარე)	გრძ.მ.	296.30								
		<b>კარ-ფანჯრები</b>										
1		იზოალუმინის სამკამერიანი კარის მოწყობა	კვ.მ.	3.90								იხ. დანართი
2		მეტალოპლასმასის ფანჯრის მოწყობა	კვ.მ.	138.32								იხ. დანართი
3		ხის რაფის მოწყობა დამუშავება და შეღვსვა	კვ.მ.	31.32								
4		მთითუთიებული თუნუქის საცრემლეების მოწყობა სისქით 0.55მმ	კვ.მ.	21.75								იხ. დანართი
5		ლითონის კარების მონტაჟი და ღირებულება	კვ.მ.	1.87								
6		ლითონის კარის დამუშავება და შეღვსვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	კვ.მ.	4.50								
		<b>სახურავი</b>										

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
1		ხის ნივნივების მოწყობა	კუბ.მ.	2.85								იხ. დანართი
2		ხის ნივნივების ცეცხლდაცვა	კუბ.მ.	14.27								
3		ხის ფიცრებით მოლარტყვა სისქით 40მმ ნამოგანული (9მ3 ხის მასალა)	კვ.მ.	475.70								იხ. დანართი
4		ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა	კვ.მ.	475.70								
5		ხის მოლარტყვის ანტისეპტირება	კვ.მ.	475.70								
6		მოთუთიებული თუნუქის სახურავის მოწყობა სისქით 0.55მმ	კვ.მ.	143.10								
7		პროფილირებული მოთუთიებული თუნუქის სახურავის მოწყობა სისქით 0.55მმ	კვ.მ.	380.30								
8		კეხის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით სისქით 0.55მმ	კვ.მ.	16.50								
9		სამერცხლურის მოწყობა	ცალი	2.00								იხ. დანართი
		<b>სარინელი</b>										იხ. დანართი
1		გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.									
2		ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტომანქანაზე	კუბ.მ.									
3		ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება	კუბ.მ.									
4		ლორდის საფუძველის მოწყობა	კუბ.მ.	10.00								
5		ბეტონის საფარის მოწყობა მ200 ბეტონისაგან	მ3	8.00								
6		ბორდიურების მოწყობა 15 X 30 სმ	გრკმ.									
		<b>ჯამი</b>										
		<b>ზედნაღები ხარჯები</b>										
		<b>ჯამი</b>										
		<b>მოგება</b>										
		<b>ჯამი 2</b>										
		<b>1+2 თავების ჯამი</b>										
		<b>მასალების ტრანსპორტი</b>										
		<b>ჯამი</b>										
		<b>გაუთვალისწინებელი ხარჯები</b>										
		<b>ჯამი</b>										
		<b>დღგ</b>										
		<b>სულ</b>										

შენიშვნა : საქართველოს მთავრობის 2012წ. 8 მაისის № 171 დადგენილების თანახმად, სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იქნას ღვეან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მომსახურების ტარიფი

სსიპ ღვეან სამხარაულის სახ. სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო. შესრულებული ან შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება /პუნქტი 137/	%											
<b>სულ</b>												

შემსრულებლები: / დ. ჩარგეიშვილი /; / ვ. ბაბუციძე /

ობიექტის დასახელება: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი სოფ. სავანეთის ს.ს.

წინამდებარე სამშენებლო ობიექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია მომზადებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაკვეთის საფუძველზე და შედგენილია საქართველოში მოქმედი “სამშენებლო ნორმების და წესების” და მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის “სამშენებლო რესურსების კავშირის” მიმდინარე წლის კვარტლის ფასების მიხედვით.

ობიექტის მოწყობის სამუშაოების ჩამონათვალი:

1. დემონტაჟი - სავალდებულოა სამუშაოები განხორციელდეს “შრომის დაცვა და უსაფრთხოება”-ს გათვალისწინებით. დემონტაჟისას სამშენებლოდ გამოსადეგი მასალა გადარჩეულ და საჭიროების შემთხვევაში გამოყენებულ იქნას. სამშენებლო ნაგავი დემონტაჟისთანავე სამშენებლო ნაგავსაყრელზე უნდა იქნას გატანილი;
2. სახურავი - მოწყობის სამუშაოები განხორციელდეს მოწოდებული დეფექტური აქტის, კვანძების, დეტალების და შესაბამისი სპეციფიკაციების მიხედვით (დანართი);
3. კარ-ფანჯარა, საცრემლე, რაფა - მოწყობის სამუშაოები განხორციელდეს მოწოდებული დეფექტური აქტის, ნახაზებისა და შესაბამისი სპეციფიკაციების მიხედვით (დანართი);
4. სარინელი - მოწყობის სამუშაოები განხორციელდეს მოწოდებული დეფექტური აქტის, ნახაზების, კვანძებისა და შესაბამისი სპეციფიკაციების მიხედვით (დანართი);
5. შრომის დაცვა და უსაფრთხოება – გათვალისწინება სავალდებულოა.

შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სამშენებლო ნორმებს და წესებს.





K.A021735597869213

სახელმწიფო ქონების  
მართვის სააგენტო



NATIONAL AGENCY  
OF STATE PROPERTY

ქ. რეზიდენცია, მ. ბრეტანელის ქ. 6

N10/8595

11 / აპრილი / 2013 წ.

სსიპ "ბოლნისის მუნიციპალიტეტის  
სოფელ საგანეთის საჯარო სკოლის"

ქვემო ქართლის მონასტრების ცენტრში შემოსული სსიპ "სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს" 03.04.2013 წლის N5/7629 წერილის და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 05.01.2011 წლის N09-5-20/16711 წერილის საფუძველზე განვიხილეთ, რომ ქვემო ქართლის მონასტრების ცენტრი თანახმაა საქართველოს კანონის "სახელმწიფო ქონების შესახებ" და საქართველოს მთავრობის 01.10.20140 წლის N302 დადგენილებით დასტავიებული "სახელმწიფო ავიახეობის ამ ავიახეობის ავტონომიური რესპუბლიკის, ავტონომიური რესპუბლიკის, ავტონომიური რესპუბლიკის ირანის ამ საჯარო საბავშვო სკოლის იურიდიული პირისათვის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების სარეგისტრაციო გადაცემის შესახებ მინიჭების წარდაგენის, მისი განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების შესახებ" მოთხოვნათა შესახებ სსიპ "ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ საგანეთის საჯარო სკოლა"-ს გადაეცეს სარეგისტრაციო უფლებით, არსებობის გადით.

უძრავი ქონება - ბოლნისი, სოფ. საგანეთი - მიწის ნაკვეთი N1 - 436,8 კვ.მ; N2 - 231,4 კვ.მ; N3 - 16,9 კვ.მ მასზე დამატებული 6724 კვ.მ მიწის ფართობს ერთად (საგადასტრო კოდი N80.04.62.093).

მომხდელი ქონება: ბიზითადი საშუალებები (მასკოლი ინვენტარი) და მცირეფასობის ქონება, დაინტერესებული მხარის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის დაყრდნობით (იხ. დანართი).

დანართი: 6 ფურცელი.

ქვემო ქართლის მონასტრების ცენტრი,  
ცენტრის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

გიორგი გოლომეილი