

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ობიექტის დასახელება: **ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ჯაფანიანის საჯ. სკოლა**

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება -

მათ შორის ხელფასი -

№	შიფრი, ნორმ. № რესურს. კოდი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა და ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	შენიშვნა
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. დემონტაჟის სამუშაოები												
1		ასზბესტოცემენტის სახურავის მოხსნა	კვ.მ.	305.50								იხ. დანართი
2		ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი	კუბ.მ.	3.67								
3		ბლოკის კედლების დემონტაჟი	კუბ.მ.	1.00								
4		ასფალტობეტონის საფარის დემონტაჟი	კვ.მ.	75.00								
5		კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	6.13								
6		ფანჯრის რაფის დემონტაჟი	გრძ.მ.	35.20								
7		ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	49.36								
8		შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტონა	12.90								
9		ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიტმ. ხელით	ტონა	12.90								
10		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	12.90								
		ჯამი				-		-		-	-	
		ზედნადები ხარჯები	%			-		-		-	-	
		ჯამი				-		-		-	-	
		მოგება	%			-		-		-	-	
		ჯამი 1				-		-		-	-	
2. სამშენებლო სამუშაოები												
კედლები												
1		ცემენტის ხსნარით ღესვა	კვ.მ.	5.00								
2		კარ-ფანჯრების ფერდობის ცემენტის ხსნარით ღესვა	კვ.მ.	32.60								
3		ფასადის კედლების შეღებვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	5.00								
4		კარ-ფანჯრების ფერდობის შეღებვა ცემენტის ხსნარით (გარე)	გრძ.მ.	159.25								
კარ-ფანჯრები												
1		იზოალუმინის სამკამერიაი კარის მოწყობა	კვ.მ.	11.13								იხ. დანართი
2		მეტალოპლასმასის ფანჯრის მოწყობა	კვ.მ.	49.36								იხ. დანართი
3		ხის რაფის მოწყობა დამუშავება და შეღებვა	კვ.მ.	12.32								
სახურავი												
1		ხის ნივნივების ცეცხლდაცვა	კუბ.მ.	9.17								
2		ხის ფიცრებით მოლარტყვა სისქით 40მმ ჩამოგანული (ხის მასალა 6,4მ3)	კვ.მ.	305.50								იხ. დანართი

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3		ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა	კვ.მ.	305.50								
4		ხის მოლარტყვის ანტისეპტირება	კვ.მ.	305.50								
5		პროფილირებული მოთუთიებული თუნუქის სახურავის მოწყობა სისქით 0.55მმ	კვ.მ.	305.50								
6		კეხის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით სისქით 0.55მმ	კვ.მ.	15.00								
7		სამერცხლურის მოწყობა	კვ.მ.	2.00								იხ. დანართი
8		შუბლის შეფიცვრა	კვ.მ.	28.00								
		სარინელი										იხ. დანართი
1		გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	7.00								
2		ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტომანქანაზე	კუბ.მ.	7.00								
3		ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება	კუბ.მ.	7.00								
4		ლორდის საფუძველის მოწყობა	კუბ.მ.	10.50								
6		ბეტონის საფარის მოწყობა მ200 ბეტონისაგან	მ3	6.44								
7		ბორდიურების მოწყობა 15X30სმ	გრ.მ.	75.00								
		ჯამი					-		-		-	
		ზედნაღები ხარჯები	%				-		-		-	
		ჯამი					-		-		-	
		მოგება	%				-		-		-	
		ჯამი 2					-		-		-	
		1+2 თავების ჯამი					-		-		-	
		მასალების ტრანსპორტი	%				-		-		-	
		ჯამი					-		-		-	
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	5.00			-		-		-	
		ჯამი					-		-		-	
		დღგ	%	18.00			-		-		-	
		სულ					-		-		-	

შენიშვნა : საქართველოს მთავრობის 2012წ. 8 მაისის № 171 დადგენილების თანახმად, სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იქნას ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მომსახურების ტარიფი

სსიპ ლევან სამხარაულის სახ. სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო. შესრულებული ან შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება /კუნქტი 137/	%											
სულ												

შემსრულებლები: / დ. ჩარგვიშვილი /; / ვ. ბაბუციძე /