

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

განმარტებითი ბარათი

1

ობიექტის დასახელება: სამეგრელო-ზემო სვანეთი, სენაკის რაიონი, სოფელ ზანის საჯარო სკოლა.


წინამდებარე სამშენებლო ობიექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია მომზადებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაკვეთის საფუძველზე და შედგენილია საქართველოში მოქმედი “სამშენებლო ნორმების და წესების” და მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის “სამშენებლო რესურსების კავშირის” მიმდინარე წლის კვარტლის ფასების მიხედვით.

ობიექტის მოწყობის სამუშაოების ჩამონათვალი:

1. **დემონტაჟი** - სავალდებულოა სამუშაოები განხორციელდეს “შრომის დაცვა და უსაფრთხოება”-ს გათვალისწინებით. ქანობიანი სახურავის დემონტაჟისას სამშენებლოდ გამოსადეგი სამშენებლო ნაგავი დემონტაჟისთანავე სამშენებლო ნაგავსაყრელზე უნდა იქნას გატანილი;
2. **სახურავი** - მოწყობის სამუშაოები განხორციელდეს მოწოდებული დეფექტური აქტის, კვანძების, დეტალების და შესაბამისი სპეციფიკაციების მიხედვით (დანართი);
3. **კარ-ფანჯარა, საცრემლე, რაფა** - მოწყობის სამუშაოები განხორციელდეს მოწოდებული დეფექტური აქტის, ნახაზებისა და შესაბამისი სპეციფიკაციების მიხედვით (დანართი);
4. **სარინელი** - მოწყობის სამუშაოები განხორციელდეს მოწოდებული დეფექტური აქტის, ნახაზების, კვანძებისა და შესაბამისი სპეციფიკაციების მიხედვით (დანართი);
5. **შრომის დაცვა და უსაფრთხოება** – გათვალისწინება სავალდებულოა.

ფერები შეთანხმდეს დამკვეთთან.

შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სამშენებლო ნორმებს და წესებს.



საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ობიექტის დასახელება: **სენაკის რაიონი სოფელ ზანის საჯარო სკოლა**

შენიშვნის მოწყობის სამუშაოები
საფუძველი: დეფექტური აქტი

სასარგაოდრიცხო დირექტორის ხელმოწერა
მათ შორის ხელმოწერა

| № | შეიღწი, ნიშნულ რეკონსტრუქციის | 3 | განზ. | სულ | მასალა | | ხელფასი | | სამშენებლო მექანიზმები | | ჯამი | შენიშვნა |
|----|-------------------------------|--|-------|--------|-----------|-----|-----------|-----|------------------------|-----|------|-------------|
| | | | | | ერთ. ფასი | სულ | ერთ. ფასი | სულ | ერთ. ფასი | სულ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | 1. დემონტაჟის სამუშაოები | | | | | | | | | | |
| 3 | | ასბესტოციემენტის სახურავის მოხსნა | კვ.მ. | 750,00 | | | | | | | | იხ. დანართი |
| 30 | | ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი | კვ.მ. | 212,08 | | | | | | | | |
| 38 | | შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან | ტონა | 15,67 | | | | | | | | |
| 39 | | ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმ. ხელით | ტონა | 15,67 | | | | | | | | |
| 40 | | სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება | ტონა | 15,67 | | | | | | | | |
| | | ჯამი | | | | | | | | | | |
| | | ხელნაღები ხარჯები | | | | | | | | | | |
| | | ჯამი | | | | | | | | | | |
| | | მოგება | | | | | | | | | | |
| | | ჯამი | | | | | | | | | | |
| | | ჯამი 1 | | | | | | | | | | |
| | | 2. სამშენებლო სამუშაოები | | | | | | | | | | |
| | | კედლები | | | | | | | | | | |
| 5 | | კარ-ფანჯრების ფერდობის ცემენტის ხსნარით ლესვა | კვ.მ. | 120,85 | | | | | | | | |
| 16 | | კარ-ფანჯრების ფერდობის შელესვა ცემენტის ხსნარით (გარე) | კვ.მ. | 483,40 | | | | | | | | |
| 17 | | კარ-ფანჯრების ფერდობის დამუშავება ფთხით და საღებავით ორჯერ შეღებვა | კვ.მ. | 120,85 | | | | | | | | |
| | | კარ-ფანჯრები | | | | | | | | | | |
| 10 | | იზოლუმილის სამკაშირიახი კარის მოწყობა | კვ.მ. | 17,37 | | | | | | | | იხ. დანართი |
| 13 | | მეტალპლასმის ფანჯრის მოწყობა | კვ.მ. | 212,08 | | | | | | | | იხ. დანართი |
| 19 | | შთაუთიებელი თუნუქის საცრემლქების მოწყობა სისხით 0.55მმ | კვ.მ. | 26,00 | | | | | | | | იხ. დანართი |
| | | სახურავი | | | | | | | | | | |
| 2 | | ხის ნივთიერების მოწყობა | კვ.მ. | 16,00 | | | | | | | | იხ. დანართი |
| 3 | | ხის ნივთიერების ცეცხლდაცვა | კვ.მ. | 16,00 | | | | | | | | |
| 4 | | ხის ჩამოგანული ფიცრებით მოლარტყვა სისხით 40მმ | კვ.მ. | 814,00 | | | | | | | | იხ. დანართი |
| 5 | | ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა | კვ.მ. | 814,00 | | | | | | | | |
| 6 | | ხის მოლარტყვის ანტისეპტირება | კვ.მ. | 814,00 | | | | | | | | |
| 9 | | შთაუთიებელი პროფილირებული სახურავის მოწყობა სისხით 0.55მმ | კვ.მ. | 814,00 | | | | | | | | |
| | | სარიცხი | | | | | | | | | | იხ. დანართი |

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|------------------|--------|-------|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | გრუნტის დამუშავება ხელოთ | კუბ.მ. | 13,00 | | | | | | | | |
| 2 | ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელოთ ავტომანქანაზე | კუბ.მ. | 13,00 | | | | | | | | |
| 3 | ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება | კუბ.მ. | 13,00 | | | | | | | | |
| 4 | ღირღის საფუძველის მოწყობა | კუბ.მ. | 19,50 | | | | | | | | |
| 6 | ბეტონის საფარის მოწყობა მ200 ბეტონისაგან | კუბ.მ. | 10,40 | | | | | | | | |
| 7 | ბორდიურების მოწყობა (15 X 30) სმ | ბრძ.მ. | 130,00 | | | | | | | | |
| | ზედნაღები ხარჯები | ჯამი | % | | | | | | | | |
| | მოგება | ჯამი | % | | | | | | | | |
| | | ჯამი 2 | % | | | | | | | | |
| | | 1+2 თავების ჯამი | % | | | | | | | | |
| | მასალების ტრანსპორტი | ჯამი | % | | | | | | | | |
| | გაუთვალისწინებელი ხარჯები | ჯამი | % | 5,00 | | | | | | | |
| | ღირღ | ჯამი | % | 18,00 | | | | | | | |
| | | ჯამი | % | | | | | | | | |

საქართველოს მთავრობის 2012წ. 8 მაისის № 171 დადგენილების თანახმად, სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იქნას ღირებულებებიდან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მომსახურების ტარიფი

შენიშვნა :

| საიბ ღირებულებებიდან სამხარაულის სახ. სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო. შიდა ღირებულებები ან შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება /კუნძები 137/ | სუფ | % | | | | | | | | | |
|--|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |

შემსრულებლები:

/ ბ. ჯაში

1.1 ბ. ჯაში