

**ბანმარტებითი ბარათი**

ობიექტის დასახელება: სამეგრელო-ზემო სვანეთი, სენაკის რაიონი, სოფელ ძველი სენაკის საჯარო სკოლა.

წინამდებარე სამშენებლო ობიექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია მომზადებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაკვეთის საფუძველზე და შედგენილია საქართველოში მოქმედი “სამშენებლო ნორმების და წესების” და მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის “სამშენებლო რესურსების კავშირის” მიმდინარე წლის კვარტლის ფასების მიხედვით.

ობიექტის მოწყობის სამუშაოების ჩამონათვალი:

1. **დემონტაჟი** - სავალდებულოა სამუშაოები განხორციელდეს “შრომის დაცვა და უსაფრთხოება”-ს გათვალისწინებით. ქანობიანი სახურავის დემონტაჟისას სამშენებლოდ გამოსადეგი მასალა გადარჩეულ და საჭიროების შემთხვევაში გამოყენებულ იქნას. სახურავის რბილი გადახურვის, კედლებიდან ნალესის, იატაკებიდან ფენილის დემონტაჟი განხორციელდეს სრულად კონსტრუქციამდე. სამშენებლო ნაგავი დემონტაჟისთანავე სამშენებლო ნაგავსაყრელზე უნდა იქნას გატანილი;
2. **სახურავი** - მოწყობის სამუშაოები განხორციელდეს მოწოდებული დეფექტური აქტის, კვანძების, დეტალების და შესაბამისი სპეციფიკაციების მიხედვით (დანართი);
3. **კარ-ფანჯარა, საცრემლე, რაფა** - მოწყობის სამუშაოები განხორციელდეს მოწოდებული დეფექტური აქტის, ნახაზებისა და შესაბამისი სპეციფიკაციების მიხედვით (დანართი);
4. **სარინელი** - მოწყობის სამუშაოები განხორციელდეს მოწოდებული დეფექტური აქტის, ნახაზების, კვანძებისა და შესაბამისი სპეციფიკაციების მიხედვით (დანართი);
5. **ფასადი** - მოწყობის სამუშაოები განხორციელდეს მოწოდებული დეფექტური აქტის მიხედვით.
6. **შრომის დაცვა და უსაფრთხოება** – გათვალისწინება სავალდებულოა.

**ფერები შეთანხმდეს დამკვეთთან.**

შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სამშენებლო ნორმებს და წესებს.





### ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

განცხადების რეესტრაცია  
N 882012347345 - 17/07/2012 14:37:04

სომხების თარიღი  
20/07/2012 21:06:08

#### საკუთრების განყოფილება

| ზონა<br>სენაკი | სიძვრო<br>ძველი სენაკი | კვარტალი | ნაკვეთი | ნაკვეთის საკუთრების ტიპი/საკუთრება<br>ნაკვეთის ფუნქცია/ არასასოფლო-სამეურნეო<br>დაზუსტებული ფართობი/21538.00 კვ.მ.<br>ნაკვეთის წინა ნომერი/44.04.02.340;<br>შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი/N1 საერთო ფართობი<br>2480.16 კვ.მ; N2 საერთო ფართობი 1602.88 კვ.მ; N3<br>საერთო ფართობი 23.96 კვ.მ; N4 საერთო ფართობი<br>85.49 კვ.მ; N5 საერთო ფართობი 56.75 კვ.მ; N6 საერთო<br>ფართობი 14.56 კვ.მ; N7 საერთო ფართობი 2.20 კვ.მ. |
|----------------|------------------------|----------|---------|---|
| 44             | 04                     | 26       | 081     |   |

მისამართი: რაბინი სენაკი, სოფელი ძველი სენაკი

#### შესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეესტრაცია : ნომერი 882009096902 , თარიღი 03/04/2009 18:34:21

უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი:

შესაკუთრების  
სახელწილი

შესაკუთრე:  
სახელწილი

აღწერა:

#### იპოთეკა

საგადასახადო ცარიუნიობა

რეესტრირებული არ არის

#### შეზღუდული სარგებლობა






საქართველოს იუსტიციის სახმინისტრო  
საჯარო რეგისტრის ეროვნული სააგენტო  
საქართველო 80803

მიწის ნაწილის საჯარსებო ქოლო:  
განცხადების რეგისტრაციის ნომერი:  
მიწის ნაწილის უარყოფი:  
დაწინდებულია:  
ქატიბოლი:  
მიწის ნაწილის ტიპი:

44 04 26 081  
882012347345  
21538 კვ.მ.  
არასანოქლო-საწიბოლო

15.07.12



საჯარო რეგისტრის ეროვნული სააგენტოს მისამართი: 0102 ქ. თბილისი, მთაწარი რაიონი, 2 კმ (995 33) 91 04 27) ფაქსი (995 33) 91 03 44  
საჯარო რეგისტრის ეროვნული სააგენტოს ქ. თბილისი, 400 მისამართი, 2-ე სართული (T. 03 23)  
www.sar.gov.ge

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ობიექტის დასახელება: **სენაკის რაიონი, სოფელ ძეგლი სენაკის საჯარო სკოლა**

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დემემპტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო დირექტულები  
მათ შორის ხელფასი

| №  | შიფრი, ნორმის რესურსი | 3  | 4     | 5        | მასალა    |     | ხელფასი   |     | სამშენებლო |     | ჯამი | შენიშვნა    |
|----|-----------------------|--|-------|----------|-----------|-----|-----------|-----|------------|-----|------|-------------|
|    |                       |  |       |          | ერთ. ფასი | სულ | ერთ. ფასი | სულ | ერთ. ფასი  | სულ |      |             |
| 1  | 2                     | 3  | 4     | 5        | 6         | 7   | 8         | 9   | 10         | 11  | 12   |             |
|    |                       | <b>1. დემონტაჟის სამუშაოები</b>  |       |          |           |     |           |     |            |     |      |             |
| 3  |                       | ასპბეტოცემენტის სახურავის მოხსნა   | კვ.მ. | 1 671,70 |           |     |           |     |            |     |      | იხ. დანართი |
| 26 |                       | კარის ბლოკის დემონტაჟი   | კვ.მ. | 33,10    |           |     |           |     |            |     |      |             |
| 30 |                       | ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი   | კვ.მ. | 272,61   |           |     |           |     |            |     |      |             |
| 38 |                       | შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან  | ტონა  | 30,25    |           |     |           |     |            |     |      |             |
| 39 |                       | ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმ. ხელით  | ტონა  | 30,25    |           |     |           |     |            |     |      |             |
| 40 |                       | სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება   | ტონა  | 30,25    |           |     |           |     |            |     |      |             |
|    |                       | <b>ჯამი</b>  |       |          |           |     |           |     |            |     |      |             |
|    |                       | <b>ზედნადები ხარჯები</b>   |       |          |           |     |           |     |            |     |      |             |
|    |                       | <b>ჯამი</b>  |       |          |           |     |           |     |            |     |      |             |
|    |                       | <b>მოგება</b>  |       |          |           |     |           |     |            |     |      |             |
|    |                       | <b>ჯამი</b>  |       |          |           |     |           |     |            |     |      |             |
|    |                       | <b>ჯამი 1</b>  |       |          |           |     |           |     |            |     |      |             |
|    |                       | <b>2. სამშენებლო სამუშაოები</b>  |       |          |           |     |           |     |            |     |      |             |
|    |                       | <b>კედლები</b>   |       |          |           |     |           |     |            |     |      |             |
| 5  |                       | კარ-ფანჯრების ფერდოების ცემენტის ხსნარით ლესვა   | კვ.მ. | 275,37   |           |     |           |     |            |     |      |             |
| 15 |                       | ფასადის კედლების შეღვსვა ცემენტის ხსნარით  | კვ.მ. | 90,00    |           |     |           |     |            |     |      |             |
| 16 |                       | კარ-ფანჯრების ფერდოების შეღვსვა ცემენტის ხსნარით (გარე)                                | კვ.მ. | 917,90   |           |     |           |     |            |     |      |             |
| 17 |                       | ფასადის კედლის და კარ-ფანჯრების ფერდოების დამუშავება ფითხით და ხაღმბავით ორჯერ შეღვსვა | კვ.მ. | 200,15   |           |     |           |     |            |     |      |             |
|    |                       | <b>კარ-ფანჯრები</b>  |       |          |           |     |           |     |            |     |      |             |
| 9  |                       | იზოლაციის სამკამერიაანი კარის მოწყობა  | კვ.მ. | 33,10    |           |     |           |     |            |     |      | იხ. დანართი |
| 12 |                       | მეტალოპლასმასის ფანჯრის მოწყობა  | კვ.მ. | 272,61   |           |     |           |     |            |     |      | იხ. დანართი |
| 15 |                       | ხის რაფის მოწყობა დამუშავება და შეღვსვა  | კვ.მ. | 64,25    |           |     |           |     |            |     |      |             |
| 18 |                       | მოთუთიებული თუნუქის საცრემლების მოწყობა სისქით 0,55მმ                                  | კვ.მ. | 85,66    |           |     |           |     |            |     |      | იხ. დანართი |
|    |                       | <b>სახურავი</b>  |       |          |           |     |           |     |            |     |      |             |
| 2  |                       | ხის ნივთიერების მოწყობა  | კვ.მ. | 9,34     |           |     |           |     |            |     |      | იხ. დანართი |
| 3  |                       | ხის ნივთიერების (კვანძდაკვა)   | კვ.მ. | 9,34     |           |     |           |     |            |     |      |             |
| 4  |                       | ხის ჩამოგანული ფიცრებით მოღარტევა სისქით 40მმ  | კვ.მ. | 1 699,00 |           |     |           |     |            |     |      | იხ. დანართი |
| 5  |                       | ხის მოღარტევის (მეცხდაკვა)   | კვ.მ. | 1 699,00 |           |     |           |     |            |     |      |             |
| 6  |                       | ხის მოღარტევის ანტისეპტირება   | კვ.მ. | 1 699,00 |           |     |           |     |            |     |      |             |

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

| 1  | 2  | 3 | 4                | 5        | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |             |
|----|--|---|------------------|----------|---|---|---|---|----|----|----|-------------|
| 7  | მთლიანობაში თუნუქის სახურავის მოწყობა სისქით 0.55მმ            |   | კვ.მ.            | 1 699,00 |   |   |   |   |    |    |    |             |
| 8  | პარაკეტის დაფარვა მთლიანობაში თუნუქით სისქით 0.55მმ            |   | კვ.მ.            | 4,96     |   |   |   |   |    |    |    |             |
| 10 | კეხის მოწყობა მთლიანობაში თუნუქით სისქით 0.55მმ                |   | კვ.მ.            | 154,00   |   |   |   |   |    |    |    |             |
| 11 | სამრეცხავის მოწყობა  |   | ცალი             | 8,00     |   |   |   |   |    |    |    | იხ. დანართი |
| 20 | ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ                          |   | კვ.მ.            | 115,32   |   |   |   |   |    |    |    | იხ. დანართი |
| 24 | სახურავის მოწყობა 2 ფენა ლინოკრით                              |   | კვ.მ.            | 115,32   |   |   |   |   |    |    |    | იხ. დანართი |
| 26 | ნაკვეთის მოწყობა   |   | ცალი             | 30,00    |   |   |   |   |    |    |    |             |
|    | <b>კიბე</b>  |   |                  |          |   |   |   |   |    |    |    |             |
| 12 | ლითონის მთავარი მოწყობა  |   | გრძ.მ.           | 13,50    |   |   |   |   |    |    |    | იხ. დანართი |
| 13 | ლითონის მთავარი დამუშავება და ზეთოვანი საღებავით ორჯერ შეღებვა |   | კვ.მ.            | 14,85    |   |   |   |   |    |    |    |             |
|    | <b>სარინგული</b>   |   |                  |          |   |   |   |   |    |    |    | იხ. დანართი |
| 1  | გრუნტის დამუშავება ხელით                                       |   | კუბ.მ.           | 24,22    |   |   |   |   |    |    |    |             |
| 2  | ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტომანქანაზე                  |   | კუბ.მ.           | 24,22    |   |   |   |   |    |    |    |             |
| 3  | ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება                                 |   | კუბ.მ.           | 24,22    |   |   |   |   |    |    |    |             |
| 4  | ღორღის საფუძველის მოწყობა                                      |   | კუბ.მ.           | 36,33    |   |   |   |   |    |    |    |             |
| 6  | ბეტონის საფარის მოწყობა მ200 ბეტონისაგან                       |   | კუბ.მ.           | 19,38    |   |   |   |   |    |    |    |             |
| 7  | ბორდიურების მოწყობა (15 X 30) სმ                               |   | გრძ.მ.           | 242,20   |   |   |   |   |    |    |    |             |
|    |  |   | ჯამი             |          |   |   |   |   |    |    |    |             |
|    | ზედნაღები ხარჯები  |   | %                |          |   |   |   |   |    |    |    |             |
|    |  |   | ჯამი             |          |   |   |   |   |    |    |    |             |
|    | მოგება   |   | %                |          |   |   |   |   |    |    |    |             |
|    |  |   | ჯამი 2           |          |   |   |   |   |    |    |    |             |
|    |  |   | 1+2 თავების ჯამი |          |   |   |   |   |    |    |    |             |
|    | მასალების ტრანსპორტი   |   | %                |          |   |   |   |   |    |    |    |             |
|    |  |   | ჯამი             |          |   |   |   |   |    |    |    |             |
|    | გაუთვალისწინებელი ხარჯები                                      |   | %                | 5,00     |   |   |   |   |    |    |    |             |
|    |  |   | ჯამი             |          |   |   |   |   |    |    |    |             |

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

|   |     |      |   |       |   |   |   |   |    |    |    |
|---|-----|------|---|-------|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2   | 3    | 4 | 5     | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   | დღგ |      | % | 18,00 |   |   | - | - | -  | -  | -  |
|   |     | ჯამი |   |       |   | - | - | - | -  | -  | -  |

შენიშვნა : საქართველოს მთავრობის 2012წ. 8 მაისის № 171 დადგენილების თანახმად, სახარჯთაღრიცხვო დირექტურებში გათვალისწინებული უნდა იქნას ღვედან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მომსახურების ტარიფი

|  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| სსიპ ღვედან სამხარაულის სახ. სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო. შუამდგომლობა ან შესასრულებელი სამუშაოების დირექტურება /პუნქტი 137/ |     | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | სულ |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

შემსრულებლები: / გ. ჯამი

15/08 2018