ლენტეხის მუნიციპალიტეტი

„საავტომობილო ხიდის მშენებლობა მდინარე ცხენშურაზე

სოფელ შკედში“

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

დ. ლენტეხი
2013 წელი

სარჩევი

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის .....,..... 3
2. ტექნიკური დოკუმენტაცია .....,..... 4
3. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი 7
4. დანართი **N1,** ……..... 10
5. დანართი **N2** 11
6. დანართი **N3** 12
7. დანართი **N4- 5** 14

1. *ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის*

1.1. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის, „სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების წესის შესახებ“ და „სახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონული საშუალებით განხორციელების წესის შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის #9 ბრძანების შესაბამისად. (იხ. ვებ.გვ. www.procurement.gov.ge)

1.2. ელექტრონულ ტენდერთან და გამარტივებული ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიალურად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3. დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში–სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ. (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთული იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულობა).

1.5. ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1.6. პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1 საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრედენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

2.1.1 იურიდიული პირებისათვის:

ა) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან, რომ არ ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;

ბ) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, იურიდიული პირის ქონებაზე საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ.

გ)ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან.

დ) ცნობა დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის შესახებ.

2.1.2 ფიზიკური პირებისათვის:

ა) ცნობა უფლებამოსილი ორგანოდან, რომ ფიზიკური პირის მიმართ არ მიმდინარეობს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება;

2.1.3 როგორც იურიდიული ასევე ფიზიკური პირებისათვის:

ა) სატენდერო წინადადება (დანართი #1)

ბ) რეკვიზიტები, სატენდერო წინადადების ფასი, და სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადა (დანართი # 2)

გ) ფასების ცხრილი (დანართი #3)

დ) ინფორმაცია სამუშაო გამოცდილების შესახებ: პრეტენდენტს (ქვეკონტრაქტორის გარეშე) ბოლო სამი წლის განმავლობაში შესრულებული უნდა ჰქონდეს ჯამში მინიმუმ 200 ათასი ლარის სამუშაოები, ხოლო ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში უნდა ჰქონდეს შესრულებული სახიდე გადასასვლელების სამშენებლო სამუშაოები, ერთი მაინც.

ე) შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებლად პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შესრულებულ სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების და სამუშაოს დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ასლები, (სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი ან დამკვეთის მიერ გაცემული შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი ცნობა) (დანართი # 4)

ვ) ინფორმაცია ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის გამოცდილებისა და კვალიფიკაციის შესახებ, დანართი #5

შენიშვნა: პრეტენდენტის მიერ სავარაუდო ღირებულებაზე მინიმუმ 20%-ით დაბალი ფასის დაფიქსირებისას შემსყიდველი ორგანიზაცია იტოვებს უფლებას მიმწოდებელს მოსთხოვოს ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია 2-10 %-დე.

2.2 ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემულ უნდა იყოს: „სახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონული საშუალებით განხორციელების წესის“ მე -2 მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყების შემდეგ;

2.3 ამ პუნქტის 2.2 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული, ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების, წარმოდგენა ხდება ელექტრონულად, სისტემის შესაბამისი მოდულის მეშვეობით, მოთხოვნიდან არაუმეტეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში, ხოლო დედნის სახით ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლები წარმოდგენილი უნდა იქნას შემსყიდველ ორგანიზაციაში ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისათვის.

2.4 პრეტენდენტის მიერ საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოუდგენლობის ან/და ხარვეზის მქონე მონაცემების წარმოდგენის შემთხვევაში, სატენდერო კომისია მოახდენს ამ პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

2.5 პრედენდენტის მიერ წარმოსადგენი ამ პუნქტის **2.1.3** ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია ელექტრონულ სისტემაში უნდა აიტვირთოს ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.

2.6 ანგარიშსწორების პირობები:

2.6.1 სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა

გადასახადის გათვალისწინებით. იმ გამარჯვებულ პრეტენდენტთან, რომელიც არ არის დღგ-ს გადამხდელად დარეგისტრირებული ხელშეკრულება დაიდება დღგ-ს გამოკლებით.

2.6.2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარისწორებით ლარში.

2.6.3 ანგარიშსწორება მოხდება მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 15 სამუშაო დღის განმავლობაში.

2.6.4 საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

2.7 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პარამეტრები:

საავტომობილო ხიდის მშენებლობა მდინარე ცხენშურაზე სოფელ შკედში

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	ერთეულის განზომილება	ერთეულის რაოდენობა
1	3	4	5
	თავი 1. განაპირა ბურჯები (1, 4)		
1	საბურღი აგრეგატისათვის სამუშაო მოედნისა დამისასვლელის მოსაწყობად გრუნტის(ლოდების ჩანართებით) დამუშავება და გადაადგილება ბულდოზერით 25 მ-მდე მდინარის კალაპოტში	მ³	150,000
2	მოედნისა და მისასვლელის მოსწორება ბულდოზერით	მ²	210,000
3	არმატურის კარკასის შეკვრა, არმატურის ღეროებისა და ზოლოდოვანი ლითონისაგან ნაბურღ-ნატენი ხიმინჯებისათვის	ტ	2,849
4	კარკასის შემცველი ელემენტების ღირებულება:		
4,1	არმატურის ღეროების III კლასის	ტ	2,688
4,2	ზოლოდოვანი ლითონი	ტ	0,161
5	ნაბურღ ნატენი ხიმინჯების მოწყობა ხრეშოვან გრუნტში ლოდების ჩანართებით, არმატურის კარკასის დაყენებით,ბეტონის ჩამოსხმით მარკით 22,5, 200, ჭ 6 სამაგრი მილების გამოყენებით და ჩატოვებით დ=820 მმ, აგრეგატ ჩ - ის გამოყენებით	მ³	16,800
6	სამაგრი მილების ღირებულება დ=820 მმ	გ/მ	32,000
7	რკინა ბეტონის რიგელის მოწყობა 22,5, 200, ჭ 6	მ³	10,800
8	რიგელის არმატურა		
8,1	არმატურა I კლასის	ტ	0,216
8,2	არმატურა III კლასის	ტ	0,345
9	რკინა ბეტონის საკარადე კედლების მოწყობა 22,5, 200, ჭ 6	მ³	6,000
10	საკარადე კედლების არმატურა		
10,1	არმატურა I კლასის	ტ	0,043
10,2	არმატურა III კლასის	ტ	0,408
11	საყრდენი ბალიშების მოწყობა 22,5, 200, ჭ 6	მ³	0,300
12	საყრდენი ბალიშების არმატურა		
12,1	არმატურა I კლასის	ტ	0,029
12,2	არმატურა III კლასის	ტ	0,045
13	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია	მ²	23,877
14	ბურჯის უკან ყრილის დამჭერი კედლის მოწყობა გაბიონებით, გაბიონების დაწვნა, დაწყობა, ქვებით შევსება და ნაწიბურების დამაგრება ხელით	მ³	16,000
15	გაბიონების დასაწნავი მავთულის ღირებულება	ტ	0,209

16	შექცეული ფრთების მოწყობა გაბიონებით, გაბიონების დაწვნა, დაწყობა, ქვებით შევსება და ნაწიბურების დამაგრება	$მ^3$	11,000
17	გაბიონების დასაწნავი მავთულის ღირებულება	ტ	0,146
18	რკინა ბეტონის პარაპეტის მოწყობა 22,5, 200, ჭ6	$მ^3$	3,200
19	პარაპეტის არმატურა		
19,1	არმატურა I კლასის	ტ	0,146
19,2	არმატურა III კლასის	ტ	0,435
20	ჭაბურღილებიდან ამოღებული შლამის ნაყარში გატანა	$მ^3$	16,800
21	ანტისეისმური საბჯენების მოწყობა შველერებისაგან რიგელის მასივში	ტ	0,034
22	გადასასვლელი ფილების მოწყობა ხის ფენილისაგან	$მ^3$	5,260
	თავი 2 მალის ნაშენი		
1	**მალის ნაშენის განაპირა და შუალედური სექციების, სამონტაჟო ელემენტებისა და სხვა დამხმარე მასალების ღირებულება**		
1,1	სექცია სიგრძით 6 მ, წონით 15 ტ-მდე	ტ	14,5607
1,2	სექცია სიგრძით 3 მ-მდე, წონით 0.5 ტ-მდე	ტ	0,5038
1,3	შველერები სიგრძით 3 მ - მდე	ტ	0,4353
1,4	კუთხოვანები	ტ	1,0174
1,5	ლითონის ფურცლები სისქით 12-24 მმ	ტ	3,13
1,6	ქანჩები, ჭანჭიკები, საყელურები	ტ	0,5456
2	საყრდენი ნაწილების დაყენება	ც	4,0000
3	მალის ნაშენის მონტაჟი საპროექტო მდგომარეობაში, მოზიდული მალის ნაშენის სექციების, სამონტაჟო ელემენტების წინასწარ შეერთება - აწყობით, გაწმენდით, დეფორმირებული ელემენტების გასწორებით და შედებვით.	ტ	20,1973
	თავი 3 ხიდის სავალი ნაწილი		
	ხიდის სავალი ნაწილებისა და მოაჯირების მოწყობა:		
1	ხიდის სავალი ნაწილი	$მ^3$	19,860
2	თვალამრიდები და მოაჯირები	$მ^3$	3,810
	თავი 4 ხიდთან მისასვლელები		
1	**ხიდთან მისასვლელი მიწის ყრილისა და კონუსების მოწყობის სამუშაოები**		
1,1	მდინარის ჭალაში გრუნტის დამუშავება 0.65 $მ^3$ ექსკავატორით, თვითმცლელებზე დატვირთვა და ტრანსპორტირება ყრილის მოსაწყობად, შემდგომი დატკეპნა ვიბროსატკეპნით 6 ჯერადი გავლით ფენის სისქით 30 სმ.	$მ^3$	540,000
2	ნამგლისებური პროფილის გზის მოწყობა ქვიშა - ხრეშოვანი ნარევით, სისქით 20 სმ.	$მ^2$	330,000

2.9 მიწოდების პირობები და ვადები:
2.9.1 სამუშაოების მიწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 100 დღის განმავლობაში, მიწოდების ადგილია ლენტეხი, სოფელი შკედი. სამუშაოების მიწოდების საბოლოო ვადაა: 2013 წლის ----------

3. დამატებითი ინფორმაცია**:**
3.1 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიაში , წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. ლენტეხის მუნიციპალიტეტი, თამარ მეფის ქ #24, საკონტაქტო პირი გერმან ქურასბედიანი
ტელ.: 89-85-27-28; დინარა ჩოფლიანი 599-85-27-47

3. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი

ლენტეხი 2013 წ.

ერთის მხრივ თვითმმართველი ერთეული ***ლენტეხის მუნიციპალიტეტი, (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ვალოდია ქურასბედიანის*** სახით და მეორეს მხრივ, ***----------, (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის*** ----------სახით, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, № SPA---------- გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად, დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება
1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით. ხელშეკრულება შედგენილია სამი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად ქართულ ენაზე, აქედან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ორი – შემსყიდველს.
1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ – ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ.
1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
1.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
1.5. „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს საქონლის, მომსახურების ან სამუშაოს მიწოდებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
1.6. „საქონელი,“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

2. ხელშეკრულების საგანი
2.1. საავტომობილო ხიდის მშენებლობა მდინარე ცხენშურაზე სოფელ შკედში
2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დოკუმენტაციაში, რომელიც წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

3. ხელშეკრულების ღირებულება და ფასები
3.1. ხელშეკრულების სავარაუდო ღირებულება შეადგენს ---------- ლარს.
3.2 შესყიდვის ობიექტის ფასი განისაზღვრება ლარებში.

4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები
4.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება შემსყიდველის მიერ განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ეროვნულ ვალუტაში.
4.2. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება შემსყიდველის მიერ იწარმოებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიწოდების მიღება-ჩაბარების აქტის შესაბამისად.

4.3. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტზე მხარეთა მიერ ხელმოწერის შემდეგ ***15 სამუშაო დღის*** განმავლობაში.

4.4. შესაძლებელია ეტაპობრივი ანგარიშსწორება შუალედური აქტების წარმოდგენის საფუძველზე.

5. მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. შესყიდვის ობიექტის მიღება ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით, რომელიც დადასტურდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერებით.

6. სამუშაოების მიწოდების ადგილი და ვადა:

6.1. ***სამუშაოების მიწოდების ადგილია ლენტეხი სოფელი შკედი სამუშაოების მიწოდების საბოლოო ვადაა: ხელშეკრულების დადების თარიღიდან 100 დღის განმავლობაში.***

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

7.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება.

ბ) სამუშაოების მიწოდების დასრულებამდე გამოითხოვოს მიმწოდებლისაგან მისთვის საჭირო დოკუმენტი.

7.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

ა) მოახდინოს ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.

ბ) უზრუნველყოს შესყიდვის ობიექტის მიღება.

7.3. მიმწოდებელს უფლება აქვს მოსთხოვოს შემსყიდველს შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

7.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა.

ბ) მიაწოდოს სამუშაოები სათანადო ხარისხითა და სრული მოცულობით, იმ ვადაში, რომელიც მითითებულია ხელშეკრულების 6.1. პუნქტში.

გ) უზრუნველყოს სამუშაოების მიწოდება ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისად ტექნიკური პარამეტრების დადგენილი პრინციპების დაცვით.

8. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

8.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირებას განახორციელებს შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი.

8.2. ინსპექტირება გულისხმობს შემსრულებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების, აგრეთვე მიწოდებული საქონლის ხარისხის კონტროლს.

8.3 ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება შემსრულებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

9. სტანდარტები

9.1. ხელშეკრულების ფარგლებში სამუშაოები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მიღებულ სტანდარტებს.

10. პირგასამტეხლო ხეშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

10.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების ***0.1 %-***ის ოდენობით.

10.2. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების ***10 (ათი) პროცენტს***, შესმსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

10.3. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

11.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

11.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებულია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

11.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

11.4. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.

11.5. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 11.4. პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის თაობაზე.

11.6. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

12. დაუძლეველი ძალა

12.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვადებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

12.2. თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყონებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

12.3. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

13. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

13.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთებიშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

14.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს ***2013 წლის*** ------- ჩათვლით.

შემსყიდველი: **მიმწოდებელი:**

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე
ვალოდია ქურასბედიანი
_____ _____

ს.ს. „ლიბერთი ბანკის“
ლენტეხის ფილიალი
კოდი: 220101486
ა/ნ № GE95LB0120114216701000
ს/კოდი: 234065560
მის. დ. ლენტეხი, თამარ მეფის ქ. № 24

დანართი № 1

სატენდერო წინადადება

„---„ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2013 წელი

ტენდერის ჩატარების თარიღი

ვის: თვითმმართველი ერთეული ლენტეხის მუნიციპალიტეტი

შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება

ვისგან: -

პრეტენდენტის დასახელება

შევისწავლე, რა სატენდერო დოკუმენტაცია, თანახმა ვართ სატენდერო დოკუმენტაციის შესაბამისად განვახორციელოთ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

დანართი N2

1. რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:

ელექტრონული მისამართი:

მომსახურე ბანკის დასახელება

ბანკის კოდი:

ანგარიშსწორების ანგარიში:

დანართი №3

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	ერთეულის განზომილება	ერთეულის რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
					სულ	ერთეულის ფასი	სულ	ერთეულის ფასი	სულ	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	თავი 1. განაპირა ბურჯები (1, 4)									
1	საბურღი აგრეგატისათვის სამუშაო მოედნისა დამისასვლელის მოსაწყობად გრუნტის(ლოდების ჩანართებით) დამუშავება და გადაადგილება ბულდოზერით 25 მ-მდე მდინარის კალაპოტში	მ³	150,000							
2	მოედნისა და მისასვლელის მოსწორება ბულდოზერით	მ²	210,000							
3	არმატურის კარკასის შეკვრა, არმატურის ღეროებისა და ზოლოდოვანი ლითონისაგან ნაბურღ-ნატენი ხიმინჯებისათვის	ტ	2,849							
4	კარკასის შემცველი ელემენტების ღირებულება:									
4,1	არმატურის ღეროების III კლასის	ტ	2,688							
4,2	ზოლოდოვანი ლითონი	ტ	0,161							
5	ნაბურღ ნატენი ხიმინჯების მოწყობა ხრეშოვან გრუნტში ლოდების ჩანართებით, არმატურის კარკასის დაყენებით,ბეტონის ჩამოსხმით მარკით 22,5, 200, ⌀ 6 სამაგრი მილების გამოყენებით და ჩატოვებით დ=820 მმ, აგრეგატ ჩ - ის გამოყენებით	მ³	16,800							
6	სამაგრი მილების ღირებულება დ=820 მმ	გ/მ	32,000							
7	რკინა ბეტონის რიგელის მოწყობა 22,5, 200, ⌀ 6	მ³	10,800							
8	რიგელის არმატურა									
8,1	არმატურა I კლასის	ტ	0,216							
8,2	არმატურა III კლასის	ტ	0,345							
9	რკინა ბეტონის საკარადე კედლების მოწყობა 22,5, 200, ⌀ 6	მ³	6,000							
10	საკარადე კედლების არმატურა									
10,1	არმატურა I კლასის	ტ	0,043							
10,2	არმატურა III კლასის	ტ	0,408							
11	საყრდენი ბალიშების მოწყობა 22,5, 200, ⌀ 6	მ³	0,300							
12	საყრდენი ბალიშების არმატურა									
12,1	არმატურა I კლასის	ტ	0,029							
12,2	არმატურა III კლასის	ტ	0,045							
13	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია	მ²	23,877							
14	ბურჯის უკან ყრილის დამჭერი კედლის მოწყობა გაბიონებით, გაბიონების დაწვნა, დაწყობა, ქვებით შევსება და ნაწიბურების დამაგრება ხელით	მ³	16,000							
15	გაბიონების დასაწნავი მავთულის ღირებულება	ტ	0,209							
16	შექცეული ფრთების მოწყობა გაბიონებით, გაბიონების დაწვნა, დაწყობა, ქვებით შევსება და ნაწიბურების დამაგრება	მ³	11,000							
17	გაბიონების დასაწნავი მავთულის	ტ								

	ღირებულება		0,146							
18	რკინა ბეტონის პარაპეტის მოწყობა 22,5, 200, ჭ6	მ³	3,200							
19	პარაპეტის არმატურა									
19,1	არმატურა I კლასის	ტ	0,146							
19,2	არმატურა III კლასის	ტ	0,435							
20	ჭაბურღილებიდან ამოღებული შლამის ნაყარში გატანა	მ³	16,800							
21	ანტისეისმური საბჯენების მოწყობა შველერებისაგან რიგელის მასივში	ტ	0,034							
22	გადასასვლელი ფილების მოწყობა ხის ფენილისაგან	მ³	5,260							
	თავი 2 მალის ნაშენი									
1	**მალის ნაშენის განაპირა და შუალედური სექციების, სამონტაჟო ელემენტებისა და სხვა დამხმარე მასალების ღირებულება**									
1,1	სექცია სიგრძით 6 მ, წონით 15 ტ-მდე	ტ	14,5607							
1,2	სექცია სიგრძით 3 მ-მდე, წონით 0.5 ტ-მდე	ტ	0,5038							
1,3	შველერები სიგრძით 3 მ - მდე	ტ	0,4353							
1,4	კუთხოვანები	ტ	1,0174							
1,5	ლითონის ფურცლები სისქით 12-24 მმ	ტ	3,13							
1,6	ქანჩები, ჭანჭიკები, საყელურები	ტ	0,5456							
2	საყრდენი ნაწილების დაყენება	ც	4,0000							
3	მალის ნაშენის მონტაჟი საპროექტო მდგომარეობაში, მოზიდული მალის ნაშენის სექციების, სამონტაჟო ელემენტების წინასწარ შეერთება - აწყობით, გაწმენდით, დეფორმირებული ელემენტების გასწორებით და შეღებვით.	ტ	20,1973							
	თავი 3 ხიდის სავალი ნაწილი									
	ხიდის სავალი ნაწილებისა და მოაჯირების მოწყობა:									
1	ხიდის სავალი ნაწილი	მ³	19,860							
2	თვალამრიდები და მოაჯირები	მ³	3,810							
	თავი 4 ხიდთან მისასვლელები									
1	**ხიდთან მისასვლელი მიწის ყრილისა და კონუსების მოწყობის სამუშაოები**									
1,1	მდინარის ჭალაში გრუნტის დამუშავება 0.65 მ³ ექსკავატორით, თვითმცლელებზე დატვირთვა და ტრანსპორტირება ყრილის მოსაწყობად, შემდგომი დატკეპნა ვიბროსატკეპნით 6 ჯერადი გავლით ფენის სისქით 30 სმ.	მ³	540,000							
2	ნამგლისებური პროფილის გზის მოწყობა ქვიშა - ხრეშოვანი ნარევით, სისქით 20 სმ.	მ²	330,000							
	სულ									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	სულ:	**ლარი**								
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება	%								
	სულ:	**ლარი**								
	დ.ღ.გ	%	18							
	სულ									

დანართი № 4

ინფორმაცია ანალოგიური სამუშაო გამოცდილების შესახებ

№	შემსყიდველის დასახელება	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ღირებულება	შესრულების თარიღი	ხელშ-ის ნომერი

დანართი #5

ინფორმაცია ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის პერსონალის კვალიფიკაციისა
და გამოცდილების შესახებ

#	თანამდებობა	სახელი გვარი	სპეციალობა დიპლომის მიხედვით	**გამოცდილება** (მიუთ. ობიექტი ან მუშაობის ადგილი და ვადები)	შენიშვნა