

ხარჯთაღრიცხვა

ქ. ოზურგეთში, დოლიძისა და ჭავჭავაძის ქუჩების კვეთაში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოს კეთილმოწყობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	ჯამი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	ექსკავატორით (JCB) ტერიტორიის დახვნა, დასუფთავება, თვითმცლელზე დატვირთვა და მომზადება სამუშაოების შესასრულებლად	მ/სთ	12.00		
2	დამხმარე მუშახელი	კ/სთ	20.00		
3	მიწის მოთხრა ხელით ბორდიურებისა და განათების ბოძის მოსაწყობად	კბმ	1.80		
4	ბეტონის ბორდიურის (პარკის 500,0X200,0X80,0 მმ) მოწყობა	გრმმ	162.40		
5	მიწის შეტანა გაზონის მოსაწყობად (სისქით 6 სმ)	კბმ	20.00		
6	ბალახის თესლი	კბ	5.00		
7	ფრაქციული ღორღის 5-12 შეტანა მიწის დონის მოსასწორებლად (სისქით 7 სმ)	კბმ	80.00		
8	საფუძვლის დატკეპნა 10 ტ	მ/სთ	8.00		
9	დ=245 მმ რკინის მილი განათების ბოძის მოსაწყობად	გრმმ	9.00		
10	დ=245 მმ რკინის მილით განათების ბოძის მოწყობა	ც	1.00		
11	დ=40 მმ რკინის მილით განათების მოწყობა (4 ც)	გრმმ	8.00		
12	ელსადენი	გრმმ	30.00		
13	ლამპიონის მოწყობა ბოძზე	ც	4.00		
14	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	კბმ	2.21		
15	დეკორატიული ფილების მოწყობა სკვერში	კვმ	75.00		
16	კედლის ამოშენება მცირემოცულობის საამშენებლო ბლოკით 39X19X19 სმ	კვმ	41.30		
17	კედლების შეღესვა	კვმ	56.30		
18	კედლების შებრიზგვა	კვმ	76.30		
19	დ=80 მმ რკინის მილი სიქსით 4 მმ	გრმმ	3.00		
20	80X80X3 მმ კვადრატული მილი	გრმმ	8.00		
21	80X60X2 მმ კვადრატული მილი	გრმმ	30.00		
22	ფანჩატურის მოწყობა	ც	1.00		
23	ფანჩატურის შეღებვა	კბ	5.00		

24	სკამების მოწყობა (50X50X2 მმ კვადრატული მილი, 50X50X1200 მმ დახერხილი მასალა, ბეტონი, შეღებვა)	ც	7.00		
25	ფრაქციული ღორღის 0-5 შეტანა სკვერში სისქით 5 სმ	კმ	2.50		
26	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონით 1152 კვმ X 0,06 მ.	კმ	69.12		
27	საფარის დატკეპნა 10 ტ	მ/სთ	8.00		
28	საამშენებლო ნარჩენების გატანა 10 კმ	კმ	80.00		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები 8%				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება 7%				
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	ჯამი				