

მარნეულის მუნიციპალიტეტის, საღახლოს ადმინისტრაციული

ერთეულის სოფლებში შიდა სარწყავი არხის გაწმენდის ხარჯთაღრიცხვა.

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	ბანზომ ილება	ტაოღენ ობა	დირებულე ბა
1	2	3	4	5
	სოფ. საღახლო			
	სარწყავი არხის გაწმენდა მსკავატორით	1000მ3		
1	მსკავატორი ერთციცხვიანი პნეუმოტივლიან სვლაზე სხვა სახის მშენებლობაზე 0,8 კუბ. მ. არხი №1 (1,2X0,3X300)=108 კუბ.მ	მან-სი	10.020	
2	არხი №2 (1,2X0,3X1350)=486 კუბ.მ	მან-სი	45.1	
3	არხი №3 (1,2X0,4X300)=144 კუბ.მ	მან-სი	13.360	
4	ტვირთვითი გაწმენდა ეპალ-ბარდებისაგან	კვ.მ	163.000	
	საღახლოს საღებური			
	არხის გაწმენდა მსკავატორით			
5	მსკავატორი ერთციცხვიანი პნეუმოტივლიან სვლაზე სხვა სახის მშენებლობაზე 0,8 კუბ. მ. არხი №1 (1,4X0,4X300)=168კუბ.მ	მან-სი	15.590	
	არხის გაწმენდა ხელით	კუბ.მ		
6	არხი №2 (0,8X0,15X800)=96 კუბ.მ	კაც/სი	197.760	
	სოფ. თაზაქენდი			
	არხის გაწმენდა მსკავატორით			
7	მსკავატორი ერთციცხვიანი პნეუმოტივლიან სვლაზე სხვა სახის მშენებლობაზე 0,8 კუბ. მ. არხი №1 (1,5X0,3X250)=112,5 კუბ.მ	მან-სი	10.440	
	სოფ. ხუღდარა			
	არხის გაწმენდა მსკავატორით			

8	ექსპანდატორი ერთციცხვიანი პნევმოტვირთვით სპლანჟი სხვა სახის მშენებლობაზე 0,8 კუბ. მ. არხი №1 (1,0X0,4X400)=160 კუბ.მ	მან-სი	14.850	
	არხი №2 (1,0X0,4X300)=120 კუბ.მ		11.140	
	არხის გაწმენდა ხელით	კუბ.მ		
9	არხი №3 (0,8X0,15X700)=84 კუბ.მ	კან/სი	173.040	
	სოფ. მოლატოლი			
	არხის გაწმენდა ექსპანდატორით			
10	ექსპანდატორი ერთციცხვიანი პნევმოტვირთვით სპლანჟი სხვა სახის მშენებლობაზე 0,8 კუბ. მ. არხი №1 (1,3X0,3X1500)=585კუბ.მ	მან-სი	54.290	
	არხის გაწმენდა ხელით	კუბ.მ		
11	არხი №2 (0,8X0,15X500)=60 კუბ.მ	მან-სი	123.600	
	ჯამი:			
	ზედნაღები ხარჯები %			
	ჯამი:			
	გეგმიური დაბრუნება %			
	ჯამი:			
	ღებ 18%			
	ჯამი:			