

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს შენობაში შესასრულებელი სარემონტო სამუშაოები

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1
სარემონტო სამუშაოები

სულ დირებულება
ლარი
0.00

1	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება,	გან.ერთ	ნორმ. ერთ	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	საპირფარეშო VI სართული										
	არსებული იატაკის ფილების (მეტლახი) დემონტაჟი	მ2		32.57							
	იატაკის მოწყობა მეტლახის ფილებით	მ2		32.57							
	– კერამიკული ფილა	მ ²	1.05	34.20							
	– წებო ცემენტი	კგ	6.00	195.42							
	კედლებზე არსებული კაფელის დემონტაჟი	მ2		105.00							
	კედლების მოპირკეთება კაფელით	მ2		164.00							
	– კაფელი	მ ²	1.05	172.20							

ჰაერსაშრობის მოწყობა	ც		2.00							
ჩამრთველების მონტაჟი	ც		4.00							
როზეტების მონტაჟი	ც		4.00							
შეკიდული ჭერის სანათების მონტაჟი	ც		12.00							
სასაპნე	ც		2.00							
ტუალეტში დასადგამი პატარა მაგიდა	ც		2.00							
თაროებიანი კარადა	ც		2.00							
ვენტილატორი	ც		4.00							
სათათბირო ოთახი 605										
ლამინატის იატაკის აყრა	მ2		55.00							
არსებული შიდა კარების დემონტაჟი	მ2		4.00							
რბილი იატაკის მოწყობა	მ2		55.00							
– რბილი იატაკი კავროლინი	მ2	1.03	56.65							
– გრუნტი	კბ	0.50	27.50							
კედლების დამუშავება და შეღებვა	მ2		90.10							
– წყალემულსია	ლიტ	0.30	27.03							

	– გრუნტი	ლიტ	0.15	13.52							
	– ფითხი ABS	კბ	1.00	90.10							
	– პიგმენტი	ცალი		40.00							
	– ზუმფარა სივანე 25სმ	გრძ.მ	0.04	3.60							
	MDF-ის კარებების დაყენება	მ2		4.00							
	ვერტიკალური ნაჭრის ჟალუზების მოწყობა	მ2		6.00							
	მინისტრის მისაღები და სამზარეულო 603										
	კედლების შეღებვა	მ2		130.00							
	– წყალემულსია	ლიტ	0.30	39.00							
	– გრუნტი	ლიტ	0.15	19.50							
	– ფითხი ABS	კბ	1.00	130.00							
	– პიგმენტი	ცალი		9.00							
	– ზუმფარა სივანე 25სმ	გრძ.მ	0.04	5.20							
	ხელსაბანის მონტაჟი შემრევით	ც		1							
	ფარდა ჟალუზების მოწყობა	მ2		3.00							
	კონდიციონერის დაყენება	ც		1.00							
	კარადის დაყენება	ც		1.00							

	ორფრთიანი კარების დაფარვა დერმატინით ორივე მხრიდან	მ2		10.40								
	მინისტრის მოადგილის მისაღები და კაბინეტი 609											
1	კარის ღიობის გაჭრა	მ2		1.80								
2	მ.დ.ფ.-ის კარების მოწყობა	მ2		1.80								
3	ახალი კედლების მოწყობა ი საკედლე გაზობლოკით სისქით 20სმ. ზომით 60*30*20 სმ.	მ2		26.82								
	წებო- ცემენტი	კგ.	1.70	45.59								
	საკედლე ბლოკი	ცალი	5.70	259.89								
4	კედლების მოპირკეთება კაფელით h=1,8მ. ტუალეტში	მ2		13.18								
	კაფელი	მ2	1.05	13.84								
	წებო ცემენტი	კგ.	6.00	79.08								
	დეკორატიული ცემენტი	კგ.	0.04	0.53								
	პლასტმასის კუთხოვანა	ცალი		2.00								
5	კედლების შეღებვა	მ2		71.04								
	წყალემულსია	ლიტრი	0.30	21.31								
	გრუნტი		0.15	10.66								
	ფითხი		1.00	71.04								
	ზუმფარა სიგანე 25 სმ.		0.04	2.84								

6	იატაკების ქვეშ ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვა სისქით 50 მმ.	მ2		4.60							
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ3	0.0510	0.23							
	ქვიშა	მ3	1.21	0.28							
	ცემენტი	კგ.	0.34	0.08							
	ჰორიზონტალური ჰიდროიზოლაცია 2 ფენა ლინეკრომით ფილის ქვეშ	მ2		4.60							
	მასტიკა	კგ.	0.52	2.39							
	ლინეკრომი	მ2	2.40	11.04							
	აირი	ბალ.	0.04	0.18							
6	იატაკის მოწყობა მეტლახის ფილებით ტუალეტში	მ2		4.60							
	კერამიკული ფილა	მ2	1.05	4.83							
	წებო-ცემენტი	კგ.	6.00	27.60							
7	პლასტმასის შეკიდული ჭერის მოწყობა	მ2		4.60							
	მეტალოპლასტმასის კარების მოწყობა სან.კვანძში	მ2		1.60							
8	წყალგაყვანილობის პოლიეთილენის 15 მმ.- იანი მილების მონტაჟი	გრძ.მ.		20.00							
9	კანალიზაციის პლასტმასის მილის მოწყობა 100 მმ.ფურნიტურით	გრძ.მ.		15.00							
10	იგივე 50მმ.	გრძ.მ.		2.50							
11	ხელსაბანის მონტაჟი შემრევით	ცალი		1.00							

12	უნიტაზის მონტაჟი	ცალი		1.00							
13	ტრაპი	ცალი		1.00							
	V სართული										
	502 და 504 ოთახები										
	ლითონის ფანჯრების ბლოკის დემონტაჟი	მ2		20.00							
	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების ბლოკის მონტაჟი	მ2		20.00							
	საპირფარეშო V სართული										
	არსებული იატაკის ფილების (მეტლახი) დემონტაჟი	მ2		32.57							
	იატაკის მოწყობა მეტლახის ფილებით	მ2		32.57							
	– კერამიკული ფილა	მ ²	1.05	34.20							
	– წებო ცემენტი	კგ	6.00	195.42							
	კედლებზე არსებული კაფელის დემონტაჟი	მ2		105.00							
	კედლების მოპირკეთება კაფელით	მ2		164.00							
	– კაფელი	მ ²	1.05	172.20							

ჰაერსაშრობის მოწყობა	ც		2.00							
ჩამრთველების მონტაჟი	ც		4.00							
როზეტების მონტაჟი	ც		4.00							
შეკიდული ჭერის სანათების მონტაჟი	ც		12.00							
სასაპნე	ც		2.00							
ტუალეტში დასადგამი პატარა მაგიდა	ც		2.00							
თაროებიანი კარადა	ც		2.00							
ვენტილატორი	ც		4.00							
საპირფარეშო IV სართული										
არსებული იატაკის ფილების (მეტლახი) დემონტაჟი	მ2		32.57							
იატაკის მოწყობა მეტლახის ფილებით	მ2		32.57							
– კერამიკული ფილა	მ ²	1.05	34.20							
– წებო ცემენტი	კგ	6.00	195.42							
კედლებზე არსებული კაფელის დემონტაჟი	მ2		105.00							

	კედლების მოპირკეთება კაფელით	მ2		164.00							
	- კაფელი	მ ²	1.05	172.20							
	- წებო ცემენტი	კბ	6.00	984.00							
	- დეკორატიული ცემენტი	კბ	0.04	6.56							
	- პლასტმასის კუთხოვანა	ცალი		50.00							
	შიდა კარებების დემონტაჟი	მ2		13.50							
	MDF-ის კარებების დაყენება	მ2		13.50							
	სანტექნიკური დანადგარების დემონტაჟი	ც		10.00							
	კანალიზაციის დგარების დემონტაჟი d=100მმ	გრძ.მ		24.00							
	კანალიზაციის დგარების მონტაჟი d=100მმ ფიტინგებით და სამაგრებით	გრძ.მ		24.00							
	ახალი თურქული ჯამების მონტაჟი ჩამრეცხ აგზთან ერთად	ც		6.00							
	ხელსაბანის მონტაჟი შემრევით	ც		4							
	პისუარების მონტაჟი	ც		2.00							
	პლასტმასის შეკიდული ჭერის დემონტაჟი	მ2		32.60							

	კანალიზაციის აგარიული მიღების შეცვლა											
1	ტრანშეის გათხრა ხელით III ჯგ. გრუნტში	მ3		41.0								
2	არსებული კანალიზაციის მიღების ამოღება d=200მმ	გრძ.მ		55.0								
3	არსებული კანალიზაციის მიღების დატვირთვა ავტომანქანებზე	გრძ.მ		55.0								
4	გატანა 20კმ-ზე	რეისი		1.0								
5	გოფირებული კანალიზაციის მიღების მოწყობა d=200მმ	გრძ.მ		55.0								
6	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით და დატკეპნა	მ3		41.0								
	გათობა											
	პანელური რადიატორი 600X1000	ც		2.0								
	რადიატორის ვინტილი	ც		2.0								

	ლამინირებული იატაკის პლინტუსის მოწყობა	გრძ.მ		77.00							
	- სილიკონი (პატარა)	ც		3.00							
	- ლურსმანი	კბ	0.015	1.16							
	თაბაშირმუყაოს ტიხრის მოწყობა	მ2		9.00							
	ღიობის გაჭრა კარების მოსაწყობათ	მ2		2.00							
	სატიხრე ბლოკისაგან მოწყობილი ტიხრების მონგრევა	მ2		25.00							
	MDF-ის კარებების დაყენება 2ცალი	მ2		3.96							
	არსებული კარებების დემონტაჟი და დასაწყობება	მ2		3.96							
	MDF-ის კარებების დაყენება დემონტირებულის ნაცვლად 2ცალი	მ2		3.96							
	კედლების დამუშავება და შეღებვა	მ2		270.00							
	- წყალემულსია	ლიტ	0.30	81.00							
	- გრუნტი	ლიტ	0.15	40.50							
	- ფითხი ABS	კბ	1.00	270.00							
	- პიგმენტი	ცალი		40.00							
	- ზუმფარა სიგანე 25სმ	გრძ.მ	0.04	10.80							
	ჭერების დამუშავება და შეღებვა	მ2		120.00							

