

ქსაშური, სააკაძის ქუჩა №2-ში მდებარე (ყოფილი საავადმყოფო) შენობის რეკონსტრუქცია საცხოვრებელ კორპუსად

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1-4
 B კორპუსის შიდა წყალსადენი და კანალიზაცია

შედგენილია 2014 წლის II კვ. მიმდინარე ფასებში

სულ ღირებულება
ლარი
0.00

	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება,	გან.ერთ	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	
1	2	3	4							
1	ნიჟარა შემრევილია და სივონით	კომპ.	33							
2	ხელსაბანი შემრევილია და ბოთლისებური სივონით	კომპ.	33							
3	შხაპის ძვესაღბამი,შხაპით,შემრევილია და სივონით	კომპ.	33							
4	შნიტაზი ჩამრევილი ავზითა და ბოვრირებული მილით	კომპ.	33							
8	ტრაპი Ø50 მმ	ც	33							
	ცივი წყალი									
1	ალასტმასის ცივი წყლის მილი Φ-50	ბრძ.მ.	50							
4	იბიჰე Φ-40	ბრძ.მ.	15							
5	იბიჰე Φ-25	ბრძ.მ.	400							
6	იბიჰე Φ-20	ბრძ.მ.	280							

28	პლასტმასის მილის სამაბრი Φ50	ცაწი	25							
29	პლასტმასის მილის სამაბრი Φ40	ცაწი	8							
30	პლასტმასის მილის სამაბრი Φ25	ცაწი	200							
31	პლასტმასის მილის სამაბრი Φ20	ცაწი	180							
33	პლასტმასის ქურღი Φ50	ცაწი	13							
34	პლასტმასის ქურღი Φ40	ცაწი	4							
35	პლასტმასის ქურღი Φ25	ცაწი	100							
36	პლასტმასის ქურღი Φ20	ცაწი	90							
37	ღუბელი	ცაწი	450							
38	მიღების იზოლაცია									
39	მილის იზოლაცია ფოლგინი გუბკითი Φ50	ბრძ.მ.	60							
41	იბივე Φ40	ბრძ.მ.	10							
42	იბივე Φ25	ბრძ.მ.	350							
43	იბივე Φ20	ბრძ.მ.	280							
	კანალიზაცია									
1	კანალიზაციის პლასტმასის მილი Φ110	ბრძ.მ.	300							
2	იბივე Φ50	ბრძ.მ.	320							
3	რევიზია Φ110	ბრძ.მ.	36							
4	პლასტმასის მუხლი Φ110	ცაწი	35							
5	პლასტმასის მუხლი Φ50	ცაწი	58							
6	პლასტმასის წამბვარი 135 Φ110	ცაწი	34							
7	პლასტმასის წამბვარი 135 Φ50	ცაწი	27							
8	პლასტმასის 90 სამკაპიΦ110/100	ცაწი	40							
9	პლასტმასის 90 სამკაპიΦ110/50	ცაწი	39							

