

ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი №14 ყოფილი საავადმყოფოს შენობის რეკონსტრუქცია საცხოვრებელ სახლად

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1-2
შიდა წყალმომარაგება

შედგენილია 2013 წლის III კვ. მიმდინარე ფასებში

სულ ღირებულება
ლარი
0.00

1	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება,	გან.ერთ	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	წყალსადენის პლასტმასის მილები d75 PN10	გრძ.მ	42.00							
2	"—————" d63	გრძ.მ	60.00							
2	"—————" d50	გრძ.მ	12.00							
2	"—————" d40	გრძ.მ	24.00							
3	"—————" d32	გრძ.მ	136.00							
4	"—————" d25	გრძ.მ	120.00							
5	"—————" d20	გრძ.მ	318.00							
6	ვენტილი d75	ც	7.00							
7	"—————" d32	ც	14.00							
8	"—————" d25	ც	6.00							
8	"—————" d20	ც	62.00							
9	წყლის მექანიკური ფილტრი d75	ც	1.00							
9	უკუსარქველი d75	ც	1.00							
12	პლასტმასის სამკაპი d-75/32/75	ც	4.00							
13	"—————" d-75/75/75	ც	3.00							
13	"—————" d-63/32/63	ც	7.00							
13	"—————" d-50/32/50	ც	2.00							
14	"—————" d-40/20/40	ც	2.00							
16	"—————" d-32/20/32	ც	40.00							
18	"—————" d-25/20/25	ც	20.00							
19	"—————" d-20/20/20	ც	200.00							
20	პლასტმასის მუხლი d-75	ც	8.00							
21	"—————" d40	ც	6.00							
21	"—————" d32	ც	20.00							
22	"—————" d25	ც	10.00							

23	"—————" d20	ც	280.00							
10	წყალმზომი ამერიკანკით d-75	ც	1.00							
24	პლასტმასის ქურღ d75--- d-20	ც	240.00							
25	მილის სამაგრები d75--- d-20 (ვეროსამუთი)	ც	200.00							
26	პლასტმასის გადამყვანი d-75/63/50/40	ც	5.00							
27	"—————" d63/50	ც	1.00							
27	"—————" d50/40	ც	1.00							
27	"—————" d40/32	ც	2.00							
28	"—————" d32/25	ც	40.00							
29	"—————" d25/20	ც	20.00							
30	იზოლაცია /გუბკა/ d-25	გრძ.მ	28.00							
31	"—————" d32	გრძ.მ	24.00							
31	"—————" d40	გრძ.მ	24.00							
32	"—————" d50	გრძ.მ	12.00							
32	"—————" d63	გრძ.მ	60.00							
32	"—————" d75	გრძ.მ	42.00							
33	კუთხის ვენტილი d15	ც	186.00							
34	დრეკადი შლანგი 45 სმ-იანი	ც	186.00							
35	პლასტმასის მუხლი შიდა ხრახნით d15	ც	248.00							
36	შეწვევილებული ტუმბო ერთ ჩარჩოზე JSWm/3BM"Pedrolo", მართვის კარადით	კომპლ	1.00							
37	ტუმბოს დაცვა უწყლობისაგან და დენის გათვიშვისაგან	კომპლ	1.00							
38	პნევმო-აგზი 1 ტონიანი (პლასტმასის)	კომპლ	1.00							
39	მასალების ტრანსპორტირება დატვირთვა გადმოტვირთვის გათვალისწინებით	რეისი	2.00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									