

ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი №14 ყოფილი საავადმყოფოს შენობის რეკონსტრუქცია საცხოვრებელ სახლად

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1-4
ელ. მომარაგება და განათება

შედგენილია 2013 წლის III კვ. მიმდინარე ფასებში

სულ ღირებულება
ლარი
0.00

№	დასახელება	განხ	წ-ბა	მასალის		დარიცხული		ტრანსპორტი და		ჯამი ლარი
				ერთი	სულ	ერთი	სულ	ერთი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	მთ. გამან. ფარი შემყვანზე ავტომატური გამომრთველით 380ვ 300ა, სახაზო ავტომატ. გამომრთველებით 380ვ 220ა-2ც; 380ვ 25ა-1ც; 380ვ	კომპ	1.00							
2	მრიცხველების კარადა 14 მრიცხველზე	კომპ	4.00							
3	მრიცხველების კარადა 6 მრიცხველზე	კომპ	1.00							
4	მრიცხველების კარადა 4 მრიცხველზე	კომპ	1.00							
5	მრიცხველების კარადა 2 მრიცხველზე	კომპ	1.00							
6	აქტიური ენერჯის მრიცხველი ცალფაზა 63/5 ა	ც	68.00							
7	აქტიური ენერჯის მრიცხველი სამფაზა პირდაპირი ჩართვის 40/5 ა	ც	2.00							
8	მაგნიტური გამშვები სამფაზა პირდაპირი ჩართვის 380ვ 6 ა	ც	2.00							
9	ბინის ფარი შემყვანზე ორპოლუსა, ავტომატური გამომრთველით 63 ა-ზე; სახაზო ავტომატებით 230ვ 25ა-5ც; 230ვ 16ა-1ც	ც	62.00							
10	შტეპსელის როზეტი ორპოლუსა მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 16 ა-ზე	ც	510.00							
11	იგივე, შეწყვილებული	ც	246.00							
12	გამომრთველი ერთკლავიშა	ც	33.00							
13	იგივე, ორკლავიშა	ც	280.00							
14	სანათი ჭერის პლაფონი ვარვარების ნათურით	ც	302.00							
15	იგივე, გერმეტული 60ვტ	ც	78.00							
16	კედლის ბრა 60ვტ	ც	2.00							

17	ვარვარების ნათურა 60 ვტ	ც	396.00							
18	დაბალ ხმაურის სანკვანძის გამწოვი ვენტილატორი L=100m3/h წარმადობით და DP=60Pa სტატიკური წნევით, ჰაერსატარით და სამაგრებით	კომპ	62.00							
19	კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით და ხანძარქრობადი შევსებით, კვეთი 3X1.5 კვ.მმ	გრძ.მ	3,000.00							
20	კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით და ხანძარქრობადი შევსებით, კვეთი 3X2.5 კვ.მმ	გრძ.მ	7,500.00							
21	კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით და ხანძარქრობადი შევსებით, კვეთი 5X2.5 კვ.მმ	გრძ.მ	110.00							
22	კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით და ხანძარქრობადი შევსებით, კვეთი 3X10 კვ.მმ	გრძ.მ	1,920.00							
23	კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით და ხანძარქრობადი შევსებით, კვეთი 5X16 კვ.მმ	გრძ.მ	10.00							
24	კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით და ხანძარქრობადი შევსებით, კვეთი 5X25 კვ.მმ	გრძ.მ	60.00							
25	კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით და ხანძარქრობადი შევსებით, კვეთი 5X35 კვ.მმ	გრძ.მ	40.00							
26	პლასტმასის მილი გოფირებული დიამეტრით 20მმ	გრძ.მ	190.00							
27	პლასტმასის მილი გოფირებული დიამეტრით 63მმ	გრძ.მ	10.00							
28	ზოლოვანი ფოლადი 40X4	გრძ.მ	20.00							
29	კუთხოვანი ფოლადი 50X50X5	გრძ.მ	9.00							
	ქვესადგურიდან დენის მოყვანა შენობამდე									
1	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	12.00							
2	ქვიშის საფუძვლის მოწყობა	მ3	3.30							
3	ალუმინის კაბელი კვეთით 3X95+1X35 კვ.მმ	გრძ.მ	95.00							
4	კაბელის დაფარვა აგურით	ც	200.00							
5	გრუნტის უკუხაერა ხელით	მ3	8.50							
6	ზედმეტი გრუნტის გატანა ურიკებით და მოსწორება ტერიტორიაზე	მ3	3.50							

7	ელ.მოწყობილობების და მასალების სატრანსპორტო ხარჯი დატვირთვა გადმოტვირთვის გათვალისწინებით	ლარი	2.00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები ძირითადი ხელფასიდან									
	ჯამი									
	ბეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									