

ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი №14 ყოფილი საავადმყოფოს შენობის რეკონსტრუქცია საცხოვრებელ სახლად

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1-6

ღობე და ჭიშკარი კუტიკარით

სულ ღირებულება
ლარი
0.00

შედგენილია 2013 წლის III კვ. მიმდინარე ფასებში

1	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება,	გან. ერთ	ნორმ. ერთ	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ტრანშეის გათხრა ხელით ლენტური საძირკვლების ქვეშ	მ3		6.50							
2	ორმოების ამოთხრა ღობის დგარების საძირკვლისათვის	მ3		6.60							
3	მონ. ბეტონის ლენტური საძირკვლის მოწყობა	მ ³		6.30							
	ბეტონი B 15	მ ³	1.02	6.43							
	ხის მასალა	მ ³	0.12	0.76							
	ლურსმანი	კგ.	2.20	13.86							
4	ბეტონის საძირკველი დგარების ქვეშ	მ ³		8.50							
	-ბეტონი M-200	მ ³	1.02	8.67							
5	ბოძების ამოყვანა წითელი აგურით ნაკერების გამოყვანით	მ3		19.16							
	- ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-50	მ ³	0.32	6.13							
	- ქვიშა	მ3	1.21	7.42							

	- ცემენტი 400	ტნ	0.30	1.84								
	- კერამიკული აგური	ცალი	380.00	7,280.80								
6	მონ. რ/ბ დგარების მოწყობა	მ ³		2.00								
	არმატურა ა-III კ=1,05	ტონა.		0.16								
	ბეტონი B 15	მ ³	1.02	2.04								
7	დგარების თავზე ქუდების მოწყობა ბაზალტის ფილით	მ ²		14.72								
	- ბაზალტის ფილა	მ2	1.07	15.75								
	- ყინვაგამძლე წებო(ცემენტი	კგ	6.00	94.50								
8	ბუდეების ამოღება დგარებში	ც		182.00								
6	ლითონის დეკორატიული ღობის მოწყობა მილიკვადრატით	მ2		337.50								
	- მილი კვადრატი 40X20X1,5	გრძ.მ		1,134.00								
	- ელექტროდი	კგ		70.00								
7	ჭიშკრის მოწყობა ზომით 4X1,4 მ	ც		1.00								
8	კუტიკარის მოწყობა ზომით 1,0X1,4 მ	ც		2.00								
9	ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ზეთის საღ. 2-ჯერ	კვ.მ.		344.50								
	ზეთის საღებავი	კგ.	0.30	103.35								
	ქანგის საწინააღმდეგო სითხე	კგ.	0.05	17.23								
	ჯამი											
	ზედნაღები ხარჯები											
	ჯამი											
	გეგმიური დაგროვება											
	ჯამი											