

ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი №14 ყოფილი საავადმყოფოს შენობის რეკონსტრუქცია საცხოვრებელ სახლად

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1-7

პანდუსი უნარშეზღუდულთათვის

შედგენილია 2013 წლის III კვ. მიმდინარე ფასებში

სულ ღირებულება
ლარი
0.00

1	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება,	გან. ერთ	ნორმ. ერთ	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	გრუნტის გათხრა ხელით საძირკვლების ქვეშ	მ3		5.00							
2	მონ. ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა	მ ³		3.13							
	ბეტონი B 15	მ ³	1.02	3.19							
	ხის მასალა	მ ³	0.12	0.38							
	ღურსმანი	კბ.	2.20	6.89							
3	ნასატანებელი დეტალების მოწყობა	კბ		182.00							
4	ლითონის კონსტრუქციებისაგან პანდუსის მოწყობა მოაჯირებით	ტნ		2.71							
	- მილი ლითონის d=100X4მმ	გრძ.მ		18.00							
	- შეკვრები №10	გრძ.მ		66.00							
	- მილი კვადრატი 60X40X2	გრძ.მ		48.00							
	- დაღარული ლითონის ფურცელი სისქით 4მმ	მ2		34.00							
	- მილი კვადრატი 40X40X2	გრძ.მ		42.00							
	- მილი კვადრატი 50X30X2	გრძ.მ		120.00							
	- მილი კვადრატი 30X20X2	გრძ.მ		180.00							
	- კუთხოვანა 50X50X5	გრძ.მ		15.00							
	- კუთხოვანა 63X63X6	გრძ.მ		18.00							
	- ელექტროდი	კბ	27.00	73.09							
5	ლითონკონსტრუქციების შედგენა ზეთის საღ. 2-ჯერ	კვ.მ.		100.16							
	- ზეთის საღებავი	კბ.	0.30	30.05							

	- უანგის საწინააღმდეგო სითხე	კბ.	0.05	5.01							
	- გრუნტი	ლიტ	0.12	12.02							
6	ღორღის გაშლა პანდუსის ქვეშ სისქით 7სმ	მ3		0.40							
	- ღორღი	მ3	1.24	0.50							
7	ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვა სისქით 30მმ	მ ²		4.80							
	- ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-100	მ ³	0.03	0.15							
	- ქვიშა	მ3	1.21	0.18							
	- ცემენტი 400	ტნ	0.35	0.05							
8	მოზაიკური ფილის დაგება პანდუსზე	მ ²		4.80							
	- მოზაიკური ფილა	მ ²	1.05	5.04							
	- ყინვაგამძლე წებო ცემენტი	კბ	6.00	28.80							
9	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელით თვითმცლელელებზე	მ3		5.00							
10	ზედმეტი გრუნტის გატანა	რეისი		1.00							
	ჯამი										
	ზედნაღები ხარჯები										
	ჯამი										
	გეგმიური დაგროვება										
	ჯამი										