

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება -

მათ შორის ხელფასი -

№	შიფრი,ნო რმ.№რესურს. კოდი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დასახელება	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. დემონტაჟის სამუშაოები									
1		კედლებიდან საღებავის მოხსნა დაკეჭვით	კვ.მ.	50.00							
2		იატაკის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე	კვ.მ.	17.50							
3		ჭერიდან საღებავის მოხსნა	კვ.მ.	16.60							
4		კარის ბლოკის დემონტაჟი, დასაწყოებით	კვ.მ.	4.60							
5		არსებული რადიატორების დემონტაჟი	ცალი	1.00							
6		ელექტროქსელის სრული დემონტაჟი	კვ.მ.	16.60							
7		შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	1.59							
8		ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიით(ცვლელზე	ტონა	1.59							
9		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	1.59							
		ჯამი									
		ზედნადები ხარჯები	%								
		ჯამი									
		მოგება	%								
		ჯამი 1									
		2. სამშენებლო სამუშაოები									
		კედლები									
1		ცემენტის ხსნარით ლესვა	კვ.მ.	3.00							
2		გაჯის ხსნარით ლესვა	კვ.მ.	4.00							
3		კედლების დამუშავება ფითხით და ზეთოვანი საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	30.40							
4		ფითხით დამუშავება და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	21.30							
5		კერამიკული ფილებით მოპირკეთება	კვ.მ.	2.70							
		იატაკი									
6		ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა, სისქით 40 მმ	კვ.მ.	17.50							
7		ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტუსების გათვალისწინებით (გერმანული ან მისი ანალოგი)	კვ.მ.	15.50							
8		ხელოვნური გრანიტის ფილებით იატაკის მოწყობა	კვ.მ.	2.00							
9		ალუმინის პროფილების მოწყობა იატაკის გადასვლის ადგილებში	გრძ.მ.	3.70							
		ჭერი									
10		ფითხით დამუშავება და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	16.60							
		კარ-ფანჯრები									
11		„მდფ“-ის ყრუ კარის მოწყობა	კვ.მ.	4.60							
12		"მდფ" თამასების მოწყობა კარებზე 80*20 მმ	გრძ.მ.	7.30							

